とちぎの廃棄物

令和６（2024）年度版

令和８（2026）年４月

栃木県環境森林部資源循環推進課

本書は令和８(2026)年４月１日現在における栃木県内の廃棄物の状況及び当課の所管事業の概要をまとめたものです。

排出量などの数値は令和６(2024)年度１年間の実績によるものですが、組織、施設状況及び制度については、令和８(2026)年４月１日現在のものです。

目　　次

第１　一般廃棄物 …… 1
　１　ごみ処理の現状 …… 1
　　(1)　ごみ排出量等の状況 …… 1
　　(2)　ごみ処理施設の状況 …… 1
　　(3)　ごみ処理費用の状況 …… 1
　　表１－１　ごみ排出量と処理費用の推移 …… 2
　　表１－２　再生利用・最終処分の推移 …… 2
　　表１－３　市町別１人１日当たりのごみ排出量・再生利用率・最終処分率 …… 3
　　表１－４　ごみ処理有料化の実施状況 …… 4
　　表１－５　市町別ごみの排出状況 …… 5
　　表１－６　市町別ごみの収集状況 …… 6
　　表１－７　市町別ごみの処理状況 …… 7
　　表１－８　市町別再生利用の状況 …… 8
　　表１－９　焼却施設の状況（市町等） …… 9
　　表１－10　粗大ごみ処理施設、資源化施設等の状況（市町等） …… １０
　　表１－11　最終処分場の状況（市町等） …… １２
　２　し尿処理の現状 …… １３
　　(1) 水洗化の状況 …… １３
　　(2) し尿及び浄化槽汚泥処理の状況 …… １３
　　(3) し尿処理費用の状況 …… １３
　　表１－12　水洗化人口及びし尿処理量の推移 …… １３
　　表１－13　人口から見たし尿処理状況 …… １４
　　表１－14　計画収集量から見たし尿処理状況 …… １５
　　表１－15　し尿処理施設の状況（市町等） …… １６
　　表１－16　コミュニティプラントの状況（市町等） …… １６
第２　産業廃棄物 …… １７
　１　産業廃棄物に関する現状 …… １７
　　(1) 排出及び処理の状況（推計量） …… １７
　　表２－１　年度別種類別排出推計量 …… １８
　　表２－２　年度別業種別排出推計量 …… １８
　　表２－３　産業廃棄物の種類別処理状況（農業・鉱業に係るものを除く。） …… １９
　　表２－４　産業廃棄物の年度別処理状況（農業・鉱業に係るものを除く。） …… ２０
　　表２－５　産業廃棄物の処理状況　－中間処理－ …… ２１
　　表２－６　県内排出産業廃棄物の処理状況　－最終処分－ …… ２１
　　(2) 産業廃棄物処理業者による処理の状況（実績値） …… ２２
　　表２－７　処分業者の排出地域別処理実績 …… ２２
　　(3) 産業廃棄物処理施設の設置状況 …… ２３
　　表２－８　中間処理施設の設置状況 …… ２３
　　表２－９　県内の焼却施設における熱回収の状況 …… ２４
　　表２－10　最終処分場の設置状況 …… ２４

(4) 産業廃棄物処理業者及び許可の状況 ２５
表２－11　産業廃棄物処理業者の状況 ２５
表２－12　優良認定を受けた産業廃棄物処理業者の状況 ２６
表２－13　産業廃棄物処理業の許可等の状況 ２６
(5) 多量排出事業者の状況 ２７
表２－14　産業廃棄物処理計画等提出状況 ２７
２　ＰＣＢ廃棄物の処理状況等 ２８
表２－15　県内で保管されているＰＣＢ廃棄物の処分期間及び処理施設 ２８
表２－16　県内のＰＣＢ廃棄物保管状況 ２８
表２－17　県内から排出された高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理実績 ２８

第３　共通（一般廃棄物・産業廃棄物） ２９
１　各種リサイクル法等の運用等 ２９
表３－１　容器包装リサイクル法に基づく分別収集量 ３０
表３－２　自動車リサイクル法（登録・許可業者数） ３１
表３－３　とちの環エコ製品の認定件数 ３１
表３－４　県内の産業団地等におけるリサイクル施設の立地件数 ３１
２　県内における廃棄物の不適正処理等の状況 ３２
(1) 不法投棄の状況 ３２
表３－５　一般廃棄物の種類別不法投棄量 ３２
表３－６　産業廃棄物の種類別不法投棄量 ３２
表３－７　不法投棄の推移 ３２
表３－８　一般廃棄物不法投棄件数等調査結果 ３３
表３－９　産業廃棄物不法投棄件数等調査結果 ３３
(2) 立入検査、指導及び行政処分の状況 ３４
表３－10　産業廃棄物関係立入検査等件数 ３５
表３－11　立入検査による指導状況 ３５
表３－12　行政処分等の状況 ３６

第４　栃木県資源循環推進計画等の進捗状況 ３７

第５　土砂条例 ３９
１　条例のあらまし ３９
２　土砂条例許可申請・届出状況 ３９
３　市町土砂条例の制定状況等 ４０

第６　一部事務組合設置状況 ４１

はじめに　とちぎの廃棄物（令和６（2024）年度版）の作成にあたって

１　廃棄物の区分

本書で使用する廃棄物の区分については、以下のとおりとなっています。



２　数値の取扱い等

本書で使用する数値については、本文中に特に記載のない限り、以下のとおりとなっています。

(1) 一般廃棄物

一般廃棄物に関する数値は、令和７(2025)年度に環境省が全国の市町村を対象に実施した「一般廃棄物処理事業実態調査」に基づくものです。

なお、排出事業者が処分業者に処分を委託している廃棄物の量、資源回収業者に売却している古紙等の量、家電リサイクル法に基づき小売店が回収している使用済家電製品の量、スーパー等の店頭で回収されているペットボトル、食品用トレイ等の量等、市町村が把握していない数値については、上記実態調査の結果には含まれていません。

(2) 産業廃棄物

産業廃棄物の排出状況及び処理状況に関する現況値は、令和６(2024)年度に県が排出事業者を対象に実施した実態調査並びに令和７(2025)年度に多量排出事業者から県及び宇都宮市に提出された実施状況報告書に基づく推計値です。また、産業廃棄物処理施設に係る処理状況及び産業廃棄物の広域移動の状況に関する現況値は、令和７(2025)年度に産業廃棄物処理業者から県及び宇都宮市に提出された実績報告書に基づき集計したものです。

なお、農業から排出される家畜ふん尿は農地への還元処理、鉱業から排出される汚泥、鉱さい等は鉱山保安法により採取地に埋め戻す処理が行われており、他の業種の産業廃棄物とは処理体系が異なっていることから、産業廃棄物の排出量から農業及び鉱業に係るものを除く取扱いとしています。

(3) その他

本文中の図及び表で使用している数値については、四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがあります。

３　一部事務組合の略称名等

（令和８(2026)年４月１日現在）

一部事務組合名	略称名	区分	構成市町
那須地区広域行政事務組合	那須広域	ごみ	大田原市、那須町
		し尿	大田原市、那須塩原市、那須町
芳賀郡中部環境衛生事務組合	芳賀郡中部	ごみ	益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
芳賀地区広域行政事務組合	芳賀広域	ごみ し尿	真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
南那須地区広域行政事務組合	南那須広域	ごみ し尿	那須烏山市、那珂川町
塩谷広域行政組合	塩谷広域	ごみ し尿	矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町
小山広域保健衛生組合	小山広域	ごみ	小山市、下野市、野木町
		し尿	小山市、下野市、上三川町、野木町

（注）芳賀郡中部は主に収集及び運搬に限る。

第１　一般廃棄物

一般廃棄物の排出量は、都市化の進展や生活様式の多様化、消費者意識の変化などに伴い昭和60(1985)年代から平成２(1990)年度までは、年間約５％の高率で増加し、その後、平成14(2002)年度まで年間約 2.5％の微増で推移し、平成 15(2003)年度（790 千ｔ）をピークに減少している。

一般廃棄物を適正に処理するため、市町及び一部事務組合（以下「市町等」という。）は処理施設を整備し、適正な維持管理に努めている。

一般廃棄物のうちごみ処理については、その発生抑制、再使用による排出抑制が基本であるが、排出されたごみについては、適正にリサイクル、最終処分することが必要であり、市町等に対し、地域住民の理解を得ながら処理施設を確保し、適正な維持管理を徹底するよう助言・指導に努めている。

し尿処理については、公共下水道及び浄化槽等による水洗化が年々進んでおり、水洗化人口は県内総人口の 95.4％を占めている。また、県内総人口の 26.0％が浄化槽を利用しており、浄化槽によるし尿の適正処理と生活環境の保全を確保するため、浄化槽管理者等による適正管理の徹底が求められている。

１　ごみ処理の現状

(1)　ごみ排出量等の状況（表１－１～８）

令和６(2024)年度におけるごみの排出量は約 599 千ｔと、前年度に比べ約９千ｔ（約1.4％）減少した。再生利用率は前年度から増減は無かった。最終処分量は前年度に比べ約3.2％減少した。

令和６(2024)年度の実績値と栃木県資源循環推進計画（令和３(2021)年３月策定）における目標値及び定期的な推移確認のための参考値を比較した結果は次のとおりである。

		実績値 （令和6(2024)年度）	目標値又は参考値※1,2 （令和7(2025)年度）
排出量	生活系	441千t	612 千t※2
	事業系	158 千t	
１人１日当たりの生活系排出量		634g	650g※1
再生利用率(量)		15.0%(90 千t)	19.0%※1(116 千t)
最終処分率(量)		9.0%(54 千t)	8.7%(53 千t※2)

※１　栃木県資源循環推進計画（令和３(2021)年３月策定）における目標値
※２　環境大臣が定める基本方針に準じた参考値

(2)　ごみ処理施設の状況（表１－９～11）

令和８(2026)年４月１日現在において、市町等が設置し稼働しているごみ処理施設は、次のとおりである。

	焼却施設	粗大ごみ処理施設	資源化等を行う施設	最終処分場
施設数	15	11	23	10
処理能力	2,544t／日	211t／日	480t／日	502,650 ㎥

（注）　最終処分場の処理能力は、令和７(2025)年３月末現在の埋立残余容量

(3)　ごみ処理費用の状況（表１－１）

令和６(2024)年度における市町等のごみ処理に係る歳出は、建設・改良費が約 11,274 百万円、処理・維持管理費が約 24,850 百万円、その他費用が 770 百万円であった（市町がごみ処理を共同で行う事務組合に支払う負担金は含まれていない）。

建設・改良費を除いた一人当たりのごみ処理費用は、13,440 円であった。

表1－1　ごみ排出量と処理費用の推移

年度	排出量(t)	前年比(%)	生活系(t)	前年比(%)	事業系(t)	前年比(%)	人口(人)	市町等ごみ関係歳出(百万円)	一人当たりの処理費用(円/年・人)	建設・改良費を除いた額
H30 (2018)	663,761	99	485,571	99	178,190	100	1,980,745	46,466	23,459	10,478
R01 (2019)	660,826	100	481,651	99	179,175	101	1,968,097	41,823	21,250	11,277
R02 (2020)	661,148	100	499,361	104	161,787	90	1,958,726	34,761	17,747	11,985
R03 (2021)	648,103	98	484,533	97	163,570	101	1,945,283	32,272	16,590	12,524
R04 (2022)	630,025	97	468,182	97	161,843	99	1,932,026	39,057	20,216	14,637
R05 (2023)	607,181	96	447,280	96	159,901	99	1,918,121	31,895	16,628	14,710
R06 (2024)	598,571	99	440,808	99	157,763	99	1,906,263	36,894	19,354	13,440

(注) 1　生活系には集団回収量を含む。
　　2　人口は各年度10月1日現在で記載(出典:環境省一般廃棄物処理実態調査)。

表1－2　再生利用・最終処分の推移

(単位: t)

年度		H30 (2018)	R1 (2019)	R02 (2020)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)
排出量		663,761	660,826	661,148	648,103	630,025	607,181	598,571
	直接資源化量	26,942	25,266	26,863	25,739	24,207	22,398	21,127
	中間処理後再生利用量	56,385	60,748	62,336	60,795	58,838	55,957	56,711
	集団回収量	22,815	20,998	16,189	15,768	14,404	12,832	12,113
再生利用量(率)		106,142 (16.1%)	107,012 (16.2%)	105,388 (15.9%)	102,302 (15.8%)	97,449 (15.5%)	91,187 (15.0%)	89,951 (15.0%)
最終処分量(率)		56,957 (8.6%)	63,181 (9.6%)	62,633 (9.5%)	57,595 (8.9%)	63,454 (10.1%)	55,678 (9.2%)	53,892 (9.0%)

(注) 再生利用率については本県独自の算出方法によるものであるため、環境省が公表している数値と異なる場合がある。

図1－1　ごみ処理のフロー(令和6(2024)年度)

(単位:t)



表1－3　市町別1人1日当たりのごみ排出量・再生利用率・最終処分率（令和6(2024)年度）

市町名	1人1日当たりのごみ排出量(g)						再生利用率(%)		最終処分率(%)	
	生活系＋事業系	順位 （前年度）	生活系	順位 （前年度）	生活系（資源物及び集団回収に係るものを除く。）	順位 （前年度）		順位 （前年度）		順位 （前年度）
宇都宮市	872	19 位 （18 位）	660	19 位 （18 位）	521	12 位 （10 位）	15.4	13 位 （13 位）	11.0	20 位 （20 位）
足利市	992	23 位 （23 位）	694	23 位 （23 位）	593	23 位 （24 位）	11.0	22 位 （20 位）	11.6	23 位 （24 位）
栃木市	816	11 位 （15 位）	604	11 位 （14 位）	523	13 位 （15 位）	13.6	16 位 （19 位）	9.1	15 位 （22 位）
佐野市	865	17 位 （16 位）	607	13 位 （10 位）	552	17 位 （17 位）	10.2	23 位 （24 位）	6.8	9 位 （9 位）
鹿沼市	824	12 位 （13 位）	638	15 位 （16 位）	537	16 位 （13 位）	12.2	20 位 （18 位）	12.4	24 位 （25 位）
日光市	1,119	24 位 （24 位）	688	21 位 （22 位）	567	21 位 （20 位）	17.5	10 位 （10 位）	3.4	2 位 （6 位）
小山市	807	10 位 （10 位）	605	12 位 （12 位）	505	8 位 （9 位）	20.6	6 位 （8 位）	3.4	2 位 （2 位）
真岡市	774	8 位 （9 位）	574	7 位 （7 位）	482	7 位 （7 位）	18.8	9 位 （9 位）	4.1	7 位 （8 位）
大田原市	842	14 位 （17 位）	646	18 位 （19 位）	561	19 位 （23 位）	12.0	21 位 （22 位）	11.3	21 位 （20 位）
矢板市	851	15 位 （14 位）	641	16 位 （13 位）	565	20 位 （19 位）	10.1	24 位 （23 位）	9.5	18 位 （17 位）
那須塩原市	901	22 位 （21 位）	595	10 位 （10 位）	516	11 位 （11 位）	8.9	25 位 （25 位）	12.8	25 位 （22 位）
さくら市	865	18 位 （22 位）	573	6 位 （8 位）	536	15 位 （16 位）	20.2	7 位 （5 位）	8.6	12 位 （12 位）
那須烏山市	825	13 位 （11 位）	642	17 位 （17 位）	557	18 位 （18 位）	13.4	17 位 （15 位）	9.1	15 位 （14 位）
下野市	713	7 位 （7 位）	627	14 位 （15 位）	508	9 位 （8 位）	22.5	5 位 （6 位）	7.2	10 位 （10 位）
上三川町	857	16 位 （19 位）	689	22 位 （24 位）	572	22 位 （21 位）	16.3	12 位 （12 位）	10.0	19 位 （18 位）
益子町	679	5 位 （5 位）	541	4 位 （4 位）	407	2 位 （3 位）	27.2	2 位 （2 位）	3.7	4 位 （3 位）
茂木町	647	3 位 （3 位）	515	3 位 （3 位）	410	3 位 （2 位）	28.8	1 位 （1 位）	3.8	5 位 （3 位）
市貝町	608	1 位 （1 位）	494	1 位 （1 位）	424	4 位 （4 位）	19.1	8 位 （7 位）	4.1	7 位 （6 位）
芳賀町	631	2 位 （2 位）	497	2 位 （2 位）	381	1 位 （1 位）	25.2	3 位 （3 位）	3.8	5 位 （5 位）
壬生町	899	21 位 （20 位）	706	24 位 （25 位）	617	24 位 （25 位）	13.8	15 位 （21 位）	8.9	13 位 （15 位）
野木町	776	9 位 （8 位）	682	20 位 （20 位）	477	6 位 （6 位）	25.1	4 位 （4 位）	3.0	1 位 （1 位）
塩谷町	697	6 位 （6 位）	589	9 位 （9 位）	511	10 位 （12 位）	17.2	11 位 （11 位）	8.9	13 位 （11 位）
高根沢町	671	4 位 （4 位）	579	8 位 （6 位）	535	14 位 （14 位）	13.4	17 位 （14 位）	9.3	17 位 （15 位）
那須町	1,183	25 位 （25 位）	547	5 位 （5 位）	435	5 位 （5 位）	13.0	19 位 （16 位）	11.3	21 位 （19 位）
那珂川町	895	20 位 （12 位）	787	25 位 （21 位）	661	25 位 （22 位）	14.8	14 位 （17 位）	8.3	11 位 （13 位）
栃木県	860	19 位 （19 位）	634	35 位 （32 位）	529	35 位 （33 位）	15.0	35 位 （36 位）	9.0	25 位 （25 位）
全国平均	839		580		466		19.4		8.0	

（注）1　1人1日当たりのごみ排出量：排出量÷人口÷365日
　　2　網掛けはごみ（生活系可燃ごみ）処理の有料化及び指定袋制を実施している市町（令和8(2026)年4月現在）

表1－4 ごみ処理有料化の実施状況（生活系可燃ごみの状況）

令和8(2026)年4月1日現在

市町	有料化 導入済 (導入年度)	指定袋制 導入済	詳細
宇都宮市			
足利市	○ (H20(2008))		有料指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚15円・容量20㍑1枚10円・容量10㍑1枚7円
栃木市		○	指定袋・・・可燃ごみ→容量45㍑10枚115円・容量30㍑10枚90円・容量20㍑10枚90円（消費税別）
佐野市			
鹿沼市	○ (H18(2006))		有料指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚30円・容量30㍑1枚20円・容量20㍑1枚15円・容量10㍑1枚7.5円
日光市	○ (H30(2018))		有料指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚45円・容量30㍑1枚30円・容量20㍑1枚20円・容量10㍑1枚10円
小山市		○	指定袋…可燃ごみ→容量（70㍑・45㍑・30㍑・15㍑）製造業者認定方式
真岡市	○ (H26(2014))		有料指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚50円・容量30㍑1枚30円・容量20㍑1枚20円
大田原市		○	指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚25円・容量30㍑1枚19円・容量20㍑1枚15円
矢板市	○ (H7(1995))		有料指定袋…可燃ごみ→容量40㍑1枚40円・容量30㍑1枚30円・容量20㍑1枚20円
那須塩原市	○ (H21(2009))		有料指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚50円・容量30㍑1枚30円・容量20㍑1枚20円
さくら市	○ (H7(1995))		有料指定袋…可燃ごみ→容量40㍑1枚40円・容量30㍑1枚30円・容量20㍑1枚20円
那須烏山市		○	指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚20円・容量30㍑1枚13円
下野市		○	指定袋・・・可燃ごみ→容量（70㍑・45㍑・30㍑・15㍑）製造業者認定方式
上三川町			
益子町	○ (S45(1970))		有料指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚50円・容量30㍑1枚30円 有料指定袋…生ごみのみ→容量10㍑1枚10円
茂木町	○ (H3(1991))		有料指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚50円・容量30㍑1枚30円 指定袋…生ごみのみ→容量20㍑1枚15円・容量10㍑1枚10円
市貝町	○ (S45(1970))		有料指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚50円・容量30㍑1枚30円
芳賀町	○ (S45(1970))		有料指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚50円・容量30㍑1枚30円
壬生町			
野木町		○	指定袋…可燃ごみ→容量（70㍑・45㍑・30㍑・15㍑）製造業者認定方式 生ごみ→大1枚15円・小1枚10円
塩谷町	○ (H7(1995))		有料指定袋…可燃ごみ→容量40㍑1枚40円・容量30㍑1枚30円・容量20㍑1枚20円
高根沢町	○ (H7(1995))		有料指定袋…可燃ごみ→容量40㍑1枚40円・容量30㍑1枚30円・容量20㍑1枚20円
那須町	○ (H25(2013))		有料指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚50円・容量30㍑1枚30円・容量20㍑1枚20円・容量10㍑1枚10円
那珂川町		○	指定袋…可燃ごみ→容量45㍑1枚20円・容量30㍑1枚13円
合計	14	7	

（注）　有料化 ：指定袋の料金に一般廃棄物処理についての手数料を上乗せしている。
指定袋制 ：指定袋の料金に一般廃棄物処理についての手数料が上乗せされていない。
製造業者認定方式 ：認定を受けた複数の製造業者がそれぞれ製造・流通・販売する方式。

表1－5　市町別ごみの排出状況（令和6(2024)年度）

（単位:t/年）

市町事務組合	人口（人）	生活系								事業系						排出量（生活系＋事業系）
		市町等排出量						集団回収量	計	市町等排出量						
		可燃ごみ	不燃ごみ	資源ごみ	粗大ごみ	その他	計			可燃ごみ	不燃ごみ	資源ごみ	粗大ごみ	その他	計	
宇都宮市	514,490	92,928	2,720	21,388	2,258	3	119,297	4,585	123,882	38,780	251	631	147	2	39,811	163,693
足利市	140,302	29,197	1,011	3,514	48	98	33,868	1,670	35,538	14,969	281	0	0	0	15,250	50,788
栃木市	153,377	27,275	1,931	3,867	48	0	33,121	673	33,794	10,667	390	2	807	0	11,866	45,660
佐野市	113,201	21,057	640	1,574	1,085	33	24,389	707	25,096	10,514	14	16	98	0	10,642	35,738
鹿沼市	93,066	17,413	466	2,789	235	138	21,041	632	21,673	6,090	45	68	106	0	6,309	27,982
日光市	75,608	14,639	699	3,060	297	0	18,695	278	18,973	11,334	137	396	31	0	11,898	30,871
那須塩原市	115,819	20,435	577	2,813	813	0	24,638	508	25,146	12,147	105	465	241	0	12,958	38,104
上三川町	30,768	6,200	130	1,010	79	17	7,436	301	7,737	1,852	25	1	4	0	1,882	9,619
壬生町	38,199	7,455	949	968	0	193	9,565	280	9,845	2,691	0	0	0	0	2,691	12,536
那須広域	91,958	16,381	566	2,864	735	43	20,589	242	20,831	9,786	113	340	156	4	10,399	31,230
大田原市	68,203	12,950	393	1,890	585	27	15,845	242	16,087	4,593	49	122	115	3	4,882	20,969
那須町	23,755	3,431	173	974	150	16	4,744	0	4,744	5,193	64	218	41	1	5,517	10,261
芳賀広域	137,691	19,994	942	3,946	1,604	0	26,486	1,093	27,579	7,733	2	761	71	0	8,567	36,146
真岡市	78,319	12,274	550	2,616	965	0	16,405	0	16,405	5,355	2	347	19	0	5,723	22,128
益子町	21,370	2,787	137	453	249	0	3,626	593	4,219	933	0	128	13	0	1,074	5,293
茂木町	11,489	1,495	94	301	129	0	2,019	141	2,160	349	0	193	11	0	553	2,713
市貝町	11,121	1,535	66	220	119	0	1,940	64	2,004	421	0	27	14	0	462	2,466
芳賀町	15,392	1,903	95	356	142	0	2,496	295	2,791	675	0	66	14	0	755	3,546
南那須広域	37,868	7,596	330	1,265	302	15	9,508	120	9,628	1,984	17	114	20	0	2,135	11,763
那須烏山市	23,640	4,441	191	615	167	9	5,423	120	5,543	1,463	16	74	20	0	1,573	7,116
那珂川町	14,228	3,155	139	650	135	6	4,085	0	4,085	521	1	40	0	0	562	4,647
塩谷広域	112,337	19,446	1,695	2,101	1,056	0	24,298	76	24,374	6,374	107	1,744	81	0	8,306	32,680
矢板市	30,216	5,423	498	812	306	0	7,039	31	7,070	2,229	44	7	35	0	2,315	9,385
さくら市	43,560	7,505	575	559	443	0	9,082	32	9,114	2,961	49	1,614	20	0	4,644	13,758
塩谷町	9,850	1,566	190	279	81	0	2,116	2	2,118	358	12	1	17	0	388	2,506
高根沢町	28,711	4,952	432	451	226	0	6,061	11	6,072	826	2	122	9	0	959	7,031
小山広域	251,579	41,642	2,808	9,549	1,308	457	55,764	948	56,712	14,268	114	446	221	0	15,049	71,761
小山市	167,002	27,777	1,807	5,550	902	318	36,354	512	36,866	11,773	89	268	170	0	12,300	49,166
下野市	59,728	9,959	745	2,216	293	85	13,298	365	13,663	1,820	16	12	42	0	1,890	15,553
野木町	24,849	3,906	256	1,783	113	54	6,112	71	6,183	675	9	166	9	0	859	7,042
合計	1,906,263	341,658	15,464	60,708	9,868	997	428,695	12,113	440,808	149,189	1,601	4,984	1,983	6	157,763	598,571
割合（%）		57.1%	2.6%	10.1%	1.6%	0.2%	71.6%	2.0%	73.6%	24.9%	0.3%	0.8%	0.3%	0.0%	26.4%	100.0%

（注）　下野市の数値には、宇都宮市にごみ処理を委託している旧石橋町区域分を含む。

表1－6　市町別ごみの収集状況（令和6(2024)年度）

（単位：t/年）

市町事務組合	生活系					事業系					収集運搬業者	
	収集			直接搬入	計	収集			直接搬入	計	委託業者（件）	許可件数（件）
	直営	委託	許可			直営	委託	許可				
宇都宮市	281	106,044	0	12,972	119,297	0	0	33,582	6,229	39,811	14	158
足利市	48	33,820	0	0	33,868	0	0	12,377	2,873	15,250	3	18
栃木市	704	32,414	0	3	33,121	0	0	8,485	3,381	11,866	29	42
佐野市	1,067	20,995	0	2,327	24,389	0	0	9,683	959	10,642	15	29
鹿沼市	0	20,366	0	675	21,041	0	0	4,714	1,595	6,309	3	29
日光市	0	17,586	0	1,109	18,695	0	0	9,524	2,374	11,898	50	42
那須塩原市	169	22,222	0	2,247	24,638	0	0	11,281	1,677	12,958	6	37
上三川町	475	5,824	0	1,137	7,436	0	0	1,387	495	1,882	9	40
壬生町	0	9,083	0	482	9,565	0	0	2,691	0	2,691	10	45
那須広域	12	18,373	0	2,204	20,589	9	0	8,953	1,437	10,399		
大田原市	12	14,419	0	1,414	15,845	9	0	4,127	746	4,882	7	23
那須町	0	3,954	0	790	4,744	0	0	4,826	691	5,517	4	13
芳賀広域	97	23,669	0	2,720	26,486	0	162	5,865	2,540	8,567		
真岡市	0	15,261	0	1,144	16,405	0	0	3,986	1,737	5,723	4	30
益子町	0	2,958	0	668	3,626	0	70	663	341	1,074	3	10
茂木町	0	1,780	0	239	2,019	0	0	267	286	553	2	10
市貝町	97	1,550	0	293	1,940	0	26	375	61	462	0	12
芳賀町	0	2,120	0	376	2,496	0	66	574	115	755	3	23
南那須広域	7	8,411	0	1,090	9,508	0	0	1,925	210	2,135		
那須烏山市	7	4,876	0	540	5,423	0	0	1,363	210	1,573	6	13
那珂川町	0	3,535	0	550	4,085	0	0	562	0	562	1	5
塩谷広域	2,632	19,848	0	1,818	24,298	0	0	7,271	1,035	8,306		
矢板市	368	6,083	0	588	7,039	0	0	2,032	283	2,315	3	23
さくら市	288	8,046	0	748	9,082	0	0	4,053	591	4,644	4	25
塩谷町	1,976	0	0	140	2,116	0	0	338	50	388	0	6
高根沢町	0	5,719	0	342	6,061	0	0	848	111	959	2	12
小山広域	2	49,360	0	6,402	55,764	926	0	14,123	0	15,049		
小山市	0	31,852	0	4,502	36,354	810	0	11,490	0	12,300	5	98
下野市	0	11,977	0	1,321	13,298	14	0	1,876	0	1,890	5	53
野木町	2	5,531	0	579	6,112	102	0	757	0	859	2	46
合計	5,494	388,015	0	35,186	428,695	935	162	131,861	24,805	157,763	190	842

（注）　下野市の数値には、宇都宮市にごみ処理を委託している旧石橋町区域分を含む。

表1－7　市町別ごみの処理状況（令和6(2024)年度）

（単位：t／年）

市町事務組合	市町等処理量	直接資源化	焼却			焼却以外の中間処理				最終処分			
			直接焼却	焼却以外の施設からの搬入	計	粗大ごみ処理施設	堆肥化、飼料化、燃料化 施設(計)	その他の資源化施設等	計	直接埋立	焼却残さ	焼却以外の施設からの搬入	計
宇都宮市	159,213	1,070	131,708	4,190	135,898	1,811	0	24,624	26,435	0	13,513	4,474	17,987
足利市	48,825	2,018	44,166	104	44,270	1,595	0	1,046	2,641	0	5,252	633	5,885
栃木市	44,987	1,870	37,942	1,860	39,802	0	0	5,175	5,175	0	3,304	829	4,133
佐野市	35,825	880	31,571	1,834	33,405	2,677	0	697	3,374	0	2,208	233	2,441
鹿沼市	27,255	1,157	23,253	663	23,916	1,700	0	1,145	2,845	0	2,911	553	3,464
日光市	30,861	2,190	25,973	265	26,238	2,698	0	0	2,698	0	722	343	1,065
那須塩原市	37,814	1,336	33,622	0	33,622	837	167	1,852	2,856	0	4,001	880	4,881
上三川町	9,524	455	8,053	174	8,227	62	0	954	1,016	0	826	138	964
壬生町	12,316	1	10,146	479	10,625	948	0	1,221	2,169	0	874	236	1,110
那須広域	30,988	1,440	26,167	1,204	27,371	0	47	3,334	3,381	0	3,513	14	3,527
大田原市	20,727	875	17,543	903	18,446	0	47	2,262	2,309	0	2,363	9	2,372
那須町	10,261	565	8,624	301	8,925	0	0	1,072	1,072	0	1,150	5	1,155
芳賀広域	35,554	2,174	28,140	2,105	30,245	0	2,056	3,184	5,240	0	1,434	0	1,434
真岡市	22,615	1,377	18,069	1,260	19,329	0	1,379	1,790	3,169	0	902	0	902
益子町	4,700	205	3,720	285	4,005	0	299	476	775	0	196	0	196
茂木町	2,581	182	1,844	192	2,036	0	270	285	555	0	102	0	102
市貝町	2,402	182	1,929	163	2,092	0	26	265	291	0	101	0	101
芳賀町	3,256	228	2,578	205	2,783	0	82	368	450	0	133	0	133
南那須広域	11,643	1,106	9,843	0	9,843	529	156	9	694	0	896	137	1,033
那須烏山市	6,996	572	6,021	0	6,021	394	0	9	403	0	565	84	649
那珂川町	4,647	534	3,822	0	3,822	135	156	0	291	0	331	53	384
塩谷広域	32,237	1,523	25,821	138	25,959	2,939	1,635	319	4,893	0	2,514	429	2,943
矢板市	8,987	391	7,653	41	7,694	883	0	60	943	0	754	133	887
さくら市	13,726	480	10,466	57	10,523	1,087	1,605	88	2,780	0	1,031	150	1,181
塩谷町	2,504	246	1,924	10	1,934	300	0	34	334	0	176	47	223
高根沢町	7,020	406	5,778	30	5,808	669	30	137	836	0	553	99	652
小山広域	69,837	3,907	55,563	2,922	58,485	4,615	196	5,556	10,367	0	1,685	1,340	3,025
小山市	48,673	2,247	39,677	1,831	41,508	3,091	7	3,651	6,749	0	789	903	1,692
下野市	14,723	1,082	11,288	678	11,966	1,121	1	1,231	2,353	0	805	319	1,124
野木町	6,441	578	4,598	413	5,011	403	188	674	1,265	0	91	118	209
合計	586,879	21,127	491,968	15,938	507,906	20,411	4,257	49,116	73,784	0	43,653	10,239	53,892

（注）　下野市の数値には、宇都宮市にごみ処理を委託している旧石橋町区域分を含む。

表1－8　市町別再生利用の状況（令和6(2024)年度）

（単位：t）

市町	紙類(紙パック、紙製容器包装及び雑紙を除く。)	紙パック	紙製容器包装	雑紙	金属類	ガラス類	ペットボトル	白色トレイ	容器包装プラスチック類(白色トレイを除く。)	プラスチック類(白色トレイ、容器包装プラスチックを除く。)	布類	肥料	溶融スラグ	焼却灰・飛灰のセメント原料化	廃食用油(BFD)	廃食用油(BFD以外)	その他	合計	左記の内訳		
																			直接資源化	中間処理後再生利用	集団回収
宇都宮市	8,250	98	0	4,296	3,392	1,008	1,571	4	2,316	0	1,583	0	1,341	0	0	32	1,356	25,247	1,070	19,592	4,585
足利市	3,473	7	0	0	848	691	359	0	0	0	153	0	0	0	0	12	49	5,592	2,018	1,904	1,670
栃木市	2,632	20	0	30	1,067	876	524	15	0	0	0	0	808	0	3	0	231	6,206	1,870	3,663	673
佐野市	1,027	3	0	364	682	390	149	0	0	0	123	0	709	0	2	0	211	3,660	880	2,073	707
鹿沼市	1,388	7	14	184	492	451	237	1	0	462	89	0	0	0	0	0	93	3,418	1,157	1,629	632
日光市	2,171	6	0	0	704	727	306	0	0	0	93	0	1,401	0	0	0	0	5,408	2,190	2,940	278
小山市	2,047	7	0	29	986	612	483	0	1,177	0	473	7	3,335	0	0	0	953	10,109	2,247	7,350	512
真岡市	926	0	0	0	516	315	98	0	0	0	136	1,379	793	0	0	0	0	4,163	1,377	2,786	0
大田原市	776	3	0	332	348	499	214	0	182	21	0	0	0	0	0	0	133	2,508	875	1,391	242
矢板市	415	0	0	0	150	192	63	1	0	0	0	0	34	93	0	0	0	948	391	526	31
那須塩原市	1,776	10	0	0	714	486	236	9	0	0	0	167	0	0	5	0	0	3,403	1,336	1,559	508
さくら市	503	0	0	0	176	234	88	0	0	0	0	1,605	46	127	0	0	0	2,779	480	2,267	32
那須烏山市	368	2	0	0	203	175	75	0	0	0	118	0	0	0	0	0	15	956	572	264	120
下野市	1,170	0	0	0	379	234	186	0	469	0	212	1	697	0	0	0	152	3,500	1,082	2,053	365
上三川町	526	0	0	141	250	107	69	3	194	0	71	0	82	0	0	0	128	1,571	455	815	301
益子町	524	0	0	0	189	120	114	0	0	0	17	297	163	0	2	0	12	1,438	205	640	593
茂木町	229	0	0	0	91	71	27	0	0	0	11	270	81	0	0	0	0	780	182	457	141
市貝町	156	0	0	20	76	52	21	0	0	0	12	48	85	0	0	0	0	470	182	224	64
芳賀町	393	2	0	0	120	78	41	0	50	0	15	82	113	0	0	0	1	895	228	372	295
壬生町	721	4	125	199	243	189	142	0	0	0	108	0	0	0	0	0	2	1,733	1	1,452	280
野木町	531	0	0	2	133	90	71	0	135	0	81	8	386	0	5	0	327	1,769	578	1,120	71
塩谷町	246	0	0	0	54	69	34	0	0	0	0	0	8	21	0	0	0	432	246	184	2
高根沢町	401	0	0	0	119	159	52	0	73	0	3	30	25	68	0	1	14	945	406	528	11
那須町	510	3	0	0	175	387	60	0	90	10	0	0	0	0	4	0	92	1,331	565	766	0
那珂川町	194	0	0	88	24	117	37	0	0	0	74	156	0	0	0	0	0	690	534	156	0
合計	31,353	172	139	5,685	12,131	8,329	5,257	33	4,686	493	3,372	4,050	10,107	309	21	45	3,769	89,951	21,127	56,711	12,113

（注）1　直接資源化：再生業者等に直接搬入されたもの
　　2　集団回収：市民団体等による回収で市町が関与しているもの

表1－9　焼却施設の状況（市町等）

稼働中の施設

（令和8(2026)年4月1日現在）

市町事務組合	構成市町名	施設名	施設の所在地	処理能力（t／日）	処理方式	燃焼方式	排ガス処理施設	建設年度	使用開始年月	処理実績（R6(2024)年度） 年間処理量（t／年）	資源回収量（t／年）	総発電量（MWh／年）	売電量（MWh／年）	余熱利用の状況	発電能力（kW）	備考
宇都宮市		南清掃センター	宇都宮市屋板330	280（140×2）	全連続	ストーカ	BF	S60～62（1985～1987）	S62(1987).12	－	－	－	－	場内・外温水	－	R2(2020)年3月31日稼働停止
		クリーンセンター下田原	宇都宮市下田原町3435	190（95×2）	全連続	ストーカ	BF	H29～R2（2017～2020）	R2(2020).4	47,620	0	22,547	16,715	場内・温水、発電	3,500	
		クリーンパーク茂原焼却ごみ処理施設	宇都宮市茂原町777-1	390（130×3）	全連続	ストーカ	BF	H9～12（1997～2000）	H13(2001).3	92,924	1,940	45,575	17,760	場内・外温水、発電	7,500	
足利市		南部クリーンセンターごみ焼却施設	足利市野田町826-1	300（100×3）	全連続	ストーカ	BF	S55～57（1980～1982）	S58(1983).6	44,212	3,922	0	0	場内・外温水、場内蒸気	0	
栃木市		とちぎクリーンプラザごみ焼却施設	栃木市梓町456-32	237（118.5×2）	全連続	ストーカ	BF	H12～14（2000～2002）	H15(2003).4	39,662	1,177	12,091	0	場内温水、発電	2,500	
佐野市		葛生清掃センターごみ処理施設	佐野市あくと町3360	79.5（39.75×2）	全連続	ストーカ	BF	H4～5（1992～1993）	H6(1994).4	9,136	0	0	0	なし	0	
		みかもクリーンセンターごみ焼却処理施設	佐野市町谷町206-13	128（64×2）	全連続	流動床	BF	H16～18（2004～2006）	H19(2007).3	24,269	767	8,950	723	場内・外温水、発電	1,990	
鹿沼市		環境クリーンセンターごみ焼却処理施設	鹿沼市上殿町673-1	177（88.5×2）	全連続	ストーカ	BF	H4～6（1992～1994）	H6(1994).12	23,566	0	974	0	場内温水、発電	160	
日光市		日光市クリーンセンター	日光市千本木945-1	135（67.5×2）	全連続	シャフト	BF	H20～22（2008～2010）	H22(2010).7	27,210	1,390	8,445	0	発電	2,000	
那須塩原市		那須塩原クリーンセンター熱回収施設	那須塩原市蟇沼593	140（70×2）	全連続	ストーカ	BF	H18～21（2006～2009）	H21(2009).6	33,622	0	9,281	4,003	発電	1,900	
壬生町		壬生町清掃センター焼却施設	壬生町大字羽生田1350-3	105（52.5×2）	全連続	流動床	BF	H9～10（1997～1998）	H11(1999).3	10,280	0	0	0	場内温水	0	
那須広域	大田原市 那須町	広域クリーンセンター大田原ごみ焼却施設	大田原市若草1-1484-2	120（60×2）	全連続	ストーカ	BF	H12～14（2000～2002）	H15(2003).3	26,169	0	9,088	4,602	場内温水、場内蒸気、発電	1,400	
芳賀広域	真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町	芳賀地区エコステーション熱回収施設	真岡市堀内1839	143（71.5×2）	全連続	流動床	BF	H23～25（2011～2013）	H26(2014).4	29,848	1,379	11,670	3,990	発電	1,970	
南那須広域	那須烏山市 那珂川町	保健衛生センターごみ処理施設	那須烏山市大桶444	55（27.5×2）	准連続	流動床	BF	S63～H元（1988～1989）	H2(1990).4	9,378	0	0	0	なし	0	
塩谷広域	矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町	塩谷広域環境衛生センター	さくら市松島823	120（60×2）	全連続	ストーカ	BF	S63～H元（1988～1989）	H2(1990).4	－	－	－	－	なし	－	R元(2019)年6月30日稼働停止
		エコパークしおや エネルギー回収型廃棄物処理施設	矢板市安沢3640	114（57×2）	全連続	ストーカ	BF	H28～R元（2016～2019）	R元(2019).10	26,686	422	10,355	3,732	発電	1,530	
小山広域	小山市 下野市 野木町	中央清掃センター	小山市塩沢576-15	160（80×2）	全連続	ストーカ	EP	S58～60（1983～1985）	S61(1986).4	33,341	2,721	0	0	なし	0	
				70（70×1）	全連続	ストーカ	BF	H25～H28（2013～2016）	H28(2016).10	17,890	1,585	7,150	2,427	発電、場内温水	1,300	
合計		15施設		2,544						495,813	15,303	146,126	53,952		25,750	

（注）1　令和8(2026)年4月1日現在の稼働にかかわらず廃止されていない施設を表示している（網掛けした施設は稼働していないもの）。
2　処理能力の合計については、令和8(2026)年4月1日時点で稼働していない施設を除いている。
3　全連続＝全連続炉（24時間運転）、准連続＝准連続炉（16時間運転）
4　BF＝バグフィルター、EP＝電気集じん機

表1－10　粗大ごみ処理施設、資源化施設等の状況（市町等）

1　粗大ごみ処理施設（粗大ごみを対象に破砕、圧縮等の処理及び有価物の選別を行う施設）

（令和8(2026)年4月1日現在）

市町 事務組合	構成市町名	施　設　名	施設の所在地	処理方式 （破砕・圧縮・併用）	処理能力 （t／日）	建設年度	使用開始年月	処理実績（R6(2024)年度） 年間処理量 （t／年）	資源回収量 （t／年）	備考
宇都宮市		クリーンパーク茂原リサイクルプラザ	宇都宮市茂原町777-1	破砕	10	H9～12 (1997～2000)	H13(2001).3	2,536	930	
足利市		南部クリーンセンター粗大ごみ処理施設	足利市野田町826-1	破砕	40	S56～57 (1981～1982)	S58(1983).7	984	858	
栃木市		とちぎクリーンプラザリサイクルプラザ	栃木市梓町456-32	破砕	30	H12～14 (2000～2002)	H15(2003).4	799	497	
佐野市		葛生清掃センター粗大ごみ処理施設	佐野市あくと町3360	破砕	4	H4～5 (1992～1993)	H6(1994).4	508	381	
		みかもクリーンセンターリサイクルプラザ	佐野市町谷町206-13	併用	10.4	H16～17 (2004～2005)	H18(2006).3	1,330	323	
鹿沼市		環境クリーンセンター粗大ごみ処理施設	鹿沼市上殿町673-1	併用	30	H3～6 (1991～1994)	H6(1994).10	1,784	847	
日光市		日光市リサイクルセンター（粗大ごみ処理施設）	日光市町谷809-2	併用	30	H6～8 (1994～1996)	H8(1996).4	－	－	H29(2017).11稼働休止
		日光市リサイクルセンター新粗大・不燃ごみ処理施設	日光市町谷809-2	破砕	7	R2～4 (2020～2022)	R4(2022).7	1,164	403	R4(2022).7.18稼働
那須塩原市		那須塩原クリーンセンターリサイクルセンター	那須塩原市蟇沼593	破砕	7.2	H18～21 (2006～2009)	H21(2009).6	837	295	
南那須広域	那須烏山市 那珂川町	保健衛生センターごみ処理施設	那須烏山市大桶444	併用	20	S63 (1988)	H2(1990).4	540	243	
塩谷広域	矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町	塩谷広域環境衛生センター	さくら市松島823	併用	30	H3～5 (1993～1995)	H5(1993).11	－	－	R元(2019).6.30稼働休止
	矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町	エコパークしおやマテリアルリサイクル推進施設	矢板市安沢3640	破砕	12	H28～R元 (2016～2019)	R元(2019).10	1,211	685	
小山広域	小山市 下野市 野木町	リサイクルセンター	下野市下坪山1632	破砕	40	H29～30 (2017～2018)	H31(2019).4	4,290	1,103	
合計		11施設			211			15,983	6,565	

（注）1　令和8(2026)年4月1日現在の稼働にかかわらず廃止されていない施設を表示している（網掛けした施設は稼働していないもの）。

2　処理能力の合計については、令和8(2026)年4月1日時点で稼働していない施設を除いている。

3　破砕＝可燃性粗大ごみの破砕施設、圧縮＝不燃性粗大ごみの破砕・圧縮施設、併用＝可燃性及び不燃性粗大ごみの破砕施設

2 資源化等を行う施設（選別、圧縮・梱包等の施設、高速堆肥化施設）

（令和8(2026)年4月1日現在）

市町 事務組合	構成市町名	施設名	施設の所在地	処理内容	処理能力 （t／日）	建設年度	使用開始 年月	処理実績（R6(2024)年度） 年間処理量 （t／年）	資源回収量 （t／年）	備考
宇都宮市		クリーンパーク茂原リサイクルプラザ	宇都宮市茂原777-1	選別・圧縮・梱包	125	H9～12 (1997～2000)	H13(2001).3	11,274	5,011	
		エコプラセンター下荒針	宇都宮市下荒針町2678-176	選別・圧縮・梱包	36	H20～22 (2008～2010)	H22(2010).3	3,507	2,517	
足利市		南部クリーンセンターリサイクルセンター	足利市野田町826-1	圧縮・梱包	2	H8 (1996)	H8(1996).10	359	359	
栃木市		とちぎクリーンプラザリサイクルセンター	栃木市梓町456-32	選別・圧縮・梱包	20	H2 (1990)	H3(1991).4	12,528	1,143	
		とちぎクリーンプラザリサイクルプラザ		選別・圧縮・梱包	30	H12～14 (2000～2002)	H15(2003).4	3,168	706	
佐野市		葛生清掃センター	佐野市あくと町3360	選別・圧縮・梱包	7	H11 (1999)	H6(1994).4	288	185	
		みかもクリーンセンターリサイクルプラザ	佐野市町谷町206-13	選別・圧縮・梱包	5	H16～17 (2004～2005)	H18(2006).3	456	420	
鹿沼市		リサイクルセンター	鹿沼市上殿町698	選別・圧縮・梱包	5	H13 (2001)	H14(2002).4	552	462	
		新リサイクルセンター	鹿沼市上殿町697	選別・圧縮・梱包	5	H23 (2011)	H24(2012).4	328	237	
日光市		日光市リサイクルセンター	日光市町谷809-2	選別・圧縮・梱包	10	H24～25 (2012～2013)	H26(2014).4	675	528	
真岡市		真岡市リサイクルセンター	真岡市阿部岡365-4	堆肥化	3	H29～30 (2017～2018)	H31(2019).4	1,379	290	
那須塩原市		那須塩原クリーンセンターリサイクルセンター	那須塩原市蟇沼593	選別・圧縮・梱包・その他	13	H18～20 (2006～2008)	H21(2009).7	1,853	1,108	
		塩原堆肥センター	那須塩原市関谷1590-6	堆肥化	95	H15～17 (2003～2005)	H18(2006).6	7,054	167	
茂木町		美土里館	茂木町九石641-1	堆肥化	18	H13～14 (2001～2002)	H15(2003).4	2,991	1,050	
壬生町		壬生町清掃センター資源化施設	壬生町大字羽生田1350-3	圧縮・梱包	5	H9～10 (1997～1998)	H12(2000).4	142	142	
高根沢町		土づくりセンター	高根沢町平田1525-1	堆肥化	10	H10～11 (1998～1999)	H12(2000).4	1,581	1,581	
那須広域	大田原市 那須町	広域クリーンセンター大田原リサイクルプラザ	大田原市若草1-1484-2	選別・圧縮・梱包	14	H13～14 (2001～2002)	H15(2003).4	2,001	797	
芳賀広域	真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町	芳賀地区エコステーションリサイクル施設	真岡市堀内1839	選別・圧縮・梱包・その他	19	H23～25 (2011～2013)	H26(2014).4	3,656	1,620	
南那須広域	那須烏山市 那珂川町	保健衛生センターごみ処理施設	那須烏山市大桶444	圧縮・梱包	1	H9 (1997)	H9(1997).10	99	92	
塩谷広域	矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町	エコパークしおやマテリアルリサイクル推進施設	矢板市安沢3640	選別・圧縮・梱包・その他	9	H28～R元 (2016～2019)	R元(2019).7	980	980	
小山広域	小山市 下野市 野木町	リサイクルセンター	下野市下坪山1632	圧縮・梱包	30	H29～30 (2017～2018)	H31(2019).4	3,800	2,918	
		南部清掃センター容リ法対象ビニプラ施設	野木町南赤塚1513-2	選別・その他	4	H26～27 (2014～2015)	H28(2016).4	636	15	
		南部清掃センター生ごみ等リサイクル施設		堆肥化	13	H26～27 (2014～2015)	H28(2016).4	2,477	2,198	
合計		23施設			480			61,785	24,525	

3 その他の施設（中継施設）

（令和8(2026)年4月1日現在）

市町 事務組合	構成市町名	施設名	施設の所在地	処理内容	処理能力 （t／日）	建設年度	使用開始 年月	処理実績（R6(2024)年度） 年間積替量(t／年)	備考
那須町		クリーンステーション那須（中継施設）	那須町大字富岡736-1	積替え	58	H14 (2002)	H14(2002).12	8,026	
合計		1施設			58			8,026	

表1－11 最終処分場の状況（市町等）

1 埋立処分中の最終処分場

（令和8(2026)年4月1日現在）

市町事務組合	構成市町名	施設名	施設の所在地	施設概要		埋立地面積 (m²)	全体容量 (m³)	処理実績(R6(2024)年度)		建設年度	埋立開始年月	備考
				遮水工	浸出水処理方式			埋立実績 (m³／年)	残余容量 (m³)			
宇都宮市		エコパーク下横倉	宇都宮市下横倉町532	不織布＋遮水シート＋漏水検知＋不織布＋遮水シート＋不織布＋ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ(底部)ﾓﾙﾀﾙ吹付(法面)	凝集沈殿,生物処理(脱窒あり),砂ろ過,消毒	26,000	290,000	16,813	229,631	H29～R2 (2017～2020)	R2(2020).11	
足利市		小俣処分場	足利市小俣町3006-1	保護ﾏｯﾄ＋ﾎﾟﾘｼｰﾄ＋不織布＋ｺﾞﾑｼｰﾄ＋保護ﾏｯﾄ	凝集沈澱,生物処理(脱窒あり),砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理	22,800	253,000	5,885	121,775	H9～10 (1997～1998)	H11(1999).9	
鹿沼市		鹿沼フェニックス	鹿沼市磯町157-14	不織布＋ｺﾞﾑｼｰﾄ＋不織布	凝集沈澱,生物処理(脱窒なし),砂ろ過,消毒,活性炭処理	36,500	152,000	3,178	6,119	H3～4 (1991～1992)	H5(1993).4	
日光市		日光市 一般廃棄物最終処分場	日光市町谷809-2	不織布＋ｺﾞﾑｼｰﾄ＋塩ﾋﾞｼｰﾄ	凝集沈澱,生物処理(脱窒なし),消毒	6,680	65,900	0	0	H元～2 (1989～1990)	H2(1990).4	
										H10～11 (1998～1999)	H12(2000).4	
那須塩原市		一般廃棄物最終処分場	那須塩原市西岩崎331-1	ｺﾞﾑｼｰﾄ＋不織布＋粘着層＋ｺﾞﾑｼｰﾄ＋不織布	凝集沈澱,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理,下水道放流	16,240	92,704	378	0	H5～6 (1993～1994)	H7(1995).2	
那須塩原市		第2 一般廃棄物最終処分場		不織布＋洒水シート+漏水検知＋不織布+洒水ｼｰﾄ+不織布	凝集沈澱,生物処理,砂ろ過,下水道放流	8,000	76,000	4,504	60,265	H31～R3 (2019～2021)	R3(2021).5	
壬生町		環境センター	壬生町大字下稲葉2585-1	不織布＋遮水シート＋不織布	凝集沈澱,生物処理(脱窒あり),砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理	15,600	42,500	1,110	8,145	H6～7 (1994～1995)	H8(1996).3	
芳賀広域	真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町	エコフォレスト	芳賀郡芳賀町給部317-15	コンクリートﾋﾟｯﾄ構造 メタロセン系ポリエチレンシート 底面：二重シート+漏水検知システム	凝集沈殿+砂ろ過+逆浸透膜 無放流、クローズﾄﾞ型	3,478	26,000	1,428	13,330	H26～28 (2014～2016)	H29(2017).1	
那須広域	大田原市 那須町	黒羽グリーンオアシス	大田原市川田533	不織布＋ﾎﾟﾘｼｰﾄ＋不織布＋中間層＋不織布＋ﾎﾟﾘｼｰﾄ＋不織布	凝集沈澱,生物処理(脱窒あり),砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理	16,010	173,100	0	22,650	H7～8 (1995～1996)	H9(1997).4	
		那須グリーンネクサス	那須郡那須町大字豊原乙1-6	コンクリートﾋﾟｯﾄ構造 底面：保護マット+遮水シート+保護マット+漏水検知システム+遮水シート+保護マット 側面：遮水シート+保護マット	凝集沈澱,生物処理(脱窒あり),凝集膜分離,活性炭処理,キレート処理,電気透析脱塩処理,無放流,クローズﾄﾞ型	4,480	51,000	3,609	40,735	R元～R3 (2019～2021)	R4(2022).4	
合計		10施設				155,788	1,222,204	36,905	502,650			

（注）1 埋立実績には、覆土及び埋立地内の築堤に係る土量分を含まない。

2 測量調査により正確な残余容量を算出する年度もあるため、（前年度の残余容量－今年度の埋立実績）が今年度の残余容量と一致しない場合もある。

2 埋立処分が終了した最終処分場（維持管理継続中）

（令和8(2026)年4月1日現在）

市町事務組合	構成市町名	施設名	施設の所在地	施設概要		埋立地面積 (m²)	全体容量 (m³)	建設年度	埋立開始年月	埋立終了年月	備考
				遮水工	浸出水処理方式						
宇都宮市		長岡最終処分場	宇都宮市長岡町795-2	ｺﾞﾑｼｰﾄ 保護ﾏｯﾄ＋遮水シート＋不織布＋ﾓﾙﾀﾙ	凝集沈澱,生物処理(脱窒あり),砂ろ過,消毒,活性炭処理	58,316	475,217	S56～57 (1981～1982)	S58(1983).4	H17(2005).9	建設年度は第1期埋立地について記載している。
宇都宮市		エコパーク板戸	宇都宮市板戸町3625-1	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合土＋保護ﾏｯﾄ＋遮水シート＋中層ﾏｯﾄ＋自己修復材＋遮水シート＋保護ﾏｯﾄ	凝集沈澱,生物処理(脱窒あり),消毒,活性炭処理,膜処理,キレート処理	33,000	355,000	H14～16 (2002～2004)	H16(2004).11	R3(2021).2	
足利市		月谷処分場	足利市月谷町136	ｺﾞﾑｼｰﾄ	凝集沈殿,生物処理(脱窒あり)	14,860	137,387	S58～60 (1983～1985)	S60(1985).7	H16(2004).3	
芳賀郡中部	益子町　茂木町 市貝町　芳賀町	一般廃棄物最終処分場	益子町大字七井3999	ﾎﾟﾘｼｰﾄ	凝集沈澱,生物処理(脱窒あり),砂ろ過,活性炭処理	2,420	10,930	H5 (1993)	H6(1994).4	H23(2011).12	
芳賀郡中部	益子町　茂木町 市貝町　芳賀町	環境整備センター	茂木町大字青梅392-2	塩ﾋﾞｼｰﾄ＋ｺﾞﾑｼｰﾄ＋不織布	凝集沈澱,生物処理(脱窒あり),砂ろ過,活性炭処理	5,650	20,820	H4～5 (1992～1993)	H5(1993).12	H26(2014).3	
合計		5施設				114,246	999,354				

2　し尿処理の現状

(1) 水洗化の状況（表１－12）

総人口 1,906 千人のうち、水洗化人口は 1,819 千人（95.4%）であり、その内訳は、公共下水道人口が 1,262 千人、浄化槽等人口（浄化槽人口、集落排水施設等及びコミュニティ・プラント人口の合計）が 558 千人である。

(2) し尿及び浄化槽汚泥処理の状況（表１－12、13～16）

収集されたし尿及び浄化槽汚泥の量は、310,435kl であり、市町等が設置するし尿処理施設等で処理されている。その内訳は、し尿が 40,919kl、浄化槽汚泥が 269,516 kl である。

令和８(2026)年４月１日現在において市町等が設置し、稼働しているし尿処理施設は 11 施設で、その処理能力の合計は 1,158kl／日である。

また、コミュニティ・プラントは１施設で、その計画最大汚水量は 900 ㎥／日である。

(3) し尿処理費用の状況

令和５(2023)年度における市町等のし尿処理に係る歳出は、建設・改良費が約 709 百万円、処理・維持管理費等が約 5,088 百万円であった。

表１－12 水洗化人口及びし尿処理量の推移

			平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2025)
行政区域内人口(人)			1,980,745	1,968,097	1,958,726	1,945,283	1,932,026	1,918,121	1,906,263
計画処理区域内人口(人)			1,980,745	1,968,097	1,958,726	1,945,283	1,932,026	1,918,121	1,906,263
	水洗化人口	公共下水道	1,255,148	1,265,757	1,267,946	1,283,034	1,263,724	1,262,118	1,261,525
			63.4%	64.3%	64.7%	66.0%	65.4%	65.8%	66.2%
		浄化槽等	619,173	598,283	586,675	563,756	565,571	562,759	557,561
			31.3%	30.4%	30.0%	29.0%	29.3%	29.3%	29.2%
		計	1,874,321	1,864,040	1,854,621	1,846,790	1,829,295	1,824,877	1,819,086
			94.6%	94.7%	94.7%	94.9%	94.7%	95.1%	95.4%
	非水洗化人口		106,424	104,057	104,105	98,493	102,731	93,244	87,177
			5.4%	5.3%	5.3%	5.1%	5.3%	4.9%	4.6%
し尿処理量(kl／年)			324,003	325,298	315,209	315,522	319,624	312,400	310,435
	計画処理量	し尿処理施設	324,003	325,298	315,209	278,148	275,928	270,233	269,373
			100.0%	100.0%	100.0%	88.2%	86.3%	86.5%	86.8%
		その他	0	0	0	37,374	43,696	42,167	41,062
			0.0%	0.0%	0.0%	11.8%	13.7%	13.5%	13.2%
		計	324,003	325,298	315,209	315,522	319,624	312,400	310,435
			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	自家処理量		0	0	0	0	0	0	0
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

(注) 1 水洗化人口のうち、「浄化槽等」には「コミュニティ・プラント」を含む。
2 水洗化人口には単独処理浄化槽人口を含むものであり、汚水処理人口（国土交通省調査）とは異なる。
3 し尿処理量には浄化槽汚泥量を含む。

表1－13　人口から見たし尿処理状況（令和5(2023)年度）

（単位：人）

市町 事務組合	人口	水洗化人口							非水洗化人口			
		公共下水道	ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾄ	集落排水 施設等人口	浄化槽	うち合併処理 浄化槽	計		計画収集		自家処理	
宇都宮市	514,490	452,877	0	8,363	45,797	27,618	507,037	98.6%	7,453	1.4%	0	0.0%
足利市	140,302	90,287	836	0	40,852	18,411	131,975	94.1%	8,327	5.9%	0	0.0%
栃木市	153,377	96,977	0	6,043	44,937	20,466	147,957	96.5%	5,420	3.5%	0	0.0%
佐野市	113,201	74,520	0	0	29,664	14,834	104,184	92.0%	9,017	8.0%	0	0.0%
鹿沼市	93,066	60,646	0	2,839	29,361	21,711	92,846	99.8%	220	0.2%	0	0.0%
日光市	75,608	50,393	0	0	15,040	14,563	65,433	86.5%	10,175	13.5%	0	0.0%
壬生町	38,199	26,399	0	4,028	6,493	6,493	36,920	96.7%	1,279	3.3%	0	0.0%
那須広域	207,777	106,877	0	4,628	72,000	53,079	183,505	88.3%	24,272	11.7%	0	0.0%
大田原市	68,203	36,071	0	3,422	20,021	14,848	59,514	87.3%	8,689	12.7%	0	0.0%
那須塩原市	115,819	68,833	0	1,206	31,895	20,639	101,934	88.0%	13,885	12.0%	0	0.0%
那須町	23,755	1,973	0	0	20,084	17,592	22,057	92.9%	1,698	7.1%	0	0.0%
芳賀広域	137,691	60,254	0	12,572	60,939	37,277	133,765	97.1%	3,926	2.9%	0	0.0%
真岡市	78,319	47,357	0	6,549	22,861	10,975	76,767	98.0%	1,552	2.0%	0	0.0%
益子町	21,370	4,895	0	1,807	13,600	7,909	20,302	95.0%	1,068	5.0%	0	0.0%
茂木町	11,489	1,782	0	0	9,301	5,213	11,083	96.5%	406	3.5%	0	0.0%
市貝町	11,121	2,167	0	1,257	7,287	6,537	10,711	96.3%	410	3.7%	0	0.0%
芳賀町	15,392	4,053	0	2,959	7,890	6,643	14,902	96.8%	490	3.2%	0	0.0%
南那須広域	37,868	5,203	0	1,395	29,376	18,528	35,974	95.0%	1,894	5.0%	0	0.0%
那須烏山市	23,640	2,250	0	788	19,736	11,369	22,774	96.3%	866	3.7%	0	0.0%
那珂川町	14,228	2,953	0	607	9,640	7,159	13,200	92.8%	1,028	7.2%	0	0.0%
塩谷広域	112,337	50,091	0	3,110	47,157	35,650	100,358	89.3%	11,979	10.7%	0	0.0%
矢板市	30,216	11,992	0	858	10,347	10,347	23,197	76.8%	7,019	23.2%	0	0.0%
さくら市	43,560	22,018	0	1,014	19,099	14,062	42,131	96.7%	1,429	3.3%	0	0.0%
塩谷町	9,850	0	0	0	6,820	4,861	6,820	69.2%	3,030	30.8%	0	0.0%
高根沢町	28,711	16,081	0	1,238	10,891	6,380	28,210	98.3%	501	1.7%	0	0.0%
小山広域	282,347	187,001	0	18,516	73,615	53,511	279,132	98.9%	3,215	1.1%	0	0.0%
小山市	167,002	98,378	0	12,392	53,959	38,851	164,729	98.6%	2,273	1.4%	0	0.0%
下野市	59,728	49,534	0	5,156	5,012	4,494	59,702	100.0%	26	0.0%	0	0.0%
上三川町	30,768	22,184	0	0	8,438	4,923	30,622	99.5%	146	0.5%	0	0.0%
野木町	24,849	16,905	0	968	6,206	5,243	24,079	96.9%	770	3.1%	0	0.0%
合計	1,906,263	1,261,525	836	61,494	495,231	322,141	1,819,086	95.4%	87,177	4.6%	0	0.0%

（注）　佐野地区衛生施設組合は令和5(2023)年度9月末をもって解散。

表1－14　計画収集量から見たし尿処理状況（令和6(2024)年度）

（単位：kl／年）

市町事務組合	自家処理量			計画処理量											
	し尿	浄化槽汚泥	計	し尿処理施設		その他		計		収集形態別					
										直営		委託		許可	
				し尿	浄化槽汚泥	し尿	浄化槽汚泥	し尿	浄化槽汚泥	し尿	浄化槽汚泥	し尿	浄化槽汚泥	し尿	浄化槽汚泥
宇都宮市	0	0	0	0	0	4,666	36,396	4,666	36,396	0	0	0	0	4,666	36,396
足利市	0	0	0	3,529	20,837	0	0	3,529	20,837	3,529	0	0	0	0	20,837
栃木市	0	0	0	3,789	26,021	0	0	3,789	26,021	0	0	0	0	3,789	26,021
佐野市	0	0	0	0	0	3,439	19,634	3,439	19,634	0	0	0	0	3,439	19,634
鹿沼市	0	0	0	2,372	15,010	0	0	2,372	15,010	2,124	772	248	53	0	14,185
日光市	0	0	0	2,376	10,290	0	0	2,376	10,290	0	0	2,376	0	0	10,290
壬生町	0	0	0	540	3,677	0	0	540	3,677	0	0	0	0	540	3,677
那須広域	0	0	0	8,435	43,085	0	0	8,435	43,085	0	0	0	0	8,435	43,085
大田原市	0	0	0	2,290	12,941	0	0	2,290	12,941	0	0	0	0	2,290	12,941
那須塩原市	0	0	0	4,737	18,639	0	0	4,737	18,639	0	0	0	0	4,737	18,639
那須町	0	0	0	1,408	11,505	0	0	1,408	11,505	0	0	0	0	1,408	11,505
芳賀広域	0	0	0	3,511	26,964	0	0	3,511	26,964	3,511	6,662	0	20,302	0	0
真岡市	0	0	0	1,388	11,058	0	0	1,388	11,058	1,388	700	0	10,358	0	0
益子町	0	0	0	955	4,927	0	0	955	4,927	955	3,391	0	1,536	0	0
茂木町	0	0	0	363	2,589	0	0	363	2,589	363	135	0	2,454	0	0
市貝町	0	0	0	367	3,358	0	0	367	3,358	367	1,871	0	1,487	0	0
芳賀町	0	0	0	438	5,032	0	0	438	5,032	438	565	0	4,467	0	0
南那須広域	0	0	0	1,700	12,043	0	0	1,700	12,043	0	0	0	0	1,700	12,043
那須烏山市	0	0	0	985	7,965	0	0	985	7,965	0	0	0	0	985	7,965
那珂川町	0	0	0	715	4,078	0	0	715	4,078	0	0	0	0	715	4,078
塩谷広域	0	0	0	2,568	21,177	0	0	2,568	21,177	0	0	0	0	2,568	21,177
矢板市	0	0	0	1,047	5,794	0	0	1,047	5,794	0	0	0	0	1,047	5,794
さくら市	0	0	0	796	7,132	0	0	796	7,132	0	0	0	0	796	7,132
塩谷町	0	0	0	310	4,319	0	0	310	4,319	0	0	0	0	310	4,319
高根沢町	0	0	0	415	3,932	0	0	415	3,932	0	0	0	0	415	3,932
小山広域	0	0	0	3,994	34,382	0	0	3,994	34,382	0	0	0	0	3,994	34,382
小山市	0	0	0	2,932	18,990	0	0	2,932	18,990	0	0	0	0	2,932	18,990
下野市	0	0	0	456	5,312	0	0	456	5,312	0	0	0	0	456	5,312
上三川町	0	0	0	277	6,669	0	0	277	6,669	0	0	0	0	277	6,669
野木町	0	0	0	329	3,411	0	0	329	3,411	0	0	0	0	329	3,411
合計	0	0	0	32,814	213,486	8,105	56,030	40,919	269,516	9,164	7,434	2,624	20,355	29,131	241,727

（注）　佐野地区衛生施設組合は令和5(2023)年度9月末をもって解散。

表1－15 し尿処理施設の状況（市町等）

（令和8(2026)年4月1日現在）

市町 事務組合	構成市町名	施設名	施設の所在地	処理能力 （kl／日）	処理方式		建設 年度	使用 開始 年月	処理実績（R6(2024)年度）				備考
									年間処理量			施設内 汚泥焼却 処理量 （t／年）	
					（高度処理設備）	（汚泥処理 設備）			し尿 （kl／年）	浄化槽汚泥 （kl／年）	その他 （kl／年）		
足利市		東部クリーンセンター	足利市山川町85-2	175	標準脱窒素（オゾン酸化、砂ろ過、活性炭吸着）	脱水、乾燥、焼却	H2～4 (1990～1992)	H5(1993).3	3,529	20,837	0	917	
栃木市		衛生センター	栃木市城内町2-61-5	75	高負荷（凝集沈殿、砂ろ過、活性炭吸着）	脱水	H5～7 (1993～1995)	H7(1995).1 2	2,028	20,570	0	0	巴波川浄化センターにてし尿汚泥受入れ開始予定 (2030年)
鹿沼市		環境クリーンセンター し尿処理施設	鹿沼市上殿町673-1	89	高負荷（凝集沈殿、砂ろ過、活性炭吸着）	脱水、焼却	H6～8 (1994～1996)	H9(1997).3	2,319	14,957	0	326	
日光市		環境センター	日光市町谷1801-2	82	高負荷（砂ろ過、活性炭吸着）	脱水	H2～4 (1990～1992)	H5(1993).1 0	2,735	11,833	0	472	鬼怒川上流浄化センターにてし尿汚泥受入れ開始予定 (2033年以降)
壬生町		クリーンセンター	壬生町大字壬生甲1955-3	36	高負荷（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過、活性炭吸着）	脱水	S63～H元 (1988～1989)	H2(1990).3	393	2,942	0	0	壬生町水処理センターにてし尿汚泥受入れ開始予定 (2031年)
那須広域	大田原市 那須塩原市 那須町	第1衛生センター	大田原市町島252-3	60	高負荷（砂ろ過、活性炭吸着）	脱水	S61～62 (1986～1987)	S63(1988).3	－	－	－	－	H30(2018).3.31 休止
		第2衛生センター	那須塩原市越堀659-2	150	標準脱窒素（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過、活性炭吸着）	脱水、乾燥、焼却	S54～56 (1979～1981)	S56(1981).9	8,435	43,085	0	4,013	黒磯水処理センターにてし尿汚泥受入れ開始予定 (2028～2032年)
芳賀広域	真岡市　益子町 茂木町　市貝町 芳賀町	第一環境クリーンセンター	益子町七井2430	90	標準脱窒素（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過）	脱水	S59～61 (1984～1986)	S62(1987).4	2,123	15,906	0	784	
		第二環境クリーンセンター	真岡市三谷780	90	標準脱窒素（加圧浮上、オゾン酸化、砂ろ過）	脱水	S55～56 (1980～1981)	S57(1982).4	1,388	11,058	0	542	
南那須広域	那須烏山市 那珂川町	保健衛生センター し尿処理施設	那須烏山市大桶444	70	標準脱窒素（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過）	脱水	S58～60 (1983～1985)	S60(1985).8	1,838	12,049	0	449	
塩谷広域	矢板市　さくら市 塩谷町　高根沢町	しおやクリーンセンター	矢板市安沢3622-1	110	高負荷脱窒素（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過、活性炭吸着）	脱水	H8～10 (1996～1998)	H10(1998). 12	2,569	21,177	0	1,038	
小山広域	小山市　下野市 上三川町　野木町	小山広域クリーンセンター	小山市大字塩沢604	191	高負荷脱窒素（凝集膜分離、活性炭吸着）	脱水	H13～15 (2001～2003)	H16(2004). 4	3,993	34,383	161	47	
合計		11施設		1,158					31,350	208,797	161	8,588	

（注）1　令和8(2026)年4月1日現在の稼働にかかわらず廃止されていない施設を表示している（網掛けした施設は稼働していないもの）。

2　処理能力の合計については、令和8(2026)年4月1日時点で稼働していない施設を除いている。

3　「備考」欄の「し尿汚泥受入れ予定」は栃木県生活排水処理構想（令和5(2023)年3月策定）中の広域化・共同化計画に基づくもの

4　佐野市の衛生センター(佐野市植下町2550)は、令和4(2022)年7月15日から佐野市水処理センターへ接続し、主処理を行わなくなったため表示していない。

表1－16 コミュニティ・プラントの状況（市町等）

（令和8(2026)年4月1日現在）

市町 事務組合	施設名	施設の所在地	処理方式	計画最大 汚水量 （㎥／日）	建設 年度	使用 開始 年月	処理実績（R6(2024)年度） 年間処理量 （kl／年）	備考
足利市	堀里水処理センター	足利市堀込町1001-63	長時間ばっ気	900	H6～7 (1994～1995)	H8(1996).4	156,818	
合計	1施設			900			156,818	

第２　産業廃棄物

産業廃棄物の排出量は、一般的に景気動向に大きく左右される傾向があるが、近年の栃木県内の産業廃棄物の排出量は大きな変動はなく推移している。

このような状況を踏まえ、令和３(2021)年３月に策定した「栃木県資源循環推進計画」（計画期間：令和３(2021)年度～令和７(2025)年度）に基づき、廃棄物の排出抑制や適正処理の促進とともに､循環型社会の形成において重要な役割を果たす廃棄物･リサイクル産業の育成など、各種施策を推進してきた。

なお、産業廃棄物は排出事業者自らが処理することを原則としていることから、その処理を処理業者に委託する場合においても、排出事業者が最終処分まで適正に処理されるよう責任を持つことが重要である。また、処理業者に対しても、適正処理の一層の徹底を図るよう指導することが重要となっている。

１　産業廃棄物に関する現状

(1) 排出及び処理の状況（推計量）

ア　栃木県の産業廃棄物の排出・処理の状況

令和６（2024)年度における県内の産業廃棄物排出量は約748万トンと推計される（表２－１、２）。

また、農業、鉱業を除いた産業廃棄物の排出量約374万トンのうち、再生利用量は約189万トン、減量化量は約178万トン、最終処分量は約7.6万トンと推計される（表２－３、図２－１、表２－４）。

県内の産業廃棄物の排出及び処理の状況をまとめると、図２－２のとおりである。

なお、令和６(2024)年度推計値と栃木県資源循環推進計画（令和３(2021)年３月策定）における目標値又は定期的な推移確認のための参考値を比較した結果は次のとおりである。

	推計値 （令和６(2024)年度）	目標値又は参考値※ （令和７(2025)年度）
排出量	3,744千t	4,292千ｔ※2
再生利用率（量）	50.4%（1,889千t）	53.0%※1（2,275千t）
最終処分率（量）	2.0%（　76千t）	2.0%　（　84千t※1）

※１　栃木県資源循環推進計画（令和３(2021)年３月策定）における目標値
※２　環境大臣が定める基本方針に準じた参考値

イ　産業廃棄物の中間処理の状況

令和６(2024)年度に県内で排出された産業廃棄物のうち、中間処理された廃棄物は、約369万トンと推計される。委託により中間処理された廃棄物量約209万トン（自己中間処理後物を中間処理に委託した量を含む。）のうち、県内の中間処理業者に委託された量は約158万トン、県外の中間処理業者に委託された量は約51万トンと推計される（図２－２、表２－５）。

ウ　産業廃棄物の最終処分の状況

令和６(2024)年度に県内で排出された産業廃棄物のうち、安定型最終処分場で処理された廃棄物は、約４万トンと推計される。このうち、約２万６千トン（65%）が県内の処分場で、約１万４千トン（35%）が県外の処分場で処理されている（表２－６、図２－３）。

また、管理型最終処分場で処理された廃棄物は、約３万６千トンと推計される。このうち、約１万３千トン（36%）が県内の処分場で、約２万３千トン（64%）が県外の処分場で処理されている（表２－６、図２－４）。

表２－１　年度別種類別排出推計量

（単位：千t・%）

	R2(2020)年度		R3(2021)年度		R4(2022)年度		R5(2023)年度		R6(2024)年度	
		割合		割合		割合		割合		割合
汚泥	2,974	36.4	2,927	36.3	2,882	36.1	2,708	37.0	2,812	37.6
動物のふん尿	2,950	36.1	2,872	35.7	2,714	34.0	2,757	37.7	2,705	36.2
がれき類	1,090	13.3	1,006	12.5	1,096	13.7	759	10.4	829	11.1
鉱さい	215	2.6	272	3.4	286	3.6	228	3.1	233	3.1
木くず	173	2.1	174	2.2	195	2.4	137	1.9	151	2.0
廃プラスチック類	179	2.2	178	2.2	184	2.3	157	2.1	167	2.2
ガラス陶磁器くず	145	1.8	150	1.9	160	2.0	155	2.1	149	2.0
金属くず	28	0.3	29	0.4	29	0.4	44	0.6	44	0.6
その他	426	5.2	448	5.6	436	5.5	370	5.1	387	5.2
合　　計	8,180	100.0	8,055	100.0	7,982	100.0	7,315	100.0	7,478	100.0
( )内は前年比	(97.0%)		(98.5%)		(99.1%)		(91.6%)		(102.2%)	

注）各項目で四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表２－２　年度別業種別排出推計量

（単位：千t・%）

		R2(2020)年度		R3(2021)年度		R4(2022)年度		R5(2023)年度		R6(2024)年度	
			割合		割合		割合		割合		割合
農業		2,958	36.2	2,880	35.8	2,721	34.1	2,764	37.8	2,712	36.3
鉱業		1,057	12.9	1,057	13.1	1,212	15.2	1,022	14.0	1,022	13.7
	製造業	1,352	16.5	1,455	18.1	1,326	16.6	1,245	17.0	1,318	17.6
	電気・ガス水道業	1,227	15.0	1,176	14.6	1,150	14.4	1,145	15.7	1,143	15.3
	建設業	1,316	16.1	1,207	15.0	1,308	16.4	941	12.9	995	13.3
	その他	271	3.3	281	3.5	265	3.3	198	2.7	287	3.8
小　　計		4,166	50.9	4,119	51.1	4,049	50.7	3,529	48.2	3,744	50.1
合　　計		8,180	100.0	8,055	100.0	7,982	100.0	7,315	100.0	7,478	100.0

注）各項目で四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表２－３　産業廃棄物の種類別処理状況（農業・鉱業に係るものを除く）

（単位：千t・%）

	再生利用量		減量化量		最終処分量		その他量		排出量
		割合		割合		割合		割合	
汚泥	179 (172)	9.9 (10.2)	1,622 (1,507)	89.7 (89.4)	7 (7)	0.4 (0.4)	0 0	0.0 (0.0)	1,809 (1,686)
がれき類	815 (745)	98.3 (98.2)	0 (0)	0.0 (0.0)	14 (13)	1.6 (1.7)	0 0	0.0 (0.0)	829 (759)
鉱さい	227 (222)	97.5 (97.5)	6 (6)	2.4 (2.4)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 0	0.0 (0.0)	233 (228)
木くず	136 (129)	94.3 (94.3)	6 (6)	4.3 (4.3)	2 (2)	1.5 (1.5)	0 0	0.0 (0.0)	144 (137)
廃プラスチック類	109 (109)	70.2 (70.4)	35 (35)	22.4 (22.2)	11 (11)	7.4 (7.3)	0 0	0.0 (0.0)	156 (155)
ガラス陶磁器くず	140 (145)	93.6 (93.6)	0 (0)	0.0 (0.0)	10 (10)	6.4 (6.4)	0 0	0.0 (0.0)	149 (155)
金属くず	41 (42)	95.6 (95.6)			2 (2)	4.4 (4.4)	0 0	0.0 (0.0)	43 (44)
その他	242 (233)	63.4 (63.8)	110 (101)	28.8 (27.7)	30 (31)	7.9 (8.4)	0 0	0.0 (0.0)	381 (365)
合　　計	1,889 (1,798)	50.4 (51.0)	1,779 (1,654)	47.5 (46.9)	76 (77)	2.0 (2.2)	0 0	0.0 (0.0)	3,744 (3,529)

1. （ ）内は前年度の数値
2. 項目ごとに四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。
3. 空欄の項目は廃棄物が発生していない事を表し、「0」の項目は 500 t 未満の廃棄物量があることを表す。

図２－１　産業廃棄物の種類別処理状況（農業・鉱業に係るものを除く）



表２－４　産業廃棄物の年度別処理状況（農業・鉱業に係るものを除く）

（単位：千t・%）

	再生利用量		減量化量		最終処分量		その他量		排出量
		割合		割合		割合		割合	
R2(2020)年度	2,103	50.5	1,976	47.4	87	2.1	0	0.0	4,166
R3(2021)年度	2,091	50.8	1,940	47.1	88	2.1	0	0.0	4,119
R4(2022)年度	2,200	54.3	1,765	43.6	84	2.1	0	0.0	4,049
R5(2023)年度	1,798	51.0	1,654	46.9	77	2.2	0	0.0	3,529
R6(2024)年度	1,889	50.4	1,779	47.5	76	2.0	0	0.0	3,744

注)項目ごとに四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない年度がある。

図２－２　県内の産業廃棄物の処理、処分及び再生利用状況フロー（農業・鉱業に係るものを除く）

（単位：千 t/年）



１．( )内は排出量に対する割合

２.各項目で四捨五入しているため、合計と内容が一致しないことがある。

表２－５　産業廃棄物の処理状況　－中間処理－（農業・鉱業に係るものを除く）

（単位：千t・%）

	自社処理	構成比	委託（県内）	構成比	委託（県外）	構成比	合　計
脱水	1,699	97.2	18	1.0	30	1.7	1,747
破砕	22	2.2	914	89.7	83	8.1	1,018
焼却	24	8.0	112	37.0	167	55.0	304
焼成			88	55.1	71	44.9	159
金属（鉄）回収	9	40.7	8	37.2	5	22.1	22
堆肥化			112	90.2	12	9.8	124
乾燥	24	53.3	17	39.2	3	7.5	45
中和			15	58.0	11	42.0	25
油水分離	0	0.0	16	74.9	5	25.1	21
非鉄金属回収	14	88.6	0	2.8	1	8.7	16
圧縮	0	100.0					0
切断	0	10.2	1	72.0	0	17.8	2
その他	44	10.0	282	63.7	117	26.4	443
合　計	1,836	46.8	1,583	40.3	506	12.9	3,926

１．自動車リサイクル法に基づく使用済自動車は含まれていない。

２．委託には自己中間処理後の委託中間処理量を含む。

３．各項目で四捨五入しているため、合計と内容が一致しないことがある。

４．空欄の項目は廃棄物が発生していない事を表し、「0」の項目は 500 t 未満の廃棄物量があることを表す。

表２－６　県内排出産業廃棄物の処理状況　－最終処分－

（単位：千t・%）

	県　内	構成比	県　外	構成比	合　計
安定型	26	65.0	14	35.0	40
管理型	13	36.1	23	63.9	36
合　計	39	51.3	37	48.7	76

注）項目ごとに四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

図２－３　最終処分状況 -安定型-



図２－４　最終処分状況 - 管理型-



(2) 産業廃棄物処理業者による処理の状況（実績値）

中間処理及び最終処分の状況（産業廃棄物処分業者の実績報告による）

令和６(2024)年度に県内の中間処理業者が処理した産業廃棄物は､約495万トンであった。その内訳は、県内で排出された産業廃棄物が約239万トン、県外で排出された産業廃棄物量が約257万トンであった（表２－７、図２－５）。

また、県内の最終処分業者が処理した産業廃棄物は、約10万トンであった。その内訳は、県内で排出された産業廃棄物が約７万トン、県外で排出された産業廃棄物が約３万トンであった（表２－７、図２－６）。

表２－７　処分業者の排出地域別処理実績

（単位：千ｔ･％）

	県内排出		県外排出		合計
		割合		割合	
中間処理業者	2,386	48.2	2,566	51.8	4,952
最終処分業者	70	71.9	27	28.1	97
合計	2,456	48.6	2,593	51.4	5,049

注）表２－５、６とは集計方法が異なるので、内訳の数字が一致しないことがある。

図２－５　排出地域別中間処理実績



図２－６　排出地域別最終処分実績



(3) 産業廃棄物処理施設の設置状況

令和８(2026)年４月１日現在、県内に設置されている中間処理施設は451施設である。このうち、事業者による設置は21施設、処理業者による設置は430施設である。事業者が設置している施設では、破砕・切断施設（10施設）、焼却施設（６施設）が多い。処理業者が設置している施設では、破砕・切断施設（252施設、全施設合計78,695ｔ／日）、圧縮・減容施設（44施設、全施設合計4,558ｔ／日）が多いが、施設の種類は多岐に渡っている（表２－８）。

焼却施設における熱回収は、令和８(2026)年４月１日現在、事業者設置の焼却施設では７施設のうち６施設、処理業者設置の焼却施設では20施設のうち９施設が実施している状況である（表２－９）。

最終処分場については、令和７(2025)年度末現在、県内に設置されている安定型最終処分場のうち、残余容量があるものは９施設であり、令和４(2022)年度に１施設で埋立容量の増加がなされた。また、県営処分場エコグリーンとちぎが令和５(2023)年度に開業したことにより、管理型最終処分場が１施設となった（表２－10）。

なお、産業廃棄物処理施設等の設置に当たっては、「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱」及び廃棄物処理施設等協議会において技術的な審査及び関係法令の調整を行っている。

また、特に廃棄物処理法の許可対象施設のうち最終処分場及び焼却施設については、告示縦覧、市町村長の意見聴取、生活環境保全に関し専門的知識を有する者の意見聴取を行っている。

表２－８ 中間処理施設の設置状況（令和８(2026)年４月１日現在）

（処理能力の単位:t/日）

	事業者		処理業者		合計	
	施設数	処理能力	施設数	処理能力	施設数	処理能力
焼却	6 (7)	107 (131)	18 (20)	1,203 (1,233)	24 (27)	1,310 (1,364)
溶融・焼成	－ (－)	－ (－)	8 (8)	3,924 (3,924)	8 (8)	3,924 (3,924)
脱水・乾燥	3 (3)	395 (395)	13 (21)	1,041 (1,101)	16 (24)	1,436 (1,496)
油水分離・ろ過	1 (1)	32 (32)	6 (6)	959 (959)	7 (7)	991 (991)
中和	－ (－)	－ (－)	8 (8)	1,565 (1,606)	8 (8)	1,565 (1,606)
破砕・切断	10 (10)	2,083 (2,124)	252 (281)	78,695 (80,206)	262 (291)	80,778 (82,330)
堆肥化	－ (－)	－ (－)	17 (19)	1,771 (1,870)	17 (19)	1,771 (1,870)
固形化	－ (－)	－ (－)	12 (11)	2,382 (2,250)	12 (11)	2,382 (2,250)
圧縮・減容	1 (1)	19 (19)	44 (48)	4,558 (4,688)	45 (49)	4,577 (4,707)
その他	－ (－)	－ (－)	52 (51)	9,154 (9,035)	52 (51)	9,154 (9,035)
合計	21 (22)	2,636 (2,701)	430 (473)	105,252 (106,872)	451 (495)	107,888 (109,573)

１．（）内の数値は令和７(2025)年４月１日現在の値。
２．事業者の施設数は廃棄物処理法の許可対象施設のみの数であり、処理業者の施設数は許可対象外の施設数を含む。
３．宇都宮市が所管する施設も含む。

表２－９ 県内の焼却施設における熱回収の状況（令和８(2026)年４月１日現在）

（単位:施設）

	事 業 者	処 理 業 者	合　計
熱回収	6 (0)	9 (3)	15 (3)
熱利用	5 (0)	7 (0)	12 (0)
発電	1 (0)	9 (3)	10 (3)
熱回収なし	1	11	12

１．「熱回収あり」の施設では、「熱利用」、「発電」共に実施している施設があるため、合計と内訳が一致しない。

２．( )内の数は、施設外に熱エネルギー又は電力を供給している施設の数である。

３．宇都宮市が所管する施設も含む。

表２－10 最終処分場の設置状況（各年度末現在）

	安定型最終処分場		管理型最終処分場	
	施設数	残余容量(千㎥)	施設数	残余容量(千㎥)
平成23年度(2011)	14	1,822	－	－
24年度(2012)	11	1,573	－	－
25年度(2013)	11	1,356	－	－
26年度(2014)	11	1,176	－	－
27年度(2015)	11	1,025	－	－
28年度(2016)	11	872	－	－
29年度(2017)	12	1,452	－	－
30年度(2018)	12	1,262	－	－
令和元年度(2019)	12	1,124	－	－
2年度(2020)	12	1,009	－	－
3年度(2021)	12	809	－	－
4年度(2022)	11	983	－	－
5年度(2023)	11	914	1	569
6年度(2024)	9	847	1	518
7年度(2025)	9		1	

１．宇都宮市が所管する施設も含む。

２．新規許可又は変更許可を受けた施設は当該施設の使用前検査を受けた年度から、軽微変更等届出（埋立容量の変更に限る。）又は埋立処分終了届出を受けた施設は届出を受けた年度から、施設数又は残余容量の数値を加除している。

(4) 産業廃棄物処理業者及び許可の状況

産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の４種類に区分されている。

令和６(2024)年度末現在、栃木県知事の産業廃棄物収集運搬業の許可を有する者は6,178業者であり、そのうち2,372業者は、県内に主たる事務所を有する業者である。また、県内で産業廃棄物処分業の許可を有する者のうち、中間処理の許可を有する者は205業者、最終処分の許可を有する者は11業者である（表２－11）。

なお、産業廃棄物処理業者のうち栃木県の優良認定を受けた者は、令和７(2025)年度末現在、314業者であり、そのうち、収集運搬業に係る認定が436件、処分業許可に係る認定が43件である。また、これらのうち県内に所在する業者は48業者である（表２－12）。

令和７(2025)年度における産業廃棄物処理業の許可については、収集運搬業に係るものが1,160件、処分業に係るものが39件あった。特別管理産業廃棄物処理業の許可については、収集運搬業に係るものが113件あった。また、廃棄物処理施設の許可については、一般廃棄物処理施設に係るものが２件、産業廃棄物処理施設に係るものが５件あった（表２－13）。

表２－11　産業廃棄物処理業者の状況（各年度末現在）

（単位：件）

			令和２年度(2020)	令和３年度(2021)	令和４年度(2022)	令和５年度(2023)	令和６年度(2024)
産業廃棄物収集運搬業			5,440	5,582	5,783	5,934	6,178
	県　内	県	2,180	2,207	2,291	2,291	2,372
	県　外	県	3,260	3,375	3,643	3,643	3,806
産業廃棄物処分業		県	179	179	186	186	188
		宇都宮市	28	28	28	28	28
	中間処理	県	168	168	175	175	178
		宇都宮市	27	27	27	27	27
	最終処分	県	11	11	11	11	10
		宇都宮市	1	1	1	1	1
特別管理産業廃棄物収集運搬業			600	616	639	643	657
	県　内	県	94	98	95	95	93
	県　外	県	506	518	548	548	564
特別管理産業廃棄物処分業		県	4	4	4	4	4
		宇都宮市	1	2	2	2	2
	中間処理	県	4	4	4	4	4
		宇都宮市	1	2	2	2	2
	最終処分	県	－	－	－	－	－
		宇都宮市	－	－	－	－	－

１．収集運搬業については、県許可業者数のみを計上した（平成23(2011)年４月１日からの許可合理化により、宇都宮市許可業者のほとんどが県許可に統合）。
２．処分業については、「中間処理」と「最終処分」の両方の許可を有する者は、「最終処分」のみに計上した。
３．「県内」とは、主たる事務所が県内にある処理業者をいい、それ以外を「県外」とした。

表２－12　優良認定を受けた産業廃棄物処理業者の状況（各年度末現在）

			令和３年度(2021)	令和４年度(2022)	令和５年度(2023)	令和６年度(2024)	令和７年度(2025)
優良認定産業廃棄物処理業者			237(44)	254(44)	283(45)	297(46)	314(48)
	産業廃棄物収集運搬業	県	232	249	256	275	297
		宇都宮市	2	2	2	2	2
	特別管理産業廃棄物収集運搬業	県	107	114	127	133	137
		宇都宮市	0	0	0	0	0
	産業廃棄物処分業	県	26	26	28	28	29
		宇都宮市	6	6	8	8	9
	特別管理産業廃棄物処分業	県	3	3	3	4	4
		宇都宮市	0	0	1	1	1

１．（）内の数値は、栃木県の優良認定を受けた県内業者数
２．内数は認定件数。複数の許可に係る認定を受けている業者がいるため、業者数と件数は一致しない（県と市の両方で認定を受けている業者は「１業者」として計上）。

表２－13　産業廃棄物処理業の許可等の状況（各年度末現在）　（単位：件）

項　　目	令和４年度(2022)	令和５年度(2023)	令和６年度(2024)	令和７年度(2025)
一般廃棄物処理施設設置許可	2	－	－	1
一般廃棄物処理施設の変更許可	2	－	2	1
一般廃棄物処理施設の譲受け等許可	－	－	－	－
一般廃棄物処理施設の設置法人合併又は分割認可	1	－	－	－
産業廃棄物収集運搬業許可	304	313	359	335
産業廃棄物収集運搬業許可更新	783	796	832	774
産業廃棄物処分業許可	6	4	4	5
産業廃棄物処分業許可更新	29	28	35	31
産業廃棄物収集運搬業の変更許可	78	97	71	51
産業廃棄物処分業の変更許可	5	3	1	3
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可	30	29	31	23
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新	106	118	88	76
特別管理産業廃棄物処分業許可	－	－	－	－
特別管理産業廃棄物処分業許可更新	1	－	1	1
特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可	9	14	12	14
特別管理産業廃棄物処分業の変更許可	－	－	－	－
産業廃棄物処理施設設置許可	2	3	3	2
産業廃棄物処理施設の変更許可	4	1	2	1
産業廃棄物処理施設の譲受け等許可	－	－	－	2
産業廃棄物処理施設の設置法人合併又は分割認可	1	－	－	－
廃棄物再生事業者登録	－	－	－	1
小　　計	1,363	1,406	1,441	1,321
県外産業廃棄物搬入事前協議	30	23	21	17
合　　計	1,393	1,429	1,462	1,338

(5) 多量排出事業者の状況

廃棄物処理法では、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、産業廃棄物処理計画を作成し、提出しなければならないこととされている。また、計画書を提出した者は、提出の翌年度、当該計画の実施状況について報告しなければならない。

令和７（2025)年度は、本県において、産業廃棄物に関する処理計画書が326件、特別管理産業廃棄物に関する処理計画書が93件提出された。また、産業廃棄物に関する実施状況報告書が318件、特別管理産業廃棄物に関する実施状況報告書が90件提出された（表２－14）。

表２－14　産業廃棄物処理計画等提出状況

	栃木県（宇都宮市を除く。）				宇都宮市			
	処理計画		実施状況報告		処理計画		実施状況報告	
	産廃	特管	産廃	特管	産廃	特管	産廃	特管
令和元年度(2019)	237	66	232	68	52	23	50	24
２年度(2020)	261	68	229	66	68	26	59	26
３年度(2021)	248	66	254	70	63	23	67	25
４年度(2022)	247	67	251	66	67	26	65	26
５年度(2023)	256	66	247	69	65	22	60	26
６年度(2024)	250	65	259	67	74	25	74	29
７年度(2025)	254	68	243	65	72	25	75	25

１．事業者によっては、栃木県、宇都宮市それぞれに提出している場合がある。
２．事業者によっては、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物それぞれを提出している場合がある。

２　ＰＣＢ廃棄物の処理状況等

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）は、燃えにくく電気絶縁性に優れているため、変圧器やコンデンサー等の電気機器の絶縁油として広く使用されてきたが、有害であることが判明したため、現在は新たな製造が禁止されている。

平成 13(2001)年６月に制定された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」では、ＰＣＢ廃棄物を保管する事業者に対して毎年の保管及び処分の状況の届出や適正な保管等を義務付けるとともに、処理体制の整備を図った上で令和９(2027)年３月末までに全てのＰＣＢ廃棄物の処理を完了することとしている。

表２－15　県内で保管されているＰＣＢ廃棄物の処分期間及び処理施設

廃棄物の種類		処分期間	処理施設
高濃度ＰＣＢ廃棄物			
	変圧器・コンデンサー	処分期限到来／令和４(2022)年３月末	ＪＥＳＣＯ(※1) 北海道ＰＣＢ処理事業所（室蘭市） ※令和７年度末に事業終了
	安定器及び汚染物等	処分期限到来／令和５(2023)年３月末	
低濃度ＰＣＢ廃棄物		令和９(2027)年３月末まで	無害化処理認定施設等(※2)

※１　ＪＥＳＣＯ（中間貯蔵・環境安全事業㈱）：100%国出資で設立し、全国で５事業所
※２　無害化処理認定施設等：環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設

表２－16　県内のＰＣＢ廃棄物保管状況（届出に基づく）［令和６(2024)年度末現在］

種類	単位	保管数量		
		高濃度ＰＣＢ廃棄物	低濃度ＰＣＢ廃棄物	合計
変圧器	台	0	331	331
コンデンサー（３kg 以上）	台	6	374	380
コンデンサー（３kg 未満）	台	2	424	426
柱上変圧器	台	0	5	5
安定器	台	387	0	387
ＰＣＢを含む油	kg	0	25,597	25,597
感圧複写紙	kg	0	0	0
ウエス	kg	0	658	658
ＯＦケーブル	kg	0	0	0
汚泥	kg	0	400	400
塗膜	kg	0	20,621	20,621
その他機器等	台	0	38	38

（注）　１　ドラム缶等の各種容器にまとめて保管している場合など、台数（個数）や重量で計上できないものについては、除外している
２　宇都宮市が所管する届出分を含む

表２－17　県内から排出された高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理実績［令和７(2025)年度末現在］

	変圧器	コンデンサー	安定器及びＰＣＢ汚染物等
令和７(2025)年度	0　台	8　台	1,746　kg
累計(H20 年度～)	107　台	6,128　台	301,839　kg

（注）　１　ＰＣＢ汚染物等：ＰＣＢにより汚染された安定器、3kg 未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウエス、汚泥及びその他の汚染物
２　令和６(2024)年度の値は、変圧器０台、コンデンサー4 台、安定器及びＰＣＢ汚染物等 3,097kg

第３　共通（一般廃棄物・産業廃棄物）

１　各種リサイクル法等の運用等

容器包装リサイクル法、自動車リサイクル法等の各種リサイクル法等においては、独自のリサイクルシステム等が構築されており、市町等及び関連事業者において、廃棄物の回収、引取り等が行われている。

①　容器包装リサイクル法

令和６(2024)年度における容器包装リサイクル法に基づく分別収集量は、約３万３千トンであり、このうち、段ボールは約１万トン、プラ製容器は約６千トン回収されている（表３－１）。

②　自動車リサイクル法

令和７(2025)年度末現在における自動車リサイクル法に基づく登録及び許可の状況は、引取業者288事業者、フロン類回収業者144事業者、解体業者90事業者、破砕業者17事業者であり、破砕業者のうち、11事業者は破砕前処理のみを行う者であり、６事業者は破砕処理を行う者である（表３－２）。

また、県では、栃木県リサイクル製品認定制度に基づき、循環資源を原料の全部又は一部に利用して製造されるリサイクル製品を「とちの環（わ）エコ製品」として認定している。

令和７(2025)年度末現在における認定数は136製品であり、そのうち、32製品が再生アスファルト混合物、24製品が再生路盤材である（表３－３）。

なお、県では、リサイクルを行う中間処理施設の産業団地等への設置について、その手続を一部緩和しており、令和８(2026)年４月１日現在で、82施設のリサイクル施設が県内の産業団地等に立地している状況である（表３－４）。

表3－1　容器包装リサイクル法に基づく分別収集量（令和６(2024)年度）

（単位：t）

市町	無色ｶﾞﾗｽ	茶色ｶﾞﾗｽ	その他ｶﾞﾗｽ	ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ	紙製容器（紙ﾊﾟｯｸ・段ﾎﾞｰﾙを除く。）	ﾌﾟﾗ製容器	うち、白色ﾄﾚｲ	製品ﾌﾟﾗ	ｽﾁｰﾙ製容器	ｱﾙﾐ製容器	飲料用紙ﾊﾟｯｸ	段ﾎﾞｰﾙ	合計
宇都宮市	332.9	398.9	155.1	2,125.2	－	3,052.7	6.7	－	493.7	614.8	58.4	3,194.3	10,433
足利市	277.6	276.9	134.6	354.6	－	－	－	－	170.2	186.1	6.4	772.3	2,179
栃木市	295.1	374.8	130.2	523.7	－	14.9	－	－	138.4	204.9	14.9	736.8	2,434
佐野市	130.1	158.9	67.1	149.2	－	0.5	0.5	－	49.9	50.3	3.2	198.9	808
鹿沼市	32.5	108.8	19.6	237.4	136.7	462.3	1.3	－	106.3	149.0	6.9	363.6	1,624
日光市	244.7	224.3	205.3	305.9	－	0.0	0.0	－	81.7	140.5	5.7	607.5	1,816
小山市	63.3	245.5	245.5	481.3	－	1,178.0	－	－	53.3	166.4	6.3	607.9	3,047
真岡市	114.3	123.5	44.5	97.6	－	－	－	－	40.1	45.2	5.4	13.1	484
大田原市	175.3	206.1	87.2	221.6	10.0	197.2	0.5	5.3	77.0	131.9	3.2	300.5	1,416
矢板市	37.1	58.1	95.4	63.3	166.1	1.0	1.0	－	95.0	49.6	2.1	105.5	674
那須塩原市	82.7	331.2	47.9	240.9	－	9.2	9.2	－	78.8	156.2	6.3	427.0	1,389
さくら市	42.4	72.9	118.8	87.7	0.3	5.4	0.3	0.9	112.9	58.7	2.1	159.4	662
那須烏山市	57.2	89.3	22.9	104.0	－	－	－	－	35.3	45.7	3.2	412.2	770
下野市	24.4	92.7	111.7	177.8	－	468.3	－	－	19.6	61.5	－	334.2	1,290
上三川町	36.4	49.4	14.3	68.9	－	196.9	2.9	－	59.7	80.6	0.3	189.0	698
益子町	45.3	49.2	17.8	21.1	－	－	－	－	7.5	8.3	－	9.4	159
茂木町	29.3	31.3	11.1	26.2	－	－	－	－	5.9	6.6	－	3.2	114
市貝町	21.1	22.4	8.1	21.7	－	－	－	－	6.6	7.2	－	21.9	109
芳賀町	31.5	33.7	12.9	22.7	－	50.3	－	－	6.6	7.2	－	5.4	170
壬生町	76.6	80.9	35.7	142.0	48.7	6.8	1.4	－	53.6	50.9	3.9	302.4	803
野木町	9.4	36.3	44.6	71.2	－	128.6	－	6.8	7.9	24.7	－	192.6	522
塩谷町	14.4	21.8	35.0	33.5	－	27.0	－	－	35.7	18.6	－	59.9	246
高根沢町	30.5	48.8	79.7	51.7	－	73.0	－	1.1	69.9	36.5	0.4	102.5	494
那須町	127.7	131.6	127.7	62.8	－	97.4	0.6	9.6	23.5	40.2	3.5	161.8	787
那珂川町	39.5	61.7	15.8	36.6	－	－	－	－	18.7	5.5	－	80.0	258
R6年度(2024)	2,371	3,329	1,888	5,729	362	5,969	24	24	1,847	2,347	132	9,361	33,384
R5年度(2023)	2,460	3,459	2,500	5,694	179	5,994	29	－	1,899	2,469	176	9,421	34,280
R4年度(2022)	2,527	3,502	2,169	5,643	201	6,461	30	－	2,140	2,505	187	9,840	35,205
R3年度(2021)	2,635	3,613	2,255	5,573	218	6,197	30	－	2,406	2,613	181	9,954	35,675
R2年度(2020)	2,837	3,921	2,289	5,412	241	6,312	27	－	2,633	2,649	200	9,891	36,413
R1年度(2019)	2,793	3,854	2,492	5,373	212	6,866	27	－	2,564	2,372	186	8,232	35,083
H30年度(2018)	2,975	3,892	2,690	5,647	132	6,131	27	－	2,808	2,406	200	8,118	34,844
H29年度(2017)	3,086	3,937	2,724	5,354	133	5,432	28	－	3,019	2,397	214	8,103	34,427
H28年度(2016)	3,194	4,209	2,852	5,160	147	6,554	34	－	3,109	2,448	245	8,311	36,263
H27年度(2015)	3,247	4,265	2,899	4,658	156	5,323	33	－	3,444	2,504	250	9,115	35,893
H26年度(2014)	3,280	4,410	2,793	4,738	158	6,837	35	－	3,778	2,395	261	9,582	38,266
H25年度(2013)	3,245	4,489	3,326	5,024	170	7,095	38	－	4,099	2,365	277	9,608	39,736
H24年度(2012)	3,338	4,975	3,518	5,240	158	6,697	42	－	4,356	2,339	299	9,655	40,616

（注）１　出典：「令和6年度容器包装リサイクル法に基づく分別収集量等調査」
　　２　一部市町においては、「プラ製容器」に「白色トレイ」を含む場合がある。

表３－２　自動車リサイクル法（登録・許可業者数）（各年度末現在）

	登録業者数				許可業者数					
	引取業		フロン類回収業		解体業		破砕業（破砕前処理のみ）		破砕業（破砕処理含む）	
	6年度(2024)	7年度(2025)	6年度(2024)	7年度(2025)	6年度(2024)	7年度(2025)	6年度(2024)	7年度(2025)	6年度(2024)	7年度(2025)
栃木県（宇都宮市を除く。）	219	209	112	106	75	75	11	11	5	5
宇都宮市	78	79	40	38	16	15	0	0	1	1
合計	297	288	152	144	91	90	11	11	6	6

表３－３　とちの環エコ製品の認定件数（各年度末現在）

（単位:件）

品目名	令和3年度(2021)	令和4年度(2022)	令和5年度(2023)	令和6年度(2024)	令和7年度(2025)
紙類	－	－	3	3	3
事務用品	－	－	2	2	2
肥料	7	7	15	15	16
土壌改良材、緑化材、培養土	6	6	5	5	5
造園材	4	4	4	7	6
建築用製品	5	5	5	5	5
再生路盤材	24	25	25	26	24
再生アスファルト混合物	33	32	32	32	32
エコスラグ	2	2	2	2	2
盛土材、路盤材等	9	9	9	10	10
コンクリート二次製品	12	12	12	13	13
その他製品	7	7	10	17	18
合計	109	109	124	137	136

表３－４　県内の産業団地等におけるリサイクル施設の立地件数（令和８(2026)年４月１日現在）

（単位:件）

廃棄物処理法	容器包装リサイクル法	家電リサイクル法	自動車リサイクル法	小型家電リサイクル法	食品リサイクル法	延べ施設数〔実施設数〕
103 (102)	1 (1)	2 (2)	7 (7)	2 (2)	0 (0)	115〔82〕 (114〔82〕)

１．県内の産業団地及び工業専用地域におけるリサイクル施設の立地件数。

２．同一施設が複数のリサイクル法等に基づく許可等を有している場合がある。

３．（ ）内の数値は令和７(2025)年４月１日現在の値。

2　県内における廃棄物の不適正処理等の状況

(1)　不法投棄の状況

令和６(2024)年度における不法投棄の状況は、前年度と比べ、一般廃棄物の不法投棄件数が減少したが、産業廃棄物の不法投棄件数は増加し、不法投棄量はいずれも増加した。不法投棄撲滅のためには不断の監視が必要であり、県では、民間警備会社に委託し、休日・夜間の監視パトロールを実施するとともに、監視カメラによる監視活動やヘリコプターを利用したスカイパトロールの実施など、監視体制強化のための施策を継続して実施している。（表３－５～７）

また、５月には栃木県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会（県、県警本部、宇都宮市、（公社）栃木県産業資源循環協会）を開催し、関係機関の連携強化を図るとともに、６月の環境月間では、産業廃棄物収集運搬車両の検問式の調査を行った。

さらに、各市町及び各環境森林事務所等においては、市町廃棄物監視員や周辺住民からの通報等により、不法投棄物の現地確認等を行うとともに投棄者等の調査を実施し、不法投棄された廃棄物の撤去の促進を図っている。

加えて、東京電力パワーグリッド㈱栃木総支社、（公社）栃木県産業資源循環協会、栃木県森林組合連合会、栃木県法面保護施設業協会及びヤマト運輸㈱栃木主管支店と「不法投棄情報提供に関する協定」を締結するなどして不法投棄の早期発見、未然防止等のための対策を強化している。

表３－５　一般廃棄物の種類別不法投棄量

（令和６(2024)年度）

種　類	件数	割合(%)	量(m³)	割合(%)
可燃ごみ	241	35.8	464	37.0
不燃ごみ	109	16.2	210	16.8
粗大ごみ	209	31.1	382	30.5
その他	114	16.9	198	15.8
合　計	673	100	1,255	100

表３－６　産業廃棄物の種類別不法投棄量

（令和６(2024)年度）

種　類	件数	割合(%)	量(m³)	割合(%)
汚泥	3	1.9	7	0.9
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	36	22.6	111	13.7
木くず	9	5.7	69	8.4
動植物性残さ	1	0.6	2	0.2
金属くず	6	3.8	15	1.8
ｶﾞﾗｽくず等	5	3.1	27	3.3
鉱さい	－	－	－	－
がれき類	49	30.8	231	28.3
動物のふん尿	－	－	－	－
その他	50	31.5	354	43.4
合　計	159	100	816	100

（表３－５～７について、詳細は表３－８～９）

表３－７　不法投棄の推移

	一般廃棄物		産業廃棄物	
	件数	量(m³)	件数	量(m³)
17(2005)年度	529	1,627	185	38,632
18(2006)年度	912	3,510	191	9,338
19(2007)年度	882	2,548	210	13,567
20(2008)年度	958	4,039	192	19,548
21(2009)年度	1,159	4,445	139	5,846
22(2010)年度	1,300	3,371	170	7,459
23(2011)年度	1,709	2,866	121	9,406
24(2012)年度	1,070	1,812	95	5,302
25(2013)年度	1,115	1,778	125	1,564
26(2014)年度	1,128	1,743	95	2,163
27(2015)年度	1,331	4,228	95	2,366
28(2016)年度	744	1,002	109	1,051
29(2017)年度	692	1,196	63	850
30(2018)年度	730	1,336	67	1,914
元(2019)年度	565	956	146	2,702
２(2020)年度	586	839	177	13,673
３(2021)年度	505	933	96	1,026
４(2022)年度	662	9,358	83	1,392
５(2023)年度	781	1,132	143	586
６(2024)年度	673	1,255	159	816

注）項目ごとに四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

表３－８　一般廃棄物不法投棄件数等調査結果（令和6（2024）年度）

（単位：㎥・％）

	不法投棄排出地域別件数							投棄概算量	撤去概算量	
	県内		県外		不明		合計			割合
	件数 A	割合 A/D	件数 B	割合 B/D	件数 C	割合 C/D	件数 D	E	F	F/E
可燃ごみ	17	7.1	2	0.8	222	92.1	241	464	432	93.1
不燃ごみ	2	1.8	2	1.8	105	96.3	109	210	202	96.2
粗大ごみ	3	1.4	1	0.5	205	98.1	209	382	339	88.7
その他	1	0.9	1	0.9	112	98.2	114	198	192	97.0
合　計	23	3.4	6	0.9	644	95.7	673	1,255	1,166	92.9

注）項目ごとに四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

表３－９　産業廃棄物不法投棄件数等調査結果（令和6（2024）年度）

（単位：㎥・％）

	不法投棄排出地域別件数							投棄概算量	撤去概算量	
	県内		県外		不明		合計			割合
	件数 A	割合A/D	件数 B	割合 B/D	件数 C	割合C/D	件数 D	E	F	F/E
汚泥	1	33.3	0	0.0	2	66.7	3	7	7	100.0
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	2	5.6	5	13.9	29	80.6	36	111	100	90.1
木くず	0	0.0	3	33.3	6	66.7	9	69	21	30.4
動植物性残さ	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	2	2	100.0
金属くず	0	0.0	0	0.0	6	100.0	6	15	8	53.3
ｶﾞﾗｽくず等	0	0.0	0	0.0	5	100.0	5	27	6	22.2
鉱さい	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0
がれき類	2	4.1	0	0.0	47	95.9	49	231	143	61.9
動物のふん尿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0
その他	3	6.0	2	4.0	45	90.0	50	354	235	66.4
合　計	8	5.0	10	6.3	141	88.7	159	816	522	64.0

注）項目ごとに四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

(2) 立入検査、指導及び行政処分の状況

産業廃棄物の適正な処理を指導するため、排出事業者及び産業廃棄物処理業者の事業所に立入検査等を行っている。

ア 立入検査、指導の状況（令和６(2024)年度）

県では、産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物処理業者等に対して、延べ1,274件の立入検査を実施した。

立入による指導内容は、保管施設に関するものが多くを占めている。

① 県内に立地している排出事業者への立入検査

産業廃棄物の排出事業者など県内に立地している事業所を対象に、延べ783件の立入検査を実施し、産業廃棄物の発生状況、保管状況、処理及び委託の状況等について監視指導を行った。

② 収集運搬・中間処理・最終処分業者等への立入検査

収集運搬業者の事業所、処理業者の設置している積替保管施設、中間処理施設、最終処分場を対象に延べ479件の立入検査を実施し、施設の維持管理等について監視指導を行った。

③ 口頭指導、文書指導状況

立入検査において、155件の口頭指導、92件の文書指導を行った（表３－10、11）。

イ 行政処分の状況（令和６(2024)年度）

許可申請の不許可処分を、産業廃棄物収集運搬業について３件、許可の取消し処分を、産業廃棄物収集運搬業について１件行った（表３－12）。

表3－10　産業廃棄物関係立入検査等件数（令和6(2024)年度）

内容	対象	計（件）	環境森林事務所等の内訳（件）				
			県西	県東	県北	県南	小山
立入検査	事業者	783	133	80	52	207	311
	処理業者	479	60	49	224	78	68
	公共	12	8	4	0	0	0
	計（件）	1,274	201	133	276	285	379
口頭指導	事業者	115	5	4	8	65	33
	処理業者	40	8	2	11	11	8
	公共	0	0	0	0	0	0
	計（件）	155	13	6	19	76	41
文書指導	事業者	32	2	3	3	10	14
	処理業者	60	4	0	16	5	35
	公共	0	0	0	0	0	0
	計（件）	92	6	3	19	15	49

表3－11　立入検査による指導状況（令和6(2024)年度）

指導項目	計（件）	環境森林事務所等の内訳（件）				
		県西	県東	県北	県南	小山
処理施設関係	11	1	1	5	3	1
保管施設関係	73	7	2	11	14	39
委託基準関係	16	2	0	0	14	0
帳簿記載関係	2	0	2	0	0	0
その他	154	9	4	22	67	52
合　計（件）	256	19	9	38	98	92

表３－12　行政処分等の状況（令和６(2024)年度）

処　分　内　容		件　数	根　拠
1	産業廃棄物管理票の使用等に関する勧告	－	法第12条の6
2	産業廃棄物収集運搬業許可申請不許可処分	3	法第14条第5項
3	産業廃棄物処分業許可申請不許可処分	－	法第14条第10項
4	産業廃棄物収集運搬業停止命令	－	法第14条の3
5	産業廃棄物処分業停止命令	－	
6	産業廃棄物収集運搬業許可取消し	1	法第14条の3の2
7	産業廃棄物処分業許可取消し	－	
8	特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請不許可処分	－	法第14条の4第5項
9	特別管理産業廃棄物処分業許可申請不許可処分	－	法第14条の4第10項
10	特別管理産業廃棄物収集運搬業停止命令	－	法第14条の6
11	特別管理産業廃棄物処分業停止命令	－	
12	特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取消し	－	
13	特別管理産業廃棄物処分業許可取消し	－	
14	産業廃棄物処理施設の停止命令	－	法第15条の2の7
15	産業廃棄物処理施設許可取消し	－	法第15条の3
16	事業者からの報告徴収	－	法第18条
17	処理業者からの報告徴収	－	
18	産業廃棄物処理施設設置者への改善命令	－	法第15条の2の7
19	産業廃棄物処理基準違反に対する改善命令	－	法第19条の3
20	産業廃棄物処理基準違反に対する措置命令	－	法第19条の5
21	排出事業者への措置命令	－	法第19条の6
22	告発	－	

※同一業者が２以上の行政処分等を受けた場合は、件数はそれぞれ計上している。

第4 栃木県資源循環推進計画等の進捗状況

栃木県資源循環推進計画（計画期間：令和３(2021)年度～令和７(2025)年度）では、４つのテーマを掲げ、テーマごとに目標を定めた上で、その達成状況を測るための指標を設定している。

また、環境大臣が定める基本方針に準じて、廃棄物の排出量等に関する参考値を設定し、その推移を定期的に確認することとしている。

令和６(2024)年度における各テーマごとの指標及び基本方針に準じた参考値の進捗状況は、次のとおりである。令和６(2024)年度は、12の指標のうち５つにおいて目標を達成した。引き続き、県民、排出事業者、処理業者等の各主体と連携を図りながら、各種施策を展開していく必要がある。

表4-1 栃木県資源循環推進計画（令和３(2021)年～令和７(2025)年）テーマごとの指標

テーマ	指　標	基　準 【H30年度】 (2018)	現　況 【R6年度】 (2024)	目　標 【R7年度】 (2025)	達成状況
テーマ1 ライフサイクル全体での資源循環の推進	県民1人1日当たりの生活系一般廃棄物の排出量	672g/人・日	634g/人・日	650g/人・日	○
	県内の産業による生産額(実質)1億円当たりの産業廃棄物の排出量(農業及び鉱業に係るものを除く。)	52.0t/億円※1	37.7t/億円※2	48.8t/億円	○
	県内で排出された一般廃棄物の最終処分量	57千t	54千t	53千t	×
	県内で排出された産業廃棄物の最終処分量	87千t	76千t	84千t	○
テーマ2 資源循環としての適正処理の推進	本県から優良認定を受けた産業廃棄物処理業者の数(栃木県内業者)	37事業者※3	48事業者	61事業者	×
	県内で発生した産業廃棄物不法投棄の件数(10t未満を含む)	146件※3	159件	70件	×
テーマ3 資源循環推進体制の確保	県内で排出された一般廃棄物の再生利用率	16.0%	15.0%	19.0%	×
	県内で排出された産業廃棄物の再生利用率	50.2%	50.4%	53.0%	×
	県内に新設される焼却施設における熱回収設備の導入率	-	100%(R3) ※R4-7新設無し	100%	○
	大規模災害等に備えた事業継続計画(BCP)の策定市町数	6市町※4	12市町※5	25市町	×
テーマ4 廃棄物・リサイクル産業の振興	県内の産業団地等におけるリサイクル施設の立地件数	78件※3	82件※5	増加を目指す	○
	「とちの環エコ製品」の認定件数	119件※3	136件※5	137件	×

※１　平成29(2017)年度末の現況値を基準に設定
※２　令和５(2023)年度の値
※３　令和元(2019)年度末の現況値を基準に設定
※４　令和２(2020)年度末の現況値を基準に設定
※５　令和７(2025)年度末の値

表4-2 環境大臣が定める基本方針に準じた参考値

廃棄物の区分	項　目	基　準 【H30年度】 (2018)	現　況 【R6年度】 (2024)	参考値 【R7年度】 (2025)
一般廃棄物	排　出　量	664千t	599千t	612千t
産業廃棄物		4,380千t	3,744千t	4,292千t

また、令和８年３月に、令和８(2026)年度から令和12(2030)年度を計画期間とする「栃木県環境総合計画」を策定した。
新計画に基づくテーマごとの指標に対する進捗状況は、次のとおりである。

表4-3 栃木県環境総合計画（令和８(2026)年～令和12(2030)年）テーマごとの指標

テーマ	指　標	基　準 【R5年度】 (2023)	現　状 【R6年度】 (2024)	目　標 【R12年度】 (2030)	備考
テーマ1 7Rの推進	県民1人1日当たりの生活系一般廃棄物の排出量	637g/人・日	634g/人・日	620g/人・日	
	県内の産業による生産額(実質)1億円当たりの産業廃棄物の排出量(農業及び鉱業に係るものを除く。)	42.8t/億円※1	37.7t/億円※2	40.7t/億円	
	県内で排出された一般廃棄物の最終処分量	56千t	54千t	45千t	
	県内で排出された産業廃棄物の最終処分量	77千t	76千t	75千t	
	環境学習参加者数(資源循環分野)	11,820人※3	11,136人※4	12,000人	
	県民1人1日当たりのごみ焼却量 (ごみ＝生活系廃棄物+事業系一般廃棄物)	709g/人・日	707g/人・日	618g/人・日	
テーマ2 資源循環推進体制の確保	サーキュラーエコノミー動静脈産業マッチング件数	-※3	-※4	20件	
	県内の産業団地等におけるリサイクル施設の立地件数	82件※3	82件※4	増加を目指す	
テーマ3 廃棄物等の適正処理の促進	県内で発生した産業廃棄物不法投棄の件数 (10t未満を含む)	159件※3	159件	79件	
	水害を想定した災害廃棄物処理計画の策定市町数	8市町※3	8市町※4	25市町	

※１　令和４(2022)年度末の現状値を基準に設定
※２　令和５(2023)年度末の値
※３　令和６(2024)年度末の現状値を基準に設定
※４　令和７(2025)年度末の値

表4-4 参考値

	項　目	基　準 【R5年度】 (2023)	現　状 【R6年度】 (2024)	目標値 【R12年度】 (2030)
参考	一般廃棄物の排出量	607千t	599千t	556千t
	産業廃棄物の排出量	3,529千t	3,744千t	3,473千t
	県内における一般廃棄物の再生利用率	15.0%	15.0%	19.0%
	県内における産業廃棄物の再生利用率	51.0%	50.4%	53.0%

第５　土砂条例

１　条例のあらまし

本県では、不適正な土砂等の埋立て等に伴って周辺住民との間に様々なトラブルが生じている状況を踏まえて、平成 11（1999）年４月１日に「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」（通称：土砂条例）を施行し、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等による土壌の汚染や土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を未然に防止することを目的に、不適正な埋立て行為の防止を行ってきた。

本県において、令和７（2025）年４月１日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称：盛土規制法）が運用開始されるに当たり、災害発生防止関連規定の削除及び許可制の見直しを主な目的とする土砂条例の改正（※）を令和６（2024）年 12 月に行い、令和７（2025）年４月１日から施行した。

改正後の土砂条例では、外部からの土砂等を 3,000 ㎡以上埋立て等する場合、埋立て等を開始する 14 日前までに事業計画を届け出るほか、改正前の土砂条例と同様、土砂の発生元ごとの搬入届の提出や定期的な水質・地質検査を義務付けている。

※　条例名を「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」に改正。
　また、一部の市町土砂条例の改正・廃止に伴い、令和７年度から県西・県南環境森林事務所管内における届出あり。

２　土砂条例許可申請・届出状況（令和６年度までは許可制、令和７年度は届出制）

許可申請・届出内訳（新規に限る。）　（単位：件、㎡）

	申請・届出件数			申請･届出面積（特定事業区域面積）		
	Ｒ５年度	Ｒ６年度	Ｒ７年度	Ｒ５年度	Ｒ６年度	Ｒ７年度
県西環境森林事務所	―	―	10	―	―	60,848
県東環境森林事務所	8	20	9	43,051	260,445	49,114
県北環境森林事務所	11	14	10	115,031	125,119	72,613
県南環境森林事務所	―	―	3	―	―	17,839
小山環境管理事務所	7	10	18	37,048	74,038	169,276
合　　計	26	44	50	195,130	459,602	369,689

特定事業の目的別内訳（令和7年度）



3　市町土砂条例の制定状況等

県内の市町においても、土砂等の埋立て等を規制する条例が制定されている。

市町土砂条例の制定状況（令和8(2026)年4月1日現在）

	市町名	規制対象規模	特記事項
1	宇都宮市	500㎡以上 ～	県条例適用除外
2	足利市		
3	栃木市		
4	佐野市		
5	鹿沼市	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
6	日光市	面積によらず	県条例適用除外
7	小山市		
8	真岡市	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
9	大田原市	500㎡以上 ～	県条例適用除外
10	矢板市	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
11	那須塩原市	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
12	さくら市	～ 3,000㎡未満	
13	那須烏山市	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
14	下野市	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
15	上三川町	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
16	益子町	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
17	茂木町	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
18	市貝町	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
19	芳賀町	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
20	壬生町	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
21	野木町	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
22	塩谷町	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
23	高根沢町	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
24	那須町	500㎡以上 ～ 3,000㎡未満	
25	那珂川町	～ 3,000㎡未満	
備考		下限値なし　3市町（日光市、さくら市、那珂川町） 500㎡以上　18市町	

第６　一部事務組合設置状況

（令和８(2026)年４月１日現在）

名　　称	設立時期	共同処理する事務	構成市町村	事務所住所
那須地区広域行政事務組合 （那須地区保健衛生組合） 【管理者： 那須塩原市長】	S36(1961). 5.13 [名称変更] S48(1973). 4.1	①一般廃棄物処理業（ごみを除く。）の許可及び浄化槽清掃業の許可に関する事務、②し尿及び浄化槽汚泥の処分、処理施設の管理運営並びに処理計画に関する事務、③黒羽グリーンオアシスの設置及び管理運営に関する事務、④那須グリーンネクサスの設置及び管理運営に関する事務、⑤広域クリーンセンター大田原の設置及び管理運営に関する事務、⑥共同ごみ処理施設の建設に関する事務、⑦職員の共同研修に関する事務、⑧広域研修センターの設置並びに管理運営に関する事務、⑨那須地区夜間急患診療所の管理運営に関する事務、⑩在宅当番医制事業の実施に関する事務、⑪栃木県が定める救急医療施設運営費等補助金交付要領に掲げられた病院群輪番制病院運営等事業及び小児救急医療支援事業に係る補助金の交付に関する事務 （④，⑤については大田原市、那須町の事務のみ）	大田原市 那須塩原市 那須町	〒329-3144 那須塩原市 沼野田和493 那須地区広域研修センター内 TEL0287-65-3611
芳賀郡中部環境衛生事務組合 【管理者：益子町長】	S43(1968). 8.16	①一般廃棄物処理施設（し尿処理施設を除く）の設置及び管理運営、ごみの収集、運搬及び処分に関する事務	益子町 市貝町 芳賀町 茂木町	〒321-4106 芳賀郡益子町 七井3974 TEL0285-72-2243
芳賀地区広域行政事務組合 【組合長：茂木町長】	S46(1971). 4.1	①し尿の収集と処分に関する事務、②消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)、③斎場の設置並びに維持管理に関する事務、④「職業訓練施設」の設置及び維持管理に関する事務、⑤職員の共同研修に関する事務、⑥卸売市場の設置及び維持管理に関する事務、⑦職員の共同採用試験に関する事務、⑧救急医療対策事業のうち、病院群輪番制病院運営事業及び小児救急拠点病院運営事業に係る補助金の交付に関する事務、⑨広域的な地域振興事業の実施に関する事務、⑩液化石油ガス設備工事届の受理に関する事務、⑪ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務(現に真岡市及び芳賀郡中部環境衛生事務組合がそれぞれ設置している施設に関するものを除く。)、⑫移動系防災行政無線設備のうち、統制局設備及び基地局設備の整備及び管理に関する事務	真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町	〒321-4415 真岡市下籠谷 4412 TEL0285-82-9151

名　　称	設立時期	共同処理する事務	構成市町村	事務所住所
南那須地区広域行政事務組合 【組合長： 那須烏山市長】	S47(1972). 4.1	①救急医療対策事業のうち在宅当番医制事業，病院群輪番制病院運営事業及び小児救急医療支援事業の実施に関する事務、②病院の設置及び管理運営に関する事務、③火葬場の設置及び管理運営に関する事務、④し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務、⑤ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務、⑥消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)、⑦液化石油ガス設備工事届の受理に関する事務	那須烏山市 那珂川町	〒321-0602 那須烏山市 大桶 872 ℡0287-83-0021
塩谷広域行政組合 【管理者： 矢板市長】	S54(1979). 4.1	①塩谷地区広域市町村圏計画の策定及び同計画に基づく事業の実施についての連絡調整に関する事務、②消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)、③火葬場の設置及び運営に関する事務、④ごみ処理施設及びし尿処理施設の設置並びに運営に関する事務、⑤医療対策事業のうち，次に掲げる事業の実施に関する事務（在宅当番医制に関する事務、病院群輪番制病院に関する事務、夜間休日診療に関する事務、小児救急医療支援事業に関する事務、その他広域的な救急医療の充実に関する事務）、⑥ふるさと市町村圏計画の策定及び当該計画に基づく次に掲げる事業の実施に関する事務（広域観光事業、健康づくり・スポーツ活動等に関する事務、地域イベント開催事業、地域経済・地場産業振興等に関する事務、広域文化事業、長寿社会対策事業、地域間交流事業、高度情報化事業、広域的な人材活用・育成事業、その他広域的な地域振興に関する事業）、⑦液化石油ガス設備工事届の受理に関する事務	矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町	〒329-1572 矢板市安沢 3622-1 ℡0287-48-2066
小山広域保健衛生組合 【管理者：小山市長】	S58(1983). 4.1	①し尿処理に関する施設の建設及び管理運営に関する事務、②ごみ処理に関する施設の建設及び管理運営に関する事務、③斎場及び火葬場の建設及び管理運営に関する事務、④休日急患診療施設の管理運営及び診療に関する事務 （②、③については小山市、下野市、野木町の事務のみ）	小山市 下野市 上三川町 野木町	〒323-0043 小山市塩沢604 ℡0285-22-2809

© 栃木県