共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	11.3	113,074,446	4.88	0.00	4.88	0.926	1.00	5,109,698
小計 (率対象)		113,074,446						5,109,698
建築工事 処分費		2,843,000						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						4,814,760
小計 (率対象外)		2,843,000						4,814,760
合計		115,917,446						9,924,458

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	122,998,904	14.13	0.00	14.13	1.00	1.00	17,379,745
小計 (率対象)	122,998,904						17,379,745
建築工事 処分費	2,843,000						0
小計 (率対象外)	2,843,000						0
合計	125,841,904						17,379,745

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	140,378,649						
建築工事 処分費	2,843,000						
合計 (率対象)	143,221,649	14.08	0.00	14.08	1.00	20,165,608	163,387,257
契約保証費	143,221,649			0.04	1.00	57,288	57,288
総計	143,221,649					20,222,896	163,444,545