| 令和　8年 度 予 算 | 工 期 | 456日間 | 契 約<br>方 法 | 一 般 競 争 入 札 | 契約番号 | 208－900020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事番号 | 08301－001－03 |

# 積　算　内　訳　書

新防災教育施設（仮称）新築機械設備工事

施工箇所　宇都宮市西川田４－１－１

## 工　　事　　概　　要

| 名　　称 | 種　別 | 単 位 | 数　量 | 構　造　概　要 |
|---|---|---|---|---|
| 新防災教育施設（仮称） | 新築 | ｍ２ | 1,841.10 | ＲＣ造平屋建 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | | | | |

# 工事費内訳



| 名　　称 | 数　　量 | 単 位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | |
| 機械設備工事 | 1 | 式 | 129,156,880 | |
| 計 | | | 129,156,880 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 5,165,983 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 24,714,063 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 22,201,554 | |
| 計 | | | 52,081,600 | |
| | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 181,230,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 18,123,000 | 消費税率 10 % |
| 設計金額 | 1 | 式 | 199,353,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 名　　称 | 数　　量 | 単 位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 新防災教育施設 | 1 | 式 | 122,025,250 | |
| Ⅱ 屋外 | 1 | 式 | 7,131,630 | |
| 計 | | | 129,156,880 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ⅰ　新防災教育施設

| 名　　称 | 数　　量 | 単 位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 空気調和設備 | 1 | 式 | 72,021,780 | |
| 2 換気設備 | 1 | 式 | 31,510,900 | |
| 3 自動制御設備 | 1 | 式 | 7,456,440 | |
| 4 衛生器具設備 | 1 | 式 | 5,173,000 | |
| 5 給水設備 | 1 | 式 | 1,181,670 | |
| 6 排水設備 | 1 | 式 | 2,342,900 | |
| 7 給湯設備 | 1 | 式 | 133,560 | |
| 8 消火設備 | 1 | 式 | 2,205,000 | |
| 計 | | | 122,025,250 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ⅰ　新防災教育施設　　1 空気調和設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器設備 | | | | | | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室外機) | ACP-1 冷房:95.0kW 暖房:106.0kW | 1 | 台 | 6,967,600 | 6,967,600 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室内機) | ACP-1-1 天井ｶｾｯﾄ型(4方向吹) 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW | 3 | 台 | 386,800 | 1,160,400 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室内機) | ACP-1-2 天井ｶｾｯﾄ型(4方向吹) 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW | 1 | 台 | 360,300 | 360,300 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室内機) | ACP-1-3 天井ｶｾｯﾄ型(4方向吹) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW | 1 | 台 | 320,200 | 320,200 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室内機) | ACP-1-4 天井埋込型 冷房:6.3kW 暖房:7.5kW | 1 | 台 | 362,900 | 362,900 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室内機) | ACP-1-5 床置ﾀﾞｸﾄ型 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW | 1 | 台 | 1,574,100 | 1,574,100 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室外機) | ACP-2 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW | 2 | 台 | 4,099,200 | 8,198,400 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室内機) | ACP-2-1 床置ﾀﾞｸﾄ型 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW | 2 | 台 | 2,544,700 | 5,089,400 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室外機) | ACP-3 冷房:33.5kW 暖房:37.5kW | 1 | 台 | 2,685,700 | 2,685,700 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室内機) | ACP-3-1 天井ｶｾｯﾄ型(4方向) 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW | 1 | 台 | 362,100 | 362,100 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室内機) | ACP-3-2 天井ｶｾｯﾄ型(4方向) 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW | 2 | 台 | 369,700 | 739,400 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室外機) | ACP-4 冷房:73.0kW 暖房:82.5kW | 1 | 台 | 5,495,700 | 5,495,700 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室内機) | ACP-4-1 天井ｶｾｯﾄ型(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.5kW | 8 | 台 | 223,500 | 1,788,000 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ (室内機) | ACP-4-2 天井ｶｾｯﾄ型(4方向) 冷房:6.3kW 暖房:7.5kW | 1 | 台 | 323,800 | 323,800 | |

Ⅰ　新防災教育施設　　1 空気調和設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ<br>ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ<br>(室内機) | ACP-4-3 天井ｶｾｯﾄ型(小型仕様)<br>冷房:2.2kW 暖房:2.5kW | 1 | 台 | 280,200 | 280,200 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ<br>ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ | ACP-5 天井ｶｾｯﾄ型(4方向)<br>高効率ﾂｲﾝ・ｲﾊﾞｰﾀｰ仕様<br>冷房:12.5kW 暖房:14.0kW | 1 | 組 | 1,106,100 | 1,106,100 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ<br>ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ<br>(室外機) | ACP-6<br>冷房:28.0kW 暖房:31.5kW | 1 | 台 | 2,041,200 | 2,041,200 | |
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ<br>ﾊﾟｯｹｰｼﾞｪｱｺﾝ<br>(室内機) | ACP-6-1 壁ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型<br>冷房:28.0kW 暖房:31.5kW | 1 | 台 | 610,300 | 610,300 | |
| 集中管理ﾘﾓｺﾝ | | 1 | 個 | 70,200 | 70,200 | |
| 搬入・据付費 | | 1 | 式 | | 1,873,000 | 別紙 00-0001 |
| ﾀﾞｸﾄ設備 | | | | | | |
| ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ<br>工法ﾀﾞｸﾄ<br>(高圧1ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(～450mm)<br>排煙ﾀﾞｸﾄ 相当 | 1 | ㎡ | 10,100 | 10,100 | 代価表　0004 |
| ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ<br>工法ﾀﾞｸﾄ<br>(高圧1ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(451～750mm)<br>排煙ﾀﾞｸﾄ 相当 | 1 | ㎡ | 11,400 | 11,400 | 代価表　0005 |
| 共板ﾌﾗﾝｼﾞ<br>工法ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm) | 144 | ㎡ | 8,170 | 1,176,480 | |
| 共板ﾌﾗﾝｼﾞ<br>工法ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm) | 186 | ㎡ | 8,350 | 1,553,100 | |
| 共板ﾌﾗﾝｼﾞ<br>工法ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1200mm) | 174 | ㎡ | 9,110 | 1,585,140 | |
| 鋼板製ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.6mm | 1 | ㎡ | 28,100 | 28,100 | 代価表　0006 |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 200mm | 81 | m | 6,470 | 524,070 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 250mm | 89 | m | 7,850 | 698,650 | |

Ⅰ　新防災教育施設　　1 空気調和設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜ | 17 | m | 9,330 | 158,610 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 350㎜ | 4 | m | 10,500 | 42,000 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(高圧1ﾀﾞｸﾄ、<br>高圧2ﾀﾞｸﾄ) | 200㎜ － | 11 | m | 8,150 | 89,650 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(高圧1ﾀﾞｸﾄ、<br>高圧2ﾀﾞｸﾄ) | 250㎜ － | 2 | m | 9,930 | 19,860 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(高圧1ﾀﾞｸﾄ、<br>高圧2ﾀﾞｸﾄ) | 300㎜ － | 11 | m | 12,200 | 134,200 | |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS　250　150 | 2 | 個 | 11,700 | 23,400 | |
| ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | ATC-2(SED付)(自動風向可変型) 20 | 5 | 個 | 25,700 | 128,500 | 代価表　0007 |
| ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | ATC-2(SED付)(自動風向可変型) 25 | 11 | 個 | 29,800 | 327,800 | 代価表　0008 |
| ﾉｽﾞﾙ形吹出口 | 二重ﾉｽﾞﾙ(自動到達距離調整型)<br>300φ | 8 | 個 | 97,800 | 782,400 | 代価表　0009 |
| 線状吹出口 | BL-D(自動到達距離調整型) 1200㎜ | 7 | 個 | 29,800 | 208,600 | 代価表　0010 |
| 線状吹出口 | BL-D 1000㎜ | 5 | 個 | 14,200 | 71,000 | |
| 線状吹出口 | BL-D 1200㎜ | 5 | 個 | 21,400 | 107,000 | |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　200　600 | 1 | 個 | 17,900 | 17,900 | |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　300 1000 | 2 | 個 | 22,800 | 45,600 | |
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ用点検口 | 450×450<br>ﾀﾞｸﾄ点検口(400×500)相当 | 10 | 個 | 27,500 | 275,000 | 代価表　0011 |

Ⅰ 新防災教育施設　1 空気調和設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度計 | | 8 | 個 | 13,700 | 109,600 | |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　300 | 2 | 個 | 20,000 | 40,000 | |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　400 | 2 | 個 | 23,800 | 47,600 | 代価表　0012 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　400 | 4 | 個 | 29,400 | 117,600 | |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　300 | 1 | 個 | 25,500 | 25,500 | |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　400 | 2 | 個 | 29,500 | 59,000 | 代価表　0013 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　300 | 1 | 個 | 21,000 | 21,000 | |
| 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ | 11 | 個 | 14,100 | 155,100 | |
| 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ | 1 | 個 | 14,900 | 14,900 | |
| 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(高圧1) | 250φ | 1 | 個 | 14,900 | 14,900 | 代価表　0014 |
| 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(高圧1) | 300φ | 1 | 個 | 15,700 | 15,700 | 代価表　0015 |
| たわみ継手 | | 1 | 式 | | 340,000 | 別紙 00-0002 |
| ｴｱｺﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ | | 1 | 式 | | 1,861,000 | 別紙 00-0003 |
| 制気口ﾎﾞｯｸｽ | | 1 | 式 | | 1,636,000 | 別紙 00-0004 |
| 風量測定口 | | 1 | 式 | | 112,000 | 別紙 00-0005 |

Ⅰ 新防災教育施設　　1 空気調和設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温 | | 1 | 式 | | 4,119,000 | 別紙 00-0006 |
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 542,000 | 別紙 00-0007 |
| 配管設備 | | | | | | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 6.35外径( 1/4B) 液管<br>厚10mm以上 | 19 | m | 3,380 | 64,220 | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 9.52外径( 3/8B) 液管<br>厚10mm以上 | 202 | m | 4,580 | 925,160 | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 12.7 外径( 1/2B) 液管<br>厚10mm以上 | 157 | m | 5,610 | 880,770 | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 15.88外径( 5/8B) 液管<br>厚10mm以上 | 32 | m | 7,490 | 239,680 | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管<br>厚20mm以上 | 19 | m | 8,120 | 154,280 | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管<br>厚20mm以上 | 140 | m | 10,300 | 1,442,000 | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管<br>厚20mm以上 | 18 | m | 12,200 | 219,600 | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管<br>厚20mm以上 | 45 | m | 14,600 | 657,000 | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管<br>厚20mm以上 | 86 | m | 18,200 | 1,565,200 | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管<br>厚20mm以上 | 72 | m | 21,800 | 1,569,600 | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管<br>厚20mm以上 | 32 | m | 25,100 | 803,200 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ<br>塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>(VP) | 屋内一般　　30A | 6 | m | 3,670 | 22,020 | |

Ⅰ 新防災教育施設　1 空気調和設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　40A | 2 | m | 4,640 | 9,280 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　50A | 17 | m | 5,860 | 99,620 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　65A | 17 | m | 7,580 | 128,860 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　30A | 5 | m | 4,400 | 22,000 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　40A | 2 | m | 5,550 | 11,100 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　50A | 7 | m | 7,040 | 49,280 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　65A | 1 | m | 9,100 | 9,100 | |
| 排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般　25A | 58 | m | 4,150 | 240,700 | |
| 排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般　30A | 78 | m | 4,650 | 362,700 | |
| 排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般　40A | 49 | m | 5,970 | 292,530 | |
| 排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般　50A | 2 | m | 7,650 | 15,300 | |
| 排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所　30A | 14 | m | 5,500 | 77,000 | |
| 排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所　50A | 7 | m | 9,060 | 63,420 | |
| ｴｱｶｯﾄ弁 | 空調用　32A<br>TA285E-1<br>材工共 | 3 | 個 | 14,900 | 44,700 | 代価表　0018 |
| ｴｱｶｯﾄ弁 | 空調用　40A<br>TA285E-1<br>材工共 | 2 | 個 | 15,700 | 31,400 | 代価表　0019 |

Ⅰ 新防災教育施設　1 空気調和設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空調機用<br>ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 50A HAT-50D<br>材工共 | 3 | 個 | 48,700 | 146,100 | 代価表　0020 |
| 冷媒管防火区画<br>貫通処理 | | 1 | 式 | | 73,500 | 別紙 00-0008 |
| 配線工事 | | 1 | 式 | | 336,000 | 別紙 00-0009 |
| 保温 | | 1 | 式 | | 966,000 | 別紙 00-0010 |
| 文字標識等 | | 1 | 式 | | 313,000 | 別紙 00-0011 |
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 893,000 | 別紙 00-0012 |
| 形鋼振れ止め支持 | | 1 | 式 | | 160,000 | 別紙 00-0013 |
| 総合調整 | | | | | | |
| 総合調整 | | 1 | 式 | | 476,000 | 別紙 00-0014 |
| 計 | | | | | 72,021,780 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　2 換気設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器設備 | | | | | | |
| 全熱交換器 | HEA-1 床置型(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ仕様 2200m3/h x200Pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ共 | 1 | 台 | 2,731,400 | 2,731,400 | |
| 全熱交換器 | HEA-2 床置型(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ仕様 2200m3/h x200Pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ共 | 1 | 台 | 2,731,400 | 2,731,400 | |
| 全熱交換器 | HEA-3 天埋型(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) CO2ｾﾝｻｰ付 250φ x950m3/h x200Pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ､防振吊金具共 | 4 | 台 | 713,200 | 2,852,800 | |
| 全熱交換器 | HEA-4 天埋型(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) CO2ｾﾝｻｰ付 200φ x700m3/h x200Pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ､防振吊金具共 | 1 | 台 | 569,500 | 569,500 | |
| 全熱交換器 | HEA-5 天埋型(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) CO2ｾﾝｻｰ付 250φ x800m3/h x200Pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ､防振吊金具共 | 1 | 台 | 648,200 | 648,200 | |
| 全熱交換器 | HEA-6 天埋型(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) CO2ｾﾝｻｰ付 250φ x800m3/h x200Pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ､防振吊金具共 | 1 | 台 | 648,200 | 648,200 | |
| 全熱交換器 | HEA-7 天埋型(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) CO2ｾﾝｻｰ付 200φ x700m3/h x200Pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ､防振吊金具共 | 1 | 台 | 569,500 | 569,500 | |
| 全熱交換器 | HEA-8 天井ｶｾｯﾄ型 (ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) 200φ x400m3/h x150Pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ､防振吊金具共 | 1 | 台 | 366,800 | 366,800 | |
| 天井扇 | FV-1 樹脂ﾊﾟﾈﾙ型 100φ x120m3/h x70Pa 吊金物共 | 2 | 台 | 12,800 | 25,600 | |
| 天井扇 | FV-2 樹脂ﾊﾟﾈﾙ型 100φ x50m3/h x50Pa 吊金物共 | 2 | 台 | 9,940 | 19,880 | |
| ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ | FV-3 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(深型) 150φ x200m3/h x120Pa | 1 | 台 | 47,700 | 47,700 | |
| 排気ﾌｧﾝ | FE-1 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用) #1 1/2 x2 x4,000m3/h x200Pa 防振吊金具共 | 1 | 台 | 346,500 | 346,500 | |
| 排気ﾌｧﾝ | FE-2 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用) 250φ x900m3/h x200Pa 防振吊金具共 | 1 | 台 | 125,500 | 125,500 | |
| 排気ﾌｧﾝ | FE-3 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音型) 200φ x600m3/h x200Pa 防振吊金具共 | 2 | 台 | 78,300 | 156,600 | |

Ⅰ 新防災教育施設　2 換気設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｴｱｰｽｲﾝｸﾞﾌｧﾝ | SF-1 高天井用<br>740m3/h<br>ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ共 | 6 | 台 | 190,600 | 1,143,600 | |
| 搬入・据付費 | | 1 | 式 | | 2,103,000 | 別紙 00-0015 |
| ﾀﾞｸﾄ設備 | | | | | | |
| 共板ﾌﾗﾝｼﾞ<br>工法ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm) | 106 | ㎡ | 8,170 | 866,020 | |
| 共板ﾌﾗﾝｼﾞ<br>工法ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm) | 60 | ㎡ | 8,350 | 501,000 | |
| 鋼板製ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.6mm | 2 | ㎡ | 28,100 | 56,200 | 代価表　0006 |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 100mm | 36 | m | 4,310 | 155,160 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 150mm | 83 | m | 5,190 | 430,770 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 175mm | 28 | m | 5,800 | 162,400 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 200mm | 518 | m | 6,470 | 3,351,460 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 250mm | 158 | m | 7,850 | 1,240,300 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 300mm | 77 | m | 9,330 | 718,410 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ,ｼｰﾙ有) | ｲﾝｻｰﾄ有 250mm | 68 | m | 8,250 | 561,000 | 代価表　0029 |
| 鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | 1.6mm<br>ｲﾝｻｰﾄ有 150mm | 1 | m | 13,000 | 13,000 | 代価表　0030 |
| 鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ<br>(低圧ﾀﾞｸﾄ) | 1.6mm<br>ｲﾝｻｰﾄ有 175mm | 1 | m | 15,000 | 15,000 | 代価表　0031 |

Ⅰ 新防災教育施設　2 換気設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | 1.6mm ｲﾝｻｰﾄ有 200mm | 5 | m | 17,200 | 86,000 | 代価表　0032 |
| 鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | 1.6mm ｲﾝｻｰﾄ有 250mm | 1 | m | 21,700 | 21,700 | 代価表　0033 |
| 鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | 1.6mm ｲﾝｻｰﾄ有 300mm | 1 | m | 26,100 | 26,100 | 代価表　0034 |
| 排気ﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ(箱型)(FD共) 900x600x800H | 1 | 個 | 164,000 | 164,000 | 代価表　0035 |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(防虫ﾌｨﾙﾀｰ付)　300　300 | 1 | 個 | 32,400 | 32,400 | 代価表　0036 |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS　200　200 | 5 | 個 | 11,100 | 55,500 | |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS　250　250 | 1 | 個 | 13,900 | 13,900 | |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS　300　300 | 3 | 個 | 13,900 | 41,700 | |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS　400　400 | 4 | 個 | 21,200 | 84,800 | 代価表　0037 |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS　200　200 | 11 | 個 | 10,000 | 110,000 | 代価表　0038 |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS　250　250 | 3 | 個 | 12,400 | 37,200 | 代価表　0039 |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS　300　300 | 4 | 個 | 12,400 | 49,600 | 代価表　0040 |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS　350　350 | 4 | 個 | 15,900 | 63,600 | 代価表　0041 |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS　700　400 | 1 | 個 | 24,200 | 24,200 | 代価表　0042 |
| ﾉｽﾞﾙ形吹出口 | 300φ | 2 | 個 | 15,500 | 31,000 | |

Ⅰ 新防災教育施設　2 換気設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　350 | 8 | 個 | 21,900 | 175,200 | |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　300 | 1 | 個 | 20,000 | 20,000 | |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　400 | 1 | 個 | 23,300 | 23,300 | |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　300 | 2 | 個 | 25,500 | 51,000 | |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　400 | 2 | 個 | 28,800 | 57,600 | |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　350 | 4 | 個 | 23,400 | 93,600 | 代価表　0043 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　400 | 1 | 個 | 24,600 | 24,600 | |
| 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ | 3 | 個 | 14,100 | 42,300 | |
| 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ | 3 | 個 | 14,900 | 44,700 | |
| 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ | 2 | 個 | 15,700 | 31,400 | |
| 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ | 1 | 個 | 15,400 | 15,400 | |
| 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 175φ | 1 | 個 | 16,000 | 16,000 | |
| 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ | 16 | 個 | 16,000 | 256,000 | |
| 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ | 3 | 個 | 16,900 | 50,700 | |
| 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ | 2 | 個 | 18,100 | 36,200 | |

Ⅰ 新防災教育施設　2 換気設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ | 1 | 個 | 13,400 | 13,400 | 代価表　0044 |
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 175φ | 1 | 個 | 14,500 | 14,500 | 代価表　0045 |
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ | 15 | 個 | 14,500 | 217,500 | 代価表　0046 |
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ | 7 | 個 | 15,400 | 107,800 | 代価表　0047 |
| たわみ継手 | | 1 | 式 | | 113,000 | 別紙 00-0016 |
| ｶﾞﾗﾘﾁｬﾝﾊﾞｰ | | 1 | 式 | | 1,147,000 | 別紙 00-0017 |
| 制気口ﾎﾞｯｸｽ | | 1 | 式 | | 952,000 | 別紙 00-0018 |
| 風量測定口 | | 1 | 式 | | 73,100 | 別紙 00-0019 |
| 保温 | | 1 | 式 | | 2,635,000 | 別紙 00-0020 |
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 738,000 | 別紙 00-0021 |
| 総合調整 | | | | | | |
| 総合調整 | | 1 | 式 | | 563,000 | 別紙 00-0022 |
| 計 | | | | | 31,510,900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　3 自動制御設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.自動制御機器 | | | | | | |
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 | R36 | 2 | 台 | 129,500 | 259,000 | |
| ﾀﾞｸﾄ用<br>CO2濃度ｾﾝｻ | CY8100C | 2 | 台 | 119,000 | 238,000 | |
| ﾛｯﾄﾞｾｯﾄ | | 2 | 台 | 8,820 | 17,640 | |
| ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1 | 2 | 個 | 7,300 | 14,600 | |
| 補助ﾘﾚｰ | | 2 | 個 | 5,920 | 11,840 | |
| DC電源 | | 1 | 個 | 31,500 | 31,500 | |
| 2.盤関係 | | | | | | |
| 制御盤 | | 1 | 台 | 1,102,500 | 1,102,500 | |
| 3.ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | | | | | | |
| ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | | 1 | 式 | | 94,500 | |
| 4.試運転調整費 | | | | | | |
| 試運転調整費 | | 1 | 式 | | 365,000 | |
| 5.計装工事 | | | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25㎟x2C | 370 | m | 90 | 33,300 | |

Ⅰ 新防災教育施設　3 自動制御設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25㎟x2C | 902 | m | 180 | 162,360 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25㎟x4C | 28 | m | 300 | 8,400 | |
| 電線管 | E19mm | 6 | 本 | 540 | 3,240 | |
| 電線管 | E25mm | 6 | 本 | 760 | 4,560 | |
| 電線管付属品 | | 1 | 式 | | 6,200 | |
| 吊材料及び支持金物 | | 1 | 式 | | 7,800 | |
| 雑材料及び消耗品 | | 1 | 式 | | 39,800 | |
| 試運転立会費 | | 1 | 式 | | 85,000 | |
| 機器取付費 | | 1 | 式 | | 69,300 | |
| 盤搬入費 | | 1 | 式 | | 138,000 | |
| 盤据付費 | | 1 | 式 | | 207,000 | |
| 結線費 | | 1 | 式 | | 485,000 | |
| 労務費 | | 1 | 式 | | 2,356,000 | |
| 雑工費 | | 1 | 式 | | 561,000 | |
| 交通費運搬費 | | 1 | 式 | | 109,000 | |

Ⅰ　新防災教育施設　　3　自動制御設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場内小運搬費 | | 1 | 式 | | 12,900 | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | 1,033,000 | |
| 計 | | | | | 7,456,440 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　4 衛生器具設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋風大便器 | ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ、便座ふたあり<br>擬音装置、棚付二連紙巻器 | 7 | 組 | 207,600 | 1,453,200 | |
| 洋風大便器 | ﾛｰﾀﾝｸ、便座ふたなし、温風乾燥<br>棚付二連紙巻器 | 1 | 組 | 199,800 | 199,800 | |
| 壁掛小便器 | 自動洗浄 | 4 | 組 | 163,000 | 652,000 | |
| ｵｽﾄﾒｲﾄ | 電気温水器付、水石けん入れ共 | 1 | 組 | 417,800 | 417,800 | |
| ｶｳﾝﾀｰ式洗面器 | Pﾄﾗｯﾌﾟ、自動水石けん入れ | 5 | 組 | 168,800 | 844,000 | |
| 車いす用<br>壁掛洗面器 | Pﾄﾗｯﾌﾟ | 1 | 組 | 103,500 | 103,500 | |
| 掃除流し | Sﾄﾗｯﾌﾟ | 2 | 組 | 87,300 | 174,600 | |
| 外流し | 研ぎ出し流し W=500 550-D型<br>ｽﾀﾝﾄﾞ共 | 1 | 組 | 24,000 | 24,000 | |
| 手すり(可動式) | はね上げ式 取付金具共 | 1 | 組 | 94,500 | 94,500 | |
| 手すり(固定式) | L=700 取付金具共 | 1 | 組 | 28,600 | 28,600 | |
| 背もたれ | ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ 取付金具共 | 1 | 個 | 37,200 | 37,200 | |
| ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | 樹脂製 取付金具共 | 1 | 個 | 110,000 | 110,000 | |
| ﾁｬｲﾙﾄﾞﾁｪｱ | 樹脂製 取付金具共 | 1 | 個 | 58,100 | 58,100 | |
| 化粧鏡 | 450×600　盗難防止型耐食鏡 | 5 | 枚 | 11,100 | 55,500 | |
| 化粧鏡 | 350×800　耐食鏡 | 1 | 枚 | 10,900 | 10,900 | |

Ⅰ 新防災教育施設　4 衛生器具設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾐﾆｷｯﾁﾝ | 電気温水器 12L<br>ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 | 1 | 組 | 221,300 | 221,300 | |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 688,000 | 別紙 00-0023 |
| 計 | | | | | 5,173,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　5 給水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | ねじ接合　屋内一般 20A | 8 | m | 5,620 | 44,960 | |
| 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | ねじ接合　機械室・便所 20A | 21 | m | 6,660 | 139,860 | |
| 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD) | ねじ接合　屋内一般 20A | 22 | m | 6,220 | 136,840 | |
| 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD) | ねじ接合　屋内一般 25A | 1 | m | 7,740 | 7,740 | |
| 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD) | ねじ接合　機械室・便所 20A | 38 | m | 7,390 | 280,820 | |
| 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD) | ねじ接合　機械室・便所 25A | 9 | m | 9,200 | 82,800 | |
| 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD) | ねじ接合　機械室・便所 32A | 2 | m | 11,400 | 22,800 | |
| 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD) | ねじ接合　機械室・便所 40A | 6 | m | 12,700 | 76,200 | |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A | 1 | 個 | 7,060 | 7,060 | |
| 仕切弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ･給水用) 20A | 5 | 個 | 8,870 | 44,350 | |
| ﾎｰﾑ水栓 | T200SUN13C | 1 | 個 | 7,740 | 7,740 | 代価表　0056 |
| 保温 | | 1 | 式 | | 197,000 | 別紙 00-0024 |
| 文字標識等 | | 1 | 式 | | 54,300 | 別紙 00-0025 |
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 79,200 | 別紙 00-0026 |
| 計 | | | | | 1,181,670 | |

I　新防災教育施設　　6 排水設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【雑排水】 | | | | | | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　40A | 2 | m | 4,640 | 9,280 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　50A | 5 | m | 5,860 | 29,300 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　75A | 4 | m | 9,040 | 36,160 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　100A | 3 | m | 11,800 | 35,400 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　40A | 12 | m | 5,550 | 66,600 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　50A | 3 | m | 7,040 | 21,120 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　65A | 10 | m | 9,100 | 91,000 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　75A | 8 | m | 10,800 | 86,400 | |
| 【汚水】 | | | | | | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　100A | 3 | m | 11,800 | 35,400 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　50A | 7 | m | 7,040 | 49,280 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　75A | 20 | m | 10,800 | 216,000 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　100A | 18 | m | 14,200 | 255,600 | |
| 【通気】 | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　6 排水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　50A | 51 | m | 5,860 | 298,860 | |
| 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　65A | 23 | m | 7,580 | 174,340 | |
| 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　50A | 7 | m | 7,040 | 49,280 | |
| 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所　65A | 7 | m | 9,100 | 63,700 | |
| 【厨房排水】 | | | | | | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　50A | 33 | m | 5,860 | 193,380 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般　100A | 10 | m | 11,800 | 118,000 | |
| 【金物等】 | | | | | | |
| 排水通気金物 | ｱﾙﾐ製　埋込型　50A | 1 | 個 | 13,900 | 13,900 | |
| 排水通気金物 | ｱﾙﾐ製　埋込型　65A | 1 | 個 | 18,400 | 18,400 | |
| 床上掃除口(非防水形) | COA　50A | 2 | 個 | 10,700 | 21,400 | |
| 床上掃除口(非防水形) | COA　65A | 1 | 個 | 12,900 | 12,900 | |
| 床上掃除口(非防水形) | COA　80A | 1 | 個 | 14,300 | 14,300 | |
| 床上掃除口(非防水形) | COA 100A | 6 | 個 | 16,800 | 100,800 | |
| 保温 | | 1 | 式 | | 95,300 | 別紙 00-0027 |

Ⅰ 新防災教育施設　6 排水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 182,000 | 別紙 00-0028 |
| 形鋼振れ止め支持 | | 1 | 式 | | 54,800 | 別紙 00-0029 |
| 計 | | | | | 2,342,900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

I　新防災教育施設　　7 給湯設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給湯・一般配管用<br>ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 拡 管 式<br>屋内一般　　20SU | 12 | m | 4,550 | 54,600 | |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　　20A | 1 | 個 | 7,060 | 7,060 | |
| 一般配管用<br>ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ)　20A(内ねじ) | 3 | 個 | 11,900 | 35,700 | |
| 保温 | | 1 | 式 | | 30,800 | 別紙 00-0030 |
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 5,400 | 別紙 00-0031 |
| 計 | | | | | 133,560 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ　新防災教育施設　　8 消火設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型<br>屋内消火栓設備 | HB-1　Ⅰ型　埋込型 | 4 | 組 | 500,000 | 2,000,000 | |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 205,000 | 別紙 00-0032 |
| 計 | | | | | 2,205,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅱ 屋外

| 名　　称 | 数　　量 | 単 位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 給水設備 | 1 | 式 | 2,498,200 | |
| 2 排水設備 | 1 | 式 | 4,615,530 | |
| 3 発生材処理 | 1 | 式 | 17,900 | |
| 計 | | | 7,131,630 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ⅱ 屋外　1 給水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【給水（上水）】 | | | | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合<br>地中配管　20A | 118 | m | 1,640 | 193,520 | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合<br>地中配管　25A | 3 | m | 2,000 | 6,000 | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合<br>地中配管　40A | 100 | m | 2,790 | 279,000 | |
| 【引込管】 | | | | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合<br>地中配管　40A | 46 | m | 2,790 | 128,340 | |
| 【水栓等】 | | | | | | |
| 水抜栓 | 一般形　20A 0.4m | 4 | 個 | 15,500 | 62,000 | |
| 水抜栓 | 一般形　25A 0.4m | 1 | 個 | 19,600 | 19,600 | |
| 水抜栓 | 一般形　40A 0.4m | 2 | 個 | 44,900 | 89,800 | |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　20A | 7 | 個 | 7,220 | 50,540 | |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　25A | 1 | 個 | 9,400 | 9,400 | |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　40A | 4 | 個 | 17,600 | 70,400 | |
| 弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P( 550H) | 7 | 組 | 33,700 | 235,900 | |
| 弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-1( 550H) | 5 | 組 | 44,300 | 221,500 | |

Ⅱ 屋外　1 給水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量水器桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 MC-1( 450H) | 1 | 組 | 74,300 | 74,300 | |
| 量水器桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 MC-2( 450H) | 1 | 組 | 162,200 | 162,200 | |
| 直読式量水器<br>(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式) | 20A | 1 | 個 | 22,200 | 22,200 | |
| 直読式量水器<br>(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式) | 40A | 1 | 個 | 41,100 | 41,100 | |
| 止水栓 | S1A 20A | 1 | 個 | 11,000 | 11,000 | |
| ﾎｰﾑ水栓 | T200SUN13C | 3 | 個 | 7,740 | 23,220 | 代価表　0056 |
| 不凍水栓柱 | 13A 1.2m | 3 | 個 | 26,300 | 78,900 | |
| 散水栓ﾎﾞｯｸｽ | WB･13A 水栓共 | 1 | 個 | 57,600 | 57,600 | |
| 埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 | 266 | m | 230 | 61,180 | |
| 地中埋設標 | 鉄 製 | 25 | 個 | 1,140 | 28,500 | |
| 土工事 | | 1 | 式 | | 572,000 | 別紙 00-0033 |
| 計 | | | | | 2,498,200 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅱ 屋外　2 排水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | GT-1<br>FRP 製土間埋設型(ﾊﾟｲﾌﾟ接続型)<br>容量 70L | 1 | 組 | 293,800 | 293,800 | 代価表　0059 |
| 【汚水】 | | | | | | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>(VP) | 地中配管　75A | 1 | m | 6,050 | 6,050 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>(VP) | 地中配管　100A | 77 | m | 8,010 | 616,770 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>(VP) | 地中配管　150A | 79 | m | 12,700 | 1,003,300 | |
| 【厨房排水】 | | | | | | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>(VP) | 地中配管　100A | 1 | m | 8,010 | 8,010 | |
| 【桝等】 | | | | | | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ<br>90L､45L　塩ﾋﾞふた付<br>501～800 | 1 | 組 | 9,800 | 9,800 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ<br>90L､45L　塩ﾋﾞふた付<br>801～1200 | 3 | 組 | 11,200 | 33,600 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ<br>90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付<br>501～800 | 1 | 組 | 10,300 | 10,300 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付<br>1201～1500 | 1 | 組 | 16,500 | 16,500 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付<br>1501～ | 1 | 組 | 17,600 | 17,600 | 代価表　0060 |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ<br>ST　塩ﾋﾞふた付<br>501～800 | 1 | 組 | 9,800 | 9,800 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ<br>ST　塩ﾋﾞふた付<br>801～1200 | 2 | 組 | 11,200 | 22,400 | |

Ⅱ 屋外　　2 排水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ﾋﾞふた付<br>1201～1500 | 3 | 組 | 15,400 | 46,200 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ﾋﾞふた付<br>1501～ | 1 | 組 | 16,500 | 16,500 | 代価表　0061 |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ<br>UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付<br>801～1200 | 1 | 組 | 14,200 | 14,200 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径100φ<br>90L､45L 501～800 T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 2 | 組 | 35,000 | 70,000 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径100φ<br>90L､45L 801～1200 T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 1 | 組 | 36,500 | 36,500 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径100φ<br>ST 801～1200 T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 1 | 組 | 36,500 | 36,500 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>ST 1501～ T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 2 | 組 | 41,800 | 83,600 | 代価表　0062 |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>90L､45L 1501～ T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 1 | 組 | 41,800 | 41,800 | 代価表　0063 |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>DRY､DRW 1501～ T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 1 | 組 | 44,300 | 44,300 | 代価表　0064 |
| 土工事 | | 1 | 式 | | 2,178,000 | 別紙 00-0034 |
| 計 | | | | | 4,615,530 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅱ 屋外　3 発生材処理

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材積込 | | 1 | 式 | | 2,300 | 別紙 00-0035 |
| 発生材運搬 | | 1 | 式 | | 8,300 | 別紙 00-0036 |
| 発生材処分 | | 1 | 式 | | 7,300 | 別紙 00-0037 |
| 計 | | | | | 17,900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　　1 空気調和設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬入・据付費 | | 1 | 式 | | 1,873,000 | 別紙 00-0001 |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋外機 床置き　防振基礎無し 95.0kW | 1 | 台 | 302,000 | 302,000 | 代価表　0001 |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋内機 天井吊り － 14.0kW以下 | 3 | 台 | 28,900 | 86,700 | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋内機 天井吊り － 12.5kW以下 | 4 | 台 | 28,600 | 114,400 | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋内機 天井吊り － 5.6kW以下 | 1 | 台 | 18,700 | 18,700 | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋内機 天井吊り － 6.3kW以下 | 4 | 台 | 18,700 | 74,800 | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋内機 床置き　防振基礎無し 28.0kW | 1 | 台 | 36,000 | 36,000 | 代価表　0002 |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(直吹き・ﾀﾞｸﾄ接続)据付 | 屋外機 床置き　防振基礎無し 56.0kW以下 | 2 | 台 | 45,500 | 91,000 | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(直吹き・ﾀﾞｸﾄ接続)据付 | 屋内機 床置き　防振基礎無し 56.0kW以下 | 2 | 台 | 123,600 | 247,200 | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋外機 床置き　防振基礎無し 33.5kW以下 | 1 | 台 | 118,700 | 118,700 | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋外機 床置き　防振基礎無し 80.0kW以下 | 1 | 台 | 274,500 | 274,500 | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋内機 天井吊り － 7.1kW以下 | 8 | 台 | 18,700 | 149,600 | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋内機 天井吊り － 2.8kW以下 | 1 | 台 | 14,400 | 14,400 | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋外機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下 | 1 | 台 | 43,800 | 43,800 | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋外機 床置き　防振基礎無し 28.0kW以下 | 1 | 台 | 100,300 | 100,300 | |

Ⅰ 新防災教育施設　　1 空気調和設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬入・据付費 | | 1 | 式 | | 1,873,000 | 別紙 00-0001 |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋内機 壁掛け　－ 28.0kW | 1 | 台 | 42,400 | 42,400 | 代価表　0003 |
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付 | | 1 | 個 | 1,900 | 1,900 | |
| 搬入費 | 複数搬入 200kg/m3未満 | 1 | t | 144,500 | 144,500 | |
| 搬入費 | 複数搬入 300kg/m3未満 | 0.1 | t | 122,800 | 12,280 | |
| 計 | | | | | 1,873,180 | |
| | | | | | | |
| たわみ継手 | | 1 | 式 | | 340,000 | 別紙 00-0002 |
| ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手 | | 21 | m | 16,200 | 340,200 | |
| 計 | | | | | 340,200 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ　新防災教育施設　　1 空気調和設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｴｱｺﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ | | 1 | 式 | | 1,861,000 | 別紙 00-0003 |
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 4 | ㎡ | 11,700 | 46,800 | |
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) | 35 | ㎡ | 13,100 | 458,500 | |
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～) | 15 | ㎡ | 17,900 | 268,500 | |
| 消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　　ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50 | 31 | ㎡ | 22,500 | 697,500 | |
| 消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　　保温厚25 | 23 | ㎡ | 8,790 | 202,170 | |
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1,<br>高圧2,排煙) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(751～1200mm) | 5 | ㎡ | 15,200 | 76,000 | |
| 消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　　ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50 | 5 | ㎡ | 22,500 | 112,500 | |
| 計 | | | | | 1,861,970 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　1 空気調和設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制気口ﾎﾞｯｸｽ | | 1 | 式 | | 1,636,000 | 別紙 00-0004 |
| ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 31 | ㎡ | 10,800 | 334,800 | |
| ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) | 5 | ㎡ | 12,300 | 61,500 | |
| 消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25 | 36 | ㎡ | 8,790 | 316,440 | |
| ﾎﾞｯｸｽ(高圧1,<br>高圧2,排煙) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(～450mm)<br>ﾁｬﾝﾊﾞｰ相当 | 2 | ㎡ | 13,400 | 26,800 | 代価表　0016 |
| ﾎﾞｯｸｽ(高圧1,<br>高圧2,排煙) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(751～1200mm)<br>ﾁｬﾝﾊﾞｰ相当 | 2 | ㎡ | 15,200 | 30,400 | 代価表　0017 |
| 消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25 | 4 | ㎡ | 8,790 | 35,160 | |
| 線状吹出口用<br>ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) | 42 | ㎡ | 11,000 | 462,000 | |
| 消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25 | 42 | ㎡ | 8,790 | 369,180 | |
| 計 | | | | | 1,636,280 | |
| | | | | | | |
| 風量測定口 | | 1 | 式 | | 112,000 | 別紙 00-0005 |
| 風量測定口 | | 20 | 個 | 5,630 | 112,600 | |
| 計 | | | | | 112,600 | |
| | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　　1 空気調和設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温 | | 1 | 式 | | 4,119,000 | 別紙 00-0006 |
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>保温厚25 | 461 | ㎡ | 6,910 | 3,185,510 | |
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室,書庫,倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>保温厚25 | 14 | ㎡ | 8,130 | 113,820 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200㎜<br>保温厚25 | 91 | m | 3,390 | 308,490 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　250㎜<br>保温厚25 | 91 | m | 3,960 | 360,360 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　300㎜<br>保温厚25 | 29 | m | 4,520 | 131,080 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　350㎜<br>保温厚25 | 4 | m | 5,140 | 20,560 | |
| 計 | | | | | 4,119,820 | |
| | | | | | | |
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 542,000 | 別紙 00-0007 |
| 空調ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | | 9 | % | 6,031,360 | 542,822 | |
| 計 | | | | | 542,822 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　1 空気調和設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷媒管防火区画貫通処理 | | 1 | 式 | | 73,500 | 別紙 00-0008 |
| 防火区画貫通処理 | φ100 | 7 | か所 | 10,500 | 73,500 | 代価表　0021 |
| 計 | | | | | 73,500 | |
| | | | | | | |
| 配線工事 | | 1 | 式 | | 336,000 | 別紙 00-0009 |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C<br>ﾋﾟｯﾄ・天井 | 410 | m | 710 | 291,100 | |
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付 | | 24 | 個 | 1,900 | 45,600 | |
| 計 | | | | | 336,700 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ　新防災教育施設　　1 空気調和設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温 | | 1 | 式 | | 966,000 | 別紙 00-0010 |
| 冷媒用断熱材<br>被覆銅管 保温<br>(温水管相当) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>100A | 4 | m | 6,370 | 25,480 | 代価表　0022 |
| 冷媒用断熱材<br>被覆銅管 保温<br>(温水管相当) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板<br>100A | 42 | m | 8,900 | 373,800 | 代価表　0023 |
| 冷媒用断熱材<br>被覆銅管 保温<br>(温水管相当) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板<br>125A | 39 | m | 10,500 | 409,500 | 代価表　0024 |
| 冷媒用断熱材<br>被覆銅管 保温<br>(温水管相当) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙<br>100A | 7 | m | 3,080 | 21,560 | 代価表　0025 |
| 冷媒用断熱材<br>被覆銅管 保温<br>(温水管相当) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙<br>125A | 34 | m | 4,000 | 136,000 | 代価表　0026 |
| 計 | | | | | 966,340 | |
| | | | | | | |
| 文字標識等 | | 1 | 式 | | 313,000 | 別紙 00-0011 |
| 文字標識等 | 空調　建物延べ面積2000㎡ | 1 | 式 | | 313,100 | 代価表　0027 |
| 計 | | | | | 313,100 | |
| | | | | | | |
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 893,000 | 別紙 00-0012 |
| 空調管ｽﾘｰﾌﾞ | | 9 | % | 9,923,620 | 893,125 | |
| 計 | | | | | 893,125 | |

Ⅰ　新防災教育施設　　1 空気調和設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形鋼振れ止め支持 | | 1 | 式 | | 160,000 | 別紙 00-0013 |
| 空調形鋼振れ止め | | 3 | % | 5,340,910 | 160,227 | |
| 計 | | | | | 160,227 | |
| | | | | | | |
| 総合調整 | | 1 | 式 | | 476,000 | 別紙 00-0014 |
| 長方形ﾀﾞｸﾄ調整 | | 506 | ㎡ | 750 | 379,500 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 | | 215 | m | 450 | 96,750 | |
| 計 | | | | | 476,250 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　　2 換気設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬入・据付費 | | 1 | 式 | | 2,103,000 | 別紙 00-0015 |
| 全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付 | 床置形　　4,000m3/h以下 | 2 | 台 | 174,900 | 349,800 | |
| 全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付 | 天井吊形　1,000m3/h以下 | 8 | 台 | 139,900 | 1,119,200 | |
| 全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付 | 天井吊形　　500m3/h以下 | 1 | 台 | 101,700 | 101,700 | |
| 換気扇 据付 | 天井埋込形 | 4 | 台 | 17,600 | 70,400 | |
| ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ据付 | | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |
| 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 据付 | 天井吊 | 4 | 台 | 60,000 | 240,000 | |
| ｴｱｰｽｲﾝｸﾞﾌｧﾝ据付 | 換気扇 据付(天井埋込形)相当 | 6 | 台 | 17,600 | 105,600 | 代価表　　0028 |
| 搬入費 | 複数搬入 200kg/m3未満 | 0.6 | t | 144,500 | 86,700 | |
| 計 | | | | | 2,103,400 | |
| | | | | | | |
| たわみ継手 | | 1 | 式 | | 113,000 | 別紙 00-0016 |
| ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手 | | 7 | m | 16,200 | 113,400 | |
| 計 | | | | | 113,400 | |
| | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　　2 換気設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞﾗﾘﾁｬﾝﾊﾞｰ | | 1 | 式 | | 1,147,000 | 別紙 00-0017 |
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～) | 43 | ㎡ | 17,900 | 769,700 | |
| 消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25 | 43 | ㎡ | 8,790 | 377,970 | |
| 計 | | | | | 1,147,670 | |
| | | | | | | |
| 制気口ﾎﾞｯｸｽ | | 1 | 式 | | 952,000 | 別紙 00-0018 |
| ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) | 16 | ㎡ | 9,760 | 156,160 | |
| ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 33 | ㎡ | 10,800 | 356,400 | |
| 消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25 | 50 | ㎡ | 8,790 | 439,500 | |
| 計 | | | | | 952,060 | |
| | | | | | | |
| 風量測定口 | | 1 | 式 | | 73,100 | 別紙 00-0019 |
| 風量測定口 | | 13 | 個 | 5,630 | 73,190 | |
| 計 | | | | | 73,190 | |
| | | | | | | |

Ⅰ　新防災教育施設　　2 換気設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温 | | 1 | 式 | | 2,635,000 | 別紙 00-0020 |
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>保温厚25 | 37 | ㎡ | 6,910 | 255,670 | |
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室,書庫,倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>保温厚25 | 6 | ㎡ | 8,130 | 48,780 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150㎜<br>保温厚25 | 1 | m | 2,790 | 2,790 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175㎜<br>保温厚25 | 1 | m | 3,080 | 3,080 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200㎜<br>保温厚25 | 319 | m | 3,390 | 1,081,410 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K) | ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200㎜<br>保温厚50 | 40 | m | 8,040 | 321,600 | 代価表　0048 |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　250㎜<br>保温厚25 | 57 | m | 3,960 | 225,720 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K) | ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　250㎜<br>保温厚50 | 69 | m | 10,100 | 696,900 | 代価表　0049 |
| 計 | | | | | 2,635,950 | |
| | | | | | | |
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 738,000 | 別紙 00-0021 |
| 換気ｽﾘｰﾌﾞ | | 9 | % | 8,204,520 | 738,406 | |
| 計 | | | | | 738,406 | |
| | | | | | | |

Ⅰ　新防災教育施設　　2 換気設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合調整 | | 1 | 式 | | 563,000 | 別紙 00-0022 |
| 長方形ﾀﾞｸﾄ調整 | | 168 | ㎡ | 750 | 126,000 | |
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 | | 973 | m | 450 | 437,850 | |
| 計 | | | | | 563,850 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ 新防災教育施設　　4 衛生器具設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付費 | | 1 | 式 | | 688,000 | 別紙 00-0023 |
| 大便器 取付 | ﾀﾝｸ式　温水洗浄便座 | 8 | 組 | 32,500 | 260,000 | |
| 小便器　取付 | 専用洗浄弁式壁掛小便器 大形 | 4 | 組 | 19,000 | 76,000 | |
| 壁掛形汚物流し ﾕﾆｯﾄ 取付 | 水石鹸入れ,紙巻器,温水器を含む | 1 | 組 | 102,100 | 102,100 | |
| 洗面器 取付 | 自動水栓 1個付 大 | 5 | 組 | 12,600 | 63,000 | |
| 身障者用洗面器 取付 | そで無し､自動水栓1個 | 1 | 組 | 14,400 | 14,400 | |
| 掃除流し 取付 | ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き | 2 | 組 | 18,900 | 37,800 | |
| 外流し 取付 | 手洗い器相当 | 1 | 組 | 6,610 | 6,610 | 代価表　0050 |
| 手すり 取付 | 洗面器(自動水栓 1個付 小)相当 | 2 | 組 | 11,800 | 23,600 | 代価表　0051 |
| 背もたれ 取付 | 手洗器<br>(壁掛けそで付き､自動水栓1個)相当 | 1 | 組 | 6,610 | 6,610 | 代価表　0052 |
| ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ 取付 | 手洗器<br>(壁掛けそで付き､自動水栓1個)相当 | 1 | 組 | 6,610 | 6,610 | 代価表　0053 |
| ﾁｬｲﾙﾄﾞﾁｪｱ 取付 | 手洗器<br>(壁掛けそで付き､自動水栓1個)相当 | 1 | 組 | 6,610 | 6,610 | 代価表　0054 |
| 鏡 取付 | 600×800㎜程度 | 6 | 枚 | 4,700 | 28,200 | |
| ﾐﾆｷｯﾁﾝ 据付 | 流し(1槽 幅　901～1200㎜)<br>棚(幅 1200㎜以下)<br>貯湯湯沸器(置台形　10L)相当 | 1 | 組 | 56,800 | 56,800 | 代価表　0055 |
| 計 | | | | | 688,340 | |

Ⅰ 新防災教育施設　5 給水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温 | | 1 | 式 | | 197,000 | 別紙 00-0024 |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>20A | 27 | m | 1,550 | 41,850 | |
| 給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A | 57 | m | 1,990 | 113,430 | |
| 給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A | 10 | m | 2,040 | 20,400 | |
| 給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A | 2 | m | 2,260 | 4,520 | |
| 給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A | 6 | m | 2,360 | 14,160 | |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>20A | 1 | m | 3,510 | 3,510 | |
| 計 | | | | | 197,870 | |
| | | | | | | |
| 文字標識等 | | 1 | 式 | | 54,300 | 別紙 00-0025 |
| 文字標識等 | 衛生　建物延べ面積2000㎡ | 1 | 式 | | 54,300 | 代価表　0057 |
| 計 | | | | | 54,300 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ　新防災教育施設　　5 給水設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 79,200 | 別紙 00-0026 |
| 給水ｽﾘｰﾌﾞ | | 10 | % | 792,020 | 79,202 | |
| 計 | | | | | 79,202 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

I　新防災教育施設　　6 排水設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温 | | 1 | 式 | | 95,300 | 別紙 00-0027 |
| 排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A | 7 | m | 1,770 | 12,390 | |
| 排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A | 4 | m | 1,890 | 7,560 | |
| 排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A | 1 | m | 2,130 | 2,130 | |
| 排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>80A | 1 | m | 2,290 | 2,290 | |
| 排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>100A | 1 | m | 6,370 | 6,370 | |
| 排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板<br>50A | 11 | m | 5,870 | 64,570 | |
| 計 | | | | | 95,310 | |
| | | | | | | |
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 182,000 | 別紙 00-0028 |
| 排水ｽﾘｰﾌﾞ | | 10 | % | 1,829,100 | 182,910 | |
| 計 | | | | | 182,910 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ　新防災教育施設　　6 排水設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形鋼振れ止め支持 | | 1 | 式 | | 54,800 | 別紙 00-0029 |
| 排水形鋼振れ止め | | 3 | % | 1,829,100 | 54,873 | |
| 計 | | | | | 54,873 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

I　新防災教育施設　　7 給湯設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温 | | 1 | 式 | | 30,800 | 別紙 00-0030 |
| 給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙<br>15A | 2 | m | 1,340 | 2,680 | |
| 給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>15A | 7 | m | 1,450 | 10,150 | |
| 給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板<br>15A | 4 | m | 4,500 | 18,000 | |
| 計 | | | | | 30,830 | |
| | | | | | | |
| ｽﾘｰﾌﾞ | | 1 | 式 | | 5,400 | 別紙 00-0031 |
| 給湯ｽﾘｰﾌﾞ | | 10 | % | 54,600 | 5,460 | |
| 計 | | | | | 5,460 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ　新防災教育施設　　8 消火設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付費 | | 1 | 式 | | 205,000 | 別紙 00-0032 |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型<br>屋内消火栓設備<br>据付 | 屋内消火栓箱(総合形)(埋込形)相当 | 4 | 組 | 51,300 | 205,200 | 代価表　0058 |
| 計 | | | | | 205,200 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅱ 屋外　1 給水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土工事 | | 1 | 式 | | 572,000 | 別紙 00-0033 |
| 根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 49 | m3 | 2,260 | 110,740 | |
| 埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 23 | m3 | 4,350 | 100,050 | |
| 山砂 | | 26 | m3 | 9,750 | 253,500 | |
| 敷きならし | 締め固め共 | 26 | m3 | 630 | 16,380 | |
| 土工機械運搬 | 根切り、埋戻し<br>- | 1 | 往復 | 92,000 | 92,000 | |
| 計 | | | | | 572,670 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅱ 屋外　　2 排水設備

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土工事 | | 1 | 式 | | 2,178,000 | 別紙 00-0034 |
| 根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 242 | m3 | 2,260 | 546,920 | |
| 埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 196 | m3 | 4,350 | 852,600 | |
| 山砂 | | 46 | m3 | 9,750 | 448,500 | |
| 敷きならし | 締め固め共 | 46 | m3 | 630 | 28,980 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 | ｶｯﾀｰ入れ | 71 | m | 2,040 | 144,840 | 代価表　0065 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し | ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去<br>(無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共)相当 | 1 | m3 | 30,300 | 30,300 | 代価表　0066 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-10 密粒　　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>特に狭い場所 人力 | 19 | ㎡ | 6,630 | 125,970 | |
| 計 | | | | | 2,178,110 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅱ 屋外　　3 発生材処理

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材積込 | | 1 | 式 | | 2,300 | 別紙 00-0035 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>集積、積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み(機械)相当 | 1 | m3 | 2,140 | 2,140 | 代価表　0067 |
| 舗装版切断汚泥<br>積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み(機械)相当 | 0.1 | m3 | 2,140 | 214 | 代価表　0068 |
| 計 | | | | | 2,354 | |
| | | | | | | |
| 発生材運搬 | | 1 | 式 | | 8,300 | 別紙 00-0036 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ類 運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当<br>DID区間有り　6.5km以下 | 1 | m3 | 7,520 | 7,520 | 代価表　0069 |
| 舗装版切断汚泥<br>運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当<br>DID区間有り　8.0km以下 | 0.1 | m3 | 8,680 | 868 | 代価表　0070 |
| 計 | | | | | 8,388 | |
| | | | | | | |
| 発生材処分 | | 1 | 式 | | 7,300 | 別紙 00-0037 |
| 残材処分 | アスファルト類 | 1 | m3 | 2,960 | 2,960 | |
| 舗装版切断汚泥処<br>分費 | 汚泥比重　1.20～1.10 | 0.1 | m3 | 44,000 | 4,400 | |
| 計 | | | | | 7,360 | |
| | | | | | | |

空調

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付 | 屋外機 床置き 防振基礎無し 95.0kW | 台 | 1 | | | 302,000 | | 代価表 0001 |
| 01 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付 | 屋外機 床置き 防振基礎無し 80.0kW以下 | 台 | 1.1 | 1 | 274,591.8 | 302,050.98 | | |
| | 計 | | | | | | 302,050.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付 | 屋内機 床置き 防振基礎無し 28.0kW | 台 | 1 | | | 36,000 | | 代価表 0002 |
| 01 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付 | 屋内機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下 | 台 | 2 | 1 | 18,023.4 | 36,046.8 | | |
| | 計 | | | | | | 36,046.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付 | 屋内機 壁掛け - 28.0kW | 台 | 1 | | | 42,400 | | 代価表 0003 |
| 01 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付 | 屋内機 壁掛け - 14.0kW以下 | 台 | 2 | 1 | 21,204 | 42,408 | | |
| | 計 | | | | | | 42,408 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(～450mm) 排煙ﾀﾞｸﾄ 相当 | ㎡ | 1 | | | 10,100 | | 代価表 0004 |
| 01 | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(排煙ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(～450mm) | ㎡ | 1 | 1 | 10,145.5 | 10,145.5 | | |
| | 計 | | | | | | 10,145.5 | | |



○は「その他」の率対象

空調

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(451～750mm) 排煙ﾀﾞｸﾄ 相当 | ㎡ | 1 | | | 11,400 | | 代価表 0005 |
| 01 | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(排煙ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(451～750mm) | ㎡ | 1 | 1 | 11,433 | 11,433 | | |
| | 計 | | | | | | 11,433 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 鋼板製ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.6mm | ㎡ | 1 | | | 28,100 | | 代価表 0006 |
| 01 | 鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6mm | ㎡ | 1 | 1.03 | 27,298.19 | 28,117.14 | | |
| | 計 | | | | | | 28,117.14 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | ATC-2(SED付)(自動風向可変型) 20 | 個 | 1 | | | 25,700 | | 代価表 0007 |
| 01 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | ATC-2(SED付)(自動風向可変型) 20 | 個 | 1 | 1 | 17,500 | 17,500 | | |
| 02 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費 | ﾈｯｸ径200mm以下 | 個 | 1 | 1 | 8,280 | 8,280 | | |
| | 計 | | | | | | 25,780 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

空調

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | ATC-2(SED付)(自動風向可変型) 25 | 個 | 1 | | | 29,800 | | 代価表 0008 |
| 01 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | ATC-2(SED付)(自動風向可変型) 25 | 個 | 1 | 1 | 20,100 | 20,100 | | |
| 02 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 取付費 | 250～350 | 個 | 1 | 1 | 9,780 | 9,780 | | |
| | 計 | | | | | | 29,880 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾉｽﾞﾙ形吹出口 | 二重ﾉｽﾞﾙ(自動到達距離調整型) 300φ | 個 | 1 | | | 97,800 | | 代価表 0009 |
| 01 | ﾉｽﾞﾙ形吹出口 | 二重ﾉｽﾞﾙ(自動到達距離調整型) 300φ | 個 | 1 | 1 | 88,900 | 88,900 | | |
| 02 | ﾉｽﾞﾙ形吹出口 取付費 | ﾈｯｸ径300mm以下 | 個 | 1 | 1 | 8,930 | 8,930 | | |
| | 計 | | | | | | 97,830 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 線状吹出口 | BL-D(自動到達距離調整型) 1200mm | 個 | 1 | | | 29,800 | | 代価表 0010 |
| 01 | 線状吹出口 | BL-D(自動到達距離調整型) 1200mm | 個 | 1 | 1 | 18,300 | 18,300 | | |
| 02 | 線状吹出口 取付費 | 2m以下 | 個 | 1 | 1 | 11,500 | 11,500 | | |
| | 計 | | | | | | 29,800 | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

空調

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾁｬﾝﾊﾞｰ用点検口 | 450×450<br>ﾀﾞｸﾄ点検口(400×500)相当 | 個 | 1 | | | 27,500 | | 代価表 0011 |
| 01 | 点検口 | 400×500 | 個 | 1 | 1 | 27,510 | 27,510 | | |
| | 計 | | | | | | 27,510 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 400 | 個 | 1 | | | 23,800 | | 代価表 0012 |
| 01 | 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 400 | 個 | 0.5 | 1 | 23,300 | 11,650 | | |
| 02 | 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 400 | 個 | 0.5 | 1 | 24,400 | 12,200 | | |
| | 計 | | | | | | 23,850 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 400 | 個 | 1 | | | 29,500 | | 代価表 0013 |
| 01 | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 400 | 個 | 0.5 | 1 | 28,800 | 14,400 | | |
| 02 | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 400 | 個 | 0.5 | 1 | 30,200 | 15,100 | | |
| | 計 | | | | | | 29,500 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

空調

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(高圧1) | 250φ | 個 | 1 | | | 14,900 | | 代価表 0014 |
| 01 | 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ | 個 | 1 | 1 | 14,920 | 14,920 | | |
| | 計 | | | | | | 14,920 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(高圧1) | 300φ | 個 | 1 | | | 15,700 | | 代価表 0015 |
| 01 | 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ | 個 | 1 | 1 | 15,710 | 15,710 | | |
| | 計 | | | | | | 15,710 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾎﾞｯｸｽ(高圧1,高圧2,排煙) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(～450mm)ﾁｬﾝﾊﾞｰ相当 | ㎡ | 1 | | | 13,400 | | 代価表 0016 |
| 01 | ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1,高圧2,排煙) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(～450mm) | ㎡ | 1 | 1 | 13,493 | 13,493 | | |
| | 計 | | | | | | 13,493 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾎﾞｯｸｽ(高圧1,高圧2,排煙) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(751～1200mm)ﾁｬﾝﾊﾞｰ相当 | ㎡ | 1 | | | 15,200 | | 代価表 0017 |
| 01 | ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1,高圧2,排煙) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(751～1200mm) | ㎡ | 1 | 1 | 15,244 | 15,244 | | |
| | 計 | | | | | | 15,244 | | |



○は「その他」の率対象

空調

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｴｱｶｯﾄ弁 | 空調用　32A<br>TA285E-1<br>材工共 | 個 | 1 | | | 14,900 | | 代価表　0018 |
| 01 | ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 32A,40A<br>TA285E-1 | 個 | 1 | 1 | 10,944 | 10,944 | | |
| 02 | 一般弁類　取付 | 32A | 個 | 1 | 1 | 4,037.44 | 4,037.44 | | |
| | 計 | | | | | | 14,981.44 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｴｱｶｯﾄ弁 | 空調用　40A<br>TA285E-1<br>材工共 | 個 | 1 | | | 15,700 | | 代価表　0019 |
| 01 | ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 32A,40A<br>TA285E-1 | 個 | 1 | 1 | 10,944 | 10,944 | | |
| 02 | 一般弁類　取付 | 40A | 個 | 1 | 1 | 4,771.52 | 4,771.52 | | |
| | 計 | | | | | | 15,715.52 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 空調機用<br>ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 50A HAT-50D<br>材工共 | 個 | 1 | | | 48,700 | | 代価表　0020 |
| 01 | 空調機用<br>ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 50A HAT-50D | 個 | 1 | 1 | 40,320 | 40,320 | | |
| 02 | ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ<br>(鋳鉄製)　取付 | 50A | 個 | 1 | 1 | 8,441.92 | 8,441.92 | | |
| | 計 | | | | | | 48,761.92 | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

空調

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防火区画貫通処理 | φ100 | か所 | 1 | | | 10,500 | | 代価表 0021 |
| 01 | 丸形貫通処理<br>(壁・床共用) | φ100 | か所 | 1 | 1 | 10,500 | 10,500 | | |
| | 計 | | | | | | 10,500 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 冷媒用断熱材<br>被覆銅管 保温<br>(温水管相当) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>100A | m | 1 | | | 6,370 | | 代価表 0022 |
| 01 | 温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>100A | m | 1 | 1 | 6,370 | 6,370 | | |
| | 計 | | | | | | 6,370 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 冷媒用断熱材<br>被覆銅管 保温<br>(温水管相当) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板<br>100A | m | 1 | | | 8,900 | | 代価表 0023 |
| 01 | 温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板<br>100A | m | 1 | 1 | 8,904 | 8,904 | | |
| | 計 | | | | | | 8,904 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 冷媒用断熱材<br>被覆銅管 保温<br>(温水管相当) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板<br>125A | m | 1 | | | 10,500 | | 代価表 0024 |
| 01 | 温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板<br>125A | m | 1 | 1 | 10,586.8 | 10,586.8 | | |
| | 計 | | | | | | 10,586.8 | | |



○は「その他」の率対象

空調

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 冷媒用断熱材<br>被覆銅管 保温<br>(温水管相当) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙<br>100A | m | 1 | | | 3,080 | | 代価表 0025 |
| 01 | 温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙<br>100A | m | 1 | 1 | 3,082.95 | 3,082.95 | | |
| | 計 | | | | | | 3,082.95 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 冷媒用断熱材<br>被覆銅管 保温<br>(温水管相当) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙<br>125A | m | 1 | | | 4,000 | | 代価表 0026 |
| 01 | 温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙<br>125A | m | 1 | 1 | 4,006.68 | 4,006.68 | | |
| | 計 | | | | | | 4,006.68 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 文字標識等 | 空調　建物延べ面積2000㎡ | 式 | 1 | | | 313,100 | | 代価表 0027 |
| 01 | 塗装工 | | 人 | 7.38 | 1 | 34,500 | 254,610 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 254,610 | 58,560.3 | | |
| | 計 | | | | | | 313,170.3 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

換気

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｴｱｰｽｲﾝｸﾞﾌｧﾝ据付 | 換気扇 据付(天井埋込形)相当 | 台 | 1 | | | 17,600 | | 代価表 0028 |
| 01 | 換気扇 据付 | 天井埋込形 | 台 | 1 | 1 | 17,670 | 17,670 | | |
| | 計 | | | | | | 17,670 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ,ｼｰﾙ有) | ｲﾝｻｰﾄ有 250mm | m | 1 | | | 8,250 | | 代価表 0029 |
| 01 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 250mm | m | 1 | 1.05 | 7,858.9 | 8,251.85 | | |
| | 計 | | | | | | 8,251.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) | 1.6mm ｲﾝｻｰﾄ有 150mm | m | 1 | | | 13,000 | | 代価表 0030 |
| 01 | 鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6mm | $m^2$ | 0.47 | 1.02 | 27,298.19 | 13,086.75 | | |
| | 計 | | | | | | 13,086.75 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) | 1.6mm ｲﾝｻｰﾄ有 175mm | m | 1 | | | 15,000 | | 代価表 0031 |
| 01 | 鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6mm | $m^2$ | 0.54 | 1.02 | 27,298.19 | 15,035.84 | | |
| | 計 | | | | | | 15,035.84 | | |



○は「その他」の率対象

換気

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) | 1.6㎜ ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜ | m | 1 | | | 17,200 | | 代価表 0032 |
| 01 | 鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6㎜ | ㎡ | 0.62 | 1.02 | 27,298.19 | 17,263.38 | | |
| | 計 | | | | | | 17,263.38 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) | 1.6㎜ ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜ | m | 1 | | | 21,700 | | 代価表 0033 |
| 01 | 鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6㎜ | ㎡ | 0.78 | 1.02 | 27,298.19 | 21,718.44 | | |
| | 計 | | | | | | 21,718.44 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) | 1.6㎜ ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜ | m | 1 | | | 26,100 | | 代価表 0034 |
| 01 | 鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6㎜ | ㎡ | 0.94 | 1.02 | 27,298.19 | 26,173.5 | | |
| | 計 | | | | | | 26,173.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

換気

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単 位 | 数　　量 | 乗　　率 | 単　　価 | 金　　額 | 率対象 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 排気ﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ(箱型)(FD共)<br>900x600x800H | 個 | 1 | | | 164,000 | | 代価表　0035 |
| 01 | 排気ﾌｰﾄﾞ | 箱　形　ﾍｱｰﾗｲﾝ | 周長m | 3 | 1 | 46,100 | 138,300 | | |
| 02 | 排気ﾌｰﾄﾞ<br>(SUS304 1.0t)<br>取付け費 | 箱　形 | ㎡ | 0.54 | 1 | 16,280.55 | 8,791.5 | | |
| 03 | 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ | 個 | 1 | 1 | 16,990 | 16,990 | | |
| | 計 | | | | | | 164,081.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(防虫ﾌｨﾙﾀｰ付)　300　300 | 個 | 1 | | | 32,400 | | 代価表　0036 |
| 01 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 防虫ﾌｨﾙﾀｰ付　300　300 | 個 | 1 | 1 | 24,300 | 24,300 | | |
| 02 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口<br>取付費 | ～0.10 | 個 | 1 | 1 | 8,190 | 8,190 | | |
| | 計 | | | | | | 32,490 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS　400　400 | 個 | 1 | | | 21,200 | | 代価表　0037 |
| 01 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS　400　300 | 個 | 1.3 | 1 | 16,310 | 21,203 | | |
| | 計 | | | | | | 21,203 | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

換気

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200 200 | 個 | 1 | | | 10,000 | | 代価表 0038 |
| 01 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VS 200 200 | 個 | 1 | 1 | 10,020 | 10,020 | | |
| | 計 | | | | | | 10,020 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 250 250 | 個 | 1 | | | 12,400 | | 代価表 0039 |
| 01 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VS 250 250 | 個 | 1 | 1 | 12,410 | 12,410 | | |
| | 計 | | | | | | 12,410 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 300 300 | 個 | 1 | | | 12,400 | | 代価表 0040 |
| 01 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VS 300 300 | 個 | 1 | 1 | 12,410 | 12,410 | | |
| | 計 | | | | | | 12,410 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 350 350 | 個 | 1 | | | 15,900 | | 代価表 0041 |
| 01 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VS 350 300 | 個 | 1.1 | 1 | 14,520 | 15,972 | | |
| | 計 | | | | | | 15,972 | | |



○は「その他」の率対象

換気

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 700 400 | 個 | 1 | | | 24,200 | | 代価表 0042 |
| 01 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VS 700 300 | 個 | 1.3 | 1 | 18,650 | 24,245 | | |
| | 計 | | | | | | 24,245 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350 | 個 | 1 | | | 23,400 | | 代価表 0043 |
| 01 | ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300 | 個 | 1.3 | 1 | 18,060 | 23,478 | | |
| | 計 | | | | | | 23,478 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ | 個 | 1 | | | 13,400 | | 代価表 0044 |
| 01 | 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ | 個 | 1.08 | 1 | 4,560 | 4,924.8 | | |
| 02 | ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 | 0.1㎡以下 | 個 | 1 | 1 | 8,570 | 8,570 | | |
| | 計 | | | | | | 13,494.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

換気

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 175φ | 個 | 1 | | | 14,500 | | 代価表 0045 |
| 01 | 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 175φ | 個 | 1.08 | 1 | 5,540 | 5,983.2 | | |
| 02 | ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 | 0.1㎡以下 | 個 | 1 | 1 | 8,570 | 8,570 | | |
| | 計 | | | | | | 14,553.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ | 個 | 1 | | | 14,500 | | 代価表 0046 |
| 01 | 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ | 個 | 1.08 | 1 | 5,540 | 5,983.2 | | |
| 02 | ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 | 0.1㎡以下 | 個 | 1 | 1 | 8,570 | 8,570 | | |
| | 計 | | | | | | 14,553.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ | 個 | 1 | | | 15,400 | | 代価表 0047 |
| 01 | 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ | 個 | 1.08 | 1 | 6,350 | 6,858 | | |
| 02 | ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 | 0.1㎡以下 | 個 | 1 | 1 | 8,570 | 8,570 | | |
| | 計 | | | | | | 15,428 | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

換気

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 200mm<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>保温厚50 | m | 1 | | | 8,040 | | 代価表 0048 |
| 01 | 排気筒 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ・隠ぺい | ㎡ | 0.62 | 1 | 12,980.86 | 8,048.13 | | |
| | 計 | | | | | | 8,048.13 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 250mm<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>保温厚50 | m | 1 | | | 10,100 | | 代価表 0049 |
| 01 | 排気筒 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ・隠ぺい | ㎡ | 0.78 | 1 | 12,980.86 | 10,125.07 | | |
| | 計 | | | | | | 10,125.07 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

衛生

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 外流し 取付 | 手洗い器相当 | 組 | 1 | | | 6,610 | | 代価表 0050 |
| 01 | 手洗器 取付 | 壁掛けそで付き、自動水栓1個 | 組 | 1 | 1 | 6,610 | 6,610 | | |
| | 計 | | | | | | 6,610 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 手すり 取付 | 洗面器(自動水栓 1個付 小)相当 | 組 | 1 | | | 11,800 | | 代価表 0051 |
| 01 | 洗面器 取付 | 自動水栓 1個付 小 | 組 | 1 | 1 | 11,800 | 11,800 | | |
| | 計 | | | | | | 11,800 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 背もたれ 取付 | 手洗器<br>(壁掛けそで付き、自動水栓1個)相当 | 組 | 1 | | | 6,610 | | 代価表 0052 |
| 01 | 手洗器 取付 | 壁掛けそで付き、自動水栓1個 | 組 | 1 | 1 | 6,610 | 6,610 | | |
| | 計 | | | | | | 6,610 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ 取付 | 手洗器<br>(壁掛けそで付き、自動水栓1個)相当 | 組 | 1 | | | 6,610 | | 代価表 0053 |
| 01 | 手洗器 取付 | 壁掛けそで付き、自動水栓1個 | 組 | 1 | 1 | 6,610 | 6,610 | | |
| | 計 | | | | | | 6,610 | | |



○は「その他」の率対象

衛生

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 乗　率 | 単　価 | 金　額 | 率対象 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾁｬｲﾙﾄﾞﾁｪｱ 取付 | 手洗器<br>(壁掛けそで付き、自動水栓1個)相当 | 組 | 1 | | | 6,610 | | 代価表　0054 |
| 01 | 手洗器 取付 | 壁掛けそで付き、自動水栓1個 | 組 | 1 | 1 | 6,610 | 6,610 | | |
| | 計 | | | | | | 6,610 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾐﾆｷｯﾁﾝ 据付 | 流し(1槽 幅　901～1200㎜)<br>棚(幅 1200㎜以下)<br>貯湯湯沸器(置台形　10L)相当 | 組 | 1 | | | 56,800 | | 代価表　0055 |
| 01 | 流し 据付 | 1槽 幅　901～1200㎜ | 台 | 1 | 1 | 18,352 | 18,352 | | |
| 02 | 棚 据付 | 幅 1200㎜以下 | 台 | 1 | 1 | 22,022.4 | 22,022.4 | | |
| 03 | 貯湯湯沸器　据付 | 置台形　10L | 台 | 1 | 1 | 16,516.8 | 16,516.8 | | |
| | 計 | | | | | | 56,891.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

給水

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾎｰﾑ水栓 | T200SUN13C | 個 | 1 | | | 7,740 | | 代価表 0056 |
| 01 | ﾎｰﾑ水栓 | T200SUN13C | 個 | 1 | 1 | 5,180 | 5,180 | | |
| 02 | 水栓類 取付 | 13A | 個 | 1 | 1 | 2,569.28 | 2,569.28 | | |
| | 計 | | | | | | 7,749.28 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 文字標識等 | 衛生 建物延べ面積2000㎡ | 式 | 1 | | | 54,300 | | 代価表 0057 |
| 01 | 塗装工 | | 人 | 1.28 | 1 | 34,500 | 44,160 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 44,160 | 10,156.8 | | |
| | 計 | | | | | | 54,316.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

消火

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単 位 | 数　　量 | 乗　　率 | 単　　価 | 金　　額 | 率対象 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型<br>屋内消火栓設備<br>据付 | 屋内消火栓箱(総合形)(埋込形)相当 | 組 | 1 | | | 51,300 | | 代価表　0058 |
| 01 | 屋内消火栓箱<br>(総合形)取付 | 埋込形 | 組 | 1 | 1 | 51,385.6 | 51,385.6 | | |
| | 計 | | | | | | 51,385.6 | | |



○は「その他」の率対象

屋外

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | GT-1<br>FRP 製土間埋設型(ﾊﾟｲﾌﾟ接続型)<br>容量 70L | 組 | 1 | | | 293,800 | | 代価表 0059 |
| 01 | ｸﾞﾘｰｽ阻集器 | FRP製ﾊﾟｲﾌﾟ導入型 75ﾘｯﾄﾙ程度 | 個 | 1 | 1 | 293,836.8 | 293,836.8 | | |
| | 計 | | | | | | 293,836.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付<br>1501～ | 組 | 1 | | | 17,600 | | 代価表 0060 |
| 01 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付<br>1201～1500 | 組 | 1 | 1 | 16,557.44 | 16,557.44 | | |
| 02 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 200A | m | 0.5 | 1 | 2,160 | 1,080 | | |
| | 計 | | | | | | 17,637.44 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ﾋﾞふた付<br>1501～ | 組 | 1 | | | 16,500 | | 代価表 0061 |
| 01 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ﾋﾞふた付<br>1201～1500 | 組 | 1 | 1 | 15,446.44 | 15,446.44 | | |
| 02 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 200A | m | 0.5 | 1 | 2,160 | 1,080 | | |
| | 計 | | | | | | 16,526.44 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

屋外

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>ST 1501～ T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 組 | 1 | | | 41,800 | | 代価表 0062 |
| 01 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>ST 1201～1500 T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 組 | 1 | 1 | 40,726.15 | 40,726.15 | | |
| 02 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 200A | m | 0.5 | 1 | 2,160 | 1,080 | | |
| | 計 | | | | | | 41,806.15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>90L､45L 1501～ T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 組 | 1 | | | 41,800 | | 代価表 0063 |
| 01 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>90L､45L 1201～1500 T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 組 | 1 | 1 | 40,726.15 | 40,726.15 | | |
| 02 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 200A | m | 0.5 | 1 | 2,160 | 1,080 | | |
| | 計 | | | | | | 41,806.15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>DRY､DRW 1501～ T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 組 | 1 | | | 44,300 | | 代価表 0064 |
| 01 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝<br>(鋳鉄製防護ふた) | 桝径200φ 最大排水管径150φ<br>DRY､DRW 1201～1500 T-14<br>蝶番ﾛｯｸ式 | 組 | 1 | 1 | 43,305.31 | 43,305.31 | | |
| 02 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 200A | m | 0.5 | 1 | 2,160 | 1,080 | | |
| | 計 | | | | | | 44,385.31 | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

屋外

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 | ｶｯﾀｰ入れ | m | 1 | | | 2,040 | | 代価表 0065 |
| 01 | ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ | m | 1 | 1 | 2,042.86 | 2,042.86 | | |
| | 計 | | | | | | 2,042.86 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し | ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去<br>(無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共)相当 | m3 | 1 | | | 30,300 | | 代価表 0066 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | m3 | 1 | 1 | 30,351.01 | 30,351.01 | | |
| | 計 | | | | | | 30,351.01 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

発生材

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>集積、積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み(機械)相当 | m3 | 1 | | | 2,140 | | 代価表 0067 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 1 | 1 | 2,149.26 | 2,149.26 | | |
| | 計 | | | | | | 2,149.26 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 舗装版切断汚泥<br>積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み(機械)相当 | m3 | 1 | | | 2,140 | | 代価表 0068 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 1 | 1 | 2,149.26 | 2,149.26 | | |
| | 計 | | | | | | 2,149.26 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当<br>DID区間有り 6.5km以下 | m3 | 1 | | | 7,520 | | 代価表 0069 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 6.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 7,528.37 | 7,528.37 | | |
| | 計 | | | | | | 7,528.37 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 舗装版切断汚泥<br>運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当<br>DID区間有り 8.0km以下 | m3 | 1 | | | 8,680 | | 代価表 0070 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 8.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 8,686.58 | 8,686.58 | | |
| | 計 | | | | | | 8,686.58 | | |



○は「その他」の率対象