令和　8年 度 予 算	工 期	令和 9年 3月25日限り	契 約 方 法	一 般 競 争 入 札	契約番号	208－900068
					工事番号	89842－002－02

積　算　内　訳　書

県営野沢住宅４号棟ほか長寿命化型改善工事

施工箇所　宇都宮市野沢町１０５

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単 位	数　量	構　　造　　概　　要
４号棟	改修	式	1.00	ＲＣ造４階建１５５６．８５㎡ 外壁・屋上防水改修
５号棟	改修	式	1.00	ＲＣ造４階建１５５６．８５㎡ 外壁・屋上防水改修
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	72,032,316	
計			72,032,316	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,453,068	
現場管理費	1	式	10,787,230	
一般管理費等	1	式	12,994,892	
計			28,235,190	
工事価格	1	式	100,260,000	
消費税等相当額	1	式	10,026,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	110,286,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
4号棟	1	式	36,226,140	
5号棟	1	式	35,806,176	
計			72,032,316	

４号棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	5,963,000	
防水改修	1	式	11,093,647	
外壁改修	1	式	16,385,963	
その他改修	1	式	2,783,130	
発生材処理	1	式	400	
計			36,226,140	

４号棟		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
養生		1	式		168,000	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		568,000	別紙 00-0002
外部足場		1	式		2,569,000	別紙 00-0003
内部足場		1	式		102,000	別紙 00-0004
災害防止		1	式		2,186,000	別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式		370,000	別紙 00-0006
計					5,963,000	

4号棟				防水改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【撤去】						
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層撤去	集積共 (接着工法部・平場ふくれ部)	158	㎡	2,440	385,520	代価表　0014
既存防水押え金物撤去	既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去共　集積共 (設備基礎立上り・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)	144	m	1,760	253,440	
既存ﾄﾞﾚｲﾝ撤去	100φ（縦）　ｽﾄﾚｰﾅｰ共 集積共	7	か所	2,360	16,520	
たてどい撤去	VP管 集積共	89.7	m	3,720	333,684	
既存ｳﾚﾀﾝ塗膜防水層撤去		1.9	㎡	12,600	23,940	
【改修】						
水洗い	15MPa程度	390	㎡	200	78,000	代価表　0015
下地調整	密着工法部　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系	147	㎡	950	139,650	
下地調整	平場ふくれ部　水性ｺﾞﾑｴﾏﾙｼｮﾝ系	11.7	㎡	2,100	24,570	
防湿ｼｰﾄ新設	機械的固定断熱工法部 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15	390	㎡	290	113,100	代価表　0016
塩ﾋﾞ被覆鋼板	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り入隅 W=50	15.5	m	2,200	34,100	代価表　0017
塩ﾋﾞ被覆鋼板	断熱材端部出隅　50x15	100	m	2,770	277,000	
塩ﾋﾞ被覆鋼板	断熱材端部入隅　55x10	100	m	2,770	277,000	
塩ﾋﾞ被覆鋼板	設備基礎等立上り入隅　80x15	23.2	m	2,670	61,944	

4号棟	防水改修					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
高反射塩ﾋﾞｼｰﾄ 防水	平場 機械的固定断熱工法 (SI-M2) t=1.5mm 断熱材 t=30(面材付)共	390	㎡	16,000	6,240,000	
高反射塩ﾋﾞｼｰﾄ 防水	平場、立上り 密着工法 (S-F2) t=1.5mm 端部ｼｰﾙ処理共	147	㎡	10,300	1,514,100	
防水押え金物	軒先 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	120	m	1,150	138,000	代価表　0018
防水押え金物	設備基礎等立上り端部 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	23.2	m	1,150	26,680	代価表　0019
水切り新設	設備基礎等ｱｺﾞ下端 ｱﾙﾐ　90x30	24.6	m	4,030	99,138	
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ	塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製 縦φ100 ｽﾄﾚｰﾅｰ：塩ﾋﾞ被覆ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ	7	か所	18,200	127,400	
脱気筒新設	ｽﾃﾝﾚｽ製	5	か所	15,100	75,500	
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	89.7	m	7,130	639,561	
塗膜防水 (設備基礎)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	5.6	㎡	6,000	33,600	代価表　0020
塗膜防水 (設備基礎)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	4	㎡	5,800	23,200	代価表　0021
既存高架水槽 給水管仮設架台	既存架台:撤去 仮設架台:設置・撤去	1	式		158,000	別紙 00-0007
計					11,093,647	

4号棟	外壁改修					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【撤去】						
ｹﾚﾝ	既存脆弱塗膜除去	1.6	㎡	1,070	1,712	代価表　0022
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	953	m	900	857,700	
【改修】						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修	1,835	㎡	340	623,900	
ひび割れ補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填 －	38.6	m	2,100	81,060	
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ 樹脂注入工法	注入口付 部分 (一般)ﾋﾟﾝ9本/㎡,25ml/箇所	0.5	㎡	4,860	2,430	
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ 樹脂注入工法	注入口付 部分 (指定)ﾋﾟﾝ16本/㎡,25ml/箇所	1.6	㎡	8,640	13,824	
爆裂・欠損部補修	ﾊﾂﾘ、防錆処理、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 浸透性ｱﾙｶﾘ性付与 100×100程度	1	か所	4,400	4,400	
段差調整	2液型ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ+ｱｸﾘﾙ系微弾性ﾌｨﾗｰ 建築用塗膜防水材部	1.6	㎡	2,160	3,456	
水洗い	15MPa程度	2,067	㎡	200	413,400	代価表　0015
下地調整	ｱｸﾘﾙ系微弾性ﾌｨﾗｰ （外壁、階段室内壁等）	1,407	㎡	960	1,350,720	
下地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　屋内外 C-1 （軒天、階段室天井、段裏等）	356	㎡	600	213,600	代価表　0023
建築用塗膜防水材	水系弾性ｼﾘｺﾝ樹脂塗料　ゆず肌模様 （外壁等）	1,211	㎡	5,040	6,103,440	
防水形複層塗材E	ｱｸﾘﾙ樹脂系微弾性ﾌｨﾗｰ共 （階段室壁等）	256	㎡	4,800	1,228,800	

４号棟	外壁改修					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
可とう形 外装薄塗材Si	水系1液ｶﾁｵﾝ形ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ共 さざ波模様 （軒天・階段室天井・段裏等）	356	㎡	2,800	996,800	
水系弾性 ｼﾘｺﾝ樹脂塗料	水系1液ｶﾁｵﾝ形ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ共 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上 （階段室中央壁笠木等）	11.6	㎡	2,560	29,696	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	715	m	760	543,400	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	47	m	540	25,380	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	245	m	510	124,950	
塗膜防水 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	196	㎡	6,000	1,176,000	代価表　0024
塗膜防水 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	35.6	㎡	5,800	206,480	代価表　0025
ＤＰ塗り	鉄鋼面　1級 錆止め塗料　工程B種 下地調整RB種	278	㎡	5,890	1,637,420	代価表　0026
ＤＰ塗り (W=100程度)	鉄鋼面　1級 錆止め塗料　工程B種 下地調整RB種	329	m	2,220	730,380	代価表　0027
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	木部　　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	41.5	m	410	17,015	
計					16,385,963	

4号棟	その他改修					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【撤去】						
既存北側窓手摺り 撤去(取替部)	鋼製 W1,980 H950程度	14	か所	5,130	71,820	
既存物干し金物 撤去	鋼製 H780～1000程度 既存ｲﾝｻｰﾄ残置	24	組	3,420	82,080	
既存北側4階 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去	鋼製 250角	6	か所	3,420	20,520	
既存1階 床下点検扉撤去	ｱﾙﾐ製 W570 H520程度 枠共	3	か所	8,560	25,680	
既存竪樋支持金物 撤去	鋼製 φ100	77	か所	1,370	105,490	
既存屋上点検口 撤去	鋼製 φ800程度 枠共	1	か所	30,800	30,800	
【改修】						
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺り補修	下部円筒部切除 SP34φx2.3(FB3x25付) L=1900 錆止め共	3	か所	42,700	128,100	
北側窓手摺り 新設(取替部)	ｱﾙﾐ製 BL認定品 W1,940 H950程度	14	か所	80,900	1,132,600	
物干し金物新設 (1,2,3階)	ｱﾙﾐ製 H780程度 既存ｲﾝｻｰﾄ再利用	18	組	19,900	358,200	
物干し金物新設 (4階)	ｱﾙﾐ製 H1000程度 既存ｲﾝｻｰﾄ再利用	6	組	28,100	168,600	
北側4階ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 新設	SUS製 φ100	6	か所	7,660	45,960	
1階床下点検扉 新設	溶融亜鉛めっき製 W570 H520程度 枠共	3	か所	33,400	100,200	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板 避難誘導ｽﾃｯｶｰ	両面	40	枚	1,480	59,200	

4号棟　その他改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
階段室4階通気口 鳥害防止ｶﾊﾞｰ	SUS製 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞt=2.0 W820 H260 両面	3	か所	61,600	184,800	
玄関戸当り	金具+ｺﾞﾑ	2	か所	5,240	10,480	
屋上点検口	SUS製 φ800程度 枠共	1	か所	179,600	179,600	
玄関前踊り場側溝 新設		1	式		79,000	別紙 00-0008
計					2,783,130	

4号棟		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	積込み共	1	式		13,700	別紙 00-0009
発生材処分		1	式		▲13,300	別紙 00-0010
計					400	

5号棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	5,963,000	
防水改修	1	式	11,093,647	
外壁改修	1	式	16,415,349	
その他改修	1	式	2,326,980	
発生材処理	1	式	7,200	
計			35,806,176	

5号棟		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
養生		1	式		168,000	別紙 00-0011
整理清掃後片付け		1	式		568,000	別紙 00-0012
外部足場		1	式		2,569,000	別紙 00-0013
内部足場		1	式		102,000	別紙 00-0014
災害防止		1	式		2,186,000	別紙 00-0015
仮設材運搬		1	式		370,000	別紙 00-0016
計					5,963,000	

5号棟　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【撤去】						
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層撤去	集積共 (接着工法部・平場ふくれ部)	158	㎡	2,440	385,520	代価表　0014
既存防水押え金物撤去	既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去共　集積共 (設備基礎立上り・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)	144	m	1,760	253,440	
既存ﾄﾞﾚｲﾝ撤去	100φ（縦）　ｽﾄﾚｰﾅｰ共 集積共	7	か所	2,360	16,520	
たてどい撤去	VP管 集積共	89.7	m	3,720	333,684	
既存ｳﾚﾀﾝ塗膜防水層撤去		1.9	㎡	12,600	23,940	
【改修】						
水洗い	15MPa程度	390	㎡	200	78,000	代価表　0015
下地調整	密着工法部　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系	147	㎡	950	139,650	
下地調整	平場ふくれ部　水性ｺﾞﾑｴﾏﾙｼｮﾝ系	11.7	㎡	2,100	24,570	
防湿ｼｰﾄ新設	機械的固定断熱工法部 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15	390	㎡	290	113,100	代価表　0016
塩ﾋﾞ被覆鋼板	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り入隅 W=50	15.5	m	2,200	34,100	代価表　0017
塩ﾋﾞ被覆鋼板	断熱材端部出隅　50x15	100	m	2,770	277,000	
塩ﾋﾞ被覆鋼板	断熱材端部入隅　55x10	100	m	2,770	277,000	
塩ﾋﾞ被覆鋼板	設備基礎等立上り入隅　80x15	23.2	m	2,670	61,944	

5号棟　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高反射塩ﾋﾞｼｰﾄ 防水	平場 機械的固定断熱工法 (SI-M2) t=1.5mm 断熱材 t=30(面材付)共	390	㎡	16,000	6,240,000	
高反射塩ﾋﾞｼｰﾄ 防水	平場、立上り 密着工法 (S-F2) t=1.5mm 端部ｼｰﾙ処理共	147	㎡	10,300	1,514,100	
防水押え金物	軒先 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	120	m	1,150	138,000	代価表　0018
防水押え金物	設備基礎等立上り端部 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	23.2	m	1,150	26,680	代価表　0019
水切り新設	設備基礎等ｱｺﾞ下端 ｱﾙﾐ　90x30	24.6	m	4,030	99,138	
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ	塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製 縦φ100 ｽﾄﾚｰﾅｰ：塩ﾋﾞ被覆ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ	7	か所	18,200	127,400	
脱気筒新設	ｽﾃﾝﾚｽ製	5	か所	15,100	75,500	
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	89.7	m	7,130	639,561	
塗膜防水 (設備基礎)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	5.6	㎡	6,000	33,600	代価表　0020
塗膜防水 (設備基礎)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	4	㎡	5,800	23,200	代価表　0021
既存高架水槽 給水管仮設架台	既存架台:撤去 仮設架台:設置・撤去	1	式		158,000	別紙 00-0017
計					11,093,647	

5号棟	外壁改修					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【撤去】						
ｹﾚﾝ	既存脆弱塗膜除去	1.6	㎡	1,070	1,712	代価表　0022
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	953	m	900	857,700	
【改修】						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修	1,835	㎡	340	623,900	
ひび割れ補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填 -	45.6	m	2,100	95,760	
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ 樹脂注入工法	注入口付 部分 (一般)ﾋﾟﾝ9本/㎡,25ml/箇所	1	㎡	4,860	4,860	
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ 樹脂注入工法	注入口付 部分 (指定)ﾋﾟﾝ16本/㎡,25ml/箇所	2	㎡	8,640	17,280	
爆裂・欠損部補修	ﾊﾂﾘ、防錆処理、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 浸透性ｱﾙｶﾘ性付与 100×100程度	3	か所	4,400	13,200	
段差調整	2液型ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ+ｱｸﾘﾙ系微弾性ﾌｨﾗｰ 建築用塗膜防水材部	1.6	㎡	2,160	3,456	
水洗い	15MPa程度	2,067	㎡	200	413,400	代価表　0015
下地調整	ｱｸﾘﾙ系微弾性ﾌｨﾗｰ （外壁、階段室内壁等）	1,407	㎡	960	1,350,720	
下地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　屋内外 C-1 （軒天、階段室天井、段裏等）	356	㎡	600	213,600	代価表　0023
建築用塗膜防水材	水系弾性ｼﾘｺﾝ樹脂塗料　ゆず肌模様 （外壁等）	1,211	㎡	5,040	6,103,440	
防水形複層塗材E	ｱｸﾘﾙ樹脂系微弾性ﾌｨﾗｰ共 （階段室壁等）	256	㎡	4,800	1,228,800	

５号棟　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
可とう形 外装薄塗材Si	水系1液ｶﾁｵﾝ形ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ共 さざ波模様 （軒天・階段室天井・段裏等）	356	㎡	2,800	996,800	
水系弾性 ｼﾘｺﾝ樹脂塗料	水系1液ｶﾁｵﾝ形ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ共 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上 （階段室中央壁笠木等）	11.6	㎡	2,560	29,696	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	715	m	760	543,400	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	47	m	540	25,380	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	245	m	510	124,950	
塗膜防水 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	196	㎡	6,000	1,176,000	代価表　0024
塗膜防水 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	35.6	㎡	5,800	206,480	代価表　0025
ＤＰ塗り	鉄鋼面　1級 錆止め塗料　工程B種 下地調整RB種	278	㎡	5,890	1,637,420	代価表　0026
ＤＰ塗り (W=100程度)	鉄鋼面　1級 錆止め塗料　工程B種 下地調整RB種	329	m	2,220	730,380	代価表　0027
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	41.5	m	410	17,015	
計					16,415,349	

5号棟　その他改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【撤去】						
既存北側窓手摺り撤去(取替部)	鋼製 W1,980 H950程度	11	か所	5,130	56,430	
既存物干し金物撤去	鋼製 H780～1000程度 既存ｲﾝｻｰﾄ残置	21	組	3,420	71,820	
既存北側4階ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去	鋼製 250角	6	か所	3,420	20,520	
既存1階床下点検扉撤去	ｱﾙﾐ製 W570 H520程度 枠共	3	か所	8,560	25,680	
既存竪樋支持金物撤去	鋼製 φ100	77	か所	1,370	105,490	
既存屋上点検口撤去	鋼製 φ800程度 枠共	1	か所	30,800	30,800	
【改修】						
北側窓手摺り新設(取替部)	ｱﾙﾐ製 BL認定品 W1,940 H950程度	11	か所	80,900	889,900	
物干し金物新設(1,2,3階)	ｱﾙﾐ製 H780程度 既存ｲﾝｻｰﾄ再利用	15	組	19,900	298,500	
物干し金物新設(4階)	ｱﾙﾐ製 H1000程度 既存ｲﾝｻｰﾄ再利用	6	組	28,100	168,600	
北側4階ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ新設	SUS製 φ100	6	か所	7,660	45,960	
1階床下点検扉新設	溶融亜鉛めっき製 W570 H520程度 枠共	3	か所	33,400	100,200	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板避難誘導ｽﾃｯｶｰ	両面	40	枚	1,480	59,200	
階段室4階通気口鳥害防止ｶﾊﾞｰ	SUS製 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞt=2.0 W820 H260 両面	3	か所	61,600	184,800	

5号棟	その他改修					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
玄関戸当り	金具+ｺﾞﾑ	2	か所	5,240	10,480	
屋上点検口	SUS製　φ800程度　枠共	1	か所	179,600	179,600	
玄関前踊り場側溝新設		1	式		79,000	別紙 00-0018
計					2,326,980	

5号棟		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	積込み共	1	式		13,700	別紙 00-0019
発生材処分		1	式		▲6,500	別紙 00-0020
計					7,200	

4号棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		168,000	別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	489	㎡	60	29,340	
養生(外壁改修)		231	㎡	450	103,950	
養生(階段室)	複合改修	106	㎡	330	34,980	代価表　0001
計					168,270	
整理清掃後片付け		1	式		568,000	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	489	㎡	190	92,910	
整理清掃後片付け (外壁改修)		231	㎡	1,520	351,120	
整理清掃後片付け (階段室)	複合改修	106	㎡	1,170	124,020	代価表　0002
計					568,050	

4号棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		2,569,000	別紙 00-0003
くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 900 高さ20m未満 掛払い手間 基本料 修理費含む 存置期間120日	1,422	㎡	1,750	2,488,500	代価表　0003
安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間120日	124	m	650	80,600	代価表　0005
計					2,569,100	
内部足場		1	式		102,000	別紙 00-0004
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	106	㎡	970	102,820	
計					102,820	
災害防止		1	式		2,186,000	別紙 00-0005
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 修理費 基本料含む 存置期間120日	1,422	㎡	1,000	1,422,000	代価表　0007
養生防護棚(直線部)	掛払い手間　基本料 修理費含む 存置期間120日	10.8	m	19,000	205,200	代価表　0009
小幅ﾈｯﾄ張り(層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間 修理費 基本料含む 存置期間120日	495	m	1,130	559,350	代価表　0011
計					2,186,550	

4号棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		370,000	別紙 00-0006
仮設材運搬(くさび緊結式足場)(手すり先行方式)	建枠900	1,422	㎡	200	284,400	
仮設材運搬(安全手すり)	くさび緊結式足場用	124	m	50	6,200	
仮設材運搬(内部階段仕上足場)		106	㎡	400	42,400	
仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		1,422	㎡	9	12,798	
仮設材運搬(養生防護棚)		10.8	m	930	10,044	代価表　0013
仮設材運搬(小幅ﾈｯﾄ)		495	m	30	14,850	
計					370,692	

4号棟　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存高架水槽 給水管仮設架台	既存架台:撤去 仮設架台:設置・撤去	1	式		158,000	別紙 00-0007
既存高架水槽 給水管架台撤去	ﾓﾙﾀﾙ基礎W430D160H120程、Uﾎﾞﾙﾄ、 SUS製ｱﾝｸﾞﾙ、ｺﾞﾑﾏｯﾄ 集積共	14	か所	2,540	35,560	
配管切断費 (樹脂管類)	保温無し 100A	1	か所	8,050	8,050	
厚鋼電線管 取外し、再設置		23.3	m	1,210	28,193	
高架水槽 給水管架台新設 (門型ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ)	仮設架台、ゴムマット設置 ｱﾝｸﾞﾙ再利用	14	か所	4,080	57,120	
高架水槽 給水管架台撤去	仮設架台	14	か所	2,100	29,400	
計					158,323	

4号棟　その他改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
玄関前踊り場側溝新設		1	式		79,000	別紙 00-0008
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	23.5	m	1,220	28,670	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	1.1	㎡	4,050	4,455	
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　糸幅200	11.8	m	3,560	42,008	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	1.1	㎡	3,520	3,872	
計					79,005	

4号棟　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		13,700	別紙 00-0009
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　人力	1.1	m3	6,120	6,732	代価表　0028
発生材積込み	がれき類　人力	0.2	m3	7,920	1,584	代価表　0029
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間有り　3.5km以下	1.1	m3	3,890	4,279	代価表　0030
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　がれき類 DID区間有り　3.5km以下	0.2	m3	5,790	1,158	代価表　0031
計					13,753	
発生材処分		1	式		▲13,300	別紙 00-0010
残材処分	廃プラスチック	1.1	m3	17,600	19,360	
残材処分	がれき類	0.2	m3	24,000	4,800	代価表　0032
ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ	新断　13Cr　現場引渡し	17.2	kg	▲30	▲516	代価表　0033
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰ　H2　現場引渡し	630	kg	▲40	▲25,200	代価表　0034
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ　現場引渡し	27.3	kg	▲430	▲11,739	代価表　0035
計					▲13,295	

5号棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		168,000	別紙 00-0011
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	489	㎡	60	29,340	
養生(外壁改修)		231	㎡	450	103,950	
養生(階段室)	複合改修	106	㎡	330	34,980	代価表　0001
計					168,270	
整理清掃後片付け		1	式		568,000	別紙 00-0012
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	489	㎡	190	92,910	
整理清掃後片付け (外壁改修)		231	㎡	1,520	351,120	
整理清掃後片付け (階段室)	複合改修	106	㎡	1,170	124,020	代価表　0002
計					568,050	

5号棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		2,569,000	別紙 00-0013
くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 900 高さ20m未満 掛払い手間 基本料 修理費含む 存置期間120日	1,422	㎡	1,750	2,488,500	代価表　0003
安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間120日	124	m	650	80,600	代価表　0005
計					2,569,100	
内部足場		1	式		102,000	別紙 00-0014
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	106	㎡	970	102,820	
計					102,820	
災害防止		1	式		2,186,000	別紙 00-0015
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 掛払い手間 修理費 基本料含む 存置期間120日	1,422	㎡	1,000	1,422,000	代価表　0007
養生防護棚(直線部)	掛払い手間　基本料 修理費含む 存置期間120日	10.8	m	19,000	205,200	代価表　0009
小幅ﾈｯﾄ張り(層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間 修理費 基本料含む 存置期間120日	495	m	1,130	559,350	代価表　0011
計					2,186,550	

5号棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		370,000	別紙 00-0016
仮設材運搬(くさび緊結式足場)(手すり先行方式)	建枠900	1,422	㎡	200	284,400	
仮設材運搬(安全手すり)	くさび緊結式足場用	124	m	50	6,200	
仮設材運搬(内部階段仕上足場)		106	㎡	400	42,400	
仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		1,422	㎡	9	12,798	
仮設材運搬(養生防護棚)		10.8	m	930	10,044	代価表　0013
仮設材運搬(小幅ﾈｯﾄ)		495	m	30	14,850	
計					370,692	

5号棟　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存高架水槽 給水管仮設架台	既存架台:撤去 仮設架台:設置・撤去	1	式		158,000	別紙 00-0017
既存高架水槽 給水管架台撤去	ﾓﾙﾀﾙ基礎W430D160H120程、Uﾎﾞﾙﾄ、 SUS製ｱﾝｸﾞﾙ、ｺﾞﾑﾏｯﾄ 集積共	14	か所	2,540	35,560	
配管切断費 (樹脂管類)	保温無し 100A	1	か所	8,050	8,050	
厚鋼電線管 取外し、再設置		23.3	m	1,210	28,193	
新規高架水槽 給水管架台 (門型ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ)	仮設架台、ゴムマット設置 ｱﾝｸﾞﾙ再利用	14	か所	4,080	57,120	
高架水槽 給水管架台撤去	仮設架台	14	か所	2,100	29,400	
計					158,323	

5号棟　その他改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
玄関前踊り場側溝新設		1	式		79,000	別紙 00-0018
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	23.5	m	1,220	28,670	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	1.1	㎡	4,050	4,455	
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　糸幅200	11.8	m	3,560	42,008	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	1.1	㎡	3,520	3,872	
計					79,005	

5号棟　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		13,700	別紙 00-0019
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　人力	1.1	m3	6,120	6,732	代価表　0028
発生材積込み	がれき類　人力	0.2	m3	7,920	1,584	代価表　0029
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間有り　3.5km以下	1.1	m3	3,890	4,279	代価表　0030
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　がれき類 DID区間有り　3.5km以下	0.2	m3	5,790	1,158	代価表　0031
計					13,753	
発生材処分		1	式		▲6,500	別紙 00-0020
残材処分	廃プラスチック	1.1	m3	17,600	19,360	
残材処分	がれき類	0.2	m3	24,000	4,800	代価表　0032
ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ	新断　13Cr　現場引渡し	17.2	kg	▲30	▲516	代価表　0033
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰ　H2　現場引渡し	458	kg	▲40	▲18,320	代価表　0034
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ　現場引渡し	27.3	kg	▲430	▲11,739	代価表　0035
計					▲6,415	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い	４号棟	1	式		238,620	別紙 00-0021
キャスターゲート（組立解体共）	４号棟	1	式		54,600	別紙 00-0022
揚重機械器具	４号棟	1	式		126,000	別紙 00-0023
交通誘導員	４号棟	1	式		44,000	別紙 00-0024
小計					463,220	
仮囲い	５号棟	1	式		238,620	別紙 00-0025
キャスターゲート（組立解体共）	５号棟	1	式		54,600	別紙 00-0026
揚重機械器具	５号棟	1	式		126,000	別紙 00-0027
交通誘導員	５号棟	1	式		44,000	別紙 00-0028
小計					463,220	
仮囲い	現場事務所	1	式		337,960	別紙 00-0029
キャスターゲート（組立解体共）	現場事務所	1	式		69,900	別紙 00-0030
小計					407,860	
計					1,334,300	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い	４号棟	1	式		238,620	別紙 00-0021
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共　掛払い手間 存置期間120日 基本料 修理費　運搬費含む	123	m	1,940	238,620	代価表　0036
計					238,620	
キャスターゲート （組立解体共）	４号棟	1	式		54,600	別紙 00-0022
キャスターゲート （組立解体共）	存置期間４ヶ月	1	か所	54,600	54,600	代価表　0038
計					54,600	
揚重機械器具	４号棟	1	式		126,000	別紙 00-0023
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 （油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）	25t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	2	日	63,000	126,000	
計					126,000	
交通誘導員	４号棟	1	式		44,000	別紙 00-0024
交通誘導員	資格無し	2	人日	22,000	44,000	
計					44,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い	５号棟	1	式		238,620	別紙 00-0025
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共　掛払い手間 存置期間120日 基本料 修理費　運搬費含む	123	m	1,940	238,620	代価表　0036
計					238,620	
キャスターゲート (組立解体共)	５号棟	1	式		54,600	別紙 00-0026
キャスターゲート (組立解体共)	存置期間４ヶ月	1	か所	54,600	54,600	代価表　0038
計					54,600	
揚重機械器具	５号棟	1	式		126,000	別紙 00-0027
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	2	日	63,000	126,000	
計					126,000	
交通誘導員	５号棟	1	式		44,000	別紙 00-0028
交通誘導員	資格無し	2	人日	22,000	44,000	
計					44,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い	現場事務所	1	式		337,960	別紙 00-0029
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共　掛払い手間 存置期間210日 基本料 修理費　運搬費含む	119	m	2,840	337,960	代価表　0039
計					337,960	
キャスターゲート (組立解体共)	現場事務所	1	式		69,900	別紙 00-0030
キャスターゲート (組立解体共)	存置期間７ヶ月	1	か所	69,900	69,900	代価表　0040
計					69,900	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生(階段室)	複合改修	㎡	1			330		代価表 0001
01	養生(内部改修)	複合改修	㎡	1	1	336.79	336.79		
	計						336.79		
	整理清掃後片付け(階段室)	複合改修	㎡	1			1,170		代価表 0002
01	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	㎡	1	1	1,177.09	1,177.09		
	計						1,177.09		
	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 900 高さ20m未満 掛払い手間 基本料 修理費含む 存置期間120日	㎡	1			1,750		代価表 0003
01	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 900 高さ20m未満 掛払い手間	㎡	1	1	630	630		
02	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 900 高さ20m未満 供用1日賃料 修理費含む	日	120	1	7	840		代価表 0004
03	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 900 高さ20m未満 基本料 修理費含む	㎡	1	1	280	280		
	計						1,750		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 900 高さ20m未満 供用1日賃料　修理費含む	日	1			7		代価表　0004
01	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 900 高さ20m未満 供用1日賃料　修理費含む	㎡	1	1	7	7		
	計						7		
	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間120日	m	1			650		代価表　0005
01	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間	m	1	1	170	170		
02	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 供用1日賃料　修理費含む	日	120	1	3.1	372		代価表　0006
03	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 基本料　修理費含む	m	1	1	110	110		
	計						652		
	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 供用1日賃料　修理費含む	日	1			3		代価表　0006
01	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 供用1日賃料　修理費含む	m	1	1	3.1	3.1		
	計						3.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 掛払い手間 修理費 基本料含む 存置期間120日	㎡	1			1,000		代価表 0007
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 掛払い手間 － －	㎡	1	1	826.05	826.05		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む － －	日	120	1	1.05	126		代価表 0008
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 基本料 修理費含む － －	㎡	1	1	50.24	50.24		
	計						1,002.29		
	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む － －	日	1			1		代価表 0008
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	1	1.05	1.05		
	計						1.05		
	養生防護棚 (直線部)	掛払い手間 基本料 修理費含む 存置期間120日	m	1			19,000		代価表 0009
01	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 － －	m	1	1	4,130.28	4,130.28		
02	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む － －	日	120	1	101.06	12,127.2		代価表 0010
03	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む － －	m	1	1	2,743.12	2,743.12		
	計						19,000.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む － －	日	1			100		代価表 0010
01	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む － －	m	1	1	101.06	101.06		
	計						101.06		
	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間 修理費 基本料含む 存置期間120日	m	1			1,130		代価表 0011
01	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間 － －	m	1	1	750.96	750.96		
02	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料 修理費含む － －	日	120	1	2.31	277.2		代価表 0012
03	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料 修理費含む － －	m	1	1	102.85	102.85		
	計						1,131.01		
	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料 修理費含む － －	日	1			2		代価表 0012
01	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料 修理費含む － －	m	1	1	2.31	2.31		
	計						2.31		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設材運搬 (養生防護棚)		m	1			930		代価表 0013
01	仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	m	1	1	938.59	938.59		
	計						938.59		
	既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 撤去	集積共 (接着工法部・平場ふくれ部)	㎡	1			2,440		代価表 0014
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	2,449.44	2,449.44		
	計						2,449.44		
	水洗い	15MPa程度	㎡	1			200		代価表 0015
01	高圧洗浄	15MPa程度	㎡	1	1	200	200		
	計						200		
	防湿ｼｰﾄ新設	機械的固定断熱工法部 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15	㎡	1			290		代価表 0016
01	床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	㎡	1	1	293.89	293.89		
	計						293.89		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	塩ﾋﾞ被覆鋼板	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り入隅 W=50	m	1			2,200		代価表 0017
01	塩ビ被覆鋼板	W=50程度	m	1	1	2,200	2,200		
	計						2,200		
	防水押え金物	軒先 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	m	1			1,150		代価表 0018
01	防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	m	1	1	1,152.64	1,152.64		
	計						1,152.64		
	防水押え金物	設備基礎等立上り端部 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	m	1			1,150		代価表 0019
01	防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	m	1	1	1,152.64	1,152.64		
	計						1,152.64		
	塗膜防水 (設備基礎)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	1			6,000		代価表 0020
01	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	1	1	6,000	6,000		
	計						6,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	塗膜防水 (設備基礎)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	1			5,800		代価表　0021
01	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	1	1	5,800	5,800		
	計						5,800		
	ｹﾚﾝ	既存脆弱塗膜除去	㎡	1			1,070		代価表　0022
01	ｹﾚﾝ	壁	㎡	1	1	1,071.63	1,071.63		
	計						1,071.63		
	下地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　屋内外 C-1 （軒天、階段室天井、段裏等）	㎡	1			600		代価表　0023
01	下地調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　屋内外 C-1	㎡	1	1	600	600		
	計						600		
	塗膜防水 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	1			6,000		代価表　0024
01	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	1	1	6,000	6,000		
	計						6,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	塗膜防水 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	1			5,800		代価表　0025
01	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	1	1	5,800	5,800		
	計						5,800		
	ＤＰ塗り	鉄鋼面　1級 錆止め塗料　工程B種 下地調整RB種	㎡	1			5,890		代価表　0026
01	ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	3,078	3,078		
02	錆止め塗料(DP塗り) 改修仕様	鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途	㎡	1	1	1,450	1,450		
03	塗装塗替え面 下地調整	鉄鋼面 RB種(既存塗膜除去含む)	㎡	1	1	1,366.39	1,366.39		
	計						5,894.39		
	ＤＰ塗り (W=100程度)	鉄鋼面　1級 錆止め塗料　工程B種 下地調整RB種	m	1			2,220		代価表　0027
01	ＤＰ塗り (W=100程度)	鉄鋼面　1級	m	1	1	1,100	1,100		
02	錆止め塗料(DP塗り)改修仕様 (W=100程度)	鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途	m	1	1	580	580		
03	塗装塗替え面 下地調整	鉄鋼面 RB種(既存塗膜除去含む)	㎡	0.4	1	1,366.39	546.56		
	計						2,226.56		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力	m3	1			6,120		代価表 0028
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	6,123.6	6,123.6		
	計						6,123.6		
	発生材積込み	がれき類 人力	m3	1			7,920		代価表 0029
01	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	m3	1	1	7,929.6	7,929.6		
	計						7,929.6		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間有り 3.5km以下	m3	1			3,890		代価表 0030
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 その他 DID区間有り 3.5km以下	m3	1	1	3,898.69	3,898.69		
	計						3,898.69		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1			5,790		代価表 0031
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1	1	5,791.05	5,791.05		
	計						5,791.05		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残材処分	がれき類	m3	1			24,000		代価表 0032
01	残材処分	がれき類	m3	1	1	24,000	24,000		
	計						24,000		
	ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ	新断 13Cr 現場引渡し	kg	1			▲30		代価表 0033
01	ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ	新断 13Cr	t	0.001	▲1	35,000	▲35		
	計						▲35		
	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰ H2 現場引渡し	kg	1			▲40		代価表 0034
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー H２	t	0.001	▲1	46,000	▲46		
	計						▲46		
	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ 現場引渡し	kg	1			▲430		代価表 0035
01	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ	t	0.001	▲1	430,000	▲430		
	計						▲430		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共　掛払い手間 存置期間120日 基本料 修理費　運搬費含む	m	1			1,940		代価表　0036
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	m	1	1	398.03	398.03		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	日	120	1	10.01	1,201.2		代価表　0037
03	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	m	1	1	200.34	200.34		
04	仮設材運搬 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		m	1	1	147.23	147.23		
	計						1,946.8		
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	日	1			10		代価表　0037
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	m	1	1	10.01	10.01		
	計						10.01		
	キャスターゲート （組立解体共）	存置期間４ヶ月	か所	1			54,600		代価表　0038
01	キャスターゲート （組立解体共）	存置期間６ヶ月	か所	1	1	64,800	64,800		
02	キャスターゲート	月当たり増減額	か所	▲2	1	5,100	▲10,200		
	計						54,600		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共　掛払い手間 存置期間210日 基本料 修理費　運搬費含む	m	1			2,840		代価表　0039
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	m	1	1	398.03	398.03		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	日	210	1	10.01	2,102.1		代価表　0037
03	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	m	1	1	200.34	200.34		
04	仮設材運搬 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		m	1	1	147.23	147.23		
	計						2,847.7		
	キャスターゲート （組立解体共）	存置期間７ヶ月	か所	1			69,900		代価表　0040
01	キャスターゲート （組立解体共）	存置期間６ヶ月	か所	1	1	64,800	64,800		
02	キャスターゲート	月当たり増減額	か所	1	1	5,100	5,100		
	計						69,900		

○は「その他」の率対象