令和　8年 度 予 算	工 期	令和 9年 3月25日限り	契 約 方 法	一 般 競 争 入 札	契約番号	208－900069
					工事番号	89850－002－20

積　算　内　訳　書

県営野沢住宅４号棟ほか長寿命化型改善機械設備工事

施工箇所　宇都宮市野沢町１０５

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単 位	数　量	構　造　概　要
４号棟	改修	式	1.00	給排水設備
５号棟	改修	式	1.00	給排水設備
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	43,026,900	
計			43,026,900	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,860,296	
現場管理費	1	式	8,615,375	
一般管理費等	1	式	8,378,502	
計			18,854,173	
工事価格	1	式	61,880,000	
消費税等相当額	1	式	6,188,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	68,068,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
Ⅰ　4号棟	1	式	19,552,130	
Ⅱ　5号棟	1	式	19,122,820	
Ⅲ 屋外	1	式	4,155,750	
Ⅳ発生材処理	1	式	196,200	
計			43,026,900	

Ⅰ　4号棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
1.給水設備	1	式	14,156,970	
2.排水設備	1	式	3,817,360	
3.撤去工事	1	式	1,577,800	
計			19,552,130	

Ⅰ　4号棟　　1.給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(住戸:屋内)						
給水・保温材付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管(ﾜﾝﾀｯﾁ継手)	住戸内・機械室・便所配管　16A	356	m	3,430	1,221,080	
給水・保温材付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管(ﾜﾝﾀｯﾁ継手)	住戸内・機械室・便所配管　20A	204	m	4,630	944,520	
自在水栓	F10A 泡 沫 13A	24	個	8,430	202,320	
自在水栓	F 5　泡 沫 13A	22	個	7,850	172,700	
立形水栓	F 1　－　13A	24	個	6,230	149,520	
止水栓	S3　13A	94	個	5,660	532,040	
洗濯機用水栓	TW11R 相当品	24	個	9,440	226,560	代価表　0001
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	L=1000　13A	22	本	4,300	94,600	代価表　0002
ｼｬﾜｰ水栓取付	13A (再取付)	2	個	4,840	9,680	代価表　0003
保温外装	ﾘﾌｫｰﾑﾀﾞｸﾄ	1	式		2,175,000	別紙 00-0001
はつり補修		1	式		549,000	別紙 00-0002
養生・ 整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修 12㎡/戸	24	戸	11,900	285,600	代価表　0005
(住戸:屋外)						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	205	m	6,430	1,318,150	

Ⅰ　4号棟　1.給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　20A	71	m	1,640	116,440	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　25A	7	m	2,000	14,000	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　40A	11	m	2,790	30,690	
給水・高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　EF接合	地中配管　75A	46	m	9,080	417,680	
量水器取付	20A(移設取付)	24	個	10,500	252,000	代価表　0006
量水器桝	樹脂製	24	か所	18,300	439,200	
丙止水栓	20A	24	個	10,400	249,600	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	24	個	7,440	178,560	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P(550H)	24	組	32,400	777,600	
保温	防凍保温	1	式		2,011,000	別紙 00-0003
地中埋設標	鉄 製	6	個	1,140	6,840	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	12	個	9,140	109,680	
土工事		1	式		643,000	別紙 00-0004
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		513,000	別紙 00-0005
(屋外供用)						

Ⅰ　4号棟　　1.給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　　20A	54	m	1,640	88,560	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	3	個	9,460	28,380	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P(550H)	3	組	32,400	97,200	
弁きょう	樹脂製	1	個	13,400	13,400	
量水器取付	20A(移設取付)	1	個	10,500	10,500	代価表　0006
量水器桝	樹脂製	1	か所	18,300	18,300	
丙止水栓	20A	1	個	10,400	10,400	
乙止水栓	20A	1	個	8,840	8,840	
横水栓	F 7　　－　　13A	3	個	5,910	17,730	
不凍水栓柱	13A 1.0m	3	個	28,500	85,500	
外流し部床ｺﾝｸﾘｰﾄ 壊し復旧		1	式		83,500	別紙 00-0006
地中埋設標	鉄 製	4	個	1,140	4,560	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個	9,140	9,140	
土工事		1	式		40,900	別紙 00-0007
計					14,156,970	

Ⅰ　4号棟　　2.排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(住戸:屋内)						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　40A	10	m	5,450	54,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　50A	50	m	6,890	344,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　75A	70	m	10,500	735,000	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　75A	11	m	10,500	115,500	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA　40A	24	個	19,500	468,000	
床下掃除口	CO　40A	24	個	5,090	122,160	
満水継手	75A	24	個	22,200	532,800	
通気弁	ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 屋外設置用 75A	6	個	17,200	103,200	
はつり補修		1	式		686,000	別紙 00-0008
土工事		1	式		36,800	別紙 00-0009
(住戸:屋外)						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　100A	48	m	8,010	384,480	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　　塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組	8,960	8,960	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　　塩ﾋﾞふた付 501～800	2	組	9,800	19,600	

Ⅰ　4号棟　　2.排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 ～500	2	組	9,480	18,960	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	3	組	10,300	30,900	
既設管接続		1	式		8,000	別紙 00-0010
土工事		1	式		148,000	別紙 00-0011
計					3,817,360	

Ⅰ　4号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		89,800	別紙 00-0012
給水管撤去		1	式		730,000	別紙 00-0013
排水管撤去		1	式		758,000	別紙 00-0014
計					1,577,800	

Ⅱ　5号棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
1. 給水設備	1	式	13,819,860	
2. 排水設備	1	式	3,816,160	
3. 撤去工事	1	式	1,486,800	
計			19,122,820	

Ⅱ　5号棟　1.給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(住戸:屋内)						
給水・保温材付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管(ﾜﾝﾀｯﾁ継手)	住戸内・機械室・便所配管　16A	350	m	3,430	1,200,500	
給水・保温材付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管(ﾜﾝﾀｯﾁ継手)	住戸内・機械室・便所配管　20A	204	m	4,630	944,520	
自在水栓	F10A 泡 沫 13A	24	個	8,430	202,320	
自在水栓	F 5　泡 沫 13A	19	個	7,850	149,150	
立形水栓	F 1　－　13A	24	個	6,230	149,520	
止水栓	S3　13A	91	個	5,660	515,060	
洗濯機用水栓	TW11R 相当品	24	個	9,440	226,560	代価表　0001
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	L=1000　13A	19	本	4,300	81,700	代価表　0002
ｼｬﾜｰ水栓取付	13A (再取付)	5	個	4,840	24,200	代価表　0003
保温外装	ﾘﾌｫｰﾑﾀﾞｸﾄ	1	式		2,154,000	別紙 00-0015
はつり補修		1	式		549,000	別紙 00-0016
養生・整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修 12㎡/戸	24	戸	11,900	285,600	代価表　0005
(住戸:屋外)						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	213	m	6,430	1,369,590	

Ⅱ　5号棟　　1.給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　　20A	71	m	1,640	116,440	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　　25A	7	m	2,000	14,000	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　　40A	53	m	2,790	147,870	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　　50A	4	m	3,610	14,440	
量水器取付	20A(移設取付)	24	個	10,500	252,000	代価表　　0006
量水器桝	樹脂製	24	か所	18,300	439,200	
丙止水栓	20A	24	個	10,400	249,600	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	24	個	7,440	178,560	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P(550H)	24	組	32,400	777,600	
保温	防凍保温	1	式		2,089,000	別紙 00-0017
地中埋設標	鉄 製	6	個	1,140	6,840	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	12	個	9,140	109,680	
土工事		1	式		550,000	別紙 00-0018
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		506,000	別紙 00-0019
(屋外供用)						

Ⅱ　5号棟　　1.給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　　20A	54	m	1,640	88,560	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	3	個	9,460	28,380	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P(550H)	3	組	32,400	97,200	
弁きょう	樹脂製	1	個	13,400	13,400	
量水器取付	20A(移設取付)	1	個	10,500	10,500	代価表　0006
量水器桝	樹脂製	1	か所	18,300	18,300	
丙止水栓	20A	1	個	10,400	10,400	
乙止水栓	20A	1	個	8,840	8,840	
横水栓	F 7　　－　　13A	3	個	5,910	17,730	
不凍水栓柱	13A 1.0m	3	個	28,500	85,500	
外流し部床ｺﾝｸﾘｰﾄ 壊し復旧		1	式		83,500	別紙 00-0020
地中埋設標	鉄 製	4	個	1,140	4,560	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個	9,140	9,140	
土工事		1	式		40,900	別紙 00-0021
計					13,819,860	

Ⅱ　5号棟　　2.排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(住戸:屋内)						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　40A	10	m	5,450	54,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　50A	50	m	6,890	344,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　75A	70	m	10,500	735,000	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　75A	11	m	10,500	115,500	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA　40A	24	個	19,500	468,000	
床下掃除口	CO　40A	24	個	5,090	122,160	
満水継手	75A	24	個	22,200	532,800	
通気弁	ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 屋外設置用 75A	6	個	17,200	103,200	
はつり補修		1	式		686,000	別紙 00-0022
土工事		1	式		36,800	別紙 00-0023
(住戸:屋外)						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　100A	48	m	8,010	384,480	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　　塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組	8,960	8,960	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 ～500	2	組	9,480	18,960	

Ⅱ　5号棟　　2.排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	4	組	10,300	41,200	
既設管接続		1	式		16,100	別紙 00-0024
土工事		1	式		148,000	別紙 00-0025
計					3,816,160	

Ⅱ　5号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		89,800	別紙 00-0026
給水管撤去		1	式		730,000	別紙 00-0027
排水管撤去		1	式		667,000	別紙 00-0028
計					1,486,800	

Ⅲ 屋外

名　称	数　量	単 位	金　額	備　考
1.給水設備	1	式	3,556,880	
2.撤去工事	1	式	201,600	
3.電気設備	1	式	397,270	
計			4,155,750	

Ⅲ 屋外　1.給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(機器類)						
給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	PW-1 推定末端圧一定 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 並列交互運転 (本体ｽﾃﾝﾚｽ製) 50×40×260L/min×40m×2.2kw×2	1	台	1,745,000	1,745,000	
機器搬入据付		1	式		135,000	別紙 00-0029
(給水配管)	受水槽以降					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　50A	40	m	3,610	144,400	
給水・高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　EF接合	地中配管　75A	12	m	9,080	108,960	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 80A	3	m	17,300	51,900	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 50A	1	個	25,100	25,100	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	2	個	58,100	116,200	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-3(700H)	3	組	67,000	201,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	1	個	27,800	27,800	
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ 100v)	3m	1	個	5,360	5,360	
地中埋設標	鉄 製	4	個	1,140	4,560	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個	9,140	9,140	
保温		1	式		28,200	別紙 00-0030

Ⅲ 屋外　1.給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		222,000	別紙 00-0031
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		369,000	別紙 00-0032
(給水配管)	ﾎﾟﾝﾌﾟ室					
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 80A	3	m	26,500	79,500	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 50A	2	m	17,300	34,600	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 50A	2	個	25,100	50,200	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　80A	1	個	40,000	40,000	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　80A	1	個	24,500	24,500	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　50A	2	個	14,200	28,400	
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ　100v)	3m	1	個	5,360	5,360	
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ　100v)	1m	2	個	3,800	7,600	
ｽﾃﾝﾚｽｽﾀﾝｸ配管貫通 用穴明け	100φ 機械はつり相当	1	か所	13,300	13,300	代価表　0025
既設管接続		1	式		45,600	別紙 00-0033
保温		1	式		34,200	別紙 00-0034
計					3,556,880	

Ⅲ 屋外　2.撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		155,000	別紙 00-0035
配管類撤去		1	式		46,600	別紙 00-0036
計					201,600	

Ⅲ 屋外　3.電気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	3	m	530	1,590	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	3	m	1,860	5,580	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	24	m	1,710	41,040	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	24	m	3,320	79,680	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	3	m	4,460	13,380	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100 SUS WP ET付	4	個	14,800	59,200	代価表　0028
電極棒 保持器共	5極	2	組	39,400	78,800	
撤去設備		1	式		118,000	別紙 00-0037
計					397,270	

Ⅳ発生材処理

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式	196,200	
計			196,200	

Ⅳ発生材処理　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材積込	電気共	1	式		29,400	別紙 00-0038
発生材運搬	電気共	1	式		34,800	別紙 00-0039
発生材処理	電気共	1	式		132,000	別紙 00-0040
計					196,200	

Ⅰ　4号棟　　1.給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温外装	ﾘﾌｫｰﾑﾀﾞｸﾄ	1	式		2,175,000	別紙 00-0001
保温材付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管用化粧ｹｰｽ(樹脂製)	16A用	356	m	3,440	1,224,640	
保温材付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管用化粧ｹｰｽ(樹脂製)	20A用	204	m	4,660	950,640	
計					2,175,280	
はつり補修		1	式		549,000	別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	24	か所	9,970	239,280	
ﾎﾞｰﾄﾞ・合板壁開口補修	100～150mm　50mm 手はつり　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120mm～150mm 75mm相当	72	か所	4,310	310,320	代価表　0004
計					549,600	
保温	防凍保温	1	式		2,011,000	別紙 00-0003
給水管 防凍保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	205	m	9,810	2,011,050	代価表　0007
計					2,011,050	

Ⅰ　4号棟　　1.給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		643,000	別紙 00-0004
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	40	m3	3,400	136,000	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	18	m3	4,910	88,380	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	23	m3	7,040	161,920	
山砂		18	m3	9,750	175,500	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	135	m	230	31,050	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
計					643,450	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		513,000	別紙 00-0005
舗装切断	ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜相当	100	m	2,040	204,000	代価表　0008
舗装壊し	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共相当	2	m3	30,300	60,600	代価表　0009
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	35	㎡	7,110	248,850	
計					513,450	

Ⅰ　4号棟　　1.給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外流し部床ｺﾝｸﾘｰﾄ 壊し復旧		1	式		83,500	別紙 00-0006
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	8	m	2,040	16,320	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力　　集積共	0.2	m3	115,800	23,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧	機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 屋内・犬走り部相当	0.2	m3	220,400	44,080	代価表　0010
計					83,560	
土工事		1	式		40,900	別紙 00-0007
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2	m3	3,400	6,800	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1	m3	4,910	4,910	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1	m3	7,040	7,040	
山砂		1	m3	9,750	9,750	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	54	m	230	12,420	
計					40,920	

Ⅰ　4号棟　　2.排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり補修		1	式		686,000	別紙 00-0008
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	24	か所	13,300	319,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	24	か所	15,300	367,200	
計					686,400	
土工事		1	式		36,800	別紙 00-0009
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3	m3	3,400	10,200	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2	m3	4,910	9,820	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1	m3	7,040	7,040	
山砂		1	m3	9,750	9,750	
計					36,810	
既設管接続		1	式		8,000	別紙 00-0010
配管接続費(樹脂管類)	保温無し 100A	1	か所	8,050	8,050	
計					8,050	

Ⅰ　4号棟　　2.排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		148,000	別紙 00-0011
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	15	m3	3,400	51,000	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	13	m3	4,910	63,830	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2	m3	7,040	14,080	
山砂		2	m3	9,750	19,500	
計					148,410	

Ⅰ　4号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		89,800	別紙 00-0012
高架水槽撤去	TW-1 FRP製一体形 呼称3.0m3 鉄骨架台共	1	基	23,100	23,100	代価表　0011
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.6	t	111,200	66,720	
計					89,820	

Ⅰ　4号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水管撤去		1	式		730,000	別紙 00-0013
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 40A	19	m	2,000	38,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 25A	8	m	1,480	11,840	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 20A	72	m	1,200	86,400	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 50A	51	m	2,510	128,010	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	5	m	2,470	12,350	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　50A	3	m	1,280	3,840	
量水器 取外し	20A	25	個	3,490	87,250	代価表　0012
量水器桝 撤去	20A用	1	個	2,570	2,570	代価表　0013
弁桝 撤去	VC-P程度	3	組	7,280	21,840	代価表　0014
弁きょう撤去		1	個	2,570	2,570	代価表　0015
ｼｬﾜｰ水栓 取外し	13A	2	個	1,590	3,180	代価表　0016
水栓類 撤去	13A	191	個	780	148,980	代価表　0017
配管切断費(鋼管類)	保温有り 50A	2	か所	6,700	13,400	
配管切断費(鋼管類)	保温有り 40A	3	か所	6,700	20,100	

Ⅰ　4号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水管撤去		1	式		730,000	別紙 00-0013
配管切断費 (鋼管類)	保温有り 20A	24	か所	6,250	150,000	
計					730,330	

Ⅰ　4号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水管撤去		1	式		758,000	別紙 00-0014
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　屋内一般　65A	56	m	2,580	144,480	
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　屋内一般　50A	5	m	2,070	10,350	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	10	m	1,220	12,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　75A	14	m	2,290	32,060	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)	MD継手　屋内一般 65A	11	m	2,580	28,380	
流しﾄﾗｯﾌﾟ　撤去	40A	24	個	2,230	53,520	代価表　0018
配管切断費(鋼管類)	保温無し 50A	24	か所	6,260	150,240	
配管切断費(樹脂管類)	保温無し 40A	24	か所	5,810	139,440	
ため桝撤去	RC製　450□×400H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	1	組	12,600	12,600	代価表　0019
ため桝撤去	RC製　450□×550H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	2	組	13,500	27,000	代価表　0020
ため桝撤去	RC製　450□×700H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	2	組	16,700	33,400	代価表　0021
ため桝撤去	RC製　450□×850H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	3	組	20,700	62,100	代価表　0022
ため桝撤去	RC製　450□×1000H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	1	組	22,100	22,100	代価表　0023
ため桝撤去	RC製　600□×1000H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	1	組	22,100	22,100	代価表　0024

Ⅰ　4号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水管撤去		1	式		758,000	別紙 00-0014
配管切断費 (樹脂管類)	保温無し 100A	1	か所	8,050	8,050	
計					758,020	

Ⅱ　5号棟　　1.給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温外装	ﾘﾌｫｰﾑﾀﾞｸﾄ	1	式		2,154,000	別紙 00-0015
保温材付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管用化粧ｹｰｽ(樹脂製)	16A用	350	m	3,440	1,204,000	
保温材付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管用化粧ｹｰｽ(樹脂製)	20A用	204	m	4,660	950,640	
計					2,154,640	
はつり補修		1	式		549,000	別紙 00-0016
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	24	か所	9,970	239,280	
ﾎﾞｰﾄﾞ・合板壁開口補修	100～150mm　50mm 手はつり　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120mm～150mm 75mm相当	72	か所	4,310	310,320	代価表　0004
計					549,600	
保温	防凍保温	1	式		2,089,000	別紙 00-0017
給水管 防凍保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	213	m	9,810	2,089,530	代価表　0007
計					2,089,530	

Ⅱ　5号棟　　1.給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		550,000	別紙 00-0018
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	39	m3	3,400	132,600	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	17	m3	4,910	83,470	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	21	m3	7,040	147,840	
山砂		16	m3	9,750	156,000	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	135	m	230	31,050	
計					550,960	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		506,000	別紙 00-0019
舗装切断	ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜相当	100	m	2,040	204,000	代価表　0008
舗装壊し	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共相当	2	m3	30,300	60,600	代価表　0009
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	34	m²	7,110	241,740	
計					506,340	

Ⅱ　5号棟　　1.給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外流し部床ｺﾝｸﾘｰﾄ 壊し復旧		1	式		83,500	別紙 00-0020
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	8	m	2,040	16,320	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力　　集積共	0.2	m3	115,800	23,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧	機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 屋内・犬走り部相当	0.2	m3	220,400	44,080	代価表　0010
計					83,560	
土工事		1	式		40,900	別紙 00-0021
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2	m3	3,400	6,800	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1	m3	4,910	4,910	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1	m3	7,040	7,040	
山砂		1	m3	9,750	9,750	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	54	m	230	12,420	
計					40,920	

Ⅱ　5号棟　　2.排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり補修		1	式		686,000	別紙 00-0022
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	24	か所	13,300	319,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	24	か所	15,300	367,200	
計					686,400	
土工事		1	式		36,800	別紙 00-0023
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3	m3	3,400	10,200	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2	m3	4,910	9,820	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1	m3	7,040	7,040	
山砂		1	m3	9,750	9,750	
計					36,810	
既設管接続		1	式		16,100	別紙 00-0024
配管接続費(樹脂管類)	保温無し 100A	2	か所	8,050	16,100	
計					16,100	

Ⅱ　5号棟　　2.排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		148,000	別紙 00-0025
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	15	m3	3,400	51,000	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	13	m3	4,910	63,830	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2	m3	7,040	14,080	
山砂		2	m3	9,750	19,500	
計					148,410	

Ⅱ　5号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		89,800	別紙 00-0026
高架水槽撤去	TW-1 FRP製一体形 呼称3.0m3 鉄骨架台共	1	基	23,100	23,100	代価表　0011
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.6	t	111,200	66,720	
計					89,820	

Ⅱ　5号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水管撤去		1	式		730,000	別紙 00-0027
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 40A	19	m	2,000	38,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 25A	8	m	1,480	11,840	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 20A	72	m	1,200	86,400	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 50A	51	m	2,510	128,010	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	5	m	2,470	12,350	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　50A	3	m	1,280	3,840	
量水器 取外し	20A	25	個	3,490	87,250	代価表　0012
量水器桝 撤去	20A用	1	個	2,570	2,570	代価表　0013
弁桝 撤去	VC-P程度	3	組	7,280	21,840	代価表　0014
弁きょう撤去		1	個	2,570	2,570	代価表　0015
ｼｬﾜｰ水栓 取外し	13A	5	個	1,590	7,950	代価表　0016
水栓類 撤去	13A	185	個	780	144,300	代価表　0017
配管切断費(鋼管類)	保温有り 50A	2	か所	6,700	13,400	
配管切断費(鋼管類)	保温有り 40A	3	か所	6,700	20,100	

Ⅱ　5号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水管撤去		1	式		730,000	別紙 00-0027
配管切断費 (鋼管類)	保温有り 20A	24	か所	6,250	150,000	
計					730,420	

Ⅱ　5号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水管撤去		1	式		667,000	別紙 00-0028
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　屋内一般　65A	56	m	2,580	144,480	
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　屋内一般　50A	5	m	2,070	10,350	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	10	m	1,220	12,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　75A	14	m	2,290	32,060	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	1	m	1,920	1,920	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)	MD継手　屋内一般 65A	11	m	2,580	28,380	
流しﾄﾗｯﾌﾟ　撤去	40A	24	個	2,230	53,520	代価表　0018
配管切断費(鋼管類)	保温無し 50A	24	か所	6,260	150,240	
配管切断費(樹脂管類)	保温無し 40A	24	か所	5,810	139,440	
ため桝撤去	RC製　450□×550H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	1	組	13,500	13,500	代価表　0020
ため桝撤去	RC製　450□×700H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	3	組	16,700	50,100	代価表　0021
ため桝撤去	RC製　450□×850H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	1	組	20,700	20,700	代価表　0022
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L､45L　塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組	1,000	1,000	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組	1,000	1,000	

Ⅱ　5号棟　　3.撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水管撤去		1	式		667,000	別紙 00-0028
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組	1,000	1,000	
配管切断費 (樹脂管類)	保温無し 100A	1	か所	8,050	8,050	
計					667,940	

Ⅲ 屋外　　1.給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器搬入据付		1	式		135,000	別紙 00-0029
小形給水 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 (衛生機器)	防振基礎　2.2 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	1	基	111,900	111,900	
搬入費	単独搬入 300kg/m3未満	0.13	t	181,800	23,634	
計					135,534	
保温		1	式		28,200	別紙 00-0030
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	3	m	9,430	28,290	
計					28,290	

Ⅲ 屋外　1.給水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		222,000	別紙 00-0031
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	16	m3	3,400	54,400	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	7	m3	4,910	34,370	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	9	m3	7,040	63,360	
山砂		6	m3	9,750	58,500	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	52	m	230	11,960	
計					222,590	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		369,000	別紙 00-0032
舗装切断	ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜相当	93	m	2,040	189,720	代価表　0008
舗装壊し	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共相当	1	m3	30,300	30,300	代価表　0009
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	21	㎡	7,110	149,310	
計					369,330	

Ⅲ 屋外　1.給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設管接続		1	式		45,600	別紙 00-0033
配管接続費 (鋼管類)	保温有り 50A	2	か所	22,800	45,600	
計					45,600	
保温		1	式		34,200	別紙 00-0034
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 80A	3	m	2,570	7,710	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A	2	m	2,030	4,060	
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 80A	1	個	22,500	22,500	
計					34,270	

Ⅲ 屋外　2.撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		155,000	別紙 00-0035
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	PW-1-1 多段型 40A×2.2kw 防振基礎、搬出費共	2	台	38,800	77,600	代価表　0026
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	PW-1-2 多段型 40A×2.2kw 防振基礎、搬出費共	2	台	38,800	77,600	代価表　0027
計					155,200	
配管類撤去		1	式		46,600	別紙 00-0036
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 50A	11	m	3,020	33,220	
配管切断費 (鋼管類)	保温有り 50A	2	か所	6,700	13,400	
計					46,620	

Ⅲ 屋外　　3.電気設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去設備		1	式		118,000	別紙 00-0037
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	8	m	160	1,280	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	117	m	200	23,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	16	m	170	2,720	
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	89	m	590	52,510	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100　撤去	5	個	1,480	7,400	代価表　0029
LF4	撤去	2	組	7,770	15,540	代価表　0030
LF5	撤去	2	組	7,770	15,540	代価表　0031
計					118,390	

Ⅳ発生材処理　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材積込	電気共	1	式		29,400	別紙 00-0038
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	4	m3	2,140	8,560	
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 集積、積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　相当 機械	5	m3	2,140	10,700	代価表　0032
発生材積込	解体系混合廃棄物　機械 内装材相当	5	m3	1,910	9,550	代価表　0033
発生材積込	舗装版切断汚泥　機械 ｺﾝｸﾘｰﾄ相当	0.3	m3	2,140	642	代価表　0034
計					29,452	
発生材運搬	電気共	1	式		34,800	別紙 00-0039
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　3.5km以下	4	m3	2,630	10,520	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類　ｺﾝｸﾘ相当 DID区間無し　3.5km以下	5	m3	2,630	13,150	代価表　0035
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 解体系混合廃棄物　その他相当 DID区間有り　3.5km以下	5	m3	1,990	9,950	代価表　0036
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 汚泥　その他相当 DID区間有り　12.0km以下	0.3	m3	3,990	1,197	代価表　0037
計					34,817	

Ⅳ発生材処理　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処理	電気共	1	式		132,000	別紙 00-0040
残材処分	コンクリート	4	m3	3,250	13,000	
残材処分	アスファルト類	5	m3	2,960	14,800	
残材処分	解体系混合廃棄物	5	m3	19,000	95,000	
舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重　1.20～1.10	0.3	m3	44,000	13,200	
有価物処分	1号銅線	2	kg	▲1,900	▲3,800	代価表　0038
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		4	kg	60	240	
計					132,440	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	1	日	63,000	63,000	
計					63,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗濯機用水栓	TW11R 相当品	個	1			9,440		代価表 0001
01	洗濯機用水栓	TW11R 相当品	個	1	1	6,360	6,360		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	3,083.13	3,083.13		
	計						9,443.13		
	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	L=1000 13A	本	1			4,300		代価表 0002
01	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 20A	本	1	1	4,300.4	4,300.4		
	計						4,300.4		
	ｼｬﾜｰ水栓取付	13A (再取付)	個	1			4,840		代価表 0003
01	混合水栓 取付	13A	個	1	1	4,844.92	4,844.92		
	計						4,844.92		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾎﾞｰﾄﾞ・合板 壁開口補修	100～150mm　50mm 手はつり　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120mm～150mm 75mm相当	か所	1			4,310		代価表　0004
01	手はつり (配管貫通口)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120～150mm　75mm	か所	1	1	4,313.73	4,313.73		
	計						4,313.73		
	養生・ 整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修 12㎡/戸	戸	1			11,900		代価表　0005
01	養生(内部改修)	個別改修	㎡	12	1	214.32	2,571.84		
02	整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	㎡	12	1	784.72	9,416.64		
	計						11,988.48		
	量水器取付	20A(移設取付)	個	1			10,500		代価表　0006
01	量水器　取付	20A	個	1	1	10,570.75	10,570.75		
	計						10,570.75		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管 防凍保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	m	1			9,810		代価表 0007
01	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	30t 20A	m	1	1	386	386		
02	給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	m	1	1	9,431.8	9,431.8		
	計						9,817.8		
	舗装切断	ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜相当	m	1			2,040		代価表 0008
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	m	1	1	2,042.86	2,042.86		
	計						2,042.86		
	舗装壊し	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共相当	m3	1			30,300		代価表 0009
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	30,351.01	30,351.01		
	計						30,351.01		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧	機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 屋内・犬走り部相当	m3	1			220,400		代価表 0010
01	機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	屋内・犬走り部 土工事無	m3	1	1	220,403.19	220,403.19		
	計						220,403.19		
	高架水槽撤去	TW-1 FRP製一体形 呼称3.0m3 鉄骨架台共	基	1			23,100		代価表 0011
01	FRP製一体形ﾀﾝｸ据付	WTF-3	基	1	1	23,161.95	23,161.95		
	計						23,161.95		
	量水器 取外し	20A	個	1			3,490		代価表 0012
01	量水器 取付	20A	個	1	1.3	2,685.31	3,490.9		
	計						3,490.9		
	量水器桝 撤去	20A用	個	1			2,570		代価表 0013
01	量水器きょう取付	20A	個	1	1	2,573.42	2,573.42		
	計						2,573.42		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	弁桝 撤去	VC-P程度	組	1			7,280		代価表 0014
01	弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P(550H)	組	1	1	7,286.82	7,286.82		
	計						7,286.82		
	弁きょう撤去		個	1			2,570		代価表 0015
01	弁きょう	B5-2(屋外)	個	1	1	2,573.42	2,573.42		
	計						2,573.42		
	ｼｬﾜｰ水栓 取外し	13A	個	1			1,590		代価表 0016
01	混合水栓 取付	13A	個	1	1.3	1,230.76	1,599.99		
	計						1,599.99		
	水栓類 撤去	13A	個	1			780		代価表 0017
01	水栓類 取付	13A	個	1	1	783.21	783.21		
	計						783.21		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	流しﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	40A	個	1			2,230		代価表 0018
01	排水金物 取付 (SNA､SNB､SNC､D)	40A	個	1	1	2,237.76	2,237.76		
	計						2,237.76		
	ため桝撤去	RC製 450□×400H 縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	組	1			12,600		代価表 0019
01	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 450□(～ 400H)	組	1	1	12,620.9	12,620.9		
	計						12,620.9		
	ため桝撤去	RC製 450□×550H 縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	組	1			13,500		代価表 0020
01	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 450□(410～ 550H)	組	1	1	13,585.16	13,585.16		
	計						13,585.16		
	ため桝撤去	RC製 450□×700H 縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	組	1			16,700		代価表 0021
01	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 450□(560～ 700H)	組	1	1	16,774.25	16,774.25		
	計						16,774.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ため桝撤去	RC製　450□×850H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	組	1			20,700		代価表　0022
01	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(710～ 850H)	組	1	1	20,702.33	20,702.33		
	計						20,702.33		
	ため桝撤去	RC製　450□×1000H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	組	1			22,100		代価表　0023
01	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(860～1000H)	組	1	1	22,122.22	22,122.22		
	計						22,122.22		
	ため桝撤去	RC製　600□×1000H　縞鋼板蓋 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋相当	組	1			22,100		代価表　0024
01	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(860～1000H)	組	1	1	22,122.22	22,122.22		
	計						22,122.22		
	ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ配管貫通用穴明け	100φ 機械はつり相当	か所	1			13,300		代価表　0025
01	機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150㎜ 100㎜	か所	1	1	13,305.6	13,305.6		
	計						13,305.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	PW-1-1 多段型 40A×2.2kw 防振基礎、搬出費共	台	1			38,800		代価表 0026
01	多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 (衛生機器)	防振基礎 2.2 kW以下	台	1	1	26,372.3	26,372.3		
02	搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	t	0.13	1	96,260.93	12,513.92		
	計						38,886.22		
	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	PW-1-2 多段型 40A×2.2kw 防振基礎、搬出費共	台	1			38,800		代価表 0027
01	多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 (衛生機器)	防振基礎 2.2 kW以下	台	1	1	26,372.3	26,372.3		
02	搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	t	0.13	1	96,260.93	12,513.92		
	計						38,886.22		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100 SUS WP ET付	個	1			14,800		代価表 0028
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	㎡	0.105 ×1.2	1	112,000	14,112		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						14,892		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100　撤去	個	1			1,480		代価表　0029
01	電工		人	0.04	1	29,400	1,176	○	
	その他		式	1	0.26	1,176	305.76		
	計						1,481.76		
	LF4	撤去	組	1			7,770		代価表　0030
01	電工		人	0.7	0.3	29,400	6,174	○	
	その他		式	1	0.26	6,174	1,605.24		
	計						7,779.24		
	LF5	撤去	組	1			7,770		代価表　0031
01	電工		人	0.7	0.3	29,400	6,174	○	
	その他		式	1	0.26	6,174	1,605.24		
	計						7,779.24		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 集積、積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　相当 機械	m3	1			2,140		代価表　0032
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,149.26	2,149.26		
	計						2,149.26		
	発生材積込	解体系混合廃棄物　機械 内装材相当	m3	1			1,910		代価表　0033
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,916.41	1,916.41		
	計						1,916.41		
	発生材積込	舗装版切断汚泥　機械 ｺﾝｸﾘｰﾄ相当	m3	1			2,140		代価表　0034
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,149.26	2,149.26		
	計						2,149.26		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類　ｺﾝｸﾘ相当 DID区間無し　3.5km以下	m3	1			2,630		代価表　0035
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　3.5km以下	m3	1	1	2,637.81	2,637.81		
	計						2,637.81		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 解体系混合廃棄物 その他相当 DID区間有り 3.5km以下	m3	1			1,990		代価表 0036
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間有り 3.5km以下	m3	1	1	1,997.83	1,997.83		
	計						1,997.83		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 汚泥 その他相当 DID区間有り 12.0km以下	m3	1			3,990		代価表 0037
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1	3,995.66	3,995.66		
	計						3,995.66		
	有価物処分	1号銅線	kg	1			▲1,900		代価表 0038
01	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	t	1	▲0.001	1,900,000	▲1,900		
	計						▲1,900		

○は「その他」の率対象