令和　8年 度 予 算	工 期	令和 9年 3月25日限り	契 約 方 法	一 般 競 争 入 札	契約番号	208－900074
					工事番号	08303－081－01

積　算　内　訳　書

国分寺特別支援学校受変電設備改修工事

施工箇所　下野市柴６－２

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単 位	数　量	構　造　概　要
国分寺特別支援学校	改修	式	1.00	受変電設備改修
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	3,041,619	
電気設備工事	1	式	55,536,720	
計			58,578,339	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,287,818	
現場管理費	1	式	10,095,032	
一般管理費等	1	式	10,800,292	
計			23,183,142	
工事価格	1	式	81,760,000	
消費税等相当額	1	式	8,176,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	89,936,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
車庫及び電気室	1	式	55,536,720	
計			55,536,720	

車庫及び電気室

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	620,270	
動力設備	1	式	1,245,040	
受変電設備	1	式	51,941,730	
構内配電線路	1	式	2,452,880	
発生材処理	1	式	▲723,200	
計			55,536,720	

車庫及び電気室　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【電灯幹線】						
CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,670	11,690	代価表　0001
CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	2,200	15,400	代価表　0002
CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	50mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	2,910	58,200	代価表　0003
CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	2,910	40,740	代価表　0004
CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	6,040	36,240	代価表　0005
CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	250mm2 ﾗｯｸ	6	m	10,400	62,400	代価表　0006
CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	250mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	6,970	13,940	代価表　0007
【電灯分岐】						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	5	m	920	4,600	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C 露出	4	m	810	3,240	代価表　0008
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	42	m	1,450	60,900	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	1,080	8,640	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C MM内	1	m	1,260	1,260	代価表　0009
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 露出	21	m	1,080	22,680	代価表　0010

車庫及び電気室　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,810	3,810	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	2,850	2,850	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m	1,540	4,620	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型　ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個	1,130	1,130	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	6	個	2,730	16,380	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	1	個	3,080	3,080	
有圧扇移設	(ﾌｰﾄﾞ共) 再使用品	1	か所	26,200	26,200	代価表　0011
有圧扇用ｻｰﾓ移設	再使用品	1	か所	2,220	2,220	代価表　0012
LED照明器具	LSS1　-4 -65　LN	4	個	22,400	89,600	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1	個	2,860	2,860	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1	個	3,590	3,590	
撤去		1	式		124,000	別紙 00-0001
計					620,270	

車庫及び電気室　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	15	m	2,360	35,400	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)再使用品	5.5mm2	6	m	620	3,720	代価表　0025
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ再使用品	22mm2 ﾗｯｸ	5	m	2,500	12,500	代価表　0026
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ再使用品	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	1,670	3,340	代価表　0027
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ再使用品	100mm2 ﾗｯｸ	18	m	5,970	107,460	代価表　0028
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ再使用品	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	3,980	11,940	代価表　0029
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ再使用品	150mm2 ﾗｯｸ	9	m	7,300	65,700	代価表　0030
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ再使用品	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	4,870	9,740	代価表　0031
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ再使用品	200mm2 ﾗｯｸ	9	m	9,060	81,540	代価表　0032
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ再使用品	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	6,040	12,080	代価表　0033
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ再使用品	2mm2-　2C ﾗｯｸ	9	m	900	8,100	代価表　0034
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ再使用品	2mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	600	1,200	代価表　0035
CVTｹｰﾌﾞﾙ再使用品	38mm2 ﾗｯｸ	5	m	3,300	16,500	代価表　0036
CVTｹｰﾌﾞﾙ再使用品	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	11	m	2,200	24,200	代価表　0037
CVTｹｰﾌﾞﾙ再使用品	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m	2,910	26,190	代価表　0038

車庫及び電気室　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	3,980	55,720	代価表　0039
CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	150mm2 ﾗｯｸ	5	m	7,300	36,500	代価表　0040
CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	4,870	29,220	代価表　0041
CVVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	2mm2- 2C ﾗｯｸ	9	m	900	8,100	代価表　0042
CVVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	600	1,200	代価表　0043
CVVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	2mm2- 7C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	1,200	12,000	代価表　0044
FPｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	14mm2- 3C ﾗｯｸ	5	m	2,290	11,450	代価表　0045
FPｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	1,520	3,040	代価表　0046
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	400B　1段目	3	m	14,700	44,100	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	600B　1段目	12	m	17,700	212,400	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	600×600×600接地端子付	1	個	60,700	60,700	代価表　0047
撤去		1	式		351,000	別紙 00-0002
計					1,245,040	

車庫及び電気室　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	19	m	2,360	44,840	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	19	m	3,460	65,740	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	2	m	8,920	17,840	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	8,310	16,620	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	5	m	8,620	43,100	
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所	32,500	32,500	
導入線		11	m	190	2,090	代価表　0071
厚鋼電線管(G)	隠ぺい配管 70mm	1	m	9,510	9,510	
厚鋼電線管(G)	露出配管 70mm	1	m	10,900	10,900	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	1	m	2,530	2,530	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	10	m	2,960	29,600	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	隠ぺい配管　36mm	1	m	2,700	2,700	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　36mm	7	m	3,180	22,260	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	600×600×500接地端子付	2	個	61,400	122,800	代価表　0072
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	13,300	13,300	

車庫及び電気室　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧受電盤	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	1	面	8,250,900	8,250,900	代価表　0073
低圧電灯盤No.1	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	1	面	7,605,700	7,605,700	代価表　0074
低圧電灯盤No.2	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	1	面	7,662,400	7,662,400	代価表　0075
低圧動力盤No.1	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	1	面	9,043,800	9,043,800	代価表　0076
低圧動力盤No.2	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	1	面	8,164,500	8,164,500	代価表　0077
変圧器(屋内) (50Hz用) ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	1	台	1,089,700	1,089,700	代価表　0078
変圧器(屋内) (50Hz用) ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	1	台	1,298,900	1,298,900	代価表　0079
変圧器(屋内) (50Hz用) ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	油入 三相 6kV-210V　200kVA	2	台	2,237,700	4,475,400	代価表　0080
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式　(L=6%用)　50kvar	1	台	190,600	190,600	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式　L=6%　(50kvar用)	1	台	608,300	608,300	
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置	再使用品	1	個	7,340	7,340	代価表　0081
ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	既設ﾋﾟｯﾄ用	1	か所	168,000	168,000	
ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	新設ﾋﾟｯﾄ用	1	か所	60,900	60,900	
C形鋼		32	m	1,030	32,960	代価表　0082
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	2	日	63,000	126,000	

車庫及び電気室		受変電設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入費		1	式		1,236,000	別紙 00-0003
搬出費		1	式		799,000	別紙 00-0004
撤去		1	式		685,000	別紙 00-0005
計					51,941,730	

車庫及び電気室　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【電力引込】						
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	3	m	8,920	26,760	
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	11	m	8,620	94,820	
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 露出	8	m	8,310	66,480	代価表　0112
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所	38,300	38,300	
高圧気中開閉器	PAS 7.2KV 300A 方向性,PT,LA付	1	台	769,600	769,600	
高所作業車(機器賃料)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 作業床12m 標準ﾃﾞｯｷ 1日間　燃料費共	1	台	46,600	46,600	代価表　0113
【低圧幹線】						
CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	22mm2- 3C FEP内(PF･CD)	5	m	1,880	9,400	代価表　0114
CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	38mm2- 3C FEP内(PF･CD)	5	m	2,480	12,400	代価表　0115
CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	50mm2- 3C FEP内(PF･CD)	16	m	3,280	52,480	代価表　0116
CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	60mm2- 3C FEP内(PF･CD)	10	m	3,280	32,800	代価表　0117
CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	38mm2 FEP内(PF･CD)	10	m	2,480	24,800	代価表　0118
CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	60mm2 FEP内(PF･CD)	10	m	3,280	32,800	代価表　0119
CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	100mm2 FEP内(PF･CD)	16	m	4,480	71,680	代価表　0120

車庫及び電気室　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	150mm2 FEP内(PF･CD)	5	m	5,480	27,400	代価表　0121
CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	200mm2 FEP内(PF･CD)	5	m	6,800	34,000	代価表　0122
CVVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	2mm2- 7C FEP内(PF･CD)	5	m	1,360	6,800	代価表　0123
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	26	m	3,010	78,260	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000×300×950接地端子付	1	個	243,800	243,800	代価表　0124
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用基礎	1100×370×430	1	個	18,700	18,700	代価表　0125
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	10	か所	18,700	187,000	
土工事費		1	式		182,000	別紙 00-0006
撤去		1	式		396,000	別紙 00-0007
計					2,452,880	

車庫及び電気室　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材積込		1	式		197,000	別紙 00-0008
発生材運搬		1	式		80,800	別紙 00-0009
発生材処分		1	式		▲1,001,000	別紙 00-0010
計					▲723,200	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
車庫及び電気室	1	式	3,041,619	
計			3,041,619	

車庫及び電気室

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	112,100	
外壁改修	1	式	453,379	
建具改修	1	式	1,472,500	
塗装改修	1	式	14,194	
躯体改修	1	式	646,157	
内装改修	1	式	294,977	
屋外改修	1	式	48,312	
計			3,041,619	

車庫及び電気室　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式		700	別紙 00-0024
養生		1	式		17,900	別紙 00-0025
整理清掃 後片付け		1	式		66,600	別紙 00-0026
内外部仕上足場		1	式		24,200	別紙 00-0027
仮設材運搬		1	式		2,700	別紙 00-0028
計					112,100	

車庫及び電気室　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	60.5	m	900	54,450	
ALC版撤去	厚120	9.4	㎡	6,360	59,784	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10 ALC版廻り	64.5	m	510	32,895	代価表　0144
ALC版	厚120　下地材　副資材含む 版間ｼｰﾙ　材工共	6.5	㎡	41,800	271,700	
外壁開口塞ぎ	500角　旧電気室 ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)厚1.5 ﾌｯ素樹脂焼付塗装	1	か所	12,200	12,200	代価表　0145
軒とい撤去再取付		3	m	7,450	22,350	代価表　0146
計					453,379	

車庫及び電気室				建具改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
AD-1	W1650×H2400	1	か所	761,400	761,400	
AD-2	W1800×H2000	1	か所	711,100	711,100	
計					1,472,500	

車庫及び電気室　　塗装改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
複層塗材 Si	ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	4.7	㎡	3,020	14,194	
計					14,194	

車庫及び電気室　　躯体改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
異形鉄筋(SD295)	D10 小口	0.1	t	121,000	12,100	
異形鉄筋(SD295)	D13 小口	0.5	t	119,000	59,500	
鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－	0.6	t	187,300	112,380	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.6	t	6,500	3,900	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		0.1	t	▲46,000	▲4,600	代価表　0147
あと施工ｱﾝｶｰ	D10　下向き	36	本	300	10,800	
あと施工ｱﾝｶｰ	D13　下向き	53	本	490	25,970	
コンクリート材料 21(N/mm2)	栃木	4.5	m3	22,000	99,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		129,000	別紙 00-0029
構造体強度補正	+3N/㎟	4.5	m3	500	2,250	代価表　0148
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	12.6	㎡	7,780	98,028	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	12.6	㎡	360	4,536	
ｺｰﾅｰ面木		17.7	m	330	5,841	
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎天端 直均し仕上げ	金ごて	16.8	㎡	920	15,456	代価表　0149
間仕切壁基礎天端 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ仕上	ｾﾒﾝﾄ系　厚10	0.8	㎡	2,670	2,136	

車庫及び電気室　　躯体改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱﾙﾐ製建具下部 ﾓﾙﾀﾙ充填	金ごて　厚30	0.5	㎡	3,520	1,760	代価表　0150
撤去		1	式		68,100	別紙 00-0030
計					646,157	

車庫及び電気室　　内装改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨壁受け C形鋼	C-75×45×15×2.3　L＝240@455 材工共　梁下固定用金物含む	1	か所	21,500	21,500	代価表　0155
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	28.3	㎡	3,030	85,749	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	1	か所	13,900	13,900	代価表　0157
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　　－	56.6	㎡	2,480	140,368	
天井ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 開口補修	厚6　目透かし	9.7	㎡	2,440	23,668	代価表　0158
天井復旧	厚6　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り 既存ﾎﾞｰﾄﾞ再利用	3.2	㎡	3,060	9,792	代価表　0159
計					294,977	

車庫及び電気室　屋外改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	車庫棟西側　支柱、基礎含む 集積共	26.4	m	1,830	48,312	代価表　0160
計					48,312	

車庫及び電気室　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		124,000	別紙 00-0001
【電灯幹線】						
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	6	m	550	3,300	代価表　0013
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	6	m	730	4,380	代価表　0014
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	50mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	17	m	970	16,490	代価表　0015
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	11	m	970	10,670	代価表　0016
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	7	m	2,010	14,070	代価表　0017
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	250mm2 ﾗｯｸ 再使用する	16	m	3,480	55,680	代価表　0018
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	250mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	3	m	2,320	6,960	代価表　0019
【電灯分岐】						
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	再使用しない	1	m	510	510	代価表　0020
1種金属線ぴ(MM1) 付属品 撤去	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	1	個	370	370	代価表　0021
有圧扇撤去	(ﾌｰﾄﾞ共) 再使用する	1	か所	8,900	8,900	代価表　0022
有圧扇用ｻｰﾓ撤去	再使用する	1	か所	740	740	代価表　0023
照明器具 撤去	反射笠付形　FL 40W　×1 再使用しない	1	個	2,320	2,320	代価表　0024

車庫及び電気室		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式		124,000	別紙 00-0001
計					124,390	

車庫及び電気室　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		351,000	別紙 00-0002
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用する	17	m	200	3,400	代価表　0048
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 ﾗｯｸ 再使用する	15	m	830	12,450	代価表　0049
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	3	m	550	1,650	代価表　0050
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 ﾗｯｸ 再使用する	35	m	1,990	69,650	代価表　0051
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	3	m	1,320	3,960	代価表　0052
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	150mm2 ﾗｯｸ 再使用する	17	m	2,430	41,310	代価表　0053
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	2	m	1,620	3,240	代価表　0054
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	200mm2 ﾗｯｸ 再使用する	17	m	3,020	51,340	代価表　0055
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	2	m	2,010	4,020	代価表　0056
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C ﾗｯｸ 再使用する	14	m	300	4,200	代価表　0057
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	2	m	200	400	代価表　0058
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	8	m	430	3,440	代価表　0059
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 ﾗｯｸ 再使用する	15	m	1,100	16,500	代価表　0060
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	18	m	730	13,140	代価表　0061

車庫及び電気室　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		351,000	別紙 00-0002
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	15	m	970	14,550	代価表　0062
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	23	m	1,490	34,270	代価表　0063
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	150mm2 ﾗｯｸ 再使用する	15	m	2,430	36,450	代価表　0064
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	10	m	1,620	16,200	代価表　0065
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C ﾗｯｸ 再使用する	14	m	300	4,200	代価表　0066
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	2	m	200	400	代価表　0067
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 7C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	10	m	400	4,000	代価表　0068
FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C ﾗｯｸ 再使用する	15	m	760	11,400	代価表　0069
FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	3	m	500	1,500	代価表　0070
計					351,670	

車庫及び電気室		受変電設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入費		1	式		1,236,000	別紙 00-0003
搬入費	高圧受電盤	1	面	131,600	131,600	代価表　0084
搬入費	低圧電灯盤No.1	1	面	237,700	237,700	代価表　0085
搬入費	低圧電灯盤No.2	1	面	223,700	223,700	代価表　0086
搬入費	低圧動力盤No.1	1	面	321,600	321,600	代価表　0087
搬入費	低圧動力盤No.2	1	面	321,600	321,600	代価表　0088
計					1,236,200	
搬出費		1	式		799,000	別紙 00-0004
搬出費	高圧受電盤	1	面	111,800	111,800	代価表　0089
搬出費	No.1低圧電灯盤	1	面	167,800	167,800	代価表　0090
搬出費	No.2低圧電灯盤	1	面	157,900	157,900	代価表　0091
搬出費	No.1低圧動力盤	1	面	181,000	181,000	代価表　0092
搬出費	No.2低圧動力盤	1	面	181,000	181,000	代価表　0093
計					799,500	

車庫及び電気室　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		685,000	別紙 00-0005
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	3	m	400	1,200	代価表　0094
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 FEP内(PF･CD) 再使用しない	5	m	450	2,250	代価表　0095
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 WD内 再使用しない	6	m	500	3,000	代価表　0096
電気室内 ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 撤去	6400×400×200相当 再使用しない	1	個	25,900	25,900	代価表　0097
既設配管 撤去	E19相当 再使用しない	1	m	290	290	代価表　0098
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	100×100×100 再使用しない	1	個	1,110	1,110	代価表　0099
高圧受電盤 撤去	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	1	面	80,300	80,300	代価表　0100
No.1低圧電灯盤 撤去	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ W900	1	面	83,300	83,300	代価表　0101
No.2低圧電灯盤 撤去	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ W900(上部ﾀﾞｸﾄ共)	1	面	88,600	88,600	代価表　0102
No.1低圧動力盤 撤去	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ W1000(上部ﾀﾞｸﾄ共)	1	面	88,900	88,900	代価表　0103
No.2低圧動力盤 撤去	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ W1000(上部ﾀﾞｸﾄ共)	1	面	89,000	89,000	代価表　0104
変圧器撤去	油入 単相 75kVA	1	台	32,400	32,400	代価表　0105
変圧器撤去	油入 単相 100kVA	1	台	34,700	34,700	代価表　0106
変圧器撤去	油入 三相 150kVA	2	台	53,500	107,000	代価表　0107

車庫及び電気室　　受変電設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式		685,000	別紙 00-0005
ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去	油入 三相 50kVar	2	台	13,200	26,400	代価表　0108
ﾘｱｸﾄﾙ撤去	油入 三相 50kVar用	1	台	12,700	12,700	代価表　0109
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置 撤去	再使用する	1	個	2,480	2,480	代価表　0110
車止めﾌﾞﾛｯｸ 撤去		10	個	600	6,000	代価表　0111
計					685,530	

車庫及び電気室　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事費		1	式		182,000	別紙 00-0006
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2	m3	3,400	6,800	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2	m3	4,910	9,820	
山砂		0.9	m3	9,750	8,775	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.9	m3	7,040	6,336	
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	7	m	1,220	8,540	代価表　0126
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	路盤材共　機械集積共	0.9	m3	68,600	61,740	代価表　0127
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	4	㎡	7,040	28,160	
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	4	m	320	1,280	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
計					182,051	

車庫及び電気室　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		396,000	別紙 00-0007
【電力引込】						
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 管内 再使用しない	3	m	500	1,500	代価表　0128
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 FEP内(PF･CD) 再使用しない	11	m	450	4,950	代価表　0095
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 露出 再使用しない	8	m	400	3,200	代価表　0129
高圧引込用負荷 開閉器(PAS) 撤去	300A SOG制御盤共	1	台	23,200	23,200	代価表　0130
【低圧幹線】						
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用する	18	m	490	8,820	代価表　0131
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用する	18	m	620	11,160	代価表　0132
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用する	18	m	820	14,760	代価表　0133
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	50mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用する	54	m	1,090	58,860	代価表　0134
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用する	36	m	1,090	39,240	代価表　0135
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 FEP内(PF･CD) 再使用する	36	m	820	29,520	代価表　0136
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 FEP内(PF･CD) 再使用する	36	m	1,090	39,240	代価表　0137
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 FEP内(PF･CD) 再使用する	54	m	1,490	80,460	代価表　0138

車庫及び電気室　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		396,000	別紙 00-0007
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	150mm2 FEP内(PF･CD) 再使用する	18	m	1,820	32,760	代価表　0139
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	200mm2 FEP内(PF･CD) 再使用する	18	m	2,260	40,680	代価表　0140
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 7C FEP内(PF･CD) 再使用する	18	m	450	8,100	代価表　0141
計					396,450	

車庫及び電気室　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材積込		1	式		197,000	別紙 00-0008
発生材積込み	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(路盤材共)	0.9	m3	7,920	7,128	代価表　0142
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	23	m3	6,120	140,760	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	2	m3	7,920	15,840	
有価物積込	変圧器 3φ 150kVA	2	台	10,100	20,200	
有価物積込	変圧器 1φ 100kVA	1	台	6,120	6,120	
有価物積込	変圧器 1φ 75kVA	1	台	5,200	5,200	
有価物積込	コンデンサ 50kVA	2	台	320	640	
有価物積込	リアクトル 50kVA	1	台	1,840	1,840	
計					197,728	

車庫及び電気室　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		80,800	別紙 00-0009
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　6.0km以下	0.9	m3	3,620	3,258	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間有り 12.0km以下	0.1	m3	3,990	399	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間無し　2.5km以下	23	m3	1,550	35,650	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　その他 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	17,500	1,750	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　6.0km以下	2	m3	3,620	7,240	
有価物運搬	変圧器 3φ 150kVA	2	台	9,680	19,360	
有価物運搬	変圧器 1φ 100kVA	1	台	5,840	5,840	
有価物運搬	変圧器 1φ 75kVA	1	台	4,960	4,960	
有価物運搬	コンデンサ 50kVA	2	台	300	600	
有価物運搬	リアクトル 50kVA	1	台	1,760	1,760	
計					80,817	

車庫及び電気室　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式		▲1,001,000	別紙 00-0010
残材処分	アスファルト類	0.9	m3	2,960	2,664	
舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重　1.20～1.10	0.1	m3	44,000	4,400	
残材処分	解体系混合廃棄物	23	m3	19,000	437,000	
残材処分(ランプ類)	水銀使用ランプ	0.3	kg	450	135	
残材処分	コンクリート	2	m3	3,250	6,500	
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	0.3	t	▲46,000	▲13,800	代価表　0164
有価物処分	変圧器 3φ 150kVA	2	台	▲13,200	▲26,400	
有価物処分	変圧器 1φ 100kVA	1	台	▲8,390	▲8,390	
有価物処分	変圧器 1φ 75kVA	1	台	▲7,130	▲7,130	
有価物処分	コンデンサ 50kVA	2	台	▲440	▲880	
有価物処分	リアクトル 50kVA	1	台	▲2,530	▲2,530	
有価物処分	1号銅線	764	kg	▲1,900	▲1,451,600	代価表　0143
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		996	kg	60	59,760	
計					▲1,000,271	

車庫及び電気室　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		700	別紙 00-0024
墨出し(内部改修)	個別改修	8.8	㎡	90	792	
計					792	
養生		1	式		17,900	別紙 00-0025
養生(内部改修)	個別改修	85.4	㎡	210	17,934	
計					17,934	
整理清掃 後片付け		1	式		66,600	別紙 00-0026
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	85.4	㎡	780	66,612	
計					66,612	
内外部仕上足場		1	式		24,200	別紙 00-0027
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	25	㎡	970	24,250	
計					24,250	

車庫及び電気室　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式		2,700	別紙 00-0028
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	25	㎡	110	2,750	
計					2,750	

車庫及び電気室　　躯体改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		129,000	別紙 00-0029
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　　S15～S18 -　　圧送費､基本料別途	4.5	m3	1,250	5,625	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満	4.5	m3	800	3,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回	120,000	120,000	
計					129,225	
撤去		1	式		68,100	別紙 00-0030
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ､間仕切壁基礎部	17.7	㎡	2,020	35,754	代価表　0151
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ 基礎立上り､家具下部､建具下部土間	8.9	m	2,040	18,156	代価表　0152
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 基礎立上り､家具下部､建具下部土間 車止め	0.1	m3	52,100	5,210	代価表　0153
造付家具撤去	L3,486×D600　集積共	2.1	㎡	4,280	8,988	代価表　0154
計					68,108	

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		147,440	別紙 00-0022
キャスターゲート	存置期間４ヶ月	1	式		54,600	別紙 00-0023
計					202,040	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		147,440	別紙 00-0022
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間 基本料 修理費 供用120日賃料 運搬費含む	76	m	1,940	147,440	代価表　0161
計					147,440	
キャスターゲート	存置期間４ヶ月	1	式		54,600	別紙 00-0023
キャスターゲート	存置期間４ヶ月	1	か所	54,600	54,600	代価表　0163
計					54,600	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			1,670		代価表 0001
01	電工		人	0.047 ×1.2	0.8	29,400	1,326.53	○	
	その他		式	1	0.26	1,326.53	344.9		
	計						1,671.43		
	CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			2,200		代価表 0002
01	電工		人	0.062 ×1.2	0.8	29,400	1,749.89	○	
	その他		式	1	0.26	1,749.89	454.97		
	計						2,204.86		
	CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	50mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			2,910		代価表 0003
01	電工		人	0.082 ×1.2	0.8	29,400	2,314.37	○	
	その他		式	1	0.26	2,314.37	601.74		
	計						2,916.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			2,910		代価表 0004
01	電工		人	0.082 ×1.2	0.8	29,400	2,314.37	○	
	その他		式	1	0.26	2,314.37	601.74		
	計						2,916.11		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			6,040		代価表 0005
01	電工		人	0.17 ×1.2	0.8	29,400	4,798.08	○	
	その他		式	1	0.26	4,798.08	1,247.5		
	計						6,045.58		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	250mm2 ﾗｯｸ	m	1			10,400		代価表 0006
01	電工		人	0.196 ×1.2	1.2	29,400	8,297.86	○	
	その他		式	1	0.26	8,297.86	2,157.44		
	計						10,455.3		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	250mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			6,970		代価表 0007
01	電工		人	0.196 ×1.2	0.8	29,400	5,531.9	○	
	その他		式	1	0.26	5,531.9	1,438.29		
	計						6,970.19		
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C 露出	m	1			810		代価表 0008
01	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	818.07	818.07		
	計						818.07		
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C MM内	m	1			1,260		代価表 0009
01	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	m	1	1	1,264.33	1,264.33		
	計						1,264.33		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 露出	m	1			1,080		代価表 0010
01	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	1,086.52	1,086.52		
	計						1,086.52		
	有圧扇移設	(ﾌｰﾄﾞ共) 再使用品	か所	1			26,200		代価表 0011
01	設備機械工		人	0.62 ×1.2	1	28,500	21,204	○	
	その他		式	1	0.24	21,204	5,088.96		
	計						26,292.96		
	有圧扇用ｻｰﾓ移設	再使用品	か所	1			2,220		代価表 0012
01	電工		人	0.05 ×1.2	1	29,400	1,764	○	
	その他		式	1	0.26	1,764	458.64		
	計						2,222.64		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			550		代価表 0013
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	557.13	557.13		
	計						557.13		
	CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			730		代価表 0014
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	734.94	734.94		
	計						734.94		
	CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	50mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			970		代価表 0015
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	972.02	972.02		
	計						972.02		
	CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			970		代価表 0016
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	972.02	972.02		
	計						972.02		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			2,010		代価表 0017
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	2,015.19	2,015.19		
	計						2,015.19		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	250mm2 ﾗｯｸ 再使用する	m	1			3,480		代価表 0018
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 ﾗｯｸ	m	1	1	3,485.09	3,485.09		
	計						3,485.09		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	250mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			2,320		代価表 0019
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	2,323.38	2,323.38		
	計						2,323.38		
	1種金属線ぴ(MM1) 撤去	再使用しない	m	1			510		代価表 0020
01	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	m	1	1	518.61	518.61		
	計						518.61		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1種金属線ぴ(MM1) 付属品 撤去	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	個	1			370		代価表 0021
01	1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	1	1	370.44	370.44		
	計						370.44		
	有圧扇撤去	(ﾌｰﾄﾞ共) 再使用する	か所	1			8,900		代価表 0022
01	設備機械工		人	0.62	0.4	28,500	7,068	○	
	その他		式	1	0.26	7,068	1,837.68		
	計						8,905.68		
	有圧扇用ｻｰﾓ撤去	再使用する	か所	1			740		代価表 0023
01	電工		人	0.05	0.4	29,400	588	○	
	その他		式	1	0.26	588	152.88		
	計						740.88		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 撤去	反射笠付形　FL 40W　×1 再使用しない	個	1			2,320		代価表　0024
01	蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	個	1	1	2,322.65	2,322.65		
	計						2,322.65		
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) 再使用品	5.5mm2	m	1			620		代価表　0025
01	電工		人	0.014 ×1.2	1	29,400	493.92	○	
	その他		式	1	0.26	493.92	128.42		
	計						622.34		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	22mm2 ﾗｯｸ	m	1			2,500		代価表　0026
01	電工		人	0.047 ×1.2	1.2	29,400	1,989.79	○	
	その他		式	1	0.26	1,989.79	517.35		
	計						2,507.14		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			1,670		代価表 0027
01	電工		人	0.047 ×1.2	0.8	29,400	1,326.53	○	
	その他		式	1	0.26	1,326.53	344.9		
	計						1,671.43		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	100mm2 ﾗｯｸ	m	1			5,970		代価表 0028
01	電工		人	0.112 ×1.2	1.2	29,400	4,741.63	○	
	その他		式	1	0.26	4,741.63	1,232.82		
	計						5,974.45		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			3,980		代価表 0029
01	電工		人	0.112 ×1.2	0.8	29,400	3,161.09	○	
	その他		式	1	0.26	3,161.09	821.88		
	計						3,982.97		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	150mm2 ﾗｯｸ	m	1			7,300		代価表 0030
01	電工		人	0.137 ×1.2	1.2	29,400	5,800.03	○	
	その他		式	1	0.26	5,800.03	1,508.01		
	計						7,308.04		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			4,870		代価表 0031
01	電工		人	0.137 ×1.2	0.8	29,400	3,866.69	○	
	その他		式	1	0.26	3,866.69	1,005.34		
	計						4,872.03		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	200mm2 ﾗｯｸ	m	1			9,060		代価表 0032
01	電工		人	0.17 ×1.2	1.2	29,400	7,197.12	○	
	その他		式	1	0.26	7,197.12	1,871.25		
	計						9,068.37		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			6,040		代価表 0033
01	電工		人	0.17 ×1.2	0.8	29,400	4,798.08	○	
	その他		式	1	0.26	4,798.08	1,247.5		
	計						6,045.58		
	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	2mm2- 2C ﾗｯｸ	m	1			900		代価表 0034
01	電工		人	0.017 ×1.2	1.2	29,400	719.71	○	
	その他		式	1	0.26	719.71	187.12		
	計						906.83		
	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			600		代価表 0035
01	電工		人	0.017 ×1.2	0.8	29,400	479.81	○	
	その他		式	1	0.26	479.81	124.75		
	計						604.56		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	38mm2 ﾗｯｸ	m	1			3,300		代価表 0036
01	電工		人	0.062 ×1.2	1.2	29,400	2,624.83	○	
	その他		式	1	0.26	2,624.83	682.46		
	計						3,307.29		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			2,200		代価表 0037
01	電工		人	0.062 ×1.2	0.8	29,400	1,749.89	○	
	その他		式	1	0.26	1,749.89	454.97		
	計						2,204.86		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			2,910		代価表 0038
01	電工		人	0.082 ×1.2	0.8	29,400	2,314.37	○	
	その他		式	1	0.26	2,314.37	601.74		
	計						2,916.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			3,980		代価表 0039
01	電工		人	0.112 ×1.2	0.8	29,400	3,161.09	○	
	その他		式	1	0.26	3,161.09	821.88		
	計						3,982.97		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	150mm2 ﾗｯｸ	m	1			7,300		代価表 0040
01	電工		人	0.137 ×1.2	1.2	29,400	5,800.03	○	
	その他		式	1	0.26	5,800.03	1,508.01		
	計						7,308.04		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			4,870		代価表 0041
01	電工		人	0.137 ×1.2	0.8	29,400	3,866.69	○	
	その他		式	1	0.26	3,866.69	1,005.34		
	計						4,872.03		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	2mm2- 2C ﾗｯｸ	m	1			900		代価表 0042
01	電工		人	0.017 ×1.2	1.2	29,400	719.71	○	
	その他		式	1	0.26	719.71	187.12		
	計						906.83		
	CVVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			600		代価表 0043
01	電工		人	0.017 ×1.2	0.8	29,400	479.81	○	
	その他		式	1	0.26	479.81	124.75		
	計						604.56		
	CVVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	2mm2- 7C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			1,200		代価表 0044
01	電工		人	0.034 ×1.2	0.8	29,400	959.62	○	
	その他		式	1	0.26	959.62	249.5		
	計						1,209.12		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	FPｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	14mm2- 3C ﾗｯｸ	m	1			2,290		代価表 0045
01	電工		人	0.043 ×1.2	1.2	29,400	1,820.45	○	
	その他		式	1	0.26	1,820.45	473.32		
	計						2,293.77		
	FPｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			1,520		代価表 0046
01	電工		人	0.043 ×1.2	0.8	29,400	1,213.63	○	
	その他		式	1	0.26	1,213.63	315.54		
	計						1,529.17		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	600×600×600接地端子付	個	1			60,700		代価表 0047
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	2.16	1	27,776	59,996.16		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						60,776.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用する	m	1			200		代価表 0048
01	600V絶縁電線 取外し	5.5mm2 × 1本 再使用する	m	1	1	207.44	207.44		
	計						207.44		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 ﾗｯｸ 再使用する	m	1			830		代価表 0049
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	m	1	1	835.7	835.7		
	計						835.7		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			550		代価表 0050
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	557.13	557.13		
	計						557.13		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 ﾗｯｸ 再使用する	m	1			1,990		代価表 0051
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	m	1	1	1,991.48	1,991.48		
	計						1,991.48		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			1,320		代価表 0052
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	1,327.64	1,327.64		
	計						1,327.64		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	150mm2 ﾗｯｸ 再使用する	m	1			2,430		代価表 0053
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	m	1	1	2,436	2,436		
	計						2,436		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			1,620		代価表 0054
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	1,624	1,624		
	計						1,624		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	200mm2 ﾗｯｸ 再使用する	m	1			3,020		代価表 0055
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	m	1	1	3,022.79	3,022.79		
	計						3,022.79		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			2,010		代価表 0056
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	2,015.19	2,015.19		
	計						2,015.19		
	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C ﾗｯｸ 再使用する	m	1			300		代価表 0057
01	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	m	1	1	302.27	302.27		
	計						302.27		
	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			200		代価表 0058
01	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	201.51	201.51		
	計						201.51		
	CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			430		代価表 0059
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	438.59	438.59		
	計						438.59		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 ﾗｯｸ 再使用する	m	1			1,100		代価表 0060
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	m	1	1	1,102.42	1,102.42		
	計						1,102.42		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			730		代価表 0061
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	734.94	734.94		
	計						734.94		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			970		代価表 0062
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	972.02	972.02		
	計						972.02		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			1,490		代価表 0063
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	m	1	1	1,493.6	1,493.6		
	計						1,493.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	150mm2 ﾗｯｸ 再使用する	m	1			2,430		代価表 0064
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	m	1	1	2,436	2,436		
	計						2,436		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			1,620		代価表 0065
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	1,624	1,624		
	計						1,624		
	CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C ﾗｯｸ 再使用する	m	1			300		代価表 0066
01	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	m	1	1	302.27	302.27		
	計						302.27		
	CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			200		代価表 0067
01	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	201.51	201.51		
	計						201.51		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 7C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			400		代価表 0068
01	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 7C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	403.03	403.03		
	計						403.03		
	FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C ﾗｯｸ 再使用する	m	1			760		代価表 0069
01	EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾗｯｸ	m	1	1	764.58	764.58		
	計						764.58		
	FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用する	m	1			500		代価表 0070
01	EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	509.72	509.72		
	計						509.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	導入線		m	1			190		代価表 0071
01	カラー鉄線		m	1.15	1	7.64	8.79		
02	電工		人	0.005	1	29,400	147	○	
	その他		式	1	0.26	147	38.22		
	計						194.01		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	600×600×500接地端子付	個	1			61,400		代価表 0072
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	1.92	1	31,584	60,641.28		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						61,421.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧受電盤	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	面	1			8,250,900		代価表 0073
01	機器関係	比較表採用	面	1	1	7,918,950	7,918,950		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	7,918,950	15,837.9		
03	電工		人	5.4 ×1.2	1	29,400	190,512	○	
04	普通作業員		人	2.21 ×1.2	1	24,300	64,443.6	○	
	その他		式	1	0.24	254,955.6	61,189.34		
	計						8,250,932.84		
	低圧電灯盤No.1	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	面	1			7,605,700		代価表 0074
01	機器関係	比較表採用 W1100	面	1	1	7,263,100	7,263,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	7,263,100	14,526.2		
03	電工		人	5.31 ×1.2	1	29,400	187,336.8	○	
04	普通作業員		人	2.65 ×1.2	1	24,300	77,274	○	
	その他		式	1	0.24	264,610.8	63,506.59		
	計						7,605,743.59		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧電灯盤No.2	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	面	1			7,662,400		代価表 0075
01	機器関係	比較表採用 W1100	面	1	1	7,319,650	7,319,650		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	7,319,650	14,639.3		
03	電工		人	5.31 ×1.2	1	29,400	187,336.8	○	
04	普通作業員		人	2.65 ×1.2	1	24,300	77,274	○	
	その他		式	1	0.24	264,610.8	63,506.59		
	計						7,662,406.69		
	低圧動力盤No.1	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	面	1			9,043,800		代価表 0076
01	機器関係	比較表採用 W1400	面	1	1	8,698,300	8,698,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	8,698,300	17,396.6		
03	電工		人	5.31 ×1.2	1	29,400	187,336.8	○	
04	普通作業員		人	2.65 ×1.2	1	24,300	77,274	○	
	その他		式	1	0.24	264,610.8	63,506.59		
	計						9,043,813.99		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧動力盤No.2	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	面	1			8,164,500		代価表 0077
01	機器関係	比較表採用 W1400	面	1	1	7,820,800	7,820,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	7,820,800	15,641.6		
03	電工		人	5.31 ×1.2	1	29,400	187,336.8	○	
04	普通作業員		人	2.65 ×1.2	1	24,300	77,274	○	
	その他		式	1	0.24	264,610.8	63,506.59		
	計						8,164,558.99		
	変圧器(屋内) (50Hz用) ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	台	1			1,089,700		代価表 0078
01	変圧器(屋内) (50Hz用) ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	台	1	1	960,000	960,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	960,000	1,920		
03	電工		人	1.6 ×1.2	1	29,400	56,448	○	
04	普通作業員		人	1.6 ×1.2	1	24,300	46,656	○	
	その他		式	1	0.24	103,104	24,744.96		
	計						1,089,768.96		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	変圧器(屋内) (50Hz用) ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	1			1,298,900		代価表 0079
01	変圧器(屋内) (50Hz用) ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	1	1	1,160,000	1,160,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	1,160,000	2,320		
03	電工		人	1.71 ×1.2	1	29,400	60,328.8	○	
04	普通作業員		人	1.71 ×1.2	1	24,300	49,863.6	○	
	その他		式	1	0.24	110,192.4	26,446.18		
	計						1,298,958.58		
	変圧器(屋内) (50Hz用) ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	油入 三相 6kV-210V 200kVA	台	1			2,237,700		代価表 0080
01	変圧器(屋内) (50Hz用) ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	油入 三相 6kV-210V 200kVA	台	1	1	2,000,000	2,000,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	2,000,000	4,000		
03	電工		人	2.74 ×1.2	1	29,400	96,667.2	○	
04	普通作業員		人	3.15 ×1.2	1	24,300	91,854	○	
	その他		式	1	0.24	188,521.2	45,245.09		
	計						2,237,766.29		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置	再使用品	個	1			7,340		代価表 0081
01	電工		人	0.168 ×1.2	1	29,400	5,927.04	○	
	その他		式	1	0.24	5,927.04	1,422.49		
	計						7,349.53		
	C形鋼		m	1			1,030		代価表 0082
01	ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼	75×45×15×2.3 SSC400相当品	kg	3.25	1	171	555.75		
02	軽量鉄骨加工 ・組立		kg	3.25	1	146.16	475.02		代価表 0083
	計						1,030.77		
	軽量鉄骨加工 ・組立		kg	1			140		代価表 0083
01	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	t	1	0.001	146,160	146.16		
	計						146.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	搬入費	高圧受電盤	面	1			131,600		代価表 0084
01	搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	t	0.8	1	164,546.72	131,637.38		
	計						131,637.38		
	搬入費	低圧電灯盤No.1	面	1			237,700		代価表 0085
01	搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	t	1.7	1	139,864.71	237,770.01		
	計						237,770.01		
	搬入費	低圧電灯盤No.2	面	1			223,700		代価表 0086
01	搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	t	1.6	1	139,864.71	223,783.54		
	計						223,783.54		
	搬入費	低圧動力盤No.1	面	1			321,600		代価表 0087
01	搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	t	2.3	1	139,864.71	321,688.83		
	計						321,688.83		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	搬入費	低圧動力盤No.2	面	1			321,600		代価表 0088
01	搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	t	2.3	1	139,864.71	321,688.83		
	計						321,688.83		
	搬出費	高圧受電盤	面	1			111,800		代価表 0089
01	搬出費	複数搬出 300kg/m3未満	t	0.8	1	139,864.71	111,891.77		
	計						111,891.77		
	搬出費	No.1低圧電灯盤	面	1			167,800		代価表 0090
01	搬出費	複数搬出 500kg/m3未満	t	1.7	1	98,728.03	167,837.65		
	計						167,837.65		
	搬出費	No.2低圧電灯盤	面	1			157,900		代価表 0091
01	搬出費	複数搬出 500kg/m3未満	t	1.6	1	98,728.03	157,964.85		
	計						157,964.85		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	搬出費	No.1低圧動力盤	面	1			181,000		代価表 0092
01	搬出費	複数搬出 600kg/m3未満	t	2.2	1	82,273.36	181,001.39		
	計						181,001.39		
	搬出費	No.2低圧動力盤	面	1			181,000		代価表 0093
01	搬出費	複数搬出 600kg/m3未満	t	2.2	1	82,273.36	181,001.39		
	計						181,001.39		
	6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	m	1			400		代価表 0094
01	6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	403.03	403.03		
	計						403.03		
	6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 FEP内(PF･CD) 再使用しない	m	1			450		代価表 0095
01	6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	m	1	1	453.41	453.41		
	計						453.41		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 WD内 再使用しない	m	1			500		代価表 0096
01	6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	m	1	1	503.79	503.79		
	計						503.79		
	電気室内 ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 撤去	6400×400×200相当 再使用しない	個	1			25,900		代価表 0097
01	電工		人	0.7	1	29,400	20,580	○	
	その他		式	1	0.26	20,580	5,350.8		
	計						25,930.8		
	既設配管 撤去	E19相当 再使用しない	m	1			290		代価表 0098
01	ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	m	1	1	296.35	296.35		
	計						296.35		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	100×100×100 再使用しない	個	1			1,110		代価表 0099
01	電工		人	0.03	1	29,400	882	○	
	その他		式	1	0.26	882	229.32		
	計						1,111.32		
	高圧受電盤 撤去	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	面	1			80,300		代価表 0100
01	電工		人	5.4	0.3	29,400	47,628	○	
02	普通作業員		人	2.21	0.3	24,300	16,110.9	○	
	その他		式	1	0.26	63,738.9	16,572.11		
	計						80,311.01		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	No.1低圧電灯盤 撤去	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ W900	面	1			83,300		代価表 0101
01	電工		人	5.31	0.3	29,400	46,834.2	○	
02	普通作業員		人	2.65	0.3	24,300	19,318.5	○	
	その他		式	1	0.26	66,152.7	17,199.7		
	計						83,352.4		
	No.2低圧電灯盤 撤去	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ W900(上部ﾀﾞｸﾄ共)	面	1			88,600		代価表 0102
01	電工		人	5.31	0.3	29,400	46,834.2	○	
02	普通作業員		人	2.65	0.3	24,300	19,318.5	○	
03	電工		人	0.72	0.2	29,400	4,233.6	○	
	その他		式	1	0.26	70,386.3	18,300.44		
	計						88,686.74		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	No.1低圧動力盤 撤去	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ W1000(上部ﾀﾞｸﾄ共)	面	1			88,900		代価表 0103
01	電工		人	5.31	0.3	29,400	46,834.2	○	
02	普通作業員		人	2.65	0.3	24,300	19,318.5	○	
03	電工		人	0.76	0.2	29,400	4,468.8	○	
	その他		式	1	0.26	70,621.5	18,361.59		
	計						88,983.09		
	No.2低圧動力盤 撤去	屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ W1000(上部ﾀﾞｸﾄ共)	面	1			89,000		代価表 0104
01	電工		人	5.31	0.3	29,400	46,834.2	○	
02	普通作業員		人	2.65	0.3	24,300	19,318.5	○	
03	電工		人	0.768	0.2	29,400	4,515.84	○	
	その他		式	1	0.26	70,668.54	18,373.82		
	計						89,042.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	変圧器撤去	油入 単相 75kVA	台	1			32,400		代価表 0105
01	電工		人	1.6	0.3	29,400	14,112	○	
02	普通作業員		人	1.6	0.3	24,300	11,664	○	
	その他		式	1	0.26	25,776	6,701.76		
	計						32,477.76		
	変圧器撤去	油入 単相 100kVA	台	1			34,700		代価表 0106
01	電工		人	1.71	0.3	29,400	15,082.2	○	
02	普通作業員		人	1.71	0.3	24,300	12,465.9	○	
	その他		式	1	0.26	27,548.1	7,162.51		
	計						34,710.61		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	変圧器撤去	油入 三相 150kVA	台	1			53,500		代価表 0107
01	電工		人	2.47	0.3	29,400	21,785.4	○	
02	普通作業員		人	2.84	0.3	24,300	20,703.6	○	
	その他		式	1	0.26	42,489	11,047.14		
	計						53,536.14		
	ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去	油入 三相 50kVar	台	1			13,200		代価表 0108
01	電工		人	0.655	0.3	29,400	5,777.1	○	
02	普通作業員		人	0.655	0.3	24,300	4,774.95	○	
	その他		式	1	0.26	10,552.05	2,743.53		
	計						13,295.58		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘｱｸﾄﾙ撤去	油入 三相 50kVar用	台	1			12,700		代価表 0109
01	電工		人	0.629	0.3	29,400	5,547.78	○	
02	普通作業員		人	0.629	0.3	24,300	4,585.41	○	
	その他		式	1	0.26	10,133.19	2,634.63		
	計						12,767.82		
	ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置撤去	再使用する	個	1			2,480		代価表 0110
01	電工		人	0.168	0.4	29,400	1,975.68	○	
	その他		式	1	0.26	1,975.68	513.68		
	計						2,489.36		
	車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去		個	1			600		代価表 0111
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.02	1	30,351.01	607.02		
	計						607.02		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 露出	m	1			8,310		代価表 0112
01	6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	8,318.88	8,318.88		
	計						8,318.88		
	高所作業車(機器賃料)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 作業床12m 標準ﾃﾞｯｷ 1日間 燃料費共	台	1			46,600		代価表 0113
01	高所作業車(機器賃料)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 作業床12m 標準ﾃﾞｯｷ	台・日	1	1	9,290	9,290		
02	運転手(一般)		人	1	1	26,400	26,400	○	
03	軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 -	L	28.8	1	142	4,089.6		
	その他		式	1	0.26	26,400	6,864		
	計						46,643.6		
	CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	22mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	1			1,880		代価表 0114
01	電工		人	0.047 ×1.2	0.9	29,400	1,492.34	○	
	その他		式	1	0.26	1,492.34	388.01		
	計						1,880.35		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	38mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	1			2,480		代価表 0115
01	電工		人	0.062 ×1.2	0.9	29,400	1,968.62	○	
	その他		式	1	0.26	1,968.62	511.84		
	計						2,480.46		
	CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	50mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	1			3,280		代価表 0116
01	電工		人	0.082 ×1.2	0.9	29,400	2,603.66	○	
	その他		式	1	0.26	2,603.66	676.95		
	計						3,280.61		
	CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	60mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	1			3,280		代価表 0117
01	電工		人	0.082 ×1.2	0.9	29,400	2,603.66	○	
	その他		式	1	0.26	2,603.66	676.95		
	計						3,280.61		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	38mm2 FEP内(PF･CD)	m	1			2,480		代価表 0118
01	電工		人	0.062 ×1.2	0.9	29,400	1,968.62	○	
	その他		式	1	0.26	1,968.62	511.84		
	計						2,480.46		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	60mm2 FEP内(PF･CD)	m	1			3,280		代価表 0119
01	電工		人	0.082 ×1.2	0.9	29,400	2,603.66	○	
	その他		式	1	0.26	2,603.66	676.95		
	計						3,280.61		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	100mm2 FEP内(PF･CD)	m	1			4,480		代価表 0120
01	電工		人	0.112 ×1.2	0.9	29,400	3,556.22	○	
	その他		式	1	0.26	3,556.22	924.62		
	計						4,480.84		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	150mm2 FEP内(PF･CD)	m	1			5,480		代価表 0121
01	電工		人	0.137 ×1.2	0.9	29,400	4,350.02	○	
	その他		式	1	0.26	4,350.02	1,131.01		
	計						5,481.03		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	200mm2 FEP内(PF･CD)	m	1			6,800		代価表 0122
01	電工		人	0.17 ×1.2	0.9	29,400	5,397.84	○	
	その他		式	1	0.26	5,397.84	1,403.44		
	計						6,801.28		
	CVVｹｰﾌﾞﾙ 再使用品	2mm2- 7C FEP内(PF･CD)	m	1			1,360		代価表 0123
01	電工		人	0.034 ×1.2	0.9	29,400	1,079.57	○	
	その他		式	1	0.26	1,079.57	280.69		
	計						1,360.26		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000×300×950接地端子付	個	1			243,800		代価表 0124
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	3.0㎡以上/個	㎡	3.07	1	79,184	243,094.88		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						243,874.88		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用基礎	1100×370×430	個	1			18,700		代価表 0125
01	機械損料等	機械基礎 (m3)		0.18	1	103,981	18,716.58		
	計						18,716.58		
	ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	m	1			1,220		代価表 0126
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	m	1	1	1,225.71	1,225.71		
	計						1,225.71		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	路盤材共　機械集積共	m3	1			68,600		代価表　0127
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	m3	1	1	68,625.14	68,625.14		
	計						68,625.14		
	6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2 管内 再使用しない	m	1			500		代価表　0128
01	6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	m	1	1	503.79	503.79		
	計						503.79		
	6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2 露出 再使用しない	m	1			400		代価表　0129
01	6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	403.03	403.03		
	計						403.03		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧引込用負荷開閉器(PAS)撤去	300A SOG制御盤共	台	1			23,200		代価表 0130
01	電工		人	1.48	0.3	29,400	13,053.6	○	
02	普通作業員		人	0.74	0.3	24,300	5,394.6	○	
	その他		式	1	0.26	18,448.2	4,796.53		
	計						23,244.73		
	CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C FEP内(PF･CD)再使用する	m	1			490		代価表 0131
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	1	1	493.41	493.41		
	計						493.41		
	CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C FEP内(PF･CD)再使用する	m	1			620		代価表 0132
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	1	1	626.77	626.77		
	計						626.77		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用する	m	1			820		代価表 0133
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	1	1	826.81	826.81		
	計						826.81		
	CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	50mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用する	m	1			1,090		代価表 0134
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	1	1	1,093.52	1,093.52		
	計						1,093.52		
	CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用する	m	1			1,090		代価表 0135
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	1	1	1,093.52	1,093.52		
	計						1,093.52		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 FEP内(PF･CD) 再使用する	m	1			820		代価表 0136
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	m	1	1	826.81	826.81		
	計						826.81		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 FEP内(PF･CD) 再使用する	m	1			1,090		代価表 0137
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	m	1	1	1,093.52	1,093.52		
	計						1,093.52		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm2 FEP内(PF･CD) 再使用する	m	1			1,490		代価表 0138
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	m	1	1	1,493.6	1,493.6		
	計						1,493.6		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	150mm2 FEP内(PF･CD) 再使用する	m	1			1,820		代価表 0139
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	m	1	1	1,827	1,827		
	計						1,827		
	CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	200mm2 FEP内(PF･CD) 再使用する	m	1			2,260		代価表 0140
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 FEP内(PF･CD)	m	1	1	2,267.09	2,267.09		
	計						2,267.09		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 7C FEP内(PF･CD) 再使用する	m	1			450		代価表 0141
01	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 7C FEP内(PF･CD)	m	1	1	453.41	453.41		
	計						453.41		
	発生材積込み	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(路盤材共)	m3	1			7,920		代価表 0142
01	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	m3	1	1	7,929.6	7,929.6		
	計						7,929.6		
	有価物処分	1号銅線	kg	1			▲1,900		代価表 0143
01	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	t	1	▲0.001	1,900,000	▲1,900		
	計						▲1,900		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10 ALC版廻り	m	1			510		代価表 0144
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	m	1	1	519.8	519.8		
	計						519.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外壁開口塞ぎ	500角　旧電気室 ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)厚1.5 ﾌｯ素樹脂焼付塗装	か所	1			12,200		代価表　0145
01	金属外装工事 ｶｲﾛﾝS304	ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)厚1.5 ﾌｯ素樹脂焼付塗装	㎡	0.25	1	49,000	12,250		
	計						12,250		
	軒とい撤去再取付		m	1			7,450		代価表　0146
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	2	3,729.6	7,459.2		
	計						7,459.2		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		t	1			▲46,000		代価表　0147
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	t	1	▲1	46,000	▲46,000		
	計						▲46,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	構造体強度補正	+3N/㎟	m3	1			500		代価表 0148
01	コンクリート材料 24(N/mm2)	栃木	m3	1	1	22,500	22,500		
02	コンクリート材料 21(N/mm2)	栃木	m3	1	▲1	22,000	▲22,000		
	計						500		
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎天端直均し仕上げ	金ごて	㎡	1			920		代価表 0149
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1	923.4	923.4		
	計						923.4		
	ｱﾙﾐ製建具下部ﾓﾙﾀﾙ充填	金ごて 厚30	㎡	1			3,520		代価表 0150
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	3,529.71	3,529.71		
	計						3,529.71		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ、間仕切壁基礎部	㎡	1			2,020		代価表 0151
01	目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	㎡	1	1	2,025.26	2,025.26		
	計						2,025.26		
	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ 基礎立上り、家具下部、建具下部土間	m	1			2,040		代価表 0152
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	m	1	1	2,042.86	2,042.86		
	計						2,042.86		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 基礎立上り、家具下部、建具下部土間 車止め	m3	1			52,100		代価表 0153
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	52,100.8	52,100.8		
	計						52,100.8		
	造付家具撤去	L3,486×D600　集積共	㎡	1			4,280		代価表 0154
01	床組撤去	つか立て 集積共	㎡	1	1	4,286.52	4,286.52		
	計						4,286.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁受け C形鋼	C-75×45×15×2.3　L＝240@455 材工共　梁下固定用金物含む	か所	1			21,500		代価表　0155
01	ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼	75×45×15×2.3 SSC400相当品	kg	16.2	1	171	2,770.2		
02	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	kg	16.2	1	146.16	2,367.79		代価表　0156
03	ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ		個	40	1	410	16,400		
	計						21,537.99		
	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	kg	1			140		代価表　0156
01	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	t	1	0.001	146,160	146.16		
	計						146.16		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	か所	1			13,900		代価表　0157
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	か所	1	1	13,932	13,932		
	計						13,932		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 開口補修	厚6　目透かし	㎡	1			2,440		代価表　0158
01	天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	㎡	1	1	2,442	2,442		
	計						2,442		
	天井復旧	厚6　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り 既存ﾎﾞｰﾄﾞ再利用	㎡	1			3,060		代価表　0159
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	2	1,530.9	3,061.8		
	計						3,061.8		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	車庫棟西側　支柱､基礎含む 集積共	m	1			1,830		代価表　0160
01	普通作業員		人	0.06	1	24,300	1,458	○	
	その他		式	1	0.26	1,458	379.08		
	計						1,837.08		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間 基本料 修理費 供用120日賃料 運搬費含む	m	1			1,940		代価表 0161
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	m	1	1	398.03	398.03		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	日	120	1	10.01	1,201.2		代価表 0162
03	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	m	1	1	200.34	200.34		
04	仮設材運搬 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		m	1	1	147.23	147.23		
	計						1,946.8		
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	日	1			10		代価表 0162
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	m	1	1	10.01	10.01		
	計						10.01		
	キャスターゲート	存置期間４ヶ月	か所	1			54,600		代価表 0163
01	キャスターゲート （組立解体共）	存置期間６ヶ月	か所	1	1	64,800	64,800		
02	キャスターゲート	月当たり増減額	か所	▲2	1	5,100	▲10,200		
	計						54,600		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	t	1			▲46,000		代価表　0164
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	t	1	▲1	46,000	▲46,000		
	計						▲46,000		

栃木県県土整備部建築営繕課

○は「その他」の率対象