令和　8年度予算	工期	283日間	契約方法	一般競争入札	契約番号	208－900078
					工事番号	08303－051－20

積　算　内　訳　書

栃木特別支援学校食堂棟ほか新築電気設備工事

施工箇所　栃木市皆川城内町１０５３

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単位	数　量	構　造　概　要
食堂棟	新築	ｍ２	639.20	Ｓ造平屋建
渡り廊下	新築	ｍ２	177.71	Ｓ造平屋建
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	45,266,390	
計			45,266,390	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,156,308	
現場管理費	1	式	11,679,142	
一般管理費等	1	式	9,160,784	
計			22,996,234	
工事価格	1	式	68,260,000	
消費税等相当額	1	式	6,826,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	75,086,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
食堂棟	1	式	42,836,360	
渡り廊下	1	式	2,430,030	
計			45,266,390	

食堂棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	9,370,790	
動力設備	1	式	1,567,910	
構内配電線路	1	式	24,188,430	
受変電設備	1	式	4,907,500	
拡声設備	1	式	509,070	
構内交換設備	1	式	675,260	
構内情報通信網設備	1	式	320,390	
誘導支援設備	1	式	354,570	
火災報知設備	1	式	956,640	
発生材処理	1	式	▲14,200	
計			42,836,360	

食堂棟		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【電灯分岐】						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	23	m	520	11,960	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	24	m	580	13,920	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	720	21,600	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	32	m	810	25,920	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	146	m	720	105,120	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	14	m	800	11,200	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	607	m	960	582,720	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	36	m	1,030	37,080	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P ﾋﾟｯﾄ・天井	180	m	500	90,000	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P FEP内(PF･CD)	18	m	550	9,900	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	33	m	760	25,080	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	57	m	1,010	57,570	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	9	m	1,310	11,790	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	3	個	2,520	7,560	

食堂棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　-	3	個	3,730	11,190	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	3	個	3,440	10,320	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	2	個	4,690	9,380	代価表　0001
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	1	個	5,600	5,600	代価表　0002
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	5	個	3,200	16,000	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付	1	個	4,410	4,410	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	3,730	3,730	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 4W 15A ×1　ﾈｰﾑ付	1	個	4,940	4,940	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ1回路	1	個	6,990	6,990	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	2	個	8,520	17,040	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	1	個	9,880	9,880	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ5回路	1	個	17,300	17,300	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ9回路	1	個	27,900	27,900	
天井取付熱線ｾﾝｻ 付自動ｽｲｯﾁ	親器 -　AC100V	2	個	12,900	25,800	
天井取付熱線ｾﾝｻ 付自動ｽｲｯﾁ	親器 -換気扇連動端子付　AC100V	5	個	18,000	90,000	代価表　0003

食堂棟				電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
操作ﾕﾆｯﾄ	１回路用　ガードプレート共	1	個	9,160	9,160	代価表　0004
操作ﾕﾆｯﾄ	２回路用　ガードプレート共	5	個	13,300	66,500	代価表　0005
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -A	3	個	14,600	43,800	
ｾﾝｻ操作用ﾘﾓｺﾝ	電池付　壁掛収納可	1	個	12,600	12,600	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	45	個	2,340	105,300	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　　D54	35	個	2,430	85,050	
【コンセント分岐】						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	638	m	960	612,480	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	288	m	1,030	296,640	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	1	m	1,100	1,100	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	288	m	1,010	290,880	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 22mm	1	m	2,820	2,820	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	2	個	2,430	4,860	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	7	個	3,540	24,780	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	40	個	2,970	118,800	

食堂棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	32	個	3,100	99,200	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	5	個	3,190	15,950	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個	3,270	3,270	
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	17	個	3,570	60,690	
ｺﾝｾﾝﾄ (露出)	2P15A×2(F用) 125V	2	個	2,230	4,460	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	106	個	2,340	248,040	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	23	個	2,430	55,890	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	1	個	2,900	2,900	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型　ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個	990	990	
【照明器具】						
LED照明器具　A	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型　36.0W　ｽｸｰﾙｺﾝﾌｫｰﾄ 省ｴﾈ型　LSS7H-4-56　調光ﾀｲﾌﾟ	42	個	45,400	1,906,800	代価表　0006
LED照明器具　B1	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型　36.0W　直付型 W=120　省ｴﾈ型　LSS9H-4-65	22	個	31,100	684,200	代価表　0007
LED照明器具　B2	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型　26.4W　直付型 W=120　省ｴﾈ型　LSS9H-4-48	4	個	28,500	114,000	代価表　0008
LED照明器具　B3	LSS9　-4 -30　LN	1	個	17,000	17,000	代価表　0009
LED照明器具　B4	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型　20.4W　直付型 W=120　省ｴﾈ型	4	個	26,200	104,800	代価表　0010

食堂棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具　C	LSS9MP/RP　-4 -64　LN	21	個	45,100	947,100	代価表　0011
LED照明器具　D	LED殺菌灯　16.0W　直付型 空気循環式	5	個	95,200	476,000	代価表　0012
LED照明器具　E1	LRS15　-4 -58　LX	1	個	34,900	34,900	代価表　0013
LED照明器具　E2	LRS15　-4 -41　LX	3	個	30,600	91,800	代価表　0014
LED照明器具　F1	LRS1　-　-05　LN	3	個	13,900	41,700	代価表　0015
LED照明器具　F2	LRS1　-　-08　LN	4	個	15,600	62,400	代価表　0016
LED照明器具　F3	LRS1　-　-13　LN	3	個	18,300	54,900	代価表　0017
LED照明器具　F4	LRS1　-　-22　LN	5	個	22,800	114,000	代価表　0018
LED照明器具　G	LEDﾀﾞｳﾝｼｰﾘﾝｸﾞ　60形　8.1W Φ150　人感ｾﾝｻｰ付	1	個	20,700	20,700	代価表　0019
LED照明器具　H	ﾐﾗｰﾗｲﾄ　15形　10.0W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	個	24,700	24,700	代価表　0020
LED照明器具　I	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20形　5.9W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 防湿・防水型　SUS製	3	個	50,100	150,300	代価表　0021
LED照明器具　J	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ20形　15.9W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 防水型　人感ｾﾝｻｰ付	8	個	44,000	352,000	代価表　0022
LED照明器具　L	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　8.9W　Φ236　WP	1	個	17,500	17,500	代価表　0023
LED照明器具　M	LRS1　-　-08　LZ	14	個	19,000	266,000	代価表　0024
誘導灯　ア	SH1-FBF 20 -　- C　-	10	個	18,900	189,000	代価表　0025

食堂棟		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
誘導灯　ｲ	ST1-FBC 22 -　- C　-	1	個	23,000	23,000	代価表　0026
【熱交換器・換気設備電源】						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	520	520	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	2	m	580	1,160	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	106	m	960	101,760	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	6	m	1,030	6,180	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P ﾋﾟｯﾄ・天井	38	m	500	19,000	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P FEP内(PF･CD)	14	m	550	7,700	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m	760	11,400	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m	1,010	6,060	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	3,440	3,440	
熱交換器用　ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ　取付手間	機械設備支給品	9	個	2,000	18,000	代価表　0027
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	10	個	2,340	23,400	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	17	個	2,430	41,310	
計					9,370,790	

食堂棟	動力設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【動力分岐(厨房機器)】						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	72	m	950	68,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C FEP内(PF･CD)	27	m	1,030	27,810	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	1,320	7,920	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	3	m	1,410	4,230	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	67	m	1,750	117,250	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	18	m	1,860	33,480	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	3,500	35,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C 管内	2	m	3,850	7,700	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2　　天井内	10	m	610	6,100	代価表　0028
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	2	m	610	1,220	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	29	m	1,010	29,290	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	18	m	1,310	23,580	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 36mm	2	m	4,650	9,300	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P15A×1(接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) -	6	個	4,210	25,260	

食堂棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	6	個	2,340	14,040	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (A)	150×150×150　鋼板製	3	個	7,820	23,460	代価表　0029
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (B)	200×200×200　鋼板製	4	個	12,000	48,000	代価表　0030
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (E)	200×200×200　SUS製・WP	4	個	23,800	95,200	代価表　0031
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (F)	300×300×200　SUS製・WP	1	個	39,600	39,600	代価表　0032
【動力分岐(空調機器)】						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	27	m	950	25,650	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C FEP内(PF･CD)	15	m	1,030	15,450	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	16	m	1,100	17,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾗｯｸ	26	m	1,250	32,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	1,320	19,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	14	m	1,410	19,740	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	16	m	1,500	24,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾗｯｸ	42	m	1,680	70,560	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	3	m	1,860	5,580	

食堂棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	3	m	1,980	5,940	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C ﾗｯｸ	8	m	2,200	17,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	5	m	1,890	9,450	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	6	m	2,000	12,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	20	m	2,210	44,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C FEP内(PF･CD)	5	m	2,660	13,300	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	6	m	2,800	16,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾗｯｸ	29	m	3,070	89,030	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	710	9,230	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	3	m	780	2,340	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	10	m	420	4,200	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	60	m	460	27,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	760	2,280	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	29	m	1,010	29,290	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	13	m	1,310	17,030	

食堂棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 22mm	32	m	2,820	90,240	
厚鋼電線管(G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 28mm	15	m	3,780	56,700	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	9	か所	2,220	19,980	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	5	か所	2,680	13,400	
操作スイッチ	給排気ファン用　樹脂P共	2	個	9,490	18,980	代価表　0033
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(E)	200×200×200　SUS製・WP	7	個	23,800	166,600	代価表　0031
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(F)	300×300×200　SUS製・WP	1	個	39,600	39,600	代価表　0032
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	2,340	4,680	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	4	個	2,430	9,720	
計					1,567,910	

食堂棟						構内配電線路
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 盤内	6	m	7,920	47,520	代価表　0034
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	3	m	8,530	25,590	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	16	m	9,140	146,240	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	95	m	8,230	781,850	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 盤内	27	m	12,400	334,800	代価表　0035
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	6	m	13,200	79,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	36	m	14,100	507,600	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	359	m	12,800	4,595,200	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2　ﾗｯｸ上	8	m	1,390	11,120	代価表　0036
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2　FEP内	5	m	1,300	6,500	代価表　0037
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	4	m	1,390	5,560	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2　FEP内	3	m	960	2,880	代価表　0038
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	5	m	1,030	5,150	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2　FEP内	4	m	680	2,720	代価表　0039
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	5	m	740	3,700	

食堂棟　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 54mm	3	m	7,720	23,160	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 70mm	6	m	9,310	55,860	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	252	m	1,920	483,840	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	97	m	2,240	217,280	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9	m	1,260	11,340	
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き	9	本	29,500	265,500	
電灯盤　L-A	壁掛自立型　　上部ﾀﾞｸﾄ付	1	面	5,134,600	5,134,600	代価表　0040
動力盤　P-A	壁掛自立型　　上部ﾀﾞｸﾄ付	1	面	6,060,800	6,060,800	代価表　0041
空調動力盤　P-B	壁掛型　　屋外防水型	1	面	1,653,900	1,653,900	代価表　0042
空調動力盤　P-C	壁掛型　　屋外防水型	1	面	2,555,400	2,555,400	代価表　0043
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	500A　　1段目	7	m	13,500	94,500	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	300A　　1段目	24	m	9,920	238,080	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	重耐重蓋共　900×　900×　900 一　般　部	2	個	186,600	373,200	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2	個	9,200	18,400	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	2	か所	5,470	10,940	

食堂棟		構内配電線路				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事	一般土部　　GL-600	1	式		436,000	別紙 00-0001
計					24,188,430	

食堂棟		受変電設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
既存ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修	変圧器3Φ200KVA　→3Φ300KVA取替 受変電部　計器・CT交換 動力部　　計器・CT交換 MCCB　3P　100/100AT　×3個　撤去 MCCB　3P　225/150AT×1個　組込 MCCB　3P　225/175AT×2個　組込 MCCB　3P　225/200AT×2個　組込	1	工事	2,013,700	2,013,700	
トップランナー３ 変圧器(屋内) (50Hz用)	油入 三相 6kV-210V　　300kVA	1	台	2,790,000	2,790,000	
搬入費	単独搬入　1.3t	1	台	103,800	103,800	代価表　0044
計					4,907,500	

食堂棟　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	530	15,900	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	84	m	630	52,920	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	7	m	690	4,830	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	81	m	1,250	101,250	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	2	m	1,350	2,700	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	2	m	1,450	2,900	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 盤内	2	m	1,250	2,500	代価表　0045
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m	760	5,320	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	1,010	2,020	
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V0	6	個	15,600	93,600	
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V3	8	個	17,400	139,200	
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型　防滴型	3	個	19,800	59,400	代価表　0046
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	2	個	4,770	9,540	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	5W S(金属製)	1	個	5,110	5,110	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	3	個	2,340	7,020	

食堂棟		拡声設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　　D54	2	個	2,430	4,860	
計					509,070	

食堂棟　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	470	2,350	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P FEP内(PF･CD)	9	m	520	4,680	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	80	m	800	64,000	代価表　0047
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P PF内	2	m	880	1,760	代価表　0048
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P 管内	2	m	950	1,900	代価表　0049
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P ﾓｰﾙ内	3	m	950	2,850	代価表　0050
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m	760	6,840	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	1,010	2,020	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 28mm	2	m	3,780	7,560	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	3,290	9,870	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	2,480	2,480	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	4,510	4,510	
電話機　取付手間	多機能型　卓上型　移設品	1	個	6,120	6,120	代価表　0051
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型　ﾊﾄﾒ	3	個	990	2,970	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	2,340	4,680	

食堂棟　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子盤　T-1	埋込型	1	面	515,000	515,000	代価表　0052
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(C)	300×300×200　鋼板製	1	個	17,100	17,100	代価表　0053
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	8,310	8,310	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	1	か所	8,760	8,760	
鉄筋探査	W=200	1	m	1,500	1,500	
計					675,260	

食堂棟		構内情報通信網設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	59	m	700	41,300	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P FEP内(PF･CD)	17	m	770	13,090	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P 管内	2	m	830	1,660	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	17	m	760	12,920	
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1	3	個	3,700	11,100	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	3	個	2,340	7,020	
LAN用中継器盤	壁掛型　換気口付	1	面	38,200	38,200	代価表　0054
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	5ﾎﾟｰﾄ　中継器盤内	1	個	30,200	30,200	代価表　0055
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	L2　8ﾎﾟｰﾄ　POE給電 端子盤T-1内	1	個	164,900	164,900	代価表　0056
計					320,390	

食堂棟　誘導支援設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	153	m	520	79,560	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	10	m	580	5,800	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾓｰﾙ内	3	m	630	1,890	代価表　0057
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	4	m	630	2,520	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	78	m	630	49,140	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	9	m	690	6,210	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾓｰﾙ内	2	m	760	1,520	代価表　0058
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	2	m	760	1,520	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	690	2,070	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C FEP内(PF･CD)	3	m	760	2,280	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	m	760	15,200	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 28mm	4	m	3,780	15,120	
ﾄｲﾚ呼出押釦	引きひも付	2	個	8,980	17,960	代価表　0059
ﾄｲﾚ呼出ブザー付廊下灯		1	個	13,800	13,800	
ﾄｲﾚ呼出復旧釦		1	個	4,020	4,020	

食堂棟		誘導支援設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機　壁掛型	2	台	13,700	27,400	代価表　0060
ｲﾝﾀｰﾎﾝ　A	親機　ﾓﾆﾀｰ付　壁掛型	1	台	33,900	33,900	代価表　0061
ｲﾝﾀｰﾎﾝ　A	子機　ﾓﾆﾀｰ付　壁掛型	1	台	27,300	27,300	代価表　0062
ﾄﾞｱﾎﾝ　A	子機　ｶﾒﾗ付　壁掛型	1	台	26,300	26,300	代価表　0063
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	9	個	2,340	21,060	
計					354,570	

食堂棟　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	184	m	520	95,680	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	14	m	580	8,120	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	79	m	530	41,870	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	3	m	590	1,770	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 盤内	2	m	530	1,060	代価表　0064
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	2	m	640	1,280	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	1,820	18,200	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P FEP内(PF･CD)	3	m	1,930	5,790	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	17	m	760	12,920	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m	1,010	3,030	
火災報知受信機	P型2級　5回線　壁掛型 自動試験機能付	1	面	292,800	292,800	代価表　0065
総合盤	2級 埋込 感知器組込無	1	個	34,800	34,800	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	19	個	6,390	121,410	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	6	個	5,860	35,160	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	8	個	6,210	49,680	

食堂棟		火災報知設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
煙感知器	2種　露出　自動試験機能付	7	個	22,300	156,100	代価表　0066
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 5個用	1	個	3,770	3,770	
火災報知 立会検査	P型2級	1	1工事	73,200	73,200	
計					956,640	

食堂棟		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	変圧器　3φ200kVA　760kg程度 積込共	1	台	20,000	20,000	
発生材処分	変圧器　3φ200kVA　760kg程度	1	台	▲34,200	▲34,200	
計					▲14,200	

渡り廊下

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	1,123,490	
拡声設備	1	式	133,650	
構内交換設備	1	式	837,050	
構内情報通信網設備	1	式	78,570	
誘導支援設備	1	式	196,520	
火災報知設備	1	式	60,750	
計			2,430,030	

渡り廊下　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【電灯分岐】						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾗｯｸ	40	m	990	39,600	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	960	3,840	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	2	m	1,030	2,060	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	40	m	1,260	50,400	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	20	m	390	7,800	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	221	m	460	101,660	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	1,010	2,020	
厚鋼電線管(G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 16mm	17	m	2,230	37,910	
厚鋼電線管(G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 22mm	37	m	2,820	104,340	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	4	m	2,590	10,360	
埋込防水ｽｲｯﾁ	3W15A×1　樹脂製	2	個	3,810	7,620	代価表　0067
埋込防水ｽｲｯﾁ	4W15A×1　樹脂製	1	個	4,340	4,340	代価表　0068
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	7	個	2,340	16,380	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22) 3方出	5	個	2,940	14,700	

渡り廊下　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 4方出	1	個	4,830	4,830	代価表　0069
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	3	個	4,410	13,230	代価表　0070
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(D)	150×150×150　SUS製・WP	5	個	14,200	71,000	代価表　0071
【照明器具】						
LED照明器具　K	LSS1MP/RP　-4 -64　　LN	14	個	45,100	631,400	代価表　0072
計					1,123,490	

渡り廊下　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	81	m	1,650	133,650	
計					133,650	

渡り廊下　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P ﾗｯｸ上	81	m	1,100	89,100	代価表　0073
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	2,680	2,680	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	500A　1段目	44	m	13,500	594,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　-	44	m	2,150	94,600	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(F)	300×300×200　SUS製・WP	1	個	39,600	39,600	代価表　0032
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	8,310	8,310	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	1	か所	8,760	8,760	
計					837,050	

渡り廊下　構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P ﾗｯｸ	81	m	970	78,570	
計					78,570	

渡り廊下　誘導支援設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	162	m	740	119,880	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ	81	m	880	71,280	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	2,680	5,360	
計					196,520	

渡り廊下　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾗｯｸ	81	m	750	60,750	
計					60,750	

食堂棟		構内配電線路				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事	一般土部　　GL-600	1	式		436,000	別紙 00-0001
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	34	m3	3,400	115,600	
山砂		12	m3	9,750	117,000	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	22	m3	4,910	108,020	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し 0.3km以下	12	m3	2,050	24,600	
盛土(B種)	発生土	12	m3	1,070	12,840	
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	45	m	170	7,650	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
計					436,310	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付	個	1			4,690		代価表 0001
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	203	203		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	522	522		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	312	312		
04	取付枠		個	1	1	40	40		
05	雑材料		式	0.02	1	1,077	21.54		
			K01+K02+K03+K04						
06	電工		人	0.097	1	29,400	2,851.8	○	
	その他		式	1	0.26	2,851.8	741.47		
	計						4,691.81		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付	個	1			5,600		代価表 0002
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	2	1	203	406		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	522	522		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	312	312		
04	取付枠		個	1	1	40	40		
05	雑材料		式	0.02	1	1,280	25.6		
			K01+K02+K03+K04						
06	電工		人	0.116	1	29,400	3,410.4	○	
	その他		式	1	0.26	3,410.4	886.7		
	計						5,602.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井取付熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	親器 -換気扇連動端子付 AC100V	個	1			18,000		代価表 0003
01	天井取付熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	親器 -換気扇連動端子付 AC100V	個	1	1	11,900	11,900		
02	雑材料		式	0.02	1	11,900	238		
			K01						
03	電工		人	0.159	1	29,400	4,674.6	○	
	その他		式	1	0.26	4,674.6	1,215.4		
	計						18,028		
	操作ﾕﾆｯﾄ	1回路用 ガードプレート共	個	1			9,160		代価表 0004
01	操作ﾕﾆｯﾄ	1回路用	個	1	1	3,500	3,500		
02	金属製ガードプレート		個	1	1	2,940	2,940		
03	雑材料		式	0.02	1	6,440	128.8		
			K01+K02						
04	電工		人	0.07	1	29,400	2,058	○	
	その他		式	1	0.26	2,058	535.08		
	計						9,161.88		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	操作ﾕﾆｯﾄ	２回路用　ガードプレート共	個	1			13,300		代価表　0005
01	操作ﾕﾆｯﾄ	２回路用	個	1	1	6,300	6,300		
02	金属製ガードプレート		個	1	1	2,940	2,940		
03	雑材料		式	0.02	1	9,240	184.8		
			K01+K02						
04	電工		人	0.105	1	29,400	3,087	○	
	その他		式	1	0.26	3,087	802.62		
	計						13,314.42		
	LED照明器具　A	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型　36.0W　ｽｸｰﾙｺﾝﾌｫｰﾄ 省ｴﾈ型　　LSS7H-4-56　調光ﾀｲﾌﾟ	個	1			45,400		代価表　0006
01	LED照明器具　A	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型　36.0W　ｽｸｰﾙｺﾝﾌｫｰﾄ 省ｴﾈ型　　LSS7H-4-56　調光ﾀｲﾌﾟ	個	1	1	35,420	35,420		
02	雑材料		式	0.05	1	35,420	1,771		
			K01						
03	電工		人	0.222	1	29,400	6,526.8	○	
	その他		式	1	0.26	6,526.8	1,696.97		
	計						45,414.77		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具 B1	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 36.0W 直付型 W=120 省ｴﾈ型 LSS9H-4-65	個	1			31,100		代価表 0007
01	LED照明器具 B1	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 36.0W 直付型 W=120 省ｴﾈ型 LSS9H-4-65	個	1	1	23,430	23,430		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	23,430	1,171.5		
03	電工		人	0.178	1	29,400	5,233.2	○	
	その他		式	1	0.26	5,233.2	1,360.63		
	計						31,195.33		
	LED照明器具 B2	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 26.4W 直付型 W=120 省ｴﾈ型 LSS9H-4-48	個	1			28,500		代価表 0008
01	LED照明器具 B2	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 26.4W 直付型 W=120 省ｴﾈ型 LSS9H-4-48	個	1	1	20,900	20,900		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	20,900	1,045		
03	電工		人	0.178	1	29,400	5,233.2	○	
	その他		式	1	0.26	5,233.2	1,360.63		
	計						28,538.83		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具 B3	LSS9 -4 -30 LN	個	1			17,000		代価表 0009
01	LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	個	1	1	17,062.33	17,062.33		
	計						17,062.33		
	LED照明器具 B4	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 20.4W 直付型 W=120 省ｴﾈ型	個	1			26,200		代価表 0010
01	LED照明器具 B4	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 20.4W 直付型 W=120 省ｴﾈ型	個	1	1	18,700	18,700		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	18,700	935		
03	電工		人	0.178	1	29,400	5,233.2	○	
	その他		式	1	0.26	5,233.2	1,360.63		
	計						26,228.83		
	LED照明器具 C	LSS9MP/RP -4 -64 LN	個	1			45,100		代価表 0011
01	LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -64 LN	個	1	1	45,128.83	45,128.83		
	計						45,128.83		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	LED照明器具　D	LED殺菌灯　16.0W　直付型 空気循環式	個	1			95,200		代価表　0012
01	LED照明器具　D	LED殺菌灯　16.0W　直付型 空気循環式	個	1	1	85,415	85,415		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	85,415	4,270.75		
03	電工		人	0.149	1	29,400	4,380.6	○	
	その他		式	1	0.26	4,380.6	1,138.96		
	計						95,205.31		
	LED照明器具　E1	LRS15　-4 -58　LX	個	1			34,900		代価表　0013
01	LED照明器具	LRS15　-4 -58　LX	個	1	1	34,910.9	34,910.9		
	計						34,910.9		
	LED照明器具　E2	LRS15　-4 -41　LX	個	1			30,600		代価表　0014
01	LED照明器具	LRS15　-4 -41　LX	個	1	1	30,605.9	30,605.9		
	計						30,605.9		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具 F1	LRS1 - -05 LN	個	1			13,900		代価表 0015
01	LED照明器具	LRS1 - -05 LN	個	1	1	13,958.19	13,958.19		
	計						13,958.19		
	LED照明器具 F2	LRS1 - -08 LN	個	1			15,600		代価表 0016
01	LED照明器具	LRS1 - -08 LN	個	1	1	15,680.19	15,680.19		
	計						15,680.19		
	LED照明器具 F3	LRS1 - -13 LN	個	1			18,300		代価表 0017
01	LED照明器具	LRS1 - -13 LN	個	1	1	18,347.19	18,347.19		
	計						18,347.19		
	LED照明器具 F4	LRS1 - -22 LN	個	1			22,800		代価表 0018
01	LED照明器具	LRS1 - -22 LN	個	1	1	22,862.19	22,862.19		
	計						22,862.19		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具 G	LEDﾀﾞｳﾝｼｰﾘﾝｸﾞ 60形 8.1W Φ150 人感ｾﾝｻｰ付	個	1			20,700		代価表 0019
01	LED照明器具 G	LEDﾀﾞｳﾝｼｰﾘﾝｸﾞ 60形 8.1W Φ150 人感ｾﾝｻｰ付	個	1	1	15,675	15,675		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	15,675	783.75		
03	電工		人	0.117	1	29,400	3,439.8	○	
	その他		式	1	0.26	3,439.8	894.35		
	計						20,792.9		
	LED照明器具 H	ﾐﾗｰﾗｲﾄ 15形 10.0W ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1			24,700		代価表 0020
01	LED照明器具 H	ﾐﾗｰﾗｲﾄ 15形 10.0W ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1	1	19,470	19,470		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	19,470	973.5		
03	電工		人	0.117	1	29,400	3,439.8	○	
	その他		式	1	0.26	3,439.8	894.35		
	計						24,777.65		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	LED照明器具　I	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20形　5.9W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 防湿・防水型　SUS製	個	1			50,100		代価表　0021
01	LED照明器具　I	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20形　5.9W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 防湿・防水型　SUS製	個	1	1	43,670	43,670		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	43,670	2,183.5		
03	電工		人	0.117	1	29,400	3,439.8	○	
	その他		式	1	0.26	3,439.8	894.35		
	計						50,187.65		
	LED照明器具　J	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ20形　15.9W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 防水型　　人感ｾﾝｻｰ付	個	1			44,000		代価表　0022
01	LED照明器具　J	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ20形　15.9W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 防水型　　人感ｾﾝｻｰ付	個	1	1	37,840	37,840		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	37,840	1,892		
03	電工		人	0.117	1	29,400	3,439.8	○	
	その他		式	1	0.26	3,439.8	894.35		
	計						44,066.15		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	LED照明器具　L	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　8.9W　Φ236　WP	個	1			17,500		代価表　0023
01	LED照明器具　L	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　8.9W　Φ236　WP	個	1	1	12,100	12,100		
02	雑材料		式	0.05	1	12,100	605		
			K01						
03	電工		人	0.13	1	29,400	3,822	○	
	その他		式	1	0.26	3,822	993.72		
	計						17,520.72		
	LED照明器具　M	LRS1　-　-08　LZ	個	1			19,000		代価表　0024
01	LED照明器具	LRS1　-　-08　LZ	個	1	1	19,086.39	19,086.39		
	計						19,086.39		
	誘導灯　ア	SH1-FBF 20 -　- C　-	個	1			18,900		代価表　0025
01	誘導灯	SH1-FBF 20 -　- C　-	個	1	1	18,940.65	18,940.65		
	計						18,940.65		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	誘導灯 ｲ	ST1-FBC 22 - - C -	個	1			23,000		代価表 0026
01	誘導灯	ST1-FBC 22 - - C -	個	1	1	23,035.65	23,035.65		
	計						23,035.65		
	熱交換器用 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 取付手間	機械設備支給品	個	1			2,000		代価表 0027
01	電工		人	0.054	1	29,400	1,587.6	○	
	その他		式	1	0.26	1,587.6	412.78		
	計						2,000.38		
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2 天井内	m	1			610		代価表 0028
01	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	m	1	1	610	610		
	計						610		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (A)	150×150×150 鋼板製	個	1			7,820		代価表 0029
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	㎡	0.135	1	52,200	7,047		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						7,827		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (B)	200×200×200 鋼板製	個	1			12,000		代価表 0030
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.24	1	46,800	11,232		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						12,012		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (E)	200×200×200 SUS製・WP	個	1			23,800		代価表 0031
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.24	1	96,300	23,112		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						23,892		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (F)	300×300×200 SUS製・WP	個	1			39,600		代価表 0032
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.42	1	92,500	38,850		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						39,630		
	操作スイッチ	給排気ファン用 樹脂P共	個	1			9,490		代価表 0033
01	操作スイッチ	給排気ファン用 樹脂P共	個	1	1	5,390	5,390		
02	雑材料		式	0.02	1	5,390	107.8		
			K01						
03	電工		人	0.108	1	29,400	3,175.2	○	
	その他		式	1	0.26	3,175.2	825.55		
	計						9,498.55		
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 盤内	m	1			7,920		代価表 0034
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	7,927.14	7,927.14		
	計						7,927.14		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 盤内	m	1			12,400		代価表 0035
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	12,467.68	12,467.68		
	計						12,467.68		
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2 ﾗｯｸ上	m	1			1,390		代価表 0036
01	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	m	1	1	1,390	1,390		
	計						1,390		
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2 FEP内	m	1			1,300		代価表 0037
01	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	22mm2	m	1	1	1,309.38	1,309.38		
	計						1,309.38		
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2 FEP内	m	1			960		代価表 0038
01	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	m	1	1	966.14	966.14		
	計						966.14		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2 FEP内	m	1			680		代価表 0039
01	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	8mm2	m	1	1	688.2	688.2		
	計						688.2		
	電灯盤 L-A	壁掛自立型 上部ﾀﾞｸﾄ付	面	1			5,134,600		代価表 0040
01	電灯盤 L-A	壁掛自立型 上部ﾀﾞｸﾄ付	面	1	1	4,634,500	4,634,500		
02	雑材料		式 K01	0.02	1	4,634,500	92,690		
03	電工		人	11	1	29,400	323,400	○	
	その他		式	1	0.26	323,400	84,084		
	計						5,134,674		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	動力盤　P-A	壁掛自立型　　上部ﾀﾞｸﾄ付	面	1			6,060,800		代価表　　0041
01	動力盤　P-A	壁掛自立型　　上部ﾀﾞｸﾄ付	面	1	1	5,542,550	5,542,550		
02	雑材料		式	0.02	1	5,542,550	110,851		
			K01						
03	電工		人	11	1	29,400	323,400	○	
	その他		式	1	0.26	323,400	84,084		
	計						6,060,885		
	空調動力盤　P-B	壁掛型　　屋外防水型	面	1			1,653,900		代価表　　0042
01	空調動力盤　P-B	壁掛型　　屋外防水型	面	1	1	1,512,550	1,512,550		
02	雑材料		式	0.02	1	1,512,550	30,251		
			K01						
03	電工		人	3	1	29,400	88,200	○	
	その他		式	1	0.26	88,200	22,932		
	計						1,653,933		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調動力盤 P-C	壁掛型 屋外防水型	面	1			2,555,400		代価表 0043
01	空調動力盤 P-C	壁掛型 屋外防水型	面	1	1	2,323,750	2,323,750		
02	雑材料		式	0.02	1	2,323,750	46,475		
			K01						
03	電工		人	5	1	29,400	147,000	○	
	その他		式	1	0.26	147,000	38,220		
	計						2,555,445		
	搬入費	単独搬入 1.3t	台	1			103,800		代価表 0044
01	搬入費	単独搬入 3000kg以下	t	1.3	1	79,875.58	103,838.25		
	計						103,838.25		
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P 盤内	m	1			1,250		代価表 0045
01	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	1,257.88	1,257.88		
	計						1,257.88		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型　防滴型	個	1			19,800		代価表　0046
01	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型　防滴型	個	1	1	12,525	12,525		
02	雑材料		式	0.02	1	12,525	250.5		
			K01						
03	電工		人	0.195	1	29,400	5,733	○	
	その他		式	1	0.24	5,733	1,375.92		
	計						19,884.42		
	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 ㎜-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			800		代価表　0047
01	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 ㎜-　10P	m	1.1	1	190	209		
02	雑材料		式	0.03	1	209	6.27		
			K01						
03	電工		人	0.02	0.8	29,400	470.4	○	
	その他		式	1	0.26	470.4	122.3		
	計						807.97		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 ㎜- 10P PF内	m	1			880		代価表 0048
01	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 ㎜- 10P	m	1.1	1	190	209		
02	雑材料		式	0.03	1	209	6.27		
			K01						
03	電工		人	0.02	0.9	29,400	529.2	○	
	その他		式	1	0.26	529.2	137.59		
	計						882.06		
	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 ㎜- 10P 管内	m	1			950		代価表 0049
01	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 ㎜- 10P	m	1.1	1	190	209		
02	雑材料		式	0.03	1	209	6.27		
			K01						
03	電工		人	0.02	1	29,400	588	○	
	その他		式	1	0.26	588	152.88		
	計						956.15		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 10P ﾓｰﾙ内	m	1			950		代価表 0050
01	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 10P	m	1.1	1	190	209		
02	雑材料		式 K01	0.03	1	209	6.27		
03	電工		人	0.02	1	29,400	588	○	
	その他		式	1	0.26	588	152.88		
	計						956.15		
	電話機 取付手間	多機能型 卓上型 移設品	個	1			6,120		代価表 0051
01	電工		人	0.168	1	29,400	4,939.2	○	
	その他		式	1	0.24	4,939.2	1,185.41		
	計						6,124.61		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤　T-1	埋込型	面	1			515,000		代価表　0052
01	端子盤　T-1	埋込型	面	1	1	462,750	462,750		
02	雑材料		式	0.02	1	462,750	9,255		
			K01						
03	電工		人	1.18	1	29,400	34,692	○	
	その他		式	1	0.24	34,692	8,326.08		
	計						515,023.08		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(C)	300×300×200　鋼板製	個	1			17,100		代価表　0053
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.42	1	40,800	17,136		
	計						17,136		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LAN用中継器盤	壁掛型　換気口付	面	1			38,200		代価表　0054
01	LAN用中継器盤	壁掛型　換気口付	面	1	1	14,700	14,700		
02	雑材料		式	0.02	1	14,700	294		
			K01						
03	電工		人	0.637	1	29,400	18,727.8	○	
	その他		式	1	0.24	18,727.8	4,494.67		
	計						38,216.47		
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	5ﾎﾟｰﾄ　中継器盤内	個	1			30,200		代価表　0055
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	5ﾎﾟｰﾄ　中継器盤内	個	1	1	13,510	13,510		
02	雑材料		式	0.02	1	13,510	270.2		
			K01						
03	電工		人	0.451	1	29,400	13,259.4	○	
	その他		式	1	0.24	13,259.4	3,182.26		
	計						30,221.86		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	L2　8ﾎﾟｰﾄ　POE給電 端子盤T-1内	個	1			164,900		代価表　0056
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	L2　8ﾎﾟｰﾄ　POE給電 端子盤T-1内	個	1	1	142,100	142,100		
02	雑材料		式 K01	0.02	1	142,100	2,842		
03	電工		人	0.549	1	29,400	16,140.6	○	
	その他		式	1	0.24	16,140.6	3,873.74		
	計						164,956.34		
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾓｰﾙ内	m	1			630		代価表　0057
01	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	m	1	1	636.66	636.66		
	計						636.66		
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾓｰﾙ内	m	1			760		代価表　0058
01	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	m	1	1	761.16	761.16		
	計						761.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚ呼出押釦	引きひも付	個	1			8,980		代価表 0059
01	ﾄｲﾚ呼出押釦		個	1	1	8,981.88	8,981.88		
	計						8,981.88		
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機 壁掛型	台	1			13,700		代価表 0060
01	ｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機 壁掛型	台	1	1	9,375	9,375		
02	雑材料		式 K01	0.02	1	9,375	187.5		
03	電工		人	0.115	1	29,400	3,381	○	
	その他		式	1	0.24	3,381	811.44		
	計						13,754.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ A	親機 ﾓﾆﾀｰ付 壁掛型	台	1			33,900		代価表 0061
01	ｲﾝﾀｰﾎﾝ A	親機 ﾓﾆﾀｰ付 壁掛型	台	1	1	26,325	26,325		
02	雑材料		式	0.02	1	26,325	526.5		
			K01						
03	電工		人	0.195	1	29,400	5,733	○	
	その他		式	1	0.24	5,733	1,375.92		
	計						33,960.42		
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ A	子機 ﾓﾆﾀｰ付 壁掛型	台	1			27,300		代価表 0062
01	ｲﾝﾀｰﾎﾝ A	子機 ﾓﾆﾀｰ付 壁掛型	台	1	1	22,725	22,725		
02	雑材料		式	0.02	1	22,725	454.5		
			K01						
03	電工		人	0.115	1	29,400	3,381	○	
	その他		式	1	0.24	3,381	811.44		
	計						27,371.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄﾞｱﾎﾝ A	子機 ｶﾒﾗ付 壁掛型	台	1			26,300		代価表 0063
01	ﾄﾞｱﾎﾝ A	子機 ｶﾒﾗ付 壁掛型	台	1	1	21,750	21,750		
02	雑材料		式	0.02	1	21,750	435		
			K01						
03	電工		人	0.115	1	29,400	3,381	○	
	その他		式	1	0.24	3,381	811.44		
	計						26,377.44		
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C 盤内	m	1			530		代価表 0064
01	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	535.83	535.83		
	計						535.83		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	火災報知受信機	P型2級　5回線　壁掛型 自動試験機能付	面	1			292,800		代価表　0065
01	火災報知受信機	P型2級　5回線　壁掛型 自動試験機能付	面	1	1	176,300	176,300		
02	雑材料		式 K01	0.02	1	176,300	3,526		
03	電工		人	3.1	1	29,400	91,140	○	
	その他		式	1	0.24	91,140	21,873.6		
	計						292,839.6		
	煙感知器	2種　露出　自動試験機能付	個	1			22,300		代価表　0066
01	煙感知器	2種　露出　自動試験機能付	個	1	1	16,200	16,200		
02	雑材料		式 K01	0.02	1	16,200	324		
03	電工		人	0.159	1	29,400	4,674.6	○	
	その他		式	1	0.24	4,674.6	1,121.9		
	計						22,320.5		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込防水ｽｲｯﾁ	3W15A×1　樹脂製	個	1			3,810		代価表　0067
01	埋込防水ｽｲｯﾁ	3W15A×1　樹脂製	個	1	1	1,200	1,200		
02	雑材料		式	0.02	1	1,200	24		
			K01						
03	電工		人	0.07	1	29,400	2,058	○	
	その他		式	1	0.26	2,058	535.08		
	計						3,817.08		
	埋込防水ｽｲｯﾁ	4W15A×1　樹脂製	個	1			4,340		代価表　0068
01	埋込防水ｽｲｯﾁ	4W15A×1　樹脂製	個	1	1	1,720	1,720		
02	雑材料		式	0.02	1	1,720	34.4		
			K01						
03	電工		人	0.07	1	29,400	2,058	○	
	その他		式	1	0.26	2,058	535.08		
	計						4,347.48		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 4方出	個	1			4,830		代価表 0069
01	丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 4方出	個	1	1	1,110	1,110		
02	雑材料		式 K01	0.02	1	1,110	22.2		
03	電工		人	0.1	1	29,400	2,940	○	
	その他		式	1	0.26	2,940	764.4		
	計						4,836.6		
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	個	1			4,410		代価表 0070
01	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	個	1	1	698	698		
02	雑材料		式 K01	0.02	1	698	13.96		
03	電工		人	0.1	1	29,400	2,940	○	
	その他		式	1	0.26	2,940	764.4		
	計						4,416.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (D)	150×150×150 SUS製・WP	個	1			14,200		代価表 0071
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	㎡	0.135	1	100,000	13,500		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						14,280		
	LED照明器具 K	LSS1MP/RP -4 -64 LN	個	1			45,100		代価表 0072
01	LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -64 LN	個	1	1	45,128.83	45,128.83		
	計						45,128.83		
	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 ㎜- 10P ﾗｯｸ上	m	1			1,100		代価表 0073
01	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 ㎜- 10P	m	1.1	1	190	209		
02	雑材料		式	0.03	1	209	6.27		
			K01						
03	電工		人	0.02	1.2	29,400	705.6	○	
	その他		式	1	0.26	705.6	183.46		
	計						1,104.33		

○は「その他」の率対象