令和　8年度予算	工期	283日間	契約方法	一般競争入札	契約番号	208－900079
					工事番号	08303－051－30

積　算　内　訳　書

栃木特別支援学校食堂棟ほか新築機械設備工事

施工箇所　栃木市皆川城内町１０５３

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単位	数　量	構　造　概　要
食堂棟	新築	ｍ２	639.20	Ｓ造平屋建
ボンベ庫	新築	ｍ２	4.00	Ｓ造平屋建
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	84,775,250	
計			84,775,250	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,898,851	
現場管理費	1	式	14,621,788	
一般管理費等	1	式	14,986,347	
計			32,506,986	
工事価格	1	式	117,280,000	
消費税等相当額	1	式	11,728,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	129,008,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
食堂棟	1	式	84,775,250	
計			84,775,250	

食堂棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
1 空気調和設備	1	式	22,384,220	
2 換気設備	1	式	29,070,690	
3 衛生器具設備	1	式	7,660,600	
4 給水設備	1	式	3,588,150	
5 排水設備	1	式	14,447,550	
6 給湯設備	1	式	5,309,840	
7 ガス設備	1	式	2,214,520	
8 撤去工事	1	式	63,380	
9 発生材処理	1	式	36,300	
計			84,775,250	

食堂棟	1 空気調和設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器設備						
ACP-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ 同時ﾂｲﾝ 天井ｶｾｯﾄ形4方向（ｾﾝｻｰ付） 冷房能力 25.0kW　暖房能力 28.0kW 化粧ﾊﾟﾈﾙ、熱交ﾌｨﾝ保護網(背・側) 集中制御装置、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ装置 標準品一式共	2	台	1,587,900	3,175,800	
ACP-2 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ 同時ﾂｲﾝ 天井ｶｾｯﾄ形4方向（ｾﾝｻｰ付） 冷房能力 20.0kW　暖房能力 22.4kW 化粧ﾊﾟﾈﾙ、熱交ﾌｨﾝ保護網(背・側) 集中制御装置、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ装置 標準品一式共	2	台	1,332,700	2,665,400	
ACP-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ 標準ｼﾝｸﾞﾙ 天井ｶｾｯﾄ形4方向（ｾﾝｻｰ付） 冷房能力 7.1kW　暖房能力 8.0kW 化粧ﾊﾟﾈﾙ、熱交ﾌｨﾝ保護網(背・側) 集中制御装置、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ装置 標準品一式共	1	台	642,100	642,100	
ACP-4 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ 標準ｼﾝｸﾞﾙ 天井ｶｾｯﾄ形4方向ｺﾝﾊﾟｸﾄ（ｾﾝｻｰ付） 冷房能力 3.6kW　暖房能力 4.0kW 化粧ﾊﾟﾈﾙ、熱交ﾌｨﾝ保護網(背・側) 集中制御装置、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ装置 標準品一式共	1	台	505,500	505,500	
ACP-5 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ 同時ﾂｲﾝ 天井ｶｾｯﾄ形2方向（ｾﾝｻｰ付） 冷房能力 7.1kW　暖房能力 8.0kW 化粧ﾊﾟﾈﾙ、熱交ﾌｨﾝ保護網(背・側) 集中制御装置、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ装置					

食堂棟	1 空気調和設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
	標準品一式共	1	台	669,100	669,100	
ACP-6 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ 標準ｼﾝｸﾞﾙ 天井ｶｾｯﾄ形2方向（ｾﾝｻｰ付） 冷房能力 4.5kW　暖房能力 5.0kW 化粧ﾊﾟﾈﾙ、熱交ﾌｨﾝ保護網(背・側) 集中制御装置、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ装置 標準品一式共	1	台	548,500	548,500	
ACP-7 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ 標準ｼﾝｸﾞﾙ 天井ｶｾｯﾄ形2方向（ｾﾝｻｰ付） 冷房能力 3.6kW　暖房能力 4.0kW 化粧ﾊﾟﾈﾙ、熱交ﾌｨﾝ保護網(背・側) 集中制御装置、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ装置 標準品一式共	2	台	486,900	973,800	
ACP-8 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ 同時ﾂｲﾝ　厨房用天吊形 冷房能力 14.0kW　暖房能力 16.0kW ｵｲﾙﾐｽﾄﾌｨﾙﾀｰ、熱交ﾌｨﾝ保護網(背・側)、集中制御装置、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ装置 ｽﾎﾟｯﾄ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ×1 標準品一式共	1	台	1,177,300	1,177,300	
ACP-9 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ 標準ｼﾝｸﾞﾙ　厨房用天吊形 冷房能力 7.1kW　暖房能力 8.0kW ｵｲﾙﾐｽﾄﾌｨﾙﾀｰ、熱交ﾌｨﾝ保護網(背・側)、集中制御装置、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ装置 ｽﾎﾟｯﾄ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ×1 標準品一式共	3	台	705,900	2,117,700	
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ	液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ 最大50ｸﾞﾙｰﾌﾟ（最大50台）の集中管理 給電ﾕﾆｯﾄ共	1	個	144,000	144,000	
個別ﾘﾓｺﾝ	液晶ﾊﾟﾈﾙ、ﾜｲﾔｰﾄﾞ	14	個	20,700	289,800	

食堂棟　1 空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACR-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ 壁掛形 冷房能力 2.2kW　暖房能力 2.5kW 集中制御装置、ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ 標準品一式共	1	台	205,200	205,200	
高置架台	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝP40～63用 高さ=850H　溶融亜鉛めっき処理	4	組	22,700	90,800	
高置架台	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝP80用 高さ=850H　溶融亜鉛めっき処理	5	組	22,700	113,500	
高置架台	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝP112～P160用 高さ=850H　溶融亜鉛めっき処理	1	組	22,700	22,700	
高置架台	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝP224・P280用 高さ=850H　溶融亜鉛めっき処理	4	組	22,700	90,800	
高置架台	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ用 高さ=850H　溶融亜鉛めっき処理	1	組	27,300	27,300	
搬入・据付		1	式		1,471,000	別紙 00-0001
配管類						
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1　　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	85	m	18,200	1,547,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	134	m	10,300	1,380,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	50	m	8,120	406,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	4	m	6,810	27,240	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	38	m	5,610	213,180	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	180	m	4,580	824,400	

食堂棟　1 空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	54	m	3,380	182,520	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　50A	40	m	5,860	234,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　40A	35	m	4,640	162,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	22	m	3,670	80,740	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　25A	45	m	3,380	152,100	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　20A	3	m	2,770	8,310	
保温		1	式		629,000	別紙 00-0002
浸透桝	360□×400H ため桝(都型)　MHB相当	7	組	67,900	475,300	代価表　0004
ｽﾘｰﾌﾞ	空調ｽﾘｰﾌﾞ　SRC相当	1	式		313,000	別紙 00-0003
形鋼振れ止め支持	空調振れ止め	1	式		65,200	別紙 00-0004
制御設備						
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EFF	2.0mm- 3C　冷媒管共巻き	281	m	1,260	354,060	代価表　0005
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	278	m	460	127,880	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	229	m	730	167,170	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	23	m	780	17,940	

食堂棟　1 空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16㎜	23	m	760	17,480	
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	2個用	15	個	2,660	39,900	
制御ﾘﾓｺﾝ設置	集中ﾘﾓｺﾝ1個、個別ﾘﾓｺﾝ14個	1	式		28,500	別紙 00-0005
計					22,384,220	

食堂棟	2 換気設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器設備						
HEU-1 全熱交換ﾕﾆｯﾄ	天井埋込形 250φ×925m3/h×170Pa CO2ｾﾝｻｰ、防振吊金具 標準品一式共	8	台	401,200	3,209,600	
HEU-2 全熱交換ﾕﾆｯﾄ	天井埋込形 200φ×600m3/h×140Pa CO2ｾﾝｻｰ、防振吊金具 標準品一式共	1	台	336,400	336,400	
HEU-3 全熱交換ﾕﾆｯﾄ	天井埋込形 150φ×450m3/h×100Pa CCO2ｾﾝｻｰ、防振吊金具 標準品一式共	1	台	237,600	237,600	
HEU-4 全熱交換ﾕﾆｯﾄ	天井ｶｾｯﾄ形 150φ×250m3/h×70Pa CO2ｾﾝｻｰ、ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ、防振吊金具 標準品一式共	2	台	208,900	417,800	
HEU-5 全熱交換ﾕﾆｯﾄ	天井ｶｾｯﾄ形 150φ×180m3/h×70Pa CO2ｾﾝｻｰ、ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ、防振吊金具 標準品一式共	2	台	186,400	372,800	
HEU-6 全熱交換ﾕﾆｯﾄ	天井ｶｾｯﾄ形 100φ×30m3/h×60Pa CO2ｾﾝｻｰ、ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ、防振吊金具 標準品一式共	1	台	178,300	178,300	
個別ﾘﾓｺﾝ	液晶ﾊﾟﾈﾙ、ﾜｲﾔｰﾄﾞ	9	台	30,700	276,300	
FS-1 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	床置形　消音ﾎﾞｯｸｽ付両吸込両持形 ﾍﾞﾙﾄ駆動式 ＃3 1/2×14,400m3/h×340Pa					

食堂棟	2 換気設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台、標準品一式	1	台	1,713,900	1,713,900	
FS-2 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	天吊形　消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込両持形 ﾍﾞﾙﾄ駆動式 ＃1 1/2×1,800m3/h×310Pa 防振吊金具、標準品一式	1	台	443,400	443,400	
FS-3 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	給気用　消音ﾀｲﾌﾟ 250φ×600m3/h×270Pa 防振吊金具、標準品一式共	1	台	116,500	116,500	
FE-1 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	天吊形　高温仕様　片吸込片持形 ﾍﾞﾙﾄ駆動式 ＃4×14,400m3/h×180Pa ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台(天吊兼用)、ﾄﾞﾚﾝ 抜き口、標準品一式	1	台	1,026,000	1,026,000	
FE-2 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	厨房用 300φ×1,800m3/h×130Pa 防振吊金具、ﾄﾞﾚﾝ抜き口 標準品一式共	1	台	179,500	179,500	
FE-3 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	厨房用 200φ×600m3/h×150Pa 防振吊金具、ﾄﾞﾚﾝ抜き口 標準品一式共	1	台	101,800	101,800	
FE-4 天井扇	低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ 100φ×60m3/h×50Pa 防振吊金具、標準品一式共	3	台	11,700	35,100	
FE-5 天井扇	低騒音ﾀｲﾌﾟ 100φ×30m3/h×50Pa 防振吊金具、標準品一式共	4	台	9,940	39,760	
搬入・据付		1	式		2,228,000	別紙 00-0006
制御ﾘﾓｺﾝ設置	個別ﾘﾓｺﾝ13個	1	式		24,700	別紙 00-0007
(ﾀﾞｸﾄ設備)						

食堂棟　2 換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)	77	㎡	8,170	629,090	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)	76	㎡	8,350	634,600	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1200mm)	4	㎡	9,110	36,440	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)	35	㎡	9,320	326,200	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)	58	㎡	10,200	591,600	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 1.2mm(2201mm～)	11	㎡	13,800	151,800	
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	6	㎡	9,760	58,560	
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	24	㎡	10,800	259,200	
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)	14	㎡	12,300	172,200	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 300mm	1	m	9,330	9,330	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 275mm	229	m	8,540	1,955,660	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 250mm	11	m	7,850	86,350	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 225mm	69	m	7,130	491,970	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	1	m	6,470	6,470	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 175mm	27	m	5,800	156,600	

食堂棟　2 換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 125mm	20	m	4,730	94,600	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	8	m	5,190	41,520	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	31	m	4,310	133,610	
保温		1	式		4,098,000	別紙 00-0008
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 400 ﾌｨﾙﾀｰ付	6	個	70,600	423,600	代価表　0006
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 350 ﾌｨﾙﾀｰ付	2	個	44,500	89,000	代価表　0007
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 300 ﾌｨﾙﾀｰ付	1	個	33,100	33,100	代価表　0008
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 450	8	個	27,400	219,200	代価表　0009
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 300	1	個	13,900	13,900	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 250	1	個	13,900	13,900	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 200	1	個	11,100	11,100	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 150 150	1	個	6,230	6,230	代価表　0010
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 450	8	個	21,500	172,000	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 300	1	個	13,900	13,900	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 250	1	個	13,900	13,900	

食堂棟　2 換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外給排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　防虫網付 ﾌｰﾄﾞ開口寸法　2,150W×800H 標準品一式	2	組	300,500	601,000	代価表　0011
屋外給排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　防虫網付 ﾌｰﾄﾞ開口寸法　500W×500H 標準品一式	2	組	98,500	197,000	代価表　0012
排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 4,800×1,500×700H	1	組	1,173,700	1,173,700	代価表　0013
排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 2,050×1,000×600H	1	組	532,900	532,900	代価表　0014
排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 2,500×1,200×600H	1	組	659,100	659,100	代価表　0015
排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 1,200×750×700H	1	組	330,600	330,600	代価表　0016
排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 1,300×600×600H	2	組	319,700	639,400	代価表　0017
排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 900×600×700H	1	組	250,500	250,500	代価表　0018
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	SUS製　両面2連式 500×500×30t×4枚	2	組	93,900	187,800	代価表　0019
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	SUS製　両面2連式 500×400×30t×4枚	1	組	90,000	90,000	代価表　0020
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	SUS製　両面1連式 500×250×30t×2枚	1	組	49,100	49,100	代価表　0021
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	SUS製　両面1連式 300×300×30t×2枚	1	組	41,700	41,700	代価表　0022
厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 590×380(FGS-5035N)	2	組	33,600	67,200	代価表　0023
厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 590×220(FGS-5030N)	1	組	31,800	31,800	代価表　0024
厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 390×220(FGS-5020N)	1	組	28,000	28,000	代価表　0025

食堂棟　2 換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 290×220(FGS-2020N)	1	組	27,500	27,500	代価表　0026
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №4 以下	1	組	46,800	46,800	
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		9	m	16,200	145,800	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　700	2	個	43,500	87,000	代価表　0027
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　350	1	個	21,900	21,900	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	2	個	17,300	34,600	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	2	個	17,300	34,600	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	2	個	14,900	29,800	
風量測定口		8	個	5,630	45,040	
深型ﾌｰﾄﾞ	275φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付　指定色仕上	12	個	39,000	468,000	代価表　0028
深型ﾌｰﾄﾞ	225φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付　指定色仕上	6	個	29,100	174,600	代価表　0029
深型ﾌｰﾄﾞ	175φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付　指定色仕上	5	個	14,800	74,000	代価表　0030
深型ﾌｰﾄﾞ	150φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付　指定色仕上	4	個	9,630	38,520	代価表　0031
深型ﾌｰﾄﾞ	125φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付　指定色仕上	1	個	8,870	8,870	代価表　0032
深型ﾌｰﾄﾞ	100φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付　指定色仕上	4	個	7,760	31,040	代価表　0033

食堂棟　2 換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
深型ﾌｰﾄﾞ	300φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 FD、防虫網付　指定色仕上	4	個	48,500	194,000	代価表　0034
深型ﾌｰﾄﾞ	100φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 FD、防虫網付　指定色仕上	5	個	8,970	44,850	代価表　0035
ｽﾘｰﾌﾞ	換気ｽﾘｰﾌﾞ　SRC相当	1	式		320,000	別紙 00-0009
配管類						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	5	m	5,860	29,300	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　20A	17	m	2,770	47,090	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	1	個	5,790	5,790	
保温		1	式		26,300	別紙 00-0010
総合調整						
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		261	m^2	750	195,750	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		397	m	450	178,650	
計					29,070,690	

食堂棟　3 衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風大便器	CFS494MNRNS(ふた無)　TCF5524ADP TH343R T56PH×2 HP430-7 YH701 取付共	4	組	262,500	1,050,000	代価表　0036
洋風大便器	CFS494MNRNS(ふた有)　TCF5524AD TH343R T56PH×2　HP430-7　YH701 取付共	1	組	260,900	260,900	代価表　0037
車いす対応洗面器	MVHFH　RECK013B1RS33M6K　TL345C RHE436-35N　MXHF100LW　M924S×2 取付共	2	組	327,000	654,000	代価表　0038
ｶｳﾝﾀｰ一体型手洗器	L650D　TLE28SS1A　T22BP　T6BR T156PH　TL250-1D 取付共	1	組	85,400	85,400	代価表　0041
掃除流し	SK22A　TK22　T23AEQ20C　TN114 T37SGEP　T9R　HH04060×2 取付共	2	組	134,500	269,000	代価表　0042
汚物流し	SKL330HNFP 取付共	1	組	171,000	171,000	代価表　0043
化粧鏡	YMZ4560FE 取付共	17	枚	15,400	261,800	代価表　0044
化粧鏡	YMZ4560FEﾄｸ 取付共	2	枚	37,400	74,800	代価表　0045
手すり	EWC780R　取付金具含 取付共	1	組	84,100	84,100	代価表　0046
手すり	EWC720R　EWCP720　取付金具含 取付共	1	組	80,000	80,000	代価表　0048
洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP640N2W　PJ2009NW 取付共	1	組	22,000	22,000	代価表　0050
自動手指洗浄消毒器	WS-3000BG 取付共	5	組	414,000	2,070,000	代価表　0051
自動手指洗浄消毒器	WS-3000　床排水 取付共	8	組	283,200	2,265,600	代価表　0053
自動手指洗浄消毒器	WS-3000　壁排水 取付共	1	組	282,600	282,600	代価表　0054
外流し	624-921　511-722　511-711 取付共	1	組	29,400	29,400	代価表　0055

食堂棟		3 衛生器具設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計					7,660,600	

食堂棟		4 給水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
屋内						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 32A	1	m	9,680	9,680	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 25A	4	m	7,740	30,960	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 20A	3	m	6,220	18,660	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 65A	1	m	20,500	20,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 50A	6	m	15,300	91,800	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 40A	11	m	11,900	130,900	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 32A	1	m	10,600	10,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 25A	3	m	8,500	25,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	10	m	6,660	66,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 50A	13	m	13,000	169,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 40A	6	m	10,000	60,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 32A	25	m	9,030	225,750	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 25A	18	m	7,170	129,060	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	93	m	5,620	522,660	

食堂棟　4 給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 25A	1	m	7,170	7,170	
給水・塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	4	m	5,620	22,480	
保温		1	式		406,000	別紙 00-0011
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	1	個	11,800	11,800	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	25	個	9,030	225,750	
ｼｬﾜｰ水栓	TBV03446J1　TBW07019J 取付共	1	個	52,900	52,900	代価表　0056
混合水栓	TKJ20BAU　THY200A 取付共	1	個	21,700	21,700	代価表　0057
洗濯機用水栓	TW11R 取付共	1	個	8,280	8,280	代価表　0058
横水栓	T200BSQ13C 取付共	2	個	12,100	24,200	代価表　0059
横水栓	T200SNR13C 取付共	3	個	7,740	23,220	代価表　0060
ｽﾘｰﾌﾞ	屋内給水ｽﾘｰﾌﾞ　SRC相当	1	式		107,000	別紙 00-0012
形鋼振れ止め支持	屋内給水振れ止め	1	式		8,400	別紙 00-0013
屋外						
給水・高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　EF接合	地中配管　75A	21	m	9,080	190,680	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　50A	7	m	3,610	25,270	

食堂棟　4 給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　30A	8	m	2,380	19,040	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　25A	4	m	2,000	8,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 65A	2	m	14,300	28,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 50A	6	m	10,400	62,400	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 32A	1	m	7,370	7,370	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 25A	1	m	5,880	5,880	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	1	m	4,730	4,730	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 50A	1	m	11,200	11,200	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 25A	1	m	6,170	6,170	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	1	個	48,100	48,100	
逆止弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用)　25A	1	個	9,900	9,900	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ (管端防食ｺｱ)	10K　50A	1	個	23,900	23,900	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ (管端防食ｺｱ)	10K　25A	1	個	9,900	9,900	
横水栓	T200SUN13C 取付共	1	個	7,740	7,740	代価表　0061
水抜栓	一般形　50A 0.4m	2	個	52,300	104,600	

食堂棟　4 給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水抜栓	一般形　30A 0.4m	1	個	30,700	30,700	
水抜栓	一般形　25A 0.4m	1	個	19,600	19,600	
不凍水栓柱	13A 1.2m	1	個	26,300	26,300	
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ 100v)	10m	1	個	12,100	12,100	
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ 100v)	6m	1	個	7,800	7,800	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-3(700H)	1	組	74,000	74,000	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P(550H)	4	組	33,700	134,800	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	10	個	9,140	91,400	
保温		1	式		12,400	別紙 00-0014
配管用土工事	根切　埋戻し　山砂　残土構内たい積	1	式		175,000	別紙 00-0015
計					3,588,150	

食堂棟		5 排水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
屋内						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	13	m	14,200	184,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	6	m	10,800	64,800	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	4	m	9,100	36,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	4	m	7,040	28,160	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	3	m	5,550	16,650	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　30A	2	m	4,400	8,800	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　125A	16	m	15,000	240,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　100A	33	m	11,800	389,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　75A	46	m	9,040	415,840	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　65A	18	m	7,580	136,440	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	78	m	5,860	457,080	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	26	m	4,640	120,640	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	5	m	5,860	29,300	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	1	m	4,640	4,640	

食堂棟						5 排水設備
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　125A	1	m	15,000	15,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　100A	7	m	11,800	82,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　65A	18	m	7,580	136,440	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	13	m	5,860	76,180	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	1	m	4,640	4,640	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　100A	21	m	23,100	485,100	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　80A	8	m	17,500	140,000	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　50A	13	m	11,500	149,500	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　50A	1	m	11,500	11,500	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　100A	1	m	23,100	23,100	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	4	m	9,100	36,400	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	11	m	7,040	77,440	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　65A	52	m	7,580	394,160	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	37	m	5,860	216,820	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	8	m	5,860	46,880	

食堂棟　5 排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		5,400	別紙 00-0017
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	12	個	16,800	201,600	
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	5	個	14,300	71,500	
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	5	個	12,900	64,500	
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個	10,700	21,400	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA 50A	2	個	23,400	46,800	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A 50A	2	個	16,800	33,600	
排水目皿	D金具 75A	15	個	13,500	202,500	代価表 0063
排水目皿	D金具 50A	2	個	10,500	21,000	
Pﾄﾗｯﾌﾟ	80A	15	個	24,400	366,000	
Pﾄﾗｯﾌﾟ	50A	2	個	14,200	28,400	
間接排水口	50A	1	個	5,170	5,170	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 埋込型 65A	5	個	18,400	92,000	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 埋込型 50A	1	個	13,900	13,900	
ｽﾘｰﾌﾞ	屋内排水ｽﾘｰﾌﾞ SRC相当	1	式		281,000	別紙 00-0018

食堂棟	5 排水設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
形鋼振れ止め支持	屋内排水振れ止め	1	式		109,000	別紙 00-0019
屋外						
GT-1 ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ	FRP製ﾊﾟｲﾌﾟ式　土間埋設専用 実水量　162L 許容流入量　250L/min 阻集ｸﾞﾘｰｽ量　83.0kg SUS製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(T-6)、かさ上げ部材750H　標準品一式 取付共	1	組	1,448,000	1,448,000	代価表　0064
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ用基礎 土工事		1	式		238,000	別紙 00-0020
排水・硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 350A	4	m	29,600	118,400	代価表　0066
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 150A	19	m	11,300	214,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　125A	187	m	10,100	1,888,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　100A	87	m	8,010	696,870	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 1601～1700 T- 8 蝶番袋穴式	1	組	38,700	38,700	代価表　0067
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 801～1200　T- 8 蝶番袋穴式	3	組	32,600	97,800	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 1501～1600 T- 8 蝶番袋穴式	1	組	35,300	35,300	代価表　0068
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ ST　　1201～1500 T- 8 蝶番袋穴式	1	組	33,000	33,000	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ DR　　1201～1500 T- 8 蝶番袋穴式	1	組	34,500	34,500	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L　　801～1200　T- 8 蝶番袋穴式	2	組	30,400	60,800	

食堂棟　5 排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 801～1200 T- 8 蝶番袋穴式	2	組	30,900	61,800	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 801～1200	3	組	13,400	40,200	
雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 45L 蝶番袋穴式 501～800	2	組	35,900	71,800	代価表 0069
雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L 蝶番袋穴式 501～800	1	組	35,900	35,900	代価表 0070
雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y 蝶番袋穴式 501～800	4	組	35,900	143,600	代価表 0071
雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 45L 蝶番袋穴式 501～800	1	組	33,300	33,300	代価表 0072
雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L 蝶番袋穴式 ～500	1	組	32,500	32,500	代価表 0073
雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L 蝶番袋穴式 501～800	2	組	33,300	66,600	代価表 0074
雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y 蝶番袋穴式 501～800	12	組	33,300	399,600	代価表 0075
雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L 蝶番袋穴式 ～500	3	組	30,100	90,300	代価表 0076
雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L 蝶番袋穴式 501～800	1	組	30,900	30,900	代価表 0077
雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y 蝶番袋穴式 501～800	11	組	30,900	339,900	代価表 0078
雨水桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L 塩ﾋﾞ蓋付 ～500	1	組	13,300	13,300	
ため桝 人孔型	MHA 900φ(1610～1700H)	1	組	379,700	379,700	
異種管接手	VPC430	1	個	69,600	69,600	

食堂棟　5 排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設配管接続		1	式		8,500	別紙 00-0021
はつり工事		1	式		50,000	別紙 00-0022
配管用土工事	根切、埋め戻し、山砂、残土構内たい積、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体復旧共	1	式		1,991,000	別紙 00-0023
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	92,000	92,000	
計					14,447,550	

食堂棟　6 給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WHG-1 ｶﾞｽ給湯器	屋外設置形　高効率　即出湯ﾀｲﾌﾟ 給湯能力　150号（50号×3台ﾏﾙﾁ） ｶﾞｽ消費量　LPG - 275.7kW ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ30m)、ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ﾏﾙﾁ架台、ﾏﾙﾁ架台ｶﾊﾞｰ、ﾏﾙﾁ配管ｾｯﾄ 50A、即出湯ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、標準品一式 据付共	1	組	2,240,200	2,240,200	代価表　0080
WHG-2 ｶﾞｽ給湯器	屋外設置形　高効率 給湯能力　100号（50号×2台ﾏﾙﾁ） ｶﾞｽ消費量　LPG - 183.8kW ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ30m)、連結ｺｰﾄﾞ(簡単2連結)、ﾏﾙﾁ架台、ﾏﾙﾁ架台ｶﾊﾞｰ、ﾏﾙﾁ配管ｾｯﾄ50A、標準品一式 据付共	1	組	1,173,600	1,173,600	代価表　0083
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠　50SU	2	m	8,390	16,780	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠　25SU	3	m	4,870	14,610	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠　20SU	1	m	3,890	3,890	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　50SU	11	m	9,800	107,800	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　40SU	21	m	8,700	182,700	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　30SU	25	m	7,040	176,000	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　25SU	33	m	5,690	187,770	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　20SU	75	m	4,550	341,250	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所　20SU	6	m	6,730	40,380	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠　20A	2	m	2,350	4,700	

食堂棟　6 給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	1	個	31,700	31,700	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	2	個	14,200	28,400	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	3	個	11,900	35,700	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　25A	1	個	18,100	18,100	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　20A	21	個	14,200	298,200	
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ　100v)	10m	1	個	12,100	12,100	
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ　100v)	3m	1	個	5,360	5,360	
保温		1	式		312,000	別紙 00-0024
ｽﾘｰﾌﾞ	給湯ｽﾘｰﾌﾞ　SRC相当	1	式		74,900	別紙 00-0025
形鋼振れ止め支持	給湯振れ止め	1	式		3,700	別紙 00-0026
計					5,309,840	

食堂棟　7 ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LPG-1 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ供給施設	50kgﾎﾞﾝﾍﾞ(貸与品) 14本立(7本＋7本) 自動切替調整器50kg/h、高圧ﾎｰｽ 防倒ﾁｪｰﾝ、ﾏｲｺﾝｶﾞｽﾒｰﾀｰ(16m3/h) GC50、ﾎﾞﾝﾍﾞ庫(BN800D相当品) 組立据付費、標準品一式共	1	組	630,400	630,400	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ供給施設据付工事		1	組	275,300	275,300	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管	地中配管　50A	54	m	11,000	594,000	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管	地中配管　40A	2	m	8,630	17,260	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管	地中配管　32A	7	m	7,720	54,040	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　機械室・便所 50A	2	m	13,300	26,600	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 40A	1	m	7,500	7,500	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 32A	2	m	6,770	13,540	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 32A	1	m	7,980	7,980	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 20A	1	m	5,050	5,050	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 32A	9	m	7,980	71,820	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 25A	10	m	6,400	64,000	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 20A	13	m	5,050	65,650	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　40A	1	個	12,600	12,600	

食堂棟　7 ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　32A	2	個	9,510	19,020	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　20A	8	個	5,790	46,320	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	6	個	9,140	54,840	
塗装		1	式		2,100	別紙 00-0027
配管用土工事	根切、埋戻し、山砂、残土構内たい積	1	式		229,000	別紙 00-0028
ｽﾘｰﾌﾞ	ｶﾞｽｽﾘｰﾌﾞ　SRC相当	1	式		16,800	別紙 00-0029
形鋼振れ止め支持	ｶﾞｽ振れ止め	1	式		700	別紙 00-0030
計					2,214,520	

食堂棟	8 撤去工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	地中配管 350A	4	m	7,820	31,280	代価表　0084
ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□×1670H	1	組	32,100	32,100	代価表　0085
計					63,380	

食堂棟　9 発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		6,600	別紙 00-0031
発生材運搬		1	式		16,200	別紙 00-0032
発生材処分		1	式		13,500	別紙 00-0033
計					36,300	

食堂棟　1 空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付		1	式		1,471,000	別紙 00-0001
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 25.0kW以下	2	台	90,400	180,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 20.0kW以下	2	台	80,900	161,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 14.0kW以下	1	台	45,200	45,200	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 7.1kW以下	5	台	29,300	146,500	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 4.5kW以下	1	台	21,900	21,900	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 4.0kW以下	3	台	20,400	61,200	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り　- 12.5kW以下	4	台	28,600	114,400	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り　- 10.0kW以下	4	台	28,600	114,400	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り　- 7.1kW以下	7	台	18,700	130,900	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り　- 4.5kW以下	1	台	18,300	18,300	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り　- 4.0kW以下	3	台	18,000	54,000	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ [ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　2.5kW以下	1	台	10,600	10,600	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ [ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け　2.5kW以下	1	台	3,530	3,530	
高置架台取付	ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ相当	15	台	19,000	285,000	代価表　0001

食堂棟	1 空気調和設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入・据付		1	式		1,471,000	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1	t	122,800	122,800	
計					1,471,330	
保温		1	式		629,000	別紙 00-0002
冷媒用断熱材被覆銅管保温(温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A	37	m	8,900	329,300	代価表　0002
冷媒用断熱材被覆銅管保温(温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	17	m	7,090	120,530	代価表　0003
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	34	m	1,890	64,260	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	34	m	1,770	60,180	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	20	m	1,710	34,200	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	13	m	1,600	20,800	
計					629,270	

食堂棟　1 空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾘｰﾌﾞ	空調ｽﾘｰﾌﾞ　SRC相当	1	式		313,000	別紙 00-0003
空調ｽﾘｰﾌﾞ		6	%	5,218,490	313,109	
計					313,109	
形鋼振れ止め支持	空調振れ止め	1	式		65,200	別紙 00-0004
空調振れ止め		3	%	2,176,640	65,299	
計					65,299	
制御ﾘﾓｺﾝ設置	集中ﾘﾓｺﾝ1個、個別ﾘﾓｺﾝ14個	1	式		28,500	別紙 00-0005
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付		15	個	1,900	28,500	
計					28,500	

食堂棟　2 換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付		1	式		2,228,000	別紙 00-0006
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 据付	天井吊形　1,000m3/h以下	9	台	139,900	1,259,100	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 据付	天井吊形　500m3/h以下	1	台	101,700	101,700	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 据付	ｶｾｯﾄ形　500m3/h以下	5	台	14,400	72,000	
送風機(両吸込) 据付	床置形　防振基礎　No.3 1/2以下	1	台	108,100	108,100	
送風機(片吸込) 据付	天井吊形 防振基礎 No.4　以下	1	台	179,500	179,500	
消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	4	台	60,000	240,000	
換気扇 据付	天井埋込形	7	台	17,600	123,200	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1	t	144,500	144,500	
計					2,228,100	
制御ﾘﾓｺﾝ設置	個別ﾘﾓｺﾝ13個	1	式		24,700	別紙 00-0007
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付		13	個	1,900	24,700	
計					24,700	

食堂棟　2 換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		4,098,000	別紙 00-0008
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	162	㎡	6,910	1,119,420	
排気筒 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ・隠ぺい	112	㎡	12,900	1,444,800	
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	30	㎡	8,790	263,700	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　275㎜ 保温厚25	205	m	4,250	871,250	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　250㎜ 保温厚25	9	m	3,960	35,640	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　225㎜ 保温厚25	45	m	3,680	165,600	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175㎜ 保温厚25	27	m	3,080	83,160	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125㎜ 保温厚25	20	m	2,480	49,600	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150㎜ 保温厚25	8	m	2,790	22,320	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100㎜ 保温厚25	20	m	2,170	43,400	
計					4,098,890	

食堂棟　2 換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾘｰﾌﾞ	換気ｽﾘｰﾌﾞ　SRC相当	1	式		320,000	別紙 00-0009
換気ｽﾘｰﾌﾞ		6	%	5,345,840	320,750	
計					320,750	
保温		1	式		26,300	別紙 00-0010
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	17	m	1,550	26,350	
計					26,350	

食堂棟　4 給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		406,000	別紙 00-0011
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	1	m	2,770	2,770	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	19	m	2,450	46,550	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	16	m	2,360	37,760	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	26	m	2,260	58,760	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	17	m	2,040	34,680	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	91	m	1,990	181,090	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	1	m	1,770	1,770	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	4	m	1,600	6,400	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	12	m	1,550	18,600	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	1	m	3,610	3,610	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	4	m	3,510	14,040	
計					406,030	

食堂棟　4 給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾘｰﾌﾞ	屋内給水ｽﾘｰﾌﾞ　SRC相当	1	式		107,000	別紙 00-0012
給水ｽﾘｰﾌﾞ		7	%	1,541,320	107,892	
計					107,892	
形鋼振れ止め支持	屋内給水振れ止め	1	式		8,400	別紙 00-0013
給水（屋内）振れ止め		3	%	281,300	8,439	
計					8,439	
保温		1	式		12,400	別紙 00-0014
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 50A	1	m	6,810	6,810	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 25A	1	m	5,630	5,630	
計					12,440	

食堂棟　4 給水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
配管用土工事	根切　埋戻し　山砂　残土構内たい積	1	式		175,000	別紙 00-0015
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	16	m3	3,400	54,400	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	11	m3	4,910	54,010	
山砂		5	m3	9,750	48,750	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	47	m	230	10,810	
建設発生土盛土	構内たい積	5	m3	1,550	7,750	代価表　0062
計					175,720	

食堂棟　5 排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		5,400	別紙 00-0017
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	1	m	1,890	1,890	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	2	m	1,770	3,540	
計					5,430	
ｽﾘｰﾌﾞ	屋内排水ｽﾘｰﾌﾞ　SRC相当	1	式		281,000	別紙 00-0018
排水ｽﾘｰﾌﾞ		7	%	4,028,510	281,995	
計					281,995	
形鋼振れ止め支持	屋内排水振れ止め	1	式		109,000	別紙 00-0019
排水振れ止め		3	%	3,643,670	109,310	
計					109,310	

食堂棟　5 排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ用基礎土工事		1	式		238,000	別紙 00-0020
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	12	m3	3,400	40,800	
砂利地業	切込砂利、切込砕石、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1	m3	7,770	7,770	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	材工共 機械類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎相当	1	m3	143,000	143,000	代価表　0065
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9	m3	4,910	44,190	
建設発生土盛土	構内たい積	2	m3	1,550	3,100	代価表　0062
計					238,860	
既設配管接続		1	式		8,500	別紙 00-0021
配管接続費(樹脂管類)	保温無し 150A	1	か所	8,570	8,570	
計					8,570	

食堂棟　5 排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		50,000	別紙 00-0022
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 175mm	1	か所	19,000	19,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	2	か所	15,500	31,000	
計					50,000	
配管用土工事	根切、埋め戻し、山砂、残土構内たい積、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体復旧共	1	式		1,991,000	別紙 00-0023
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	173	m3	3,400	588,200	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	151	m3	4,910	741,410	
山砂		16	m3	9,750	156,000	
建設発生土盛土	構内たい積	22	m3	1,550	34,100	代価表　0062
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	69	m	2,040	140,760	
舗装壊し	無筋Co撤去程度	2	m3	30,300	60,600	代価表　0079
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	38	m²	7,110	270,180	
計					1,991,250	

食堂棟　6 給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		312,000	別紙 00-0024
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 50A	2	m	5,870	11,740	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 25A	3	m	4,860	14,580	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	1	m	4,630	4,630	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 50A	1	m	4,160	4,160	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	2	m	3,610	7,220	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	4	m	3,510	14,040	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	10	m	1,810	18,100	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	21	m	1,700	35,700	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	25	m	1,640	41,000	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	31	m	1,520	47,120	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	69	m	1,470	101,430	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	8	m	1,550	12,400	
計					312,120	

食堂棟　6 給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾘｰﾌﾞ	給湯ｽﾘｰﾌﾞ　SRC相当	1	式		74,900	別紙 00-0025
給湯ｽﾘｰﾌﾞ		7	%	1,071,180	74,982	
計					74,982	
形鋼振れ止め支持	給湯振れ止め	1	式		3,700	別紙 00-0026
給湯振れ止め		3	%	124,580	3,737	
計					3,737	

食堂棟　7 ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装		1	式		2,100	別紙 00-0027
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　32A	1	m	1,210	1,210	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　20A	1	m	970	970	
計					2,180	
配管用土工事	根切、埋戻し、山砂、残土構内たい積	1	式		229,000	別紙 00-0028
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	20	m3	3,400	68,000	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	14	m3	4,910	68,740	
山砂		7	m3	9,750	68,250	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	61	m	230	14,030	
建設発生土盛土	構内たい積	7	m3	1,550	10,850	代価表　0062
計					229,870	

食堂棟　7 ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾘｰﾌﾞ	ｶﾞｽｽﾘｰﾌﾞ　SRC相当	1	式		16,800	別紙 00-0029
ｶﾞｽｽﾘｰﾌﾞ		7	%	241,100	16,877	
計					16,877	
形鋼振れ止め支持	ｶﾞｽ振れ止め	1	式		700	別紙 00-0030
ｶﾞｽ振れ止め		3	%	26,600	798	
計					798	

食堂棟		9 発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材積込		1	式		6,600	別紙 00-0031
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	1	m3	2,140	2,140	
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 集積、積込み	機 械 ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当	2	m3	2,140	4,280	代価表　0086
切断濁水 集積、積込み	機 械 ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当	0.1	m3	2,140	214	代価表　0087
計					6,634	
発生材運搬		1	式		16,200	別紙 00-0032
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 10.0km以下	1	m3	5,270	5,270	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 無筋Co相当 DID区間無し 10.0km以下	2	m3	5,270	10,540	代価表　0088
濁水運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ相当 DID区間無し 3.0km以下	0.1	m3	4,630	463	代価表　0089
計					16,273	

食堂棟	9 発生材処理					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式		13,500	別紙 00-0033
残材処分	コンクリート	1	m3	3,250	3,250	
残材処分	アスファルト類	2	m3	2,960	5,920	
舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重　1.20～1.10	0.1	m3	44,000	4,400	
計					13,570	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高置架台取付	ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ相当	台	1			19,000		代価表 0001
01	ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ(床置形､壁掛形)据付	3.5kW以下	台	1	1	19,083.6	19,083.6		
	計						19,083.6		
	冷媒用断熱材被覆銅管保温(温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A	m	1			8,900		代価表 0002
01	温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A	m	1	1	8,904	8,904		
	計						8,904		
	冷媒用断熱材被覆銅管保温(温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	m	1			7,090		代価表 0003
01	温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	m	1	1	7,098.74	7,098.74		
	計						7,098.74		
	浸透桝	360□×400H ため桝(都型) MHB相当	組	1			67,900		代価表 0004
01	ため桝 都型	MHB 360□(～ 400H)	組	1	1	67,924.08	67,924.08		
	計						67,924.08		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EFF	2.0mm- 3C 冷媒管共巻き	m	1			1,260		代価表 0005
01	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	m	1	1	1,264.33	1,264.33		
	計						1,264.33		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 400 ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1			70,600		代価表 0006
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 400 ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1	1	56,300	56,300		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費	～0.40	個	1	1	14,300	14,300		
	計						70,600		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 350 ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1			44,500		代価表 0007
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 350 ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1	1	35,100	35,100		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費	～0.20	個	1	1	9,480	9,480		
	計						44,580		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300 フィルター付	個	1			33,100		代価表 0008
01	ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300 フィルター付	個	1	1	25,000	25,000		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.10	個	1	1	8,190	8,190		
	計						33,190		
	ユニバーサル形吹出口	VHS 450 450	個	1			27,400		代価表 0009
01	ユニバーサル形吹出口	VHS 450 450	個	1	1	16,000	16,000		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.30	個	1	1	11,400	11,400		
	計						27,400		
	ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	個	1			6,230		代価表 0010
01	ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	個	1	0.56	11,140	6,238.4		
	計						6,238.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	屋外給排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　防虫網付 ﾌｰﾄﾞ開口寸法　2,150W×800H 標準品一式	組	1			300,500		代価表　0011
01	屋外給排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　防虫網付 ﾌｰﾄﾞ開口寸法　2,150W×800H 標準品一式	個	1	1	222,700	222,700		
02	外気取入ｶﾞﾗﾘ・ 排気ｶﾞﾗﾘ　取付	1.8m2以下	個	1	1	77,859.6	77,859.6		
	計						300,559.6		
	屋外給排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　防虫網付 ﾌｰﾄﾞ開口寸法　500W×500H 標準品一式	組	1			98,500		代価表　0012
01	屋外給排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　防虫網付 ﾌｰﾄﾞ開口寸法　500W×500H 標準品一式	個	1	1	61,500	61,500		
02	外気取入ｶﾞﾗﾘ・ 排気ｶﾞﾗﾘ　取付	0.3m2以下	個	1	1	37,076	37,076		
	計						98,576		
	排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 4,800×1,500×700H	組	1			1,173,700		代価表　0013
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	12.6	1	79,100	996,660		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	7.2	1	24,601.72	177,132.38		
	計						1,173,792.38		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 2,050×1,000×600H	組	1			532,900		代価表　0014
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	6.1	1	79,100	482,510		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	2.05	1	24,601.72	50,433.53		
	計						532,943.53		
	排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 2,500×1,200×600H	組	1			659,100		代価表　0015
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	7.4	1	79,100	585,340		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	3	1	24,601.72	73,805.16		
	計						659,145.16		
	排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 1,200×750×700H	組	1			330,600		代価表　0016
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	3.9	1	79,100	308,490		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	0.9	1	24,601.72	22,141.55		
	計						330,631.55		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 1,300×600×600H	組	1			319,700		代価表　0017
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	3.8	1	79,100	300,580		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	0.78	1	24,601.72	19,189.34		
	計						319,769.34		
	排気ﾌｰﾄﾞ	SUS製　囲い付形ﾌｰﾄﾞ 900×600×700H	組	1			250,500		代価表　0018
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	3	1	79,100	237,300		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	0.54	1	24,601.72	13,284.93		
	計						250,584.93		
	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	SUS製　両面2連式 500×500×30t×4枚	組	1			93,900		代価表　0019
01	ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形4枚　　500×500	組	1	1	64,256.72	64,256.72		
02	ｸﾞﾘｽ除去装置 (ﾌｰﾄﾞ用V形)据付	0.3㎡未満	個	4	1	7,415.2	29,660.8		
	計						93,917.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	SUS製　両面2連式 500×400×30t×4枚	組	1			90,000		代価表　0020
01	ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形4枚　400×500	組	1	1	60,356.72	60,356.72		
02	ｸﾞﾘｽ除去装置 (ﾌｰﾄﾞ用V形)据付	0.3㎡未満	個	4	1	7,415.2	29,660.8		
	計						90,017.52		
	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	SUS製　両面1連式 500×250×30t×2枚	組	1			49,100		代価表　0021
01	ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形2枚　250×500	組	1	1	34,315.2	34,315.2		
02	ｸﾞﾘｽ除去装置 (ﾌｰﾄﾞ用V形)据付	0.3㎡未満	個	2	1	7,415.2	14,830.4		
	計						49,145.6		
	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	SUS製　両面1連式 300×300×30t×2枚	組	1			41,700		代価表　0022
01	ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形2枚　250×500	組	1	1	26,900	26,900		
02	ｸﾞﾘｽ除去装置 (ﾌｰﾄﾞ用V形)据付	0.3㎡未満	個	2	1	7,415.2	14,830.4		
	計						41,730.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 590×380(FGS-5035N)	組	1			33,600		代価表 0023
01	厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 590×380(FGS-5035N)	組	1	1	15,100	15,100		
02	防火、防煙、防火防煙、ﾋﾟｽﾄﾝ、排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付	0.3㎡以下	個	1	1	18,538	18,538		
	計						33,638		
	厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 590×220(FGS-5030N)	組	1			31,800		代価表 0024
01	厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 590×220(FGS-5030N)	組	1	1	14,100	14,100		
02	防火、防煙、防火防煙、ﾋﾟｽﾄﾝ、排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付	0.2㎡以下	個	1	1	17,796.48	17,796.48		
	計						31,896.48		
	厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 390×220(FGS-5020N)	組	1			28,000		代価表 0025
01	厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 390×220(FGS-3020N)	組	1	1	11,400	11,400		
02	防火、防煙、防火防煙、ﾋﾟｽﾄﾝ、排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付	0.1㎡以下	個	1	1	16,684.2	16,684.2		
	計						28,084.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 290×220(FGS-2020N)	組	1			27,500		代価表　0026
01	厨房用防火ｼｬｯﾀｰ	SUS製 290×220(FGS-2020N)	組	1	1	10,900	10,900		
02	防火、防煙、防火防煙、ﾋﾟｽﾄﾝ、排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付	0.1㎡以下	個	1	1	16,684.2	16,684.2		
	計						27,584.2		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　700	個	1			43,500		代価表　0027
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	1	1	23,200	23,200		
02	防火、防煙、防火防煙、ﾋﾟｽﾄﾝ、排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付	0.5㎡以下	個	1	1	20,391.8	20,391.8		
	計						43,591.8		
	深型ﾌｰﾄﾞ	275φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付　指定色仕上	個	1			39,000		代価表　0028
01	深型ﾌｰﾄﾞ	275φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付　指定色仕上	個	1	1	32,400	32,400		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1.375	4,810	6,613.75		
	計						39,013.75		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	深型ﾌｰﾄﾞ	225φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1			29,100		代価表 0029
01	深型ﾌｰﾄﾞ	225φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1	1	23,800	23,800		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1.12	4,810	5,387.2		
	計						29,187.2		
	深型ﾌｰﾄﾞ	175φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1			14,800		代価表 0030
01	深型ﾌｰﾄﾞ	175φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1	1	10,600	10,600		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	0.875	4,810	4,208.75		
	計						14,808.75		
	深型ﾌｰﾄﾞ	150φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1			9,630		代価表 0031
01	深型ﾌｰﾄﾞ	150φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1	1	5,180	5,180		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	150mm	個	1	1	4,450	4,450		
	計						9,630		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	深型ﾌｰﾄﾞ	125φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1			8,870		代価表 0032
01	深型ﾌｰﾄﾞ	125φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1	1	5,180	5,180		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	150mm	個	1	0.83	4,450	3,693.5		
	計						8,873.5		
	深型ﾌｰﾄﾞ	100φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1			7,760		代価表 0033
01	深型ﾌｰﾄﾞ	100φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1	1	3,480	3,480		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	100mm	個	1	1	4,280	4,280		
	計						7,760		
	深型ﾌｰﾄﾞ	300φ ｽﾃﾝﾚｽ製 FD、防虫網付 指定色仕上	個	1			48,500		代価表 0034
01	深型ﾌｰﾄﾞ	300φ ｽﾃﾝﾚｽ製 FD、防虫網付 指定色仕上	個	1	1	41,300	41,300		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1.5	4,810	7,215		
	計						48,515		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	深型ﾌｰﾄﾞ	100φ ｽﾃﾝﾚｽ製 FD、防虫網付 指定色仕上	個	1			8,970		代価表 0035
01	深型ﾌｰﾄﾞ	100φ ｽﾃﾝﾚｽ製 FD、防虫網付 指定色仕上	個	1	1	4,690	4,690		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	100㎜	個	1	1	4,280	4,280		
	計						8,970		
	洋風大便器	CFS494MNRNS(ふた無) TCF5524ADP TH343R T56PH×2 HP430-7 YH701 取付共	組	1			262,500		代価表 0036
01	洋風大便器	CFS494MNRNS TCF5524ADP TH343R T56PH×2 HP430-7 YH701	組	1	1	238,200	238,200		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	24,300	24,300		
	計						262,500		
	洋風大便器	CFS494MNRNS(ふた有) TCF5524AD TH343R T56PH×2 HP430-7 YH701 取付共	組	1			260,900		代価表 0037
01	洋風大便器	CFS494MNRNS TCF5524AU TH343R T56PH×2 HP430-7 YH701	組	1	1	236,600	236,600		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	24,300	24,300		
	計						260,900		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	車いす対応洗面器	MVHFH　RECK013B1RS33M6K　TL345C RHE436-35N　MXHF100LW　M924S×2 取付共	組	1			327,000		代価表　0038
01	車いす対応洗面器	MVHFH　RECK013B1RS33M6K　TL345C RHE436-35N　MXHF100LW　M924S×2	組	1	1	289,200	289,200		
02	洗面器 取付	自動混合水栓　大 手すり×2	組	1	1	37,800	37,800		代価表　0039
	計						327,000		
	洗面器 取付	自動混合水栓　大 手すり×2	組	1			37,800		代価表　0039
01	洗面器 取付	自動混合水栓　　大	組	1	1	14,200	14,200		
02	手すり　取付		組	2	1	11,800	23,600		代価表　0040
	計						37,800		
	手すり　取付		組	1			11,800		代価表　0040
01	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,800	11,800		
	計						11,800		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｳﾝﾀｰ一体型手洗器	L650D TLE28SS1A T22BP T6BR T156PH TL250-1D 取付共	組	1			85,400		代価表 0041
01	ｶｳﾝﾀｰ一体型手洗器	L650D TLE28SS1A T22BP T6BR T156PH TL250-1D	組	1	1	78,800	78,800		
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1	6,610	6,610		
	計						85,410		
	掃除流し	SK22A TK22 T23AEQ20C TN114 T37SGEP T9R HH04060×2 取付共	組	1			134,500		代価表 0042
01	掃除流し	SK22A TK22 T23AEQ20C TN114 T37SGEP T9R HH04060×2	組	1	1	115,600	115,600		
02	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	18,900	18,900		
	計						134,500		
	汚物流し	SKL330HNFP 取付共	組	1			171,000		代価表 0043
01	汚物流し	SKL330HNFP	組	1	1	149,000	149,000		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
03	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	19,440	19,440		
	計						171,009.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	化粧鏡	YMZ4560FE 取付共	枚	1			15,400		代価表 0044
01	化粧鏡	YMZ4560FE	枚	1	1	11,100	11,100		
02	鏡 取付	360×450mm程度	枚	1	1	4,390	4,390		
	計						15,490		
	化粧鏡	YMZ4560FEﾄｸ 取付共	枚	1			37,400		代価表 0045
01	化粧鏡	YMZ4560FEﾄｸ	枚	1	1	32,700	32,700		
02	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1	4,700	4,700		
	計						37,400		
	手すり	EWC780R 取付金具含 取付共	組	1			84,100		代価表 0046
01	手すり	EWC780R 取付金具共	組	1	1	71,500	71,500		
02	手すり取付	洗面器(自動水栓 1個付 大)取付相当	組	1	1	12,600	12,600		代価表 0047
	計						84,100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手すり取付	洗面器(自動水栓 1個付 大)取付相当	組	1			12,600		代価表 0047
01	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	12,600	12,600		
	計						12,600		
	手すり	EWC720R EWCP720 取付金具含取付共	組	1			80,000		代価表 0048
01	手すり	EWC720R EWCP720 取付金具共	組	1	1	68,200	68,200		
02	手すり 取付	洗面器(自動水栓 1個小)相当	組	1	1	11,800	11,800		代価表 0049
	計						80,000		
	手すり 取付	洗面器(自動水栓 1個小)相当	組	1			11,800		代価表 0049
01	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,800	11,800		
	計						11,800		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP640N2W　PJ2009NW 取付共	組	1			22,000		代価表　0050
01	洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP640N2W　PJ2009NW	組	1	1	13,400	13,400		
02	洗濯機ﾊﾟﾝ 取付	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	組	1	1	8,620	8,620		
	計						22,020		
	自動手指洗浄消毒器	WS-3000BG 取付共	組	1			414,000		代価表　0051
01	自動手指洗浄消毒器	WS-3000BG	組	1	1	391,100	391,100		
02	自動手指洗浄消毒器　取付	掃除流し・混合水栓取付相当	組	1	1	22,937.44	22,937.44		代価表　0052
	計						414,037.44		
	自動手指洗浄消毒器　取付	掃除流し・混合水栓取付相当	組	1			22,900		代価表　0052
01	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	18,900	18,900		
02	混合水栓　取付	13A	個	1	1	4,037.44	4,037.44		
	計						22,937.44		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自動手指洗浄消毒器	WS-3000　床排水 取付共	組	1			283,200		代価表　0053
01	自動手指洗浄消毒器	WS-3000 床排水	組	1	1	260,300	260,300		
02	自動手指洗浄消毒器　取付	掃除流し・混合水栓取付相当	組	1	1	22,937.44	22,937.44		代価表　0052
	計						283,237.44		
	自動手指洗浄消毒器	WS-3000　壁排水 取付共	組	1			282,600		代価表　0054
01	自動手指洗浄消毒器	WS-3000 壁排水	組	1	1	259,700	259,700		
02	自動手指洗浄消毒器　取付	掃除流し・混合水栓取付相当	組	1	1	22,937.44	22,937.44		代価表　0052
	計						282,637.44		
	外流し	624-921　511-722　511-711 取付共	組	1			29,400		代価表　0055
01	外流し	624-921　511-722　511-711	組	1	1	22,800	22,800		
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1	6,610	6,610		
	計						29,410		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼｬﾜｰ水栓	TBV03446J1　TBW07019J 取付共	個	1			52,900		代価表　0056
01	ｼｬﾜｰ水栓	TBV03446J1　TBW07019J	個	1	1	48,900	48,900		
02	混合水栓　取付	13A	個	1	1	4,037.44	4,037.44		
	計						52,937.44		
	混合水栓	TKJ20BAU　THY200A 取付共	個	1			21,700		代価表　0057
01	混合水栓	TKJ20BAU　THY200A	個	1	1	17,700	17,700		
02	混合水栓　取付	13A	個	1	1	4,037.44	4,037.44		
	計						21,737.44		
	洗濯機用水栓	TW11R 取付共	個	1			8,280		代価表　0058
01	洗濯機用水栓	TW11R	個	1	1	5,720	5,720		
02	水栓類　取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						8,289.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	横水栓	T200BSQ13C 取付共	個	1			12,100		代価表 0059
01	横水栓	T200BSQ13C	個	1	1	9,550	9,550		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						12,119.28		
	横水栓	T200SNR13C 取付共	個	1			7,740		代価表 0060
01	横水栓	T200SNR13C	個	1	1	5,180	5,180		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						7,749.28		
	横水栓	T200SUN13C 取付共	個	1			7,740		代価表 0061
01	横水栓	T200SUN13C	個	1	1	5,180	5,180		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						7,749.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土盛土	構内たい積	m3	1			1,550		代価表 0062
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 0.3km以下	m3	1	1	488.11	488.11		
02	盛土(B種)	発生土	m3	1	1	1,070	1,070		
	計						1,558.11		
	排水目皿	D金具 75A	個	1			13,500		代価表 0063
01	排水目皿	D金具 80A	個	1	0.94	14,374.16	13,511.71		
	計						13,511.71		
	GT-1 ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ	FRP製ﾊﾟｲﾌﾟ式 土間埋設専用 実水量 162L 許容流入量 250L/min 阻集ｸﾞﾘｰｽ量 83.0kg SUS製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(T-6)、かさ上げ部材750H 標準品一式 取付共	組	1			1,448,000		代価表 0064
01	GT-1 ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ	FRP製ﾊﾟｲﾌﾟ式 土間埋設専用 実水量 162L 許容流入量 250L/min 阻集ｸﾞﾘｰｽ量 83.0kg SUS製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(T-6)、かさ上げ部材750H 標準品一式	組	1	1	1,418,700	1,418,700		
02	ｸﾞﾘｰｽ阻集器 取付	100×50	組	1	1	29,363.2	29,363.2		
	計						1,448,063.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	材工共 機械類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎相当	m3	1			143,000		代価表 0065
01	機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	屋外 土工事有	m3	1	1	143,041.46	143,041.46		
	計						143,041.46		
	排水・硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 350A	m	1			29,600		代価表 0066
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 300A	m	1.17	1	25,321.67	29,626.35		
	計						29,626.35		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 1601～1700 T- 8 蝶番袋穴式	組	1			38,700		代価表 0067
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 1201～1500 T- 8 蝶番袋穴式	組	1	1	35,737.15	35,737.15		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	0.2	1	14,966.49	2,993.3		
	計						38,730.45		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y､45Y､45YS 1501～1600 T- 8 蝶番袋穴式	組	1			35,300		代価表 0068
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y､45Y､45YS 1201～1500 T- 8 蝶番袋穴式	組	1	1	33,869.27	33,869.27		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	0.1	1	14,966.49	1,496.65		
	計						35,365.92		
	雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 45L 蝶番袋穴式 501～800	組	1			35,900		代価表 0069
01	雨水桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 45L 塩ﾋﾞ蓋付 501～800	組	1	1	16,720.96	16,720.96		
02	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	組	1	1	19,179.71	19,179.71		
	計						35,900.67		
	雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L 蝶番袋穴式 501～800	組	1			35,900		代価表 0070
01	雨水桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L 塩ﾋﾞ蓋付 501～800	組	1	1	16,720.96	16,720.96		
02	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	組	1	1	19,179.71	19,179.71		
	計						35,900.67		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y 蝶番袋穴式 501～800	組	1			35,900		代価表 0071
01	雨水桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y 塩ﾋﾞ蓋付 501～800	組	1	1	16,720.96	16,720.96		
02	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	組	1	1	19,179.71	19,179.71		
	計						35,900.67		
	雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 45L 蝶番袋穴式 501～800	組	1			33,300		代価表 0072
01	雨水桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 45L 塩ﾋﾞ蓋付 501～800	組	1	1	14,193.08	14,193.08		
02	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	組	1	1	19,179.71	19,179.71		
	計						33,372.79		
	雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L 蝶番袋穴式 ～500	組	1			32,500		代価表 0073
01	雨水桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L 塩ﾋﾞ蓋付 ～500	組	1	1	13,361.48	13,361.48		
02	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	組	1	1	19,179.71	19,179.71		
	計						32,541.19		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L 蝶番袋穴式　501～800	組	1			33,300		代価表　0074
01	雨水桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L 塩ﾋﾞ蓋付　501～800	組	1	1	14,193.08	14,193.08		
02	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	組	1	1	19,179.71	19,179.71		
	計						33,372.79		
	雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y 蝶番袋穴式　501～800	組	1			33,300		代価表　0075
01	雨水桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y 塩ﾋﾞ蓋付　501～800	組	1	1	14,193.08	14,193.08		
02	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	組	1	1	19,179.71	19,179.71		
	計						33,372.79		
	雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L 蝶番袋穴式　～500	組	1			30,100		代価表　0076
01	雨水桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L 塩ﾋﾞ蓋付　～500	組	1	1	10,948.88	10,948.88		
02	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	組	1	1	19,179.71	19,179.71		
	計						30,128.59		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L 蝶番袋穴式 501～800	組	1			30,900		代価表 0077
01	雨水桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L 塩ﾋﾞ蓋付 501～800	組	1	1	11,780.48	11,780.48		
02	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	組	1	1	19,179.71	19,179.71		
	計						30,960.19		
	雨水桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y 蝶番袋穴式 501～800	組	1			30,900		代価表 0078
01	雨水桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y 塩ﾋﾞ蓋付 501～800	組	1	1	11,780.48	11,780.48		
02	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	組	1	1	19,179.71	19,179.71		
	計						30,960.19		
	舗装壊し	無筋Co撤去程度	m3	1			30,300		代価表 0079
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	30,351.01	30,351.01		
	計						30,351.01		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	WHG-1 ｶﾞｽ給湯器	屋外設置形　高効率　即出湯ﾀｲﾌﾟ 給湯能力　150号 (50号×3台ﾏﾙﾁ) ｶﾞｽ消費量　LPG - 275.7kW ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ30m)、ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ﾏﾙﾁ架台、ﾏﾙﾁ架台ｶﾊﾞｰ、ﾏﾙﾁ配管ｾｯﾄ 50A、即出湯ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、標準品一式 据付共	組	1			2,240,200		代価表　0080
01	WHG-1 ｶﾞｽ給湯器	屋外設置形　高効率　即出湯ﾀｲﾌﾟ 給湯能力　150号 (50号×3台ﾏﾙﾁ) ｶﾞｽ消費量　LPG - 275.7kW ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ30m)、ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ﾏﾙﾁ架台、ﾏﾙﾁ架台ｶﾊﾞｰ、ﾏﾙﾁ配管ｾｯﾄ 50A、即出湯ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、標準品一式	台	1	1	1,673,100	1,673,100		
02	瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 50号	台	3	1	182,223.61	546,670.83		代価表　0081
03	即出湯ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ据付相当	台	1	1	20,497.2	20,497.2		代価表　0082
	計						2,240,268.03		
	瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 50号	台	1			182,200		代価表　0081
01	瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 30号	台	1	1.666	109,377.92	182,223.61		
	計						182,223.61		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	即出湯ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ据付相当	台	1			20,400		代価表 0082
01	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 (衛生機器)	0.4 kW 以下 - -	台	1	1	20,497.2	20,497.2		
	計						20,497.2		
	WHG-2 ｶﾞｽ給湯器	屋外設置形 高効率 給湯能力 100号 (50号×2台ﾏﾙﾁ) ｶﾞｽ消費量 LPG - 183.8kW ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ30m)、連結ｺｰﾄﾞ(簡単2連結)、ﾏﾙﾁ架台、ﾏﾙﾁ架台ｶﾊﾞｰ、ﾏﾙﾁ配管ｾｯﾄ50A、標準品一式 据付共	組	1			1,173,600		代価表 0083
01	WHG-2 ｶﾞｽ給湯器	屋外設置形 高効率 給湯能力 100号 (50号×2台ﾏﾙﾁ) ｶﾞｽ消費量 LPG - 183.8kW ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ30m)、連結ｺｰﾄﾞ(簡単2連結)、ﾏﾙﾁ架台、ﾏﾙﾁ架台ｶﾊﾞｰ、ﾏﾙﾁ配管ｾｯﾄ50A、標準品一式	台	1	1	809,200	809,200		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 50号	台	2	1	182,223.61	364,447.22		代価表 0081
	計						1,173,647.22		
	排水・遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	地中配管 350A	m	1			7,820		代価表 0084
01	排水・遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	地中配管 300A	m	1	1.166	6,713.28	7,827.68		
	計						7,827.68		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□×1670H	組	1			32,100		代価表　0085
01	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(1160～1300H)	組	1	1.284	25,003.57	32,104.58		
	計						32,104.58		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 集積、積込み	機 械 ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当	m3	1			2,140		代価表　0086
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,149.26	2,149.26		
	計						2,149.26		
	切断濁水 集積、積込み	機 械 ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当	m3	1			2,140		代価表　0087
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,149.26	2,149.26		
	計						2,149.26		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 無筋Co相当 DID区間無し　10.0km以下	m3	1			5,270		代価表　0088
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 10.0km以下	m3	1	1	5,275.63	5,275.63		
	計						5,275.63		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	濁水運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ相当 DID区間無し 3.0km以下	m3	1			4,630		代価表 0089
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 3.0km以下	m3	1	1	4,632.84	4,632.84		
	計						4,632.84		

○は「その他」の率対象