共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	9.0	278,549,650	3.25	0.00	3.25	0.941	1.00	8,518,744
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	9.0	5,176,890	3.23	0.00	3.23	0.941	1.00	157,347
小計 (率対象)		283,726,540						8,676,091
建築工事 処分費		1,055,000						0
建築工事 新営工事 共通仮設費(積上げ)		0						4,259,360
小計 (率対象外)		1,055,000						4,259,360
合計		284,781,540						12,935,451

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	291,327,754	8.11	0.00	8.11	1.00	1.00	23,626,680
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	5,334,237	7.38	0.00	7.38	1.00	1.00	393,666
小計 (率対象)	296,661,991						24,020,346
建築工事 処分費	1,055,000						0
小計 (率対象外)	1,055,000						0
合計	297,716,991						24,020,346

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	314,954,434						
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	5,727,903						
建築工事 処分費	1,055,000						
合計 (率対象)	321,737,337	12.82	0.00	12.82	1.00	41,246,726	362,984,063
契約保証費	321,737,337			0.04	1.00	128,694	128,694
総計	321,737,337					41,375,420	363,112,757