令和　8年度予算	工期	271日間	契約方法	一般競争入札	契約番号	208－900093
					工事番号	08305－051－10

積　算　内　訳　書

那須特別支援学校食堂棟ほか新築工事

施工箇所　那須塩原市下永田８－７

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単位	数　量	構　造　概　要
食堂棟	新築	㎡	655.85	Ｓ造平屋建
渡り廊下	新築	㎡	153.48	Ｓ造平屋建
公仕室	新築	㎡	17.36	Ｓ造平屋建
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	284,781,540	
計			284,781,540	
共通費				
共通仮設費	1	式	12,935,451	
現場管理費	1	式	24,020,346	
一般管理費等	1	式	41,375,420	
計			78,331,217	
工事価格	1	式	363,110,000	
消費税等相当額	1	式	36,311,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	399,421,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
食堂棟	1	式	197,050,545	
渡り廊下	1	式	56,919,134	
公仕室	1	式	3,699,667	
高等部訓練棟改修	1	式	5,005,890	
外構	1	式	22,106,304	
計			284,781,540	

食堂棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	6,356,000	
土工	1	式	12,571,520	
地業	1	式	9,074,714	
鉄筋	1	式	12,586,750	
コンクリート	1	式	14,615,830	
型枠	1	式	12,985,323	
鉄骨	1	式	27,592,230	
防水	1	式	2,564,765	
木工事	1	式	3,591,302	
屋根及びとい	1	式	10,475,737	
金属	1	式	19,765,987	
左官	1	式	1,562,722	
建具	1	式	37,507,113	
塗装	1	式	1,384,557	
内外装	1	式	20,847,455	

食堂棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
ユニット及びその他	1	式	3,568,540	
計			197,050,545	

食堂棟		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
遺方		1	式		328,000	別紙 00-0001
墨出し		1	式		678,000	別紙 00-0002
養生		1	式		371,000	別紙 00-0003
整理清掃 後片付け		1	式		1,324,000	別紙 00-0004
外部足場		1	式		892,000	別紙 00-0005
内部仕上足場		1	式		716,000	別紙 00-0006
地足場		1	式		1,095,000	別紙 00-0007
災害防止		1	式		583,000	別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式		369,000	別紙 00-0009
計					6,356,000	

食堂棟　　土工

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
根切り	総掘り 自立山留め内	1,089	m3	670	729,630	
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	573	m3	770	441,210	
床付け	つぼ,布掘り	376	㎡	350	131,600	
埋戻し(B種)	-　　発生土	737	m3	1,070	788,590	
建設発生土	構内たい積	1	式		789,000	別紙 00-0010
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3　土砂 DID区間有り 0.3km以下	377	m3	370	139,490	
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復	92,000	184,000	
山留め	親杭:H-200×200×8×12 L=6.5m @1500 頭継材:C-150×75×6.5×10 ※基礎工事完了後引き抜き 土留め板:針葉樹 厚30	1	式		9,368,000	別紙 00-0011
計					12,571,520	

食堂棟						地業
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
<一般地業>						
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 基礎下	45.4	m3	8,540	387,716	
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 土間下	46.7	m3	8,540	398,818	
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	616	㎡	290	178,640	
土間下断熱材敷き	2種bA 厚さ25mm	514	㎡	2,080	1,069,120	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S18cm	26.1	m3	22,200	579,420	代価表　0018
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		70,400	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費		1	式		120,000	別紙 00-0013
<ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ>						
ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S18cm	26.5	m3	22,200	588,300	代価表　0019
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		44,700	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費		1	式		120,000	別紙 00-0015
型枠	普通合板型枠 －　　基礎部 －	42	㎡	6,940	291,480	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	42	㎡	360	15,120	
<地盤改良>						

食堂棟				地業		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
地盤改良	浅層混合処理工法	1	式		5,211,000	別紙 00-0016
計					9,074,714	

食堂棟				鉄筋		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
異形鉄筋(SD295)	D10	6.6	t	114,000	752,400	
異形鉄筋(SD295)	D13	29.2	t	112,000	3,270,400	
異形鉄筋(SD295)	D16	5.5	t	110,000	605,000	
異形鉄筋(SD345)	D19	2.1	t	115,000	241,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	10.7	t	115,000	1,230,500	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	1.5	t	▲46,000	▲69,000	代価表　0020
鉄筋加工組立	S造 基礎	52.1	t	113,000	5,887,300	代価表　0021
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22 -D22	375	か所	880	330,000	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	52.1	t	6,500	338,650	
計					12,586,750	

食堂棟　　コンクリート

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート材料 30(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 ﾋﾟｯﾄ底盤	42.4	m3	24,300	1,030,320	
コンクリート材料 30(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 基礎	87	m3	24,300	2,114,100	
コンクリート材料 30(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 基礎部	156	m3	24,300	3,790,800	
コンクリート材料 30(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 上端ﾌｶｼ及び柱脚保護ｺﾝ	130	m3	24,300	3,159,000	
コンクリート材料 30(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 土間ｽﾗﾌﾞ	52.9	m3	24,300	1,285,470	
コンクリート材料 30(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 1階立上がり	9.1	m3	24,300	221,130	
コンクリート材料 30(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 1階床	42.5	m3	24,300	1,032,750	
コンクリート材料 21(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 ｽﾛｰﾌﾟ	3.8	m3	22,700	86,260	
構造体強度補正		1	式		261,000	別紙 00-0017
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		615,000	別紙 00-0018
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費		1	式		1,020,000	別紙 00-0019
計					14,615,830	

食堂棟		型枠				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【躯体】						
型枠	普通合板型枠 －　　基礎部 －	1,091	㎡	6,940	7,571,540	
型枠	普通合板型枠 地上軸部	69.3	㎡	7,570	524,601	代価表　0024
型枠	打放合板型枠B種 基礎部	470	㎡	7,160	3,365,200	代価表　0025
型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	48.1	㎡	7,840	377,104	代価表　0026
型枠運搬費	4ｔ車　30㎞程度 往復	1,679	㎡	360	604,440	
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	20.7	m	400	8,280	代価表　0027
【外部仕上】						
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	74.6	㎡	1,030	76,838	
【内部仕上げ】						
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	444	㎡	1,030	457,320	
計					12,985,323	

食堂棟						鉄骨
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
切板鋼板 (SS400)	PL-16	10	kg	180	1,800	代価表　0028
切板鋼板 (SS400)	PL-12	0.4	t	186,000	74,400	
切板鋼板 (SS400)	PL-9	2.5	t	186,000	465,000	
切板鋼板 (SS400)	PL-4.5	1.7	t	194,000	329,800	
切板鋼板 (SN400B)	PL-16	0.2	t	196,000	39,200	
切板鋼板 (SN400B)	PL-12	1.1	t	190,000	209,000	
切板鋼板 (SN400B)	PL-9	0.9	t	191,000	171,900	
切板鋼板 (SN400B)	PL-6	0.1	t	192,000	19,200	
切板鋼板 (SN490C)	PL-32	0.3	t	213,000	63,900	
切板鋼板 (SN490C)	PL-28	0.3	t	212,000	63,600	
切板鋼板 (SN490C)	PL-25	26	kg	210	5,460	代価表　0029
切板鋼板 (SN490C)	PL-22	0.3	t	211,000	63,300	
切板鋼板 (SN490C)	PL-19	0.2	t	211,000	42,200	
H形鋼 (SS400)	H-298×149×5.5×8	0.3	t	111,000	33,300	代価表　0030
H形鋼 (SS400)	H-294×200×8×12	5	t	111,000	555,000	

食堂棟						鉄骨
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
H形鋼 (SS400)	H-194×150×6×9	1.4	t	111,000	155,400	
H形鋼 (SS400)	H-150×150×7×10	0.3	t	111,000	33,300	
H形鋼 (SS400)	H-148×100×6×9	3	t	111,000	333,000	
H形鋼 (SS400)	H-100×100×6×8	0.5	t	113,000	56,500	
H形鋼 (SN400B)	H-588×300×12×20	4.7	t	121,000	568,700	代価表　0031
H形鋼 (SN400B)	H-350×175×7×11	4.6	t	123,000	565,800	代価表　0032
H形鋼 (SN400B)	H-340×250×9×14	6.3	t	126,000	793,800	代価表　0033
H形鋼 (SN400B)	H-250×125×6×9	0.3	t	121,000	36,300	代価表　0034
H形鋼 (SN400B)	H-244×175×7×11	0.6	t	121,000	72,600	代価表　0035
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 (SSC400)	C-100×50×20×3.2	0.2	t	173,000	34,600	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 (SSC400)	C-100×50×20×2.3	10	t	171,000	1,710,000	
建築構造用冷間 成形角形鋼管 (BCR295)	□-350×350×16	3.6	t	158,000	568,800	代価表　0036
建築構造用冷間 成形角形鋼管 (BCR295)	□-250×250×12	5.1	t	150,000	765,000	代価表　0037
建築構造用冷間 成形角形鋼管 (BCR295)	□-250×250×9	1.5	t	150,000	225,000	代価表　0038
建築構造用冷間 成形角形鋼管 (BCR295)	□-200×200×9	0.5	t	150,000	75,000	代価表　0039

食堂棟						鉄骨
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
一般構造用角形鋼管(STKR400)	□-100×100×3.2	1.5	t	174,000	261,000	
一般構造用角形鋼管(STKR400)	□-100×100×2.3	1.6	t	174,000	278,400	
一般構造用角形鋼管(STKR400)	□-100×50×3.2	1.8	t	174,000	313,200	
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄くず(H2)	1.9	t	▲46,000	▲87,400	代価表　0040
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 (2228m)	43.7	t	116,600	5,095,420	
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	2,238	㎡	460	1,029,480	
鉄骨運搬	11t	58	t	9,230	535,340	
現場建方		43.7	t	28,800	1,258,560	
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	14.4	t	299,000	4,305,600	
鉄骨柱脚	（ISベース柱脚工法　SH352同等）	4	か所	138,700	554,800	
鉄骨柱脚	（ISベース柱脚工法　SP253同等）	15	か所	144,900	2,173,500	
鉄骨柱脚	（ISベース柱脚工法　SP201同等）	2	か所	114,000	228,000	
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ	RB16×3000	12	か所	3,030	36,360	
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ	RB16×4000	88	か所	4,030	354,640	
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ	RB16×4500	32	か所	4,530	144,960	

食堂棟　鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ﾎﾞﾙﾄ (SS400)	M16×135	445	本	60	26,700	代価表　0041
普通ﾎﾞﾙﾄ (SS400)	M12×35	4,709	本	20	94,180	代価表　0042
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M22×85	200	本	230	46,000	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M22×65	87	本	210	18,270	代価表　0043
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M20×70	666	本	160	106,560	
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M20×60	67	本	150	10,050	
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M20×55	266	本	140	37,240	
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M20×50	125	本	140	17,500	
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M20×45	158	本	130	20,540	
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M16×55	749	本	90	67,410	
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M16×45	412	本	80	32,960	
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M16×40	58	本	80	4,640	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ (SS400)	M12×300	71	本	90	6,390	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	M12×300	71	本	1,920	136,320	代価表　0044
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	2,680	本	330	884,400	

食堂棟				鉄骨		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×550×550	4	か所	10,200	40,800	代価表　0045
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×450×450	15	か所	8,040	120,600	代価表　0046
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×350×350	2	か所	6,280	12,560	代価表　0047
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×150×250	6	か所	3,750	22,500	代価表　0048
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×100×100	59	か所	3,750	221,250	代価表　0049
超音波探傷試験	第三者検査　工場内検査	60	か所	1,800	108,000	
〈専用仮設〉						
鉄骨足場	単管吊り足場	656	㎡	1,340	879,040	
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	656	㎡	100	65,600	
計					27,592,230	

食堂棟						防水
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【外部】						
止水板	差込式	90.2	m	1,540	138,908	代価表　0050
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 18×10	20.7	m	570	11,799	代価表　0052
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 6×10	6.5	m	480	3,120	代価表　0053
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	32.2	m	480	15,456	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	160	m	480	76,800	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 12×10	2.9	m	570	1,653	代価表　0054
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 16×15	3.6	m	570	2,052	代価表　0055
【内部】						
ﾋﾟｯﾄ床 ｹｲ酸質系塗布防水	C-SUI	282	㎡	3,220	908,040	代価表　0056
ﾋﾟｯﾄ壁 ｹｲ酸質系塗布防水	C-SUI	417	㎡	3,220	1,342,740	代価表　0057
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	53.5	m	570	30,495	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	1.8	m	570	1,026	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	8.4	m	570	4,788	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	58.1	m	480	27,888	

食堂棟				防水		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計					2,564,765	

食堂棟　木工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<外部>						
壁下地耐水合板	厚12	445	㎡	2,330	1,036,850	
壁通気胴縁	厚18 @303	445	㎡	1,320	587,400	
<内部>						
巾木合板	厚5.5 捨て貼り H235	58.1	m	1,270	73,787	
壁合板	厚5.5 捨貼	0.7	㎡	3,990	2,793	
壁羽目板張り	県産材杉 厚15	62	㎡	9,040	560,480	
壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ	県産材杉 繰形 厚21 H60	68.8	m	7,410	509,808	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ器具取付部構造用合板	厚24	27.7	㎡	3,800	105,260	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ材	木 90×25程度	24.4	m	3,160	77,104	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ材	木 230×25程度	1.6	m	5,720	9,152	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ材	木 390×25程度	0.8	m	7,710	6,168	
WD1枠	800×2000	4	か所	45,600	182,400	
WD2枠	700×2000	3	か所	45,000	135,000	
WD3枠	1000×2000	3	か所	71,300	213,900	

食堂棟				木工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
WD4枠	800×2000	2	か所	45,600	91,200	
計					3,591,302	

食堂棟　屋根及びとい

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
立ﾊｾﾞ嵌合　455	GLｶﾗｰ鋼板　0.4mm	719	㎡	5,620	4,040,780	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	1.1mm　粘着層付き ｶﾞﾑｽﾀｰ　T2-AL同等品	719	㎡	2,100	1,509,900	
耐火野地板	t=18mm	719	㎡	3,750	2,696,250	
軒先唐草	GLｶﾗｰ鋼板　0.4mm W-180 内	47.6	m	2,620	124,712	
軒先ｻﾝﾊﾞﾅ	GLｶﾗｰ鋼板　0.4mm	106	個	750	79,500	
ｹﾗﾊﾞ唐草	GLｶﾗｰ鋼板　0.4mm	43.9	m	2,100	92,190	
軒先ｹﾗﾊﾞ破風板	GLｶﾗｰ鋼板　0.4mm W-300内	91.9	m	3,750	344,625	
片棟包み納め	GLｶﾗｰ鋼板　0.4mm W-455内	39.5	m	3,750	148,125	
水上雨押え	GLｶﾗｰ鋼板　0.4mm	8.1	m	3,750	30,375	
止ﾒ・ｴﾌﾟﾛﾝ納め	GLｶﾗｰ鋼板　0.4mm	48.6	m	1,350	65,610	
雪止め金具 羽根つき	SUS製　素地@455 千鳥1列	106	個	2,250	238,500	
軒樋　塩ﾋﾞ	前高130WIDE	47.6	m	4,500	214,200	
吊金具　SUS製	ﾋﾟｯﾁ@800	69	か所	2,250	155,250	
落し口	100φ用	5	か所	3,370	16,850	
竪樋　塩ﾋﾞｶﾗｰ	VP100φ L-5000×４本	23.2	m	9,000	208,800	

食堂棟				屋根及びとい		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｴﾙﾎﾞ90°	VP100φ用	10	個	1,650	16,500	
排水管ｶﾊﾞｰ	VP100φ用	5	個	4,720	23,600	
現場成型費		1	か所	225,000	225,000	
軒天換気用見切縁	GLｶﾗｰ鋼板	131	m	1,870	244,970	
計					10,475,737	

食堂棟		金属				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【外部】						
階段SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	18×40×3 横滑り防止加工	2.9	m	1,820	5,278	
壁腰水切り	ｶﾗｰｱﾙﾐ	110	m	10,700	1,177,000	
AW4庇	ｱﾙﾐ既製品 D200 L1460	1	か所	66,200	66,200	
AD4庇	ｱﾙﾐ既製品 D500 L1365	1	か所	113,100	113,100	
AW3庇	ｱﾙﾐ既製品 D200 L1860	1	か所	68,100	68,100	
AW1庇	ｱﾙﾐ既製品　D200　L2660	2	か所	46,100	92,200	
AW2+AW2庇	ｱﾙﾐ既製品 D200 L4560	1	か所	112,300	112,300	
AW1庇	ｱﾙﾐ既製品 D200 L2760	1	か所	72,900	72,900	
AW1+AW1庇	ｱﾙﾐ既製品 D200 L5560	2	か所	80,200	160,400	
AD1庇	ｱﾙﾐ既製品 D600 L3640	1	か所	227,900	227,900	
AD3庇	ｱﾙﾐ既製品 D900 L1500	1	か所	125,500	125,500	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	平型 H800 手摺:樹脂　φ34 2段 支柱:φ42	8.2	m	90,700	743,740	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	斜型 H800 手摺:樹脂　φ34 2段 支柱:φ42	3.4	m	96,100	326,740	
鋼製排水溝 (ﾚｲﾝﾎﾙﾀﾞｰ)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W100 ｽﾃﾝﾚｽ受枠: 幅90×長さ1000×高さ200					

食堂棟　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	側溝側面SUS304-2B ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ φ5-P8 厚2	4.7	m	124,200	583,740	
衝突防止ｼｰﾙ	SUS製　φ30 HL 片面	4	か所	2,310	9,240	
【内部】						
床排水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300角 既製品	1	か所	128,800	128,800	
床排水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500角 既製品	4	か所	194,100	776,400	
床排水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600角 既製品	4	か所	266,200	1,064,800	
床排水桝受け篭	300角用 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ：φ3×P5 千鳥 厚0.8	1	か所	25,000	25,000	
床排水桝受け篭	500角用 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ：φ3×P5 千鳥 厚0.8	4	か所	34,400	137,600	
床排水桝受け篭	600角用 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ：φ3×P5 千鳥 厚0.8	4	か所	39,000	156,000	
床排水溝蓋	SUS既製品 (ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目ﾀｲﾌﾟ) W300	27.7	m	129,500	3,587,150	
床排水溝蓋	SUS既製品 (ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目ﾀｲﾌﾟ) W350	1.9	m	149,300	283,670	
床排水溝蓋	SUS既製品 (ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目ﾀｲﾌﾟ) W750	1.4	m	164,500	230,300	
洗浄室 色分け床見切り	SUS	9.6	m	8,820	84,672	
上框	ｱﾙﾐFB 6×100	3.8	m	13,500	51,300	
巾木 SUS巻上見切り	ｺの字型	218	m	6,720	1,464,960	

食堂棟　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
巾木塩ﾋﾞ見切り	25×20	16.9	m	1,240	20,956	代価表　0058
壁ｽﾃﾝﾚｽ張り	SUS304 厚0.8	52.2	㎡	10,700	558,540	
壁ｽﾃﾝﾚｽ張り	SUS430 厚1	11.3	㎡	10,200	115,260	
腰壁SUS見切	ｺの字 20×13	70.4	m	6,720	473,088	
壁SUS見切	ｺの字 20×13	4.3	m	6,720	28,896	
壁SUS見切	L型 15×15	12.1	m	4,780	57,838	代価表　0059
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 壁ｱﾙﾐ見切り	25×20	5.2	m	8,330	43,316	
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 壁塩ﾋﾞ見切り		5.5	m	1,240	6,820	代価表　0060
壁耐震目地		44.4	m	1,110	49,284	代価表　0061
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	521	㎡	2,250	1,172,250	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	71.5	㎡	1,950	139,425	
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	28.3	㎡	2,810	79,523	
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	100	㎡	2,430	243,000	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 700×2000	3	か所	8,760	26,280	代価表　0062
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000	8	か所	8,760	70,080	代価表　0063

食堂棟　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×1960	1	か所	8,760	8,760	代価表　0064
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×2000	12	か所	8,760	105,120	代価表　0065
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000	1	か所	9,460	9,460	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×1760	1	か所	9,460	9,460	代価表　0066
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2420	1	か所	9,900	9,900	代価表　0067
軽量鉄骨壁開口部 補強	65形　扉等三方補強 2800×2560	1	か所	19,400	19,400	
軽量鉄骨壁開口部 補強	65形　扉等三方補強 2900×1960	1	か所	19,400	19,400	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300×　500	2	か所	5,040	10,080	代価表　0068
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 400×　600	1	か所	5,040	5,040	代価表　0069
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 400×1150	2	か所	6,150	12,300	代価表　0070
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 700×　650	1	か所	6,150	6,150	代価表　0071
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 800×　650	1	か所	6,150	6,150	代価表　0072
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1200×1150	1	か所	14,700	14,700	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1600×1150	2	か所	16,200	32,400	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2000×　650	1	か所	17,500	17,500	

食堂棟　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2000×1600	2	か所	16,100	32,200	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2500×1600	7	か所	19,200	134,400	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 3000× 500	1	か所	21,000	21,000	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000	1	か所	15,300	15,300	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1000×2000	3	か所	15,300	45,900	代価表　0073
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1180×2700	1	か所	16,200	16,200	代価表　0074
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1220×2045	1	か所	16,200	16,200	代価表　0075
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1220×2115	1	か所	16,200	16,200	代価表　0076
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1470×1895	1	か所	16,900	16,900	代価表　0077
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1765×1985	1	か所	16,900	16,900	代価表　0078
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2590×1985	1	か所	19,500	19,500	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 3520×1985	1	か所	17,400	17,400	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 800×970	1	か所	16,900	16,900	代価表　0079
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1800×970	1	か所	16,800	16,800	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2000×800	2	か所	17,500	35,000	

食堂棟　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2200×970	1	か所	18,200	18,200	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	62.4	㎡	1,760	109,824	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	175	㎡	1,620	283,500	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	50.7	㎡	2,510	127,257	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	347	㎡	2,370	822,390	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	62	か所	2,010	124,620	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	427	m	1,300	555,100	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	SUS 厚30 W120	7.1	m	12,100	85,910	
SUS額縁	W145	10.6	m	14,800	156,880	
前室棚板	SUS天板 厚30 750×120	1	か所	12,500	12,500	
SKﾌｯｸ		2	か所	3,290	6,580	
ﾀﾗｯﾌﾟ	鋼製 W400 H1626	2	か所	172,500	345,000	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	62	か所	11,200	694,400	
床点検口	屋内用　一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵無　600角	2	か所	23,000	46,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｱﾙﾐ製 W120 露出ｶﾊﾞｰ､ｱﾝｸﾞﾙ共	25.9	m	26,600	688,940	

食堂棟		金属				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
衝突防止ｼｰﾙ	SUS製　φ30 HL 片面	4	か所	1,680	6,720	
計					19,765,987	

食堂棟　左官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【外部】						
腰壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	110	m	730	80,300	代価表 0080
ｽﾛｰﾌﾟ立上天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅120	11.4	m	730	8,322	代価表 0081
床ﾓﾙﾀﾙ	刷毛引き仕上げ 厚30	14.1	㎡	2,750	38,775	
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	刷毛引き仕上げ 厚30	0.4	㎡	2,750	1,100	代価表 0082
壁貧調合ﾓﾙﾀﾙ充填	誘発目地	20.7	m	400	8,280	代価表 0083
側溝固定用下地(ﾓﾙﾀﾙ)	W100	4.7	m	1,260	5,922	代価表 0084
建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	12	m	1,340	16,080	
【内部】						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 防水下地	282	㎡	670	188,940	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.2	㎡	810	1,782	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	10.6	㎡	810	8,586	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	10	㎡	810	8,100	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	15.6	㎡	810	12,636	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	229	㎡	810	185,490	

食堂棟　左官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	20.2	㎡	810	16,362	
壁RC立上げ 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	6	m	730	4,380	代価表　0085
床不陸調整ﾓﾙﾀﾙ	長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ下地	343	㎡	2,670	915,810	代価表　0086
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚7	29.7	㎡	1,930	57,321	代価表　0087
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	3.6	m	1,260	4,536	
計					1,562,722	

食堂棟				建具		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】						
AD1	2900×2200	1	か所	909,900	909,900	
AD2	2800×2800	1	か所	1,901,700	1,901,700	
AD3	1200×2000	1	か所	756,500	756,500	
AD4	900×2200	1	か所	1,225,600	1,225,600	
AD5	1000×2000	12	か所	842,400	10,108,800	
AD6	900×2000	1	か所	814,800	814,800	
AD7	800×2000	1	か所	787,400	787,400	
AD8	800×2000	1	か所	547,400	547,400	
AW1	2500×1600	7	か所	467,400	3,271,800	
AW2	2000×1600	2	か所	413,800	827,600	
AW3	1600×1150 泥落し室	1	か所	260,200	260,200	
AW3	1600×1150 休憩室	1	か所	234,500	234,500	
AW4	1200×1150	1	か所	589,500	589,500	
AW5	3000×500	1	か所	873,700	873,700	

食堂棟		建具				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
AW6	2000×650	1	か所	576,400	576,400	
AW7	700×650	1	か所	358,400	358,400	
AW8	800×650	1	か所	366,100	366,100	
AW9	400×1150	2	か所	227,200	454,400	
AW10	400×600	1	か所	167,300	167,300	
AW11	300×500	2	か所	164,600	329,200	
ATD1	2800×2100 開閉装置・防護柵（強化ｶﾞﾗｽ）共	1	か所	1,476,300	1,476,300	
【鋼製建具】						
SD1	1800×2660	1	か所	417,100	417,100	
【鋼製軽量建具】						
LSD1	1200×2000	1	か所	322,000	322,000	
LSD2	950×2000	1	か所	297,600	297,600	
【ｽﾃﾝﾚｽ製建具】						
SW1	2000×800	1	か所	72,500	72,500	
SH1	3520×1985	1	か所	148,900	148,900	

食堂棟				建具		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
SH2	2590×1985	1	か所	130,600	130,600	
SH3	1220×2115	1	か所	108,800	108,800	
SH4	1470×1895	1	か所	105,100	105,100	
SH5	1765×1985	1	か所	114,400	114,400	
SH6	1220×2045	1	か所	106,000	106,000	
【木製建具】						
WD1	800×2000	4	か所	206,400	825,600	
WD2	700×2000	3	か所	216,800	650,400	
WD3	1000×2000	3	か所	232,800	698,400	
WD4	800×2000	2	か所	268,000	536,000	
【ｼｬｯﾀｰ】						
AS1	2200×970	1	か所	466,400	466,400	
AS2	1800×970	1	か所	463,400	463,400	
AS3	800×970	1	か所	456,200	456,200	
【ｶﾞﾗｽ】						

食堂棟　建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	1	㎡	2,800	2,800	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.1	㎡	4,960	496	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	3.3	㎡	5,640	18,612	
複層ｶﾞﾗｽ (100×1800)	Low-E3+Ar15+FL4 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1	枚	24,500	24,500	代価表　0088
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E4+Ar12+F4 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.5	㎡	66,000	99,000	代価表　0089
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E4+Ar12+FL4 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	7.3	㎡	65,600	478,880	代価表　0090
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+Ar12+FL5 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	3.7	㎡	69,600	257,520	代価表　0091
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+Ar12+TP5 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	45.2	㎡	84,500	3,819,400	代価表　0092
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 5㎜　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	5.5	㎡	8,910	49,005	
計					37,507,113	

食堂棟　塗装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【外部】						
階段WS疎水剤	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	0.4	㎡	21,000	8,400	
壁WS疎水剤	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	6.1	㎡	21,000	128,100	
壁基礎専用ｼﾘｺﾝ系塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	68.2	㎡	1,650	112,530	
誘発目地壁ﾌﾟﾗｲﾏｰ	3面	20.7	m	1,150	23,805	
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	56	㎡	1,790	100,240	
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面　工程A種　塗料1種 錆止工程A種 塗料Az種（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種）	11.7	㎡	1,550	18,135	代価表　0093
【内部】						
床水性硬質ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗材	厚6	16.8	㎡	21,000	352,800	
床立上り水性硬質ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗材	厚6	1.8	㎡	24,700	44,460	
ＣＬ塗り (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	62	㎡	1,560	96,720	
ＣＬ塗り (糸幅300㎜以下) (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	68.8	m	700	48,160	
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	70.2	㎡	1,360	95,472	
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	156	㎡	1,790	279,240	
木部 ＥＰ－Ｇ塗り	素地A種	0.5	㎡	1,670	835	

食堂棟		塗装				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
壁WS疎水剤	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	19.4	㎡	3,900	75,660	
計					1,384,557	

食堂棟　内外装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【外部】						
壁窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	厚16 通気留付金具共	445	㎡	9,370	4,169,650	
壁透湿防水ｼｰﾄ		445	㎡	1,120	498,400	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	56	㎡	2,200	123,200	
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	56	㎡	990	55,440	
【内部】						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 防滑仕様	15.6	㎡	5,100	79,560	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (木目調)	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	350	㎡	5,550	1,942,500	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (厨房用)	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	160	㎡	9,370	1,499,200	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	71.3	㎡	2,520	179,676	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (抗ｳｲﾙｽ性)	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	20.2	㎡	7,720	155,944	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	91.8	m	340	31,212	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ (防滑性)	厚さ2.5 H100	1.8	m	510	918	代価表　0094
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ (木目調)	厚さ2.0 H100	68.8	m	550	37,840	代価表　0095
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ (厨房用)	厚さ2.0 H300	95.7	m	3,300	315,810	

食堂棟　内外装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ	厚さ2.0 H100	27.2	m	250	6,800	代価表　0096
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ (抗ｳｲﾙｽ性)	厚さ2.0 H100	11	m	1,950	21,450	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ (抗ｳｲﾙｽ性)	厚さ2.0 H300	13.8	m	2,920	40,296	
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	338	㎡	1,290	436,020	代価表　0097
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (防ｶﾋﾞ・消臭)	ﾎﾞｰﾄﾞ面	78.3	㎡	1,290	101,007	代価表　0098
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	合板面	2.8	㎡	1,290	3,612	代価表　0099
壁ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3	187	㎡	28,800	5,385,600	
壁化粧けい 酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6	21.4	㎡	15,800	338,120	
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	116	㎡	1,340	155,440	代価表　0100
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 －　－	15.3	㎡	1,940	29,682	代価表　0103
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り －　－	6.7	㎡	1,940	12,998	代価表　0104
壁　耐水強化 せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り －　－	43.7	㎡	4,720	206,264	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　－	408	㎡	1,720	701,760	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り －　－	63.2	㎡	1,160	73,312	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り －　－	339	㎡	1,450	491,550	

食堂棟　内外装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
間仕切耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ		99.3	m	1,950	193,635	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	156	㎡	2,140	333,840	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 軽鉄直張　－	366	㎡	2,520	922,320	
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	113	㎡	1,530	172,890	
<断熱材>						
壁 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	A種1H 厚75	261	㎡	3,620	944,820	代価表　0105
硬質ｳﾚﾀﾝ充填	建具周囲	12	m	1,440	17,280	代価表　0106
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	2種1号 厚15	29.7	㎡	1,520	45,144	代価表　0107
天井ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H 厚30	52.5	㎡	1,850	97,125	代価表　0108
天井 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	厚100 24k	646	㎡	1,590	1,027,140	代価表　0109
計					20,847,455	

食堂棟　ユニット及びその他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ>						
TB1	940×2000	2	か所	409,700	819,400	
<ﾕﾆｯﾄ及びその他>						
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	木目調NBR製 31×31×9 H1800	16	か所	9,010	144,160	
かぎ箱	市販品 30組用	1	か所	8,330	8,330	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	2500×(1600+200) AW1 ｱﾙﾐ製 横型 ｷﾞﾔ式	7	か所	73,700	515,900	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	2000×(1600+200) AW2 ｱﾙﾐ製 横型 ｷﾞﾔ式	2	か所	60,100	120,200	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	1600×(1150+200) AW3 ｱﾙﾐ製 横型 ｷﾞﾔ式	1	か所	36,000	36,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	1200×(1150+200) AW4 ｱﾙﾐ製 横型 ｷﾞﾔ式	1	か所	30,000	30,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	400×(1150+200) AW9 ｱﾙﾐ製 横型 ｷﾞﾔ式	2	か所	30,000	60,000	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝ化粧板 W120 下地集成材 厚30共	17.3	m	16,200	280,260	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝ化粧板 W255 下地集成材 厚30共	1.6	m	19,000	30,400	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝ化粧板 W415 下地集成材 厚30共	0.8	m	36,700	29,360	
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	1200×900 鉄板下地 厚1.6	1	か所	64,800	64,800	代価表　0110
調理室 SUS天板ｶｳﾝﾀｰ	厚30 2200×500 天板:SUS 厚1.2 下地:ｼﾅﾗﾝﾊﾞｺｱ 厚30					

食堂棟　ユニット及びその他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｶｳﾝﾀｰ下地L型ﾌﾟﾚｰﾄ 厚6 焼付塗装 SUS棚受 150×180@800 両面共	1	か所	294,900	294,900	
調理室(SW1) SUS天板ｶｳﾝﾀｰ	厚30 2000×500 SUS三方枠共 天板:SUS 厚1.2 下地:ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰｺｱ 厚30 ｶｳﾝﾀｰ下地L型ﾌﾟﾚｰﾄ 厚6 焼付塗装 SUS棚受 150×180@800 両面共	1	か所	577,000	577,000	
ｱﾚﾙｷﾞｰ対応室 SUS天板ｶｳﾝﾀｰ	厚30 800×500 天板:SUS 厚1.2 下地:ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰｺｱ 厚30 ｶｳﾝﾀｰ下地L型ﾌﾟﾚｰﾄ 厚6 焼付塗装 SUS棚受 150×180@800 両面共	1	か所	75,000	75,000	
洗浄室 SUS天板ｶｳﾝﾀｰ	厚30 1800×500 天板:SUS 厚1.2 下地:ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰｺｱ 厚30 ｶｳﾝﾀｰ下地L型ﾌﾟﾚｰﾄ 厚6 焼付塗装 SUS棚受 150×180@800 両面共	1	か所	261,300	261,300	
鏡	500×900	1	か所	6,250	6,250	代価表　0111
SK棚板	ﾒﾗﾐﾝ化粧板 827×400	1	か所	31,900	31,900	
S-1壁付ｻｲﾝ	260×80 SUS枠 ﾌﾟﾚｰﾄ:ｱｸﾘﾙ板 厚5 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ	4	か所	24,700	98,800	
S-2ﾄﾞｱ直貼りｻｲﾝ	H40 ﾌｨﾙﾑｶｯﾃｨﾝｸﾞ直貼り	4	か所	4,870	19,480	
S-3ﾄﾞｱ直貼りｻｲﾝ	300×300 ﾍﾞｰｽ:ﾌｨﾙﾑ貼り 文字:ﾌｨﾙﾑｶｯﾃｨﾝｸﾞ貼り	3	か所	21,700	65,100	
計					3,568,540	

渡り廊下

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,948,000	
土工	1	式	381,554	
地業	1	式	5,285,360	
鉄筋	1	式	2,269,450	
コンクリート	1	式	2,963,870	
型枠	1	式	2,758,556	
鉄骨	1	式	11,269,820	
防水	1	式	338,521	
屋根及びとい	1	式	4,282,930	
金属	1	式	3,481,716	
左官	1	式	161,964	
建具	1	式	16,346,326	
塗装	1	式	116,511	
内外装	1	式	4,680,936	
ユニット及びその他	1	式	633,620	

渡り廊下

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
計			56,919,134	

渡り廊下　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式		79,000	別紙 00-0020
墨出し		1	式		148,000	別紙 00-0021
養生		1	式		81,000	別紙 00-0022
整理清掃 後片付け		1	式		292,000	別紙 00-0023
外部足場		1	式		650,000	別紙 00-0024
内部仕上足場		1	式		123,000	別紙 00-0025
災害防止		1	式		458,000	別紙 00-0026
仮設材運搬費		1	式		117,000	別紙 00-0027
計					1,948,000	

渡り廊下　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	216	m3	770	166,320	
床付け	つぼ,布掘り	97.8	㎡	350	34,230	
埋戻し(B種)	-　発生土	135	m3	1,070	144,450	
盛土(B種)	発生土	9.3	m3	1,070	9,951	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3　土砂 DID区間有り 0.3km以下	71.9	m3	370	26,603	
計					381,554	

渡り廊下　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<一般地業>						
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	8.8	m3	8,540	75,152	
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	25.7	m3	8,540	219,478	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S18cm	6.9	m3	22,200	153,180	代価表　0018
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	6.9	m3	12,700	87,630	
<ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ>						
ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S18cm	4.7	m3	22,200	104,340	代価表　0019
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	4.7	m3	17,800	83,660	
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	10.4	㎡	6,940	72,176	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	10.4	㎡	360	3,744	
<地盤改良>						
地盤改良	浅層混合処理工法	1	式		4,486,000	別紙 00-0028
計					5,285,360	

渡り廊下　鉄筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	3.6	t	114,000	410,400	
異形鉄筋(SD295)	D13	2.4	t	112,000	268,800	
異形鉄筋(SD295)	D16	1.7	t	110,000	187,000	
異形鉄筋(SD345)	D19	2	t	115,000	230,000	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	0.3	t	▲46,000	▲13,800	代価表　0020
鉄筋加工組立	S造 基礎	9.4	t	113,000	1,062,200	代価表　0021
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	75	か所	850	63,750	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	9.4	t	6,500	61,100	
計					2,269,450	

渡り廊下　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 基礎部	46	m3	23,200	1,067,200	
コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 上端ﾌｶｼ及び柱脚保護ｺﾝ	27.9	m3	23,200	647,280	
コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 手すり基礎	0.1	m3	23,200	2,320	
コンクリート材料 21(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 土間	29.1	m3	22,700	660,570	
構造用強度補正		1	式		51,500	別紙 00-0029
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		175,000	別紙 00-0030
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送		1	式		360,000	別紙 00-0031
計					2,963,870	

渡り廊下　型枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【躯体】						
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	313	㎡	6,940	2,172,220	
型枠	打放合板型枠B種 基礎部	44.3	㎡	7,160	317,188	代価表　0025
型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	0.7	㎡	7,840	5,488	代価表　0026
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	358	㎡	360	128,880	
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	118	m	400	47,200	
緩衝材ｺﾞﾑ目地板	W20 H150	12.7	m	1,600	20,320	代価表　0122
緩衝材ｺﾞﾑ目地板	W20 H300	10.2	m	2,050	20,910	代価表　0124
【外部仕上】						
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	44	㎡	1,030	45,320	
【内部仕上】						
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	1	㎡	1,030	1,030	
計					2,758,556	

渡り廊下　鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板鋼板 (SS400)	PL-9	0.4	t	186,000	74,400	
切板鋼板 (SS400)	PL-4.5	1	t	194,000	194,000	
切板鋼板 (SN400B)	PL-12	0.8	t	190,000	152,000	
切板鋼板 (SN400B)	PL-6	0.4	t	192,000	76,800	
切板鋼板 (SN490C)	PL-16	0.4	t	211,000	84,400	
H形鋼 (SS400)	H-250×125×6×9	0.3	t	111,000	33,300	
H形鋼 (SS400)	H-100×100×6×8	0.3	t	113,000	33,900	
H形鋼 (SN400B)	H-250×125×6×9	4.6	t	121,000	556,600	代価表　0034
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 (SSC400)	C-100×50×20×3.2	1.7	t	173,000	294,100	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 (SSC400)	C-100×50×20×2.3	3	t	171,000	513,000	
一般構造用角形鋼 管(STKR400)	□-150×150×6	2.6	t	179,000	465,400	
一般構造用角形鋼 管((STKR400)	□-100×100×3.2	0.1	t	174,000	17,400	
一般構造用角形鋼 管(SKTR400)	□-100×100×2.3	1.1	t	174,000	191,400	
一般構造用角形鋼 管(STKR400)	□-100×50×3.2	0.9	t	174,000	156,600	
一般構造用鋼管 (STK400)	φ-190.7×7	0.5	t	201,000	100,500	

渡り廊下　鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄くず(H2)	0.6	t	▲46,000	▲27,600	代価表　0040
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 (679m)	8.4	t	188,400	1,582,560	
工場錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回	860	㎡	350	301,000	
鉄骨運搬	11t	17.4	t	7,800	135,720	
現場建方		8.4	t	13,700	115,080	
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	8.9	t	200,500	1,784,450	
鉄骨柱脚	（ISベース柱脚工法　SP151同等）	25	か所	71,200	1,780,000	
鉄骨柱脚	（ISベース柱脚工法　SP191同等）	4	か所	90,700	362,800	
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ	RB16×2500	1	か所	2,550	2,550	
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ	RB16×3000	32	か所	3,020	96,640	
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ	RB16×3500	5	か所	3,570	17,850	
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ	RB16×4000	4	か所	3,990	15,960	
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ	RB16×4500	2	か所	4,460	8,920	
普通ﾎﾞﾙﾄ (SS400)	M16×135	212	本	60	12,720	代価表　0041
普通ﾎﾞﾙﾄ (SS400)	M12×35	2,454	本	20	49,080	代価表　0042

渡り廊下　鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M20×45	21	本	130	2,730	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M16×45	2,820	本	80	225,600	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M16×40	37	本	80	2,960	
高力ﾎﾞﾙﾄ締付		2,768	本	330	913,440	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ (SS400)	M12×300	77	本	90	6,930	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	M12×300	77	本	1,920	147,840	代価表　0044
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×290×290	25	か所	4,680	117,000	代価表　0125
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×280×280	4	か所	4,680	18,720	代価表　0126
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×100×100	77	か所	3,750	288,750	代価表　0049
超音波探傷試験	第三者検査　工場内検査	80	か所	1,800	144,000	
<専用仮設>						
鉄骨足場	単管吊り足場	153	㎡	1,340	205,020	
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	153	㎡	100	15,300	
計					11,269,820	

渡り廊下　防水

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【外部】						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×25	118	m	790	93,220	代価表　0127
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7	m	540	3,780	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×25	13.9	m	790	10,981	代価表　0127
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 6×10	12.8	m	480	6,144	代価表　0053
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	10.4	m	480	4,992	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 12×10	2.4	m	570	1,368	代価表　0054
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 16×15	5.8	m	570	3,306	代価表　0055
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	298	m	480	143,040	
【内部】						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 20×10	9	m	680	6,120	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×20	8.7	m	790	6,873	代価表　0128
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×20	74.3	m	790	58,697	代価表　0128
計					338,521	

渡り廊下　屋根及びとい

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
折板屋根 H-88	GLｶﾗｰ鋼板　0.6mm ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ	190	㎡	5,620	1,067,800	
裏打ち材 ﾌﾈﾝｴｰｽ	4mm	190	㎡	1,350	256,500	
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	2列	133	m	1,800	239,400	
単独ﾀｲﾄ （ﾗﾝﾄﾞﾏﾝﾎﾞﾙﾄ）	2列	32	本	600	19,200	
ｹﾗﾊﾞﾀｲﾄ		17	か所	1,500	25,500	
軒先見切り面戸	GLｶﾗｰ 規格品	131	m	1,650	216,150	
手加工軒先見切り 面戸（斜め部）	GLｶﾗｰ　0.5mm	6.4	m	3,750	24,000	
屋根斜め切断		6.4	m	2,250	14,400	
ｹﾗﾊﾞ包み	GLｶﾗｰ　0.5mm	12.4	m	5,250	65,100	
ｹﾗﾊﾞ取り合い水切り	GLｶﾗｰ　0.5mm	8.6	m	5,250	45,150	
鼻隠しﾊﾟﾈﾙ H-300	GLｶﾗｰ　0.5mm	148	m	4,870	720,760	
上記ｺｰﾅｰ		17	か所	4,210	71,570	
上記金物	ﾒｯｷ品　@100	149	本	2,250	335,250	
軒樋　塩ﾋﾞ	前高130WIDE	68.8	m	4,500	309,600	
吊金具	ﾒｯｷ品　ﾋﾟｯﾁ@800	91	か所	2,250	204,750	

渡り廊下　屋根及びとい

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
落し口	100φ用	15	か所	3,370	50,550	
竪樋　塩ﾋﾞｶﾗｰ	VP100φ	54.8	m	9,000	493,200	
ｴﾙﾎﾞ90°	VP100φ用	30	か所	1,650	49,500	
T字管	100φ用	1	か所	3,750	3,750	
排水管ｶﾊﾞｰ	VP100φ用	15	個	4,720	70,800	
計					4,282,930	

渡り廊下　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【外部】						
壁ｱﾙﾐ水切り		123	m	9,030	1,110,690	
壁下り壁塞ぎ	ｱﾙﾐ W140×t25	3.2	m	16,800	53,760	
壁出隅SUS見切り		10.1	m	13,100	132,310	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	1.2	㎡	1,940	2,328	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	1.2	㎡	2,690	3,228	
生活訓練棟接続部庇	ｱﾙﾐ既製品 D1870 L2400	1	か所	306,100	306,100	
AD4庇	ｱﾙﾐ既製品 D1870 L2300	1	か所	297,200	297,200	
AD3庇	ｱﾙﾐ既製品 D700 L1750	2	か所	182,400	364,800	
手摺	SUS W565 H700 手摺:36φ、支柱、横桟:32φ あと施工ｱﾝｶｰ共	2	か所	89,200	178,400	
【内部】						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	125	㎡	1,760	220,000	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	125	m	1,300	162,500	
壁耐震目地		121	m	1,110	134,310	代価表　0061
手摺	平型 H800 手摺:樹脂製 φ38 支柱:φ40.5	1.6	m	43,100	68,960	

渡り廊下　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手摺	斜型 H800 手摺:樹脂製 φ38 支柱:φ40.5	7.5	m	33,700	252,750	
EXP.J	天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ100	7.8	m	12,100	94,380	
ｺｰﾅｰｶﾊﾞｰ		8	か所	12,500	100,000	
計					3,481,716	

渡り廊下　左官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【外部】						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	49.9	㎡	810	40,419	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	5.4	㎡	810	4,374	
建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	11.7	m	1,340	15,678	
【内部】						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下地	7.5	㎡	810	6,075	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地 長尺塩ﾋﾞ床ｼｰﾄ下地	114	㎡	810	92,340	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地 塗床下地	3.8	㎡	810	3,078	
計					161,964	

渡り廊下　建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】						
AW1	1500×1100	42	か所	224,700	9,437,400	
AW2	1255×1100	5	か所	210,100	1,050,500	
AW3	1070×1100	2	か所	198,600	397,200	
AD1	3300×2000	1	か所	874,700	874,700	
AD2	1480×2000	2	か所	620,000	1,240,000	
AD3	1500×2000	2	か所	633,700	1,267,400	
AD4	2450×2000	1	か所	605,200	605,200	
【ｶﾞﾗｽ】						
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 5㎜　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	78.6	㎡	8,910	700,326	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	厚10 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	3.8	㎡	81,800	310,840	代価表　0129
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	厚6 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	9.2	㎡	50,300	462,760	代価表　0130
計					16,346,326	

渡り廊下　塗装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【外部】						
壁基礎専用ｼﾘｺﾝ系塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	43.3	㎡	1,650	71,445	
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	2.4	㎡	1,790	4,296	
【内部】						
ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	15.1	㎡	2,700	40,770	
計					116,511	

渡り廊下　内外装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【外部】						
床塗床(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)		5.4	㎡	2,750	14,850	代価表　0131
壁窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	厚16 通気留付金具共	341	㎡	9,370	3,195,170	
壁透湿防水ｼｰﾄ		341	㎡	1,120	381,920	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	2.4	㎡	2,200	5,280	
【内部】						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 防滑仕様	7.5	㎡	3,020	22,650	代価表　0132
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 －	114	㎡	2,520	287,280	
床塗床(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)		3.8	㎡	2,750	10,450	代価表　0131
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	111	m	340	37,740	
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	176	㎡	1,290	227,040	代価表　0097
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	RC面	0.4	㎡	1,290	516	代価表　0133
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　　－	182	㎡	1,720	313,040	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	125	㎡	1,480	185,000	
計					4,680,936	

渡り廊下　ユニット及びその他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【外部】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ)共	3.9	m	102,400	399,360	
【内部】						
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	木目調NBR製 31×31×9 H2000	26	か所	9,010	234,260	
計					633,620	

公仕室

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	70,800	
土工	1	式	22,499	
地業	1	式	25,793	
鉄筋	1	式	28,932	
コンクリート	1	式	90,980	
型枠	1	式	77,330	
左官	1	式	21,243	
ユニット及びその他	1	式	3,362,090	
計			3,699,667	

公仕室　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遺方		1	式		11,600	別紙 00-0032
墨出し		1	式		16,800	別紙 00-0033
養生		1	式		9,200	別紙 00-0034
整理清掃 後片付け		1	式		33,200	別紙 00-0035
計					70,800	

公仕室　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	6	m3	1,430	8,580	
床付け	つぼ,布掘り	7.4	㎡	350	2,590	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.2	m3	2,530	10,626	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3　土砂 DID区間有り 0.3km以下	1.9	m3	370	703	
計					22,499	

公仕室　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.7	m3	8,540	5,978	
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.2	m3	8,540	1,708	
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	14.3	㎡	290	4,147	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S18cm	0.4	m3	22,200	8,880	代価表　0018
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.4	m3	12,700	5,080	
計					25,793	

公仕室　鉄筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	33.9	kg	110	3,729	代価表　0134
異形鉄筋(SD295)	D13	58.7	kg	110	6,457	代価表　0135
鉄筋加工組立	小型構造物	89	kg	180	16,020	代価表　0136
鉄筋運搬費	4t車　30km程度	89	kg	6	534	代価表　0137
溶接金網敷	径5.0 150×150	1.6	㎡	1,370	2,192	
計					28,932	

公仕室　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート材料 18(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 基礎部	1.2	m3	22,200	26,640	
コンクリート材料 18(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 ｽﾃｯﾌﾟ用土間	0.3	m3	22,200	6,660	
コンクリート材料 18(N/mm2)	矢板・大田原・烏山 押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.9	m3	22,200	19,980	
構造体強度補正		1	式		700	別紙 00-0036
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		37,000	別紙 00-0037
計					90,980	

公仕室　型枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	9.5	㎡	7,780	73,910	
型枠運搬費	4ｔ車　30㎞程度 往復	9.5	㎡	360	3,420	
計					77,330	

公仕室　左官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.6	㎡	810	1,296	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	14.3	㎡	670	9,581	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	14.2	m	730	10,366	代価表　0139
計					21,243	

公仕室　ユニット及びその他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ	材料・運搬費共	1	式		3,344,000	別紙 00-0038
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12×L250 (SS400)	9	本	2,010	18,090	代価表　0140
計					3,362,090	

高等部訓練棟改修

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	227,200	
建具改修	1	式	4,948,190	
発生材処理	1	式	▲169,500	
計			5,005,890	

高等部訓練棟改修　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
養生		1	式		13,000	別紙 00-0039
整理清掃 後片付け		1	式		45,100	別紙 00-0040
外部足場		1	式		77,400	別紙 00-0041
内部仕上足場 (改修)		1	式		10,900	別紙 00-0042
災害防止		1	式		65,900	別紙 00-0043
仮設材運搬		1	式		14,900	別紙 00-0044
計					227,200	

高等部訓練棟改修　　建具改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【撤去】						
AW3撤去	6600×1500 障子のみ 集積共	2	か所	20,400	40,800	代価表　0149
AW14撤去	1600×900 障子のみ 集積共	1	か所	2,890	2,890	代価表　0150
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	21.2	㎡	8,510	180,412	
【改修】						
<ｱﾙﾐ製建具>						
AW3Z	6504×1395 ｶﾊﾞｰ工法	1	か所	2,227,700	2,227,700	
AW3AZ	6504×1395 ｶﾊﾞｰ工法	1	か所	1,770,000	1,770,000	
AW14AZ	1600×900 ｶﾊﾞｰ工法	1	か所	398,400	398,400	
<その他>						
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ　　清掃共	19.6	㎡	13,800	270,480	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	51.2	m	540	27,648	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	14.6	m	760	11,096	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 23×10	7.4	m	760	5,624	代価表　0151
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	14.6	m	900	13,140	

高等部訓練棟改修　　建具改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計					4,948,190	

高等部訓練棟改修　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		1,500	別紙 00-0045
発生材処分		1	式		▲171,000	別紙 00-0046
計					▲169,500	

外構

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
構内舗装	1	式	4,850,910	
屋外排水	1	式	12,527,330	
撤去	1	式	3,217,064	
発生材処理	1	式	1,511,000	
計			22,106,304	

外構　構内舗装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
車道舗装	表層:再生密粒度As(20)-50 t50 上層路盤:粒調砕石M40 t150 下層路盤:再生骨材RC40 t200	186	㎡	7,490	1,393,140	代価表　0153
構内舗装(As)	表層:再生密粒度As(20)-50 t50 路盤:再生骨材RC40 t150	358	㎡	5,730	2,051,340	代価表　0154
構内舗装(砕石)	表層:再生骨材RC40 t200	664	㎡	1,210	803,440	代価表　0155
すきとり	積み込み共 H300程度	279	m3	440	122,760	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3　土砂 DID区間有り 0.3km以下	279	m3	370	103,230	
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復	92,000	184,000	
舗装機械運搬		1	式		193,000	別紙 00-0047
計					4,850,910	

外構　屋外排水

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
管渠型側溝(1)	側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×300(蓋分離型) ﾓﾙﾀﾙ 1:3 基礎材 再生骨材RC40 敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 側溝蓋 ｽﾘｯﾄGrﾀｲﾌﾟ	30.2	m	40,800	1,232,160	
管渠型側溝(1)	側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×300(蓋分離型) ﾓﾙﾀﾙ 1:3 基礎材 再生骨材RC40 敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 側溝蓋 暗渠ﾀｲﾌﾟ	4.8	m	53,100	254,880	
管渠型側溝(2)	側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×300(蓋分離型) 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 側溝蓋 ｽﾘｯﾄGrﾀｲﾌﾟ	2.4	m	47,600	114,240	
管渠型側溝(3)	側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×300(蓋分離型) ﾓﾙﾀﾙ 1:3 基礎材 再生骨材RC40 敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 側溝蓋 ｽﾘｯﾄGrﾀｲﾌﾟ	24.5	m	49,700	1,217,650	
管渠型側溝(3)	側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×400(蓋分離型) ﾓﾙﾀﾙ 1:3 基礎材 再生骨材RC40 敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 側溝蓋 暗渠ﾀｲﾌﾟ	5.6	m	61,900	346,640	
管渠型側溝(4)	側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×400(蓋分離型) 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 側溝蓋 ｽﾘｯﾄGrﾀｲﾌﾟ	2.4	m	61,900	148,560	
塩ﾋﾞ管	VU管 φ100 基礎材 再生砂or山砂	64.3	m	16,800	1,080,240	
塩ﾋﾞ管	VU管 φ150 基礎材 再生砂or山砂	36	m	17,000	612,000	
U型側溝	300×300 基礎材 再生骨材RC40 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	10.4	m	18,400	191,360	

外構　屋外排水

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U型側溝	300×400 基礎材 再生骨材RC40 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	38.8	m	20,600	799,280	
土留ﾊﾟﾈﾙ	U型側溝300×300用 H920	10.8	m	19,500	210,600	
土留ﾊﾟﾈﾙ	U型側溝300×400用 H1030	39.2	m	26,200	1,027,040	
集水桝(1)	500×1000×580 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目) 2組	1	か所	172,500	172,500	
集水桝(2)	500×500×580 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)	1	か所	97,800	97,800	
集水桝(3)	500×500×620 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)	1	か所	100,200	100,200	
集水桝(4)	500×500×400 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2(細目)	1	か所	83,600	83,600	
集水桝(5)	500×500×410 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2(細目)	1	か所	86,000	86,000	
集水桝(6)	500×500×460 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40					

外構		屋外排水				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)	1	か所	93,200	93,200	
集水桝(7)	500×500×550 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)	1	か所	95,500	95,500	
集水桝(8)	500×500×480 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2(細目)	1	か所	88,400	88,400	
集水桝(9)	500×500×540 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)	1	か所	95,500	95,500	
集水桝(10)	500×500×600 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)	1	か所	97,800	97,800	
集水桝(11)	500×500×500 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)	1	か所	93,200	93,200	
集水桝(12)	500×500×530 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)	1	か所	95,500	95,500	
集水桝(13)	500×500×600 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)	1	か所	97,800	97,800	

外構　屋外排水

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集水桝(14)	500×500×1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)	1	か所	102,400	102,400	
集水桝(15)	500×500×630 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25 基礎材 再生骨材RC40 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)	1	か所	100,200	100,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝	300×300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2羽付(細目) 透水層 単粒度砕石4号 透水ｼｰﾄ 不織布	12	か所	48,900	586,800	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝	300×300×(150+300) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2羽付(細目) 透水層 単粒度砕石4号 透水ｼｰﾄ 不織布	2	か所	54,100	108,200	
浸透施設	浸透ﾏﾝﾎｰﾙ φ1800×H1000 床版塊 φ1800用 床板ﾘﾝｸﾞ φ1800用 片斜壁600 鋳鉄蓋T-14 足掛金具 透水ｼｰﾄ 単粒度砕石4号	1	か所	2,569,600	2,569,600	
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	292	m3	770	224,840	
埋戻し(B種)	-　発生土	148	m3	1,070	158,360	
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	92,000	92,000	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 0.3km以下	144	m3	370	53,280	
計					12,527,330	

外構　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U型側溝撤去	300×300 集積共	74.1	m	3,570	264,537	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	溝幅300 集積共	69.2	m	1,780	123,176	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去	溝幅300 t100 集積共	4.9	m	1,780	8,722	
L型側溝撤去	W350 集積共	23.4	m	1,530	35,802	
縁石(1)撤去	180×180 集積共	22.5	m	1,530	34,425	
縁石(2)撤去	160×160 集積共	28.6	m	1,530	43,758	
舗装版撤去	As 集積共	5.5	m3	4,160	22,880	
舗装版切断	As	26.2	m	1,440	37,728	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積共	5.1	m3	4,160	21,216	
伐採伐根①	ﾋﾒｼｬﾗ H3500 φ80 集積共	1	か所	8,240	8,240	
伐採伐根②	ﾋﾒｼｬﾗ H3100 φ70 集積共	1	か所	6,200	6,200	
伐採伐根③	ﾂﾊﾞｷ H2200 φ60 集積共	1	か所	6,200	6,200	
伐採伐根④	ﾂﾊﾞｷ H2200 φ50 集積共	1	か所	6,200	6,200	
伐採伐根⑤	ﾋﾒｼｬﾗ H4200 φ200 集積共	1	か所	15,400	15,400	
伐採伐根⑥	ｻｸﾗ(3本立ち) H11300 φ1000 (φ600､500､400) 集積共	1	か所	257,500	257,500	

外構　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
伐採伐根⑦	ﾂﾊﾞｷ H2200 φ200 集積共	1	か所	15,400	15,400	
伐採伐根⑧	ｼﾗｶﾊﾞ H11900 φ450 集積共	1	か所	168,300	168,300	
伐採伐根⑨	ﾂﾊﾞｷ H2200 φ200 集積共	1	か所	15,400	15,400	
伐採伐根⑩	ﾂﾂｼﾞ類 H900 集積共	30	株	1,100	33,000	
伐採伐根⑪	ｻｻﾞﾝｶ H1000 φ50 集積共	11	か所	5,180	56,980	
遊具等撤去		1	式		2,036,000	別紙 00-0048
計					3,217,064	

外構　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		285,000	別紙 00-0049
発生材処分①		1	式		749,000	別紙 00-0050
発生材処分②		1	式		477,000	別紙 00-0051
計					1,511,000	

食堂棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式		328,000	別紙 00-0001
遣方	一 般	656	㎡	500	328,000	
計					328,000	
墨出し		1	式		678,000	別紙 00-0002
墨出し	一 般　S造 地上階	656	㎡	800	524,800	
墨出し	一 般　S造 ﾋﾟｯﾄ	307	㎡	500	153,500	代価表　0001
計					678,300	
養生		1	式		371,000	別紙 00-0003
養生	一 般　S造 地上階	656	㎡	440	288,640	
養生	一 般　S造 ﾋﾟｯﾄ	307	㎡	270	82,890	代価表　0002
計					371,530	

食堂棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃 後片付け		1	式		1,324,000	別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般　S造 地上階	656	㎡	1,560	1,023,360	
整理清掃 後片付け	一 般　S造 ﾋﾟｯﾄ	307	㎡	980	300,860	代価表　0003
計					1,324,220	
外部足場		1	式		892,000	別紙 00-0005
くさび緊結式足場 （手すり先行方式 ）	建枠　900　高さ20cm未満 掛払い手間　供用賃料　60日 基本料　修理費含む	627	㎡	1,330	833,910	代価表　0004
安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間　供用60日賃料 基本料　修理費含む	127	m	460	58,420	代価表　0006
計					892,330	
内部仕上足場		1	式		716,000	別紙 00-0006
内部仕上足場	脚立足場　階高4.0m以下 掛払い手間　供用90日賃料 基本料　修理費含む	113	㎡	930	105,090	代価表　0008
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	階高4.0m超5.0m未満 掛払い手間　供用90日賃料 基本料　修理費含む	385	㎡	1,110	427,350	代価表　0010
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	階高5.0m以上5.7m未満 掛払い手間　供用90日賃料 基本料　修理費含む	157	㎡	1,170	183,690	代価表　0012
計					716,130	

食堂棟		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
地足場		1	式		1,095,000	別紙 00-0007
地足場	掛払い手間　供用45日 基本料　修理費含む	656	㎡	1,670	1,095,520	代価表　0014
計					1,095,520	
災害防止		1	式		583,000	別紙 00-0008
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　供用60日賃料 基本料　修理費含む	627	㎡	930	583,110	代価表　0016
計					583,110	

食堂棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		369,000	別紙 00-0009
仮設材運搬(くさび緊結式足場)(手すり先行方式)	建枠900	627	㎡	200	125,400	
仮設材運搬(安全手すり)	くさび緊結式足場用	127	m	50	6,350	
仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		627	㎡	9	5,643	
仮設材運搬(地足場)		656	㎡	260	170,560	
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	113	㎡	110	12,430	
仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	385	㎡	80	30,800	
仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)	5.0m以上5.7m未満(3段)	157	㎡	90	14,130	
仮設材運搬(小幅ﾈｯﾄ)		127	m	30	3,810	
計					369,123	

食堂棟　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土	構内たい積	1	式		789,000	別紙 00-0010
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3　土砂 DID区間無し 0.3km以下	548	m3	370	202,760	
盛土(B種)	発生土	548	m3	1,070	586,360	
計					789,120	

食堂棟		土工				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
山留め	親杭:H-200×200×8×12 L=6.5m @1500 頭継材:C-150×75×6.5×10 ※基礎工事完了後引き抜き 土留め板:針葉樹 厚30	1	式		9,368,000	別紙 00-0011
工事費	親杭打込み	1	式		5,114,000	
工事費	親杭引抜き	1	式		2,256,000	
材料費		1	式		617,600	
〈土留め板〉						
材料費	土留め板:松t35×幅200×L3000 44.5m×15段 加工共	225	枚	1,870	420,750	
補助材	桟木、くさび等	1	式		20,000	
土留め板設置費		134	㎡	4,880	653,920	
土留め板撤去費		134	㎡	1,450	194,300	
資材運搬費	荷下ろし、荷揚費	1	式		92,000	
計					9,368,570	

食堂棟				地業		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		70,400	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	26.1	m3	2,700	70,470	
計					70,470	
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費		1	式		120,000	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回	120,000	120,000	
計					120,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		44,700	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	26.5	m3	1,690	44,785	
計					44,785	
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費		1	式		120,000	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回	120,000	120,000	
計					120,000	

食堂棟		地業				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
地盤改良	浅層混合処理工法	1	式		5,211,000	別紙 00-0016
<材料費>						
材料費 ｾﾒﾝﾄ固化材		25	t	35,300	882,500	
固化材運搬費		25	t	3,280	82,000	
<施工費>						
掘削費		366	m3	2,050	750,300	
造成費		94	m3	23,000	2,162,000	
天端仕上げ費		85.5	㎡	2,790	238,545	
試験費Ⅰ	現物ｺｱ抜き取りによる圧縮試験	2	か所	147,800	295,600	
試験費Ⅱ	六価ｸﾛﾑ溶出試験	1	式		20,500	
試験費Ⅲ	室内配合試験	1	式		147,800	
重機部品運搬費		1	式		632,600	
計					5,211,845	

食堂棟		コンクリート				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
構造体強度補正		1	式		261,000	別紙 00-0017
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc30→33)	42.4	m3	500	21,200	代価表　0022
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc30→33)	87	m3	500	43,500	代価表　0022
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc30→33)	156	m3	500	78,000	代価表　0022
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc30→33)	130	m3	500	65,000	代価表　0022
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc30→33)	52.9	m3	500	26,450	代価表　0022
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc30→33)	9.1	m3	500	4,550	代価表　0022
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc30→33)	42.5	m3	500	21,250	代価表　0022
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc21→24)	3.8	m3	500	1,900	代価表　0023
計					261,850	

食堂棟	コンクリート					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		615,000	別紙 00-0018
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　　S15～S18 -　　圧送費､基本料別途	42.4	m3	1,250	53,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50～100m3/回　　S15～S18 -　　圧送費､基本料別途	87	m3	1,300	113,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　　S15～S18 -　　圧送費､基本料別途	156	m3	940	146,640	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　　S15～S18 -　　圧送費､基本料別途	130	m3	940	122,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　　S15～S18 -　　圧送費､基本料別途	52.9	m3	1,250	66,125	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	9.1	m3	1,830	16,653	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　　S15～S18 -　　圧送費､基本料別途	42.5	m3	1,250	53,125	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　　-	3.8	m3	11,700	44,460	
計					615,303	

食堂棟		コンクリート				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費		1	式		1,020,000	別紙 00-0019
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	100m3/回以上	2	回	80,000	160,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	2	回	80,000	160,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上50m3/回未満	2	回	120,000	240,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回	120,000	120,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	100m3/回以上	286	m3	800	228,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満	140	m3	800	112,000	
計					1,020,800	

渡り廊下　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式		79,000	別紙 00-0020
遣方	一 般	158	㎡	500	79,000	
計					79,000	
墨出し		1	式		148,000	別紙 00-0021
墨出し	小規模 S造 地上階	153	㎡	970	148,410	
計					148,410	
養生		1	式		81,000	別紙 00-0022
養生	小規模 S造 地上階	153	㎡	530	81,090	
計					81,090	
整理清掃 後片付け		1	式		292,000	別紙 00-0023
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	153	㎡	1,910	292,230	
計					292,230	

渡り廊下　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		650,000	別紙 00-0024
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠　600　高さ20cm未満 掛払い手間　供用60日 基本料　修理費含む	498	㎡	1,180	587,640	代価表　0113
安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間　供用60日賃料 基本朗　修理費含む	137	m	460	63,020	代価表　0115
計					650,660	
内部仕上足場		1	式		123,000	別紙 00-0025
内部仕上足場	脚立足場　階高4.0m以下 掛払い手間　供用30日賃料 基本料　修理費含む	165	㎡	750	123,750	代価表　0117
計					123,750	
災害防止		1	式		458,000	別紙 00-0026
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　供用50日賃料 基本料　修理費含む	498	㎡	920	458,160	代価表　0119
計					458,160	

渡り廊下　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬費		1	式		117,000	別紙 00-0027
仮設材運搬(くさび緊結式足場)(手すり先行方式)	建枠600	498	㎡	160	79,680	
仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	137	m	80	10,960	
仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		498	㎡	9	4,482	
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	165	㎡	110	18,150	
仮設材運搬(小幅ﾈｯﾄ)		137	m	30	4,110	
計					117,382	

渡り廊下　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地盤改良	浅層混合処理工法	1	式		4,486,000	別紙 00-0028
<材料費>						
材料費 ｾﾒﾝﾄ固化材		20	t	35,400	708,000	
固化材運搬費		20	t	3,300	66,000	
<施工費>						
掘削費		178	m3	2,880	512,640	
造成費		84	m3	23,100	1,940,400	
天端仕上げ費		48	㎡	3,300	158,400	
試験費Ⅰ	現物ｺｱ抜き取りによる圧縮試験	2	か所	148,500	297,000	
試験費Ⅱ	六価ｸﾛﾑ溶出試験	1	式		20,600	
試験費Ⅲ	室内配合試験	1	式		148,500	
重機部品運搬費		1	式		635,400	
計					4,486,940	

渡り廊下　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造用強度補正		1	式		51,500	別紙 00-0029
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc24→27)	46	m3	500	23,000	代価表　0121
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc24→27)	27.9	m3	500	13,950	代価表　0121
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc24→27)	0.1	m3	500	50	代価表　0121
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc21→24)	29.1	m3	500	14,550	代価表　0023
計					51,550	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		175,000	別紙 00-0030
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	46	m3	1,690	77,740	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	27.9	m3	1,690	47,151	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	0.1	m3	17,800	1,780	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	29.1	m3	1,690	49,179	
計					175,850	

渡り廊下　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送		1	式		360,000	別紙 00-0031
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上50m3/回未満	1	回	120,000	120,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	2	回	120,000	240,000	
計					360,000	

公仕室　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式		11,600	別紙 00-0032
遣方	小規模	17.4	㎡	670	11,658	
計					11,658	
墨出し		1	式		16,800	別紙 00-0033
墨出し	小規模 S造 地上階	17.4	㎡	970	16,878	
計					16,878	
養生		1	式		9,200	別紙 00-0034
養生	小規模 S造 地上階	17.4	㎡	530	9,222	
計					9,222	
整理清掃 後片付け		1	式		33,200	別紙 00-0035
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	17.4	㎡	1,910	33,234	
計					33,234	

公仕室　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正		1	式		700	別紙 00-0036
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc18→21)	1.2	m3	500	600	代価表　0138
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc18→21)	0.3	m3	500	150	代価表　0138
計					750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		37,000	別紙 00-0037
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	1.2	m3	17,800	21,360	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	0.3	m3	17,800	5,340	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.9	m3	11,500	10,350	
計					37,050	

公仕室　ユニット及びその他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ	材料・運搬費共	1	式		3,344,000	別紙 00-0038
本体･階段等	材料・運搬費共	1	式		2,132,900	
ﾊﾟﾈﾙ	材料・運搬費共	1	式		1,008,800	
外装	材料・運搬費共	1	式		128,200	
内装	材料・運搬費共	1	式		12,100	
設備	材料・運搬費共	1	式		62,700	
計					3,344,700	

高等部訓練棟改修　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
養生		1	式		13,000	別紙 00-0039
養生(外壁改修)		22.2	㎡	450	9,990	
養生(内部改修)	個別改修	14.6	㎡	210	3,066	
計					13,056	
整理清掃 後片付け		1	式		45,100	別紙 00-0040
整理清掃後片付け (外壁改修)		22.2	㎡	1,520	33,744	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	14.6	㎡	780	11,388	
計					45,132	
外部足場		1	式		77,400	別紙 00-0041
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠　600 高さ20cm未満 掛払い手間　供用賃料30日 基本料　修理費含む	73.3	㎡	1,000	73,300	代価表　　0141
安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間　供用30日賃料 基本料　修理費含む	11.1	㎡	370	4,107	代価表　　0143
計					77,407	

高等部訓練棟改修　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
内部仕上足場 (改修)		1	式		10,900	別紙 00-0042
内部仕上足場	階高4.0m以下　脚立足場 掛払い手間　供用30日賃料 基本料　修理費含む	14.6	㎡	750	10,950	代価表　　0145
計					10,950	
災害防止		1	式		65,900	別紙 00-0043
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能　JIS A 8952　I類 掛払い手間　供用30日賃料 基本料　修理費含む	73.3	㎡	900	65,970	代価表　　0147
計					65,970	
仮設材運搬		1	式		14,900	別紙 00-0044
仮設材運搬(くさび緊結式足場)(手すり先行方式)	建枠600	73.3	㎡	160	11,728	
仮設材運搬 (安全手すり)	くさび緊結式足場用	11.1	m	50	555	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	14.6	㎡	90	1,314	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		73.3	㎡	9	659	
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)		22.2	m	30	666	
計					14,922	

高等部訓練棟改修　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	積込み共	1	式		1,500	別紙 00-0045
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　人力	0.1	m3	7,920	792	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	0.1	m3	7,520	752	
計					1,544	
発生材処分		1	式		▲171,000	別紙 00-0046
残材処分	解体系混合廃棄物	0.1	m3	19,000	1,900	
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みｶﾞﾗ	0.4	t	▲430,000	▲172,000	代価表　0152
計					▲170,100	

外構　構内舗装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装機械運搬		1	式		193,000	別紙 00-0047
舗装機械運搬 (ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)		1	往復	78,800	78,800	
舗装機械運搬 (振動ﾛｰﾗ)		1	往復	48,500	48,500	
舗装機械運搬 (ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)		1	往復	66,600	66,600	
計					193,900	

外構　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遊具等撤去		1	式		2,036,000	別紙 00-0048
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H1800 門扉、基礎含む	11	m	7,560	83,160	
遊具撤去①	三連低鉄棒	1	か所	189,400	189,400	
遊具撤去②	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ	1	か所	230,600	230,600	
遊具撤去③	雲梯	1	か所	139,900	139,900	
遊具撤去④	4連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵	1	か所	271,600	271,600	
遊具撤去⑤	平均台	1	か所	148,300	148,300	
遊具撤去⑥	すべり台+砂場	1	か所	395,000	395,000	
遊具撤去⑦	築山(HP管ﾄﾝﾈﾙ+ﾀｲﾔ階段)	1	か所	192,700	192,700	
遊具撤去⑧	ｱｽﾚﾁｯｸ遊具	1	か所	192,700	192,700	
遊具撤去⑨	縁台	1	か所	192,700	192,700	
計					2,036,060	

外構　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		285,000	別紙 00-0049
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	18.8	m3	2,140	40,232	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	5.5	m3	2,140	11,770	
内装材 積込み	機 械	83.4	m3	1,910	159,294	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	18.8	m3	1,620	30,456	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	5.5	m3	1,620	8,910	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3　木材類 DID区間有り　5.5km以下	83.4	m3	420	35,028	
計					285,690	
発生材処分①		1	式		749,000	別紙 00-0050
残材処分	コンクリート	18.8	m3	3,250	61,100	
残材処分	アスファルト類	5.5	m3	2,960	16,280	
残材処分	木材（木くず）	83.4	m3	9,000	750,600	
鉄くず		1.7	t	▲46,000	▲78,200	代価表　0156
計					749,780	

外構　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分②		1	式		477,000	別紙 00-0051
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ処分	H1800 門扉、基礎含む	11	m	1,760	19,360	
遊具処分①	三連低鉄棒	1	か所	44,700	44,700	
遊具処分②	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ	1	か所	54,300	54,300	
遊具処分③	雲梯	1	か所	32,900	32,900	
遊具処分④	4連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵	1	か所	63,900	63,900	
遊具処分⑤	平均台	1	か所	34,900	34,900	
遊具処分⑥	すべり台+砂場	1	か所	93,100	93,100	
遊具処分⑦	築山(HP管ﾄﾝﾈﾙ+ﾀｲﾔ階段)	1	か所	44,700	44,700	
遊具処分⑧	ｱｽﾚﾁｯｸ遊具	1	か所	44,700	44,700	
遊具処分⑨	縁台	1	か所	44,700	44,700	
計					477,260	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		1,602,050	別紙 00-0052
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ		1	式		75,000	別紙 00-0053
化学物質の濃度測定		1	式		51,000	別紙 00-0054
揚重機械器具費		1	式		1,620,000	別紙 00-0055
交通誘導員		1	式		88,000	別紙 00-0056
仮設鉄板敷		1	式		823,310	別紙 00-0057
計					4,259,360	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		1,602,050	別紙 00-0052
仮囲い	設置費､撤去費､修理費共 成形鋼板H2000 存置240日	179	m	8,300	1,485,700	代価表　0157
仮囲い運搬	H=2.0m	179	m	650	116,350	
計					1,602,050	
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ		1	式		75,000	別紙 00-0053
キャスターゲート （組立解体共）	存置期間６ヶ月	1	か所	64,800	64,800	
キャスターゲート	月当たり増減額	2	ヶ月	5,100	10,200	代価表　0159
計					75,000	
化学物質の濃度測定		1	式		51,000	別紙 00-0054
揮発性有機化合物の測定費	パッシブ型	10	個	5,100	51,000	
計					51,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
揚重機械器具費		1	式		1,620,000	別紙 00-0055
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	50t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	15	日	108,000	1,620,000	
計					1,620,000	
交通誘導員		1	式		88,000	別紙 00-0056
交通誘導員	資格無し	4	人日	22,000	88,000	
計					88,000	
仮設鉄板敷		1	式		823,310	別紙 00-0057
仮設鉄板敷	敷鉄板　1524×6096×22mm 設置費　撤去費　供用　210日賃料 整備費　運搬費	167	㎡	4,930	823,310	代価表　　0160
計					823,310	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	墨出し	一般 S造 ﾋﾟｯﾄ	㎡	1			500		代価表 0001
01	墨出し	一般 RC･SRC造 ﾋﾟｯﾄ	㎡	1	1	500.47	500.47		
	計						500.47		
	養生	一般 S造 ﾋﾟｯﾄ	㎡	1			270		代価表 0002
01	養生	一般 RC･SRC造 ﾋﾟｯﾄ	㎡	1	1	275.56	275.56		
	計						275.56		
	整理清掃 後片付け	一般 S造 ﾋﾟｯﾄ	㎡	1			980		代価表 0003
01	整理清掃 後片付け	一般 RC･SRC造 ﾋﾟｯﾄ	㎡	1	1	980.91	980.91		
	計						980.91		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠　900　高さ20cm未満 掛払い手間　供用賃料　60日 基本料　修理費含む	㎡	1			1,330		代価表　0004
01	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 900 高さ20m未満 掛払い手間	㎡	1	1	630	630		
02	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠　900　高さ20cm未満 供用1日賃料　修理費含む	日	60	1	7	420		代価表　0005
03	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 900 高さ20m未満 基本料　修理費含む	㎡	1	1	280	280		
	計						1,330		
	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠　900　高さ20cm未満 供用1日賃料　修理費含む	日	1			7		代価表　0005
01	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 900 高さ20m未満 供用1日賃料　修理費含む	㎡	1	1	7	7		
	計						7		
	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間　供用60日賃料 基本料　修理費含む	m	1			460		代価表　0006
01	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間	m	1	1	170	170		
02	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 供用1日賃料　修理費含む	日	60	1	3.1	186		代価表　0007
03	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 基本料　修理費含む	m	1	1	110	110		
	計						466		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 供用1日賃料　修理費含む	日	1			3		代価表　0007
01	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 供用1日賃料　修理費含む	m	1	1	3.1	3.1		
	計						3.1		
	内部仕上足場	脚立足場　階高4.0m以下 掛払い手間　供用90日賃料 基本料　修理費含む	㎡	1			930		代価表　0008
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	1	612.36	612.36		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	日	90	1	2.94	264.6		代価表　0009
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	㎡	1	1	58.8	58.8		
	計						935.76		
	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	日	1			2		代価表　0009
01	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	1	2.94	2.94		
	計						2.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	階高4.0m超5.0m未満 掛払い手間　供用90日賃料 基本料　修理費含む	㎡	1			1,110		代価表　0010
01	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	㎡	1	1	750.96	750.96		
02	内部仕上足場（簡易型同式足場）	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	日	90	1	3.36	302.4		代価表　0011
03	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	㎡	1	1	63	63		
	計						1,116.36		
	内部仕上足場（簡易型同式足場）	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	日	1			3		代価表　0011
01	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	㎡	1	1	3.36	3.36		
	計						3.36		
	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	階高5.0m以上5.7m未満 掛払い手間　供用90日賃料 基本料　修理費含む	㎡	1			1,170		代価表　0012
01	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	掛払い手間 階高5.0m以上5.7m未満	㎡	1	1	750.96	750.96		
02	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	供用1日賃料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	日	90	1	3.88	349.2		代価表　0013
03	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	基本料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	㎡	1	1	75.6	75.6		
	計						1,175.76		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	供用1日賃料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	日	1			3		代価表 0013
01	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	供用1日賃料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	㎡	1	1	3.88	3.88		
	計						3.88		
	地足場	掛払い手間 供用45日 基本料 修理費含む	㎡	1			1,670		代価表 0014
01	地足場	掛払い手間	㎡	1	1	1,351.72	1,351.72		
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	日	45	1	4.86	218.7		代価表 0015
03	地足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	105.01	105.01		
	計						1,675.43		
	地足場	供用1日賃料 修理費含む	日	1			4		代価表 0015
01	地足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	1	4.86	4.86		
	計						4.86		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 供用60日賃料 基本料 修理費含む	㎡	1			930		代価表 0016
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	826.05	826.05		
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	日	60	1	1.05	63		代価表 0017
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50.24	50.24		
	計						939.29		
	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	日	1			1		代価表 0017
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	1	1.05	1.05		
	計						1.05		
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S18cm	m3	1			22,200		代価表 0018
01	コンクリート材料 18(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	1	1	22,200	22,200		
	計						22,200		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S18cm	m3	1			22,200		代価表 0019
01	コンクリート材料 18(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	1	1	22,200	22,200		
	計						22,200		
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	t	1			▲46,000		代価表 0020
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー H２	t	1	▲1	46,000	▲46,000		
	計						▲46,000		
	鉄筋加工組立	S造 基礎	t	1			113,000		代価表 0021
01	鉄筋加工組立 (単位施工単価)	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t (L)	1	1	113,000	113,000		
	計						113,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc30→33)	m3	1			500		代価表 0022
01	コンクリート材料 30(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	▲1	1	24,300	▲24,300		
02	コンクリート材料 33(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	1	1	24,800	24,800		
	計						500		
	構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc21→24)	m3	1			500		代価表 0023
01	コンクリート材料 21(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	▲1	1	22,700	▲22,700		
02	コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	1	1	23,200	23,200		
	計						500		
	型枠	普通合板型枠 地上軸部	㎡	1			7,570		代価表 0024
01	型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	1	1	7,573.52	7,573.52		
	計						7,573.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部	㎡	1			7,160		代価表 0025
01	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 －	㎡	1	1	7,163.26	7,163.26		
	計						7,163.26		
	型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	㎡	1			7,840		代価表 0026
01	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	1	1	7,845.18	7,845.18		
	計						7,845.18		
	型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	m	1			400		代価表 0027
01	型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1	402.94	402.94		
	計						402.94		
	切板鋼板 (SS400)	PL-16	kg	1			180		代価表 0028
01	切板鋼板 (ss400)	PL-16	t	1	0.001	185,000	185		
	計						185		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	切板鋼板 (SN490C)	PL-25	kg	1			210		代価表 0029
01	切板鋼板 (SN490C)	PL-25	t	1	0.001	211,000	211		
	計						211		
	H形鋼 (SS400)	H-298×149×5.5×8	t	1			111,000		代価表 0030
01	H形鋼 (SS400)	H-300×150×6.5×9	t	1	1	111,000	111,000		
	計		(L)				111,000		
	H形鋼 (SN400B)	H-588×300×12×20	t	1			121,000		代価表 0031
01	H形鋼 (SN400B)	H-588×300×12×20(中幅)	t	1	1	121,000	121,000		
	計		(L)				121,000		
	H形鋼 (SN400B)	H-350×175×7×11	t	1			123,000		代価表 0032
01	H形鋼 (SN400B)	H-350×175×7×11(細幅)	t	1	1	123,000	123,000		
	計		(L)				123,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	H形鋼 (SN400B)	H-340×250×9×14	t	1			126,000		代価表 0033
01	H形鋼 (SN400B)	H-340×250×9×14(中幅)	t	1	1	126,000	126,000		
			(L)						
	計						126,000		
	H形鋼 (SN400B)	H-250×125×6×9	t	1			121,000		代価表 0034
01	H形鋼 (SN400B)	H-250×125×6×9(細幅)	t	1	1	121,000	121,000		
			(L)						
	計						121,000		
	H形鋼 (SN400B)	H-244×175×7×11	t	1			121,000		代価表 0035
01	H形鋼 (SN400B)	H-244×175×7×11(中幅)	t	1	1	121,000	121,000		
			(L)						
	計						121,000		
	建築構造用冷間 成形角形鋼管 (BCR295)	□-350×350×16	t	1			158,000		代価表 0036
01	ｺﾗﾑ (BCR295)	□-350×350×16	t	1	1	158,000	158,000		
			(L)						
	計						158,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建築構造用冷間成形角形鋼管(BCR295)	□-250×250×12	t	1			150,000		代価表 0037
01	ｺﾗﾑ(BCR295)	□-250×250×12	t	1	1	150,000	150,000		
			(L)						
	計						150,000		
	建築構造用冷間成形角形鋼管(BCR295)	□-250×250×9	t	1			150,000		代価表 0038
01	ｺﾗﾑ(BCR295)	□-250×250×9	t	1	1	150,000	150,000		
			(L)						
	計						150,000		
	建築構造用冷間成形角形鋼管(BCR295)	□-200×200×9	t	1			150,000		代価表 0039
01	ｺﾗﾑ(BCR295)	□-200×200×9	t	1	1	150,000	150,000		
			(L)						
	計						150,000		
	鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄くず(H2)	t	1			▲46,000		代価表 0040
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	t	1	▲1	46,000	▲46,000		
	計						▲46,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	普通ﾎﾞﾙﾄ (SS400)	M16×135	本	1			60		代価表 0041
01	普通ﾎﾞﾙﾄ (SS400)	M16×140	本	1	1	60	60		
			(L)						
	計						60		
	普通ﾎﾞﾙﾄ (SS400)	M12×35	本	1			20		代価表 0042
01	普通ﾎﾞﾙﾄ (SS400)	M12×40	本	1	1	20	20		
			(L)						
	計						20		
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M22×65	本	1			210		代価表 0043
01	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M22×65	本	1	1	210	210		
			(L)						
	計						210		
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	M12×300	本	1			1,920		代価表 0044
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	1	1	1,923.26	1,923.26		
	計						1,923.26		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×550×550	か所	1			10,200		代価表 0045
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ600角×厚50mm	か所	1	1	10,200	10,200		
	計						10,200		
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×450×450	か所	1			8,040		代価表 0046
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ500角×厚50mm	か所	1	1	8,040	8,040		
	計						8,040		
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×350×350	か所	1			6,280		代価表 0047
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ400角×厚50mm	か所	1	1	6,280	6,280		
	計						6,280		
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×150×250	か所	1			3,750		代価表 0048
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ200角×厚50mm	か所	1	1	3,750	3,750		
	計						3,750		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×100×100	か所	1			3,750		代価表 0049
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ200角×厚50mm	か所	1	1	3,750	3,750		
	計						3,750		
	止水板	差込式	m	1			1,540		代価表 0050
01	止水板(材)	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系	m	1.05	1	910	955.5		代価表 0051
02	型わく工		人	0.015	1	31,800	477	○	
	その他		式	1	0.23	477	109.71		
	計						1,542.21		
	止水板(材)	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系	m	1			910		代価表 0051
01	止水板	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系	m	1	1	910	910		
	計		(L)				910		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 18×10	m	1			570		代価表 0052
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 15×10	m	1	1	570	570		
	計						570		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 6×10	m	1			480		代価表 0053
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1	1	480	480		
	計						480		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 12×10	m	1			570		代価表 0054
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1	570	570		
	計						570		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 16×15	m	1			570		代価表 0055
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1	570	570		
	計						570		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾟｯﾄ床 ｹｲ酸質系塗布防水	C-SUI	㎡	1			3,220		代価表 0056
01	ｹｲ酸質系塗布防水		㎡	1	1	3,220	3,220		
			(L)						
	計						3,220		
	ﾋﾟｯﾄ壁 ｹｲ酸質系塗布防水	C-SUI	㎡	1			3,220		代価表 0057
01	ｹｲ酸質系塗布防水		㎡	1	1	3,220	3,220		
	計						3,220		
	巾木塩ﾋﾞ見切り	25×20	m	1			1,240		代価表 0058
01	壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	1	1	1,244.96	1,244.96		
	計						1,244.96		
	壁SUS見切	L型 15×15	m	1			4,780		代価表 0059
01	くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40	m	1	1	4,788.4	4,788.4		
	計						4,788.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 壁塩ﾋﾞ見切り		m	1			1,240		代価表 0060
01	壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	1	1	1,244.96	1,244.96		
	計						1,244.96		
	壁耐震目地		m	1			1,110		代価表 0061
01	目地ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ビ製 ﾎﾞｰﾄﾞ用	m	1	1	1,116.22	1,116.22		
	計						1,116.22		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 700×2000	か所	1			8,760		代価表 0062
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	1	1	8,760	8,760		
	計						8,760		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000	か所	1			8,760		代価表 0063
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	1	1	8,760	8,760		
	計						8,760		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×1960	か所	1			8,760		代価表 0064
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	1	1	8,760	8,760		
	計						8,760		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×2000	か所	1			8,760		代価表 0065
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	1	1	8,760	8,760		
	計						8,760		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×1760	か所	1			9,460		代価表 0066
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000	か所 (L)	1	1	9,460	9,460		
	計						9,460		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2420	か所	1			9,900		代価表 0067
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	か所	1	1	9,900	9,900		
	計						9,900		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300× 500	か所	1			5,040		代価表 0068
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300× 600㎜程度	か所	1	1	5,040	5,040		
	計						5,040		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 400× 600	か所	1			5,040		代価表 0069
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300× 600㎜程度	か所	1	1	5,040	5,040		
	計						5,040		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 400×1150	か所	1			6,150		代価表 0070
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1	6,150	6,150		
	計						6,150		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 700× 650	か所	1			6,150		代価表 0071
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1	6,150	6,150		
	計						6,150		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 800× 650	か所	1			6,150		代価表 0072
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1	6,150	6,150		
	計						6,150		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1000×2000	か所	1			15,300		代価表 0073
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000	か所	1	1	15,300	15,300		
	計						15,300		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1180×2700	か所	1			16,200		代価表 0074
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000	か所	1	1	16,200	16,200		
	計						16,200		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1220×2045	か所	1			16,200		代価表 0075
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000	か所	1	1	16,200	16,200		
	計						16,200		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1220×2115	か所	1			16,200		代価表 0076
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000	か所	1	1	16,200	16,200		
	計						16,200		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1470×1895	か所	1			16,900		代価表 0077
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1600×2000	か所	1	1	16,900	16,900		
	計						16,900		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1765×1985	か所	1			16,900		代価表 0078
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1600×2000	か所	1	1	16,900	16,900		
	計						16,900		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 800×970	か所	1			16,900		代価表 0079
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1600×2000	か所	1	1	16,900	16,900		
	計						16,900		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	腰壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			730		代価表 0080
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	730	730		
	計						730		
	ｽﾛｰﾌﾟ立上 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅120	m	1			730		代価表 0081
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	730	730		
	計						730		
	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	刷毛引き仕上げ 厚30	㎡	1			2,750		代価表 0082
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	刷毛引き仕上げ 厚30	㎡	1	1	2,750	2,750		
	計						2,750		
	壁貧調合ﾓﾙﾀﾙ充填	誘発目地	m	1			400		代価表 0083
01	型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1	402.94	402.94		
	計						402.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	側溝固定用下地 (ﾓﾙﾀﾙ)	W100	m	1			1,260		代価表 0084
01	建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	m	1	1	1,260	1,260		
	計						1,260		
	壁RC立上げ 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			730		代価表 0085
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	730	730		
	計						730		
	床不陸調整ﾓﾙﾀﾙ	長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ下地	㎡	1			2,670		代価表 0086
01	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り	ｾﾒﾝﾄ系 厚10mm	㎡ (L)	1	1	2,670	2,670		
	計						2,670		
	壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚7	㎡	1			1,930		代価表 0087
01	壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚5 既調合品	㎡	1	1	1,930	1,930		
	計						1,930		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	複層ｶﾞﾗｽ (100×1800)	Low-E3+Ar15+FL4 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1			24,500		代価表 0088
01	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E3+Ar15+FL4 特寸 (100×1800)	枚	1	1	21,900	21,900		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,163.2	2,163.2		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1	495.72	495.72		
	計						24,558.92		
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E4+Ar12+F4 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			66,000		代価表 0089
01	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E4+Ar12+F4 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1	63,400	63,400		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,163.2	2,163.2		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1	495.72	495.72		
	計						66,058.92		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E4+Ar12+FL4 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			65,600		代価表 0090
01	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E4+Ar12+FL4 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1	63,000	63,000		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,163.2	2,163.2		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1	495.72	495.72		
	計						65,658.92		
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+Ar12+FL5 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			69,600		代価表 0091
01	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+Ar12+FL5 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1	67,000	67,000		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,163.2	2,163.2		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1	495.72	495.72		
	計						69,658.92		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+Ar12+TP5 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			84,500		代価表 0092
01	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+Ar12+TP5 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1	81,900	81,900		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,163.2	2,163.2		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1	495.72	495.72		
	計						84,558.92		
	ＳＯＰ塗り	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程A種 塗料Az種（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種）	㎡	1			1,550		代価表 0093
01	ＳＯＰ塗り	鋼製建具面 － 塗料1種 錆止別途	㎡	1	1	1,000	1,000		
02	錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料Az種 現場2回目 1回目別途	㎡	1	1	550	550		
	計						1,550		
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ(防滑性)	厚さ2.5 H100	m	1			510		代価表 0094
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 防滑仕様	㎡	0.1	1	5,100	510		
	計						510		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ (木目調)	厚さ2.0 H100	m	1			550		代価表 0095
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (木目調)	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	㎡	0.1	1	5,550	555		
	計						555		
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ	厚さ2.0 H100	m	1			250		代価表 0096
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	㎡	0.1	1	2,520	252		
	計						252		
	壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1			1,290		代価表 0097
01	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	中級品	㎡	1	1	1,290	1,290		
	計						1,290		
	壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (防ｶﾋﾞ・消臭)	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1			1,290		代価表 0098
01	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	中級品	㎡	1	1	1,290	1,290		
	計						1,290		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	合板面	㎡	1			1,290		代価表 0099
01	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	中級品	㎡	1	1	1,290	1,290		
	計						1,290		
	壁 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け - -	㎡	1			1,340		代価表 0100
01	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け - -	㎡	1	1	1,120	1,120		
02	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (GB-R)	厚12.5 不燃	㎡	▲1	1	350.2	▲350.2		代価表 0101
03	強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚12.5 不燃	㎡	1	1	573.6	573.6		代価表 0102
	計						1,343.4		
	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (GB-R)	厚12.5 不燃	㎡	1			350		代価表 0101
01	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (GB-R)	厚12.5×910×1820 不燃	枚 (L)	1	0.60379	580	350.2		
	計						350.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚12.5　不燃	㎡	1			570		代価表　0102
01	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚12.5×910×1820　不燃	枚	1	0.60379	950	573.6		
			(L)						
	計						573.6		
	壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 -　　-	㎡	1			1,940		代価表　0103
01	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　　-	㎡	1	1	1,720	1,720		
02	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5　不燃	㎡	▲1	1	350.2	▲350.2		代価表　0101
03	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚12.5　不燃	㎡	1	1	573.6	573.6		代価表　0102
	計						1,943.4		
	壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り -　　-	㎡	1			1,940		代価表　0104
01	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　　-	㎡	1	1	1,720	1,720		
02	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5　不燃	㎡	▲1	1	350.2	▲350.2		代価表　0101
03	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚12.5　不燃	㎡	1	1	573.6	573.6		代価表　0102
	計						1,943.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	A種1H 厚75	㎡	1			3,620		代価表 0105
01	断熱材吹付け	壁・天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種1H 厚75mm	㎡	1	1	3,620	3,620		
	計						3,620		
	硬質ｳﾚﾀﾝ充填	建具周囲	m	1			1,440		代価表 0106
01	壁 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	A種1H 厚75	㎡	1	0.4	3,620	1,448		代価表 0105
	計						1,448		
	壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	2種1号 厚15	㎡	1			1,520		代価表 0107
01	断熱材吹付け	壁・天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種1H 厚20mm	㎡	1	1	1,520	1,520		
	計						1,520		
	天井ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H 厚30	㎡	1			1,850		代価表 0108
01	断熱材吹付け	壁・天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種1H 厚30mm	㎡	1	1	1,850	1,850		
	計						1,850		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	厚100 24k	㎡	1			1,590		代価表 0109
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	天井 厚100mm 密度24kg/m3	㎡	1	1	1,590	1,590		
			(L)						
	計						1,590		
	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	1200×900 鉄板下地 厚1.6	か所	1			64,800		代価表 0110
01	白板(ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ)	900×1800 ｱﾙﾐ枠付	か所	1	1	64,800	64,800		
			(L)						
	計						64,800		
	鏡	500×900	か所	1			6,250		代価表 0111
01	鏡板 (ｸﾘｱﾐﾗｰ)	厚5mm	㎡	0.45	1	13,900	6,255		代価表 0112
	計						6,255		
	鏡板 (ｸﾘｱﾐﾗｰ)	厚5mm	㎡	1			13,900		代価表 0112
01	鏡板 (ｸﾘｱﾐﾗｰ)	厚5mm	㎡	1	1	13,900	13,900		
	計						13,900		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 600 高さ20cm未満 掛払い手間 供用60日 基本料 修理費含む	㎡	1			1,180		代価表 0113
01	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 600 高さ20m未満 掛払い手間	㎡	1	1	580	580		
02	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 600 高さ20cm未満 供用1日賃料 修理費含む	日	60	1	6	360		代価表 0114
03	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 600 高さ20m未満 基本料 修理費含む	㎡	1	1	240	240		
	計						1,180		
	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 600 高さ20cm未満 供用1日賃料 修理費含む	日	1			6		代価表 0114
01	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 600 高さ20m未満 供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	1	6	6		
	計						6		
	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間 供用60日賃料 基本朗 修理費含む	m	1			460		代価表 0115
01	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間	m	1	1	170	170		
02	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 許容1日血尿 修理委含む	日	60	1	3.1	186		代価表 0116
03	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	110	110		
	計						466		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 許容1日血尿　修理委含む	日	1			3		代価表　0116
01	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 供用1日賃料　修理費含む	m	1	1	3.1	3.1		
	計						3.1		
	内部仕上足場	脚立足場　階高4.0m以下 掛払い手間　供用30日賃料 基本料　修理費含む	㎡	1			750		代価表　0117
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	1	612.36	612.36		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	日	30	1	2.94	88.2		代価表　0118
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	㎡	1	1	58.8	58.8		
	計						759.36		
	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	日	1			2		代価表　0118
01	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	1	2.94	2.94		
	計						2.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 供用50日賃料 基本料 修理費含む	㎡	1			920		代価表 0119
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	826.05	826.05		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	日	50	1	1.05	52.5		代価表 0120
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50.24	50.24		
	計						928.79		
	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	日	1			1		代価表 0120
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	1	1.05	1.05		
	計						1.05		
	構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc24→27)	m3	1			500		代価表 0121
01	コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	▲1	1	23,200	▲23,200		
02	コンクリート材料 27(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	1	1	23,700	23,700		
	計						500		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	緩衝材ｺﾞﾑ目地板	W20 H150	m	1			1,600		代価表 0122
01	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚20mm 硬度30以上	㎡	0.15	1	3,000	450		代価表 0123
02	特殊作業員		人	0.034	1	27,500	935	○	
	その他		式	1	0.23	935	215.05		
	計						1,600.05		
	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚20mm 硬度30以上	㎡	1			3,000		代価表 0123
01	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚20mm 硬度30以上	㎡ (L)	1	1	3,000	3,000		
	計						3,000		
	緩衝材ｺﾞﾑ目地板	W20 H300	m	1			2,050		代価表 0124
01	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚20mm 硬度30以上	㎡	0.3	1	3,000	900		代価表 0123
02	特殊作業員		人	0.034	1	27,500	935	○	
	その他		式	1	0.23	935	215.05		
	計						2,050.05		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×290×290	か所	1			4,680		代価表 0125
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ300角×厚50mm	か所	1	1	4,680	4,680		
	計						4,680		
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	厚30×280×280	か所	1			4,680		代価表 0126
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ300角×厚50mm	か所	1	1	4,680	4,680		
	計						4,680		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×25	m	1			790		代価表 0127
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	m	1	1	797.64	797.64		
	計						797.64		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×20	m	1			790		代価表 0128
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	m	1	1	797.64	797.64		
	計						797.64		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	厚10 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			81,800		代価表 0129
01	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	厚10	㎡	1	1	79,200	79,200		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,163.2	2,163.2		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1	495.72	495.72		
	計						81,858.92		
	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	厚6 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			50,300		代価表 0130
01	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	厚6	㎡	1	1	47,700	47,700		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,163.2	2,163.2		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1	495.72	495.72		
	計						50,358.92		
	床塗床(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)		㎡	1			2,750		代価表 0131
01	弾性ｳﾚﾀﾝ塗床	防滑仕上げ	㎡	1	1	2,750	2,750		
	計						2,750		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 防滑仕様	㎡	1			3,020		代価表 0132
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 防滑仕様	㎡	1	1	3,020	3,020		
			(L)						
	計						3,020		
	壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	RC面	㎡	1			1,290		代価表 0133
01	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	中級品	㎡	1	1	1,290	1,290		
	計						1,290		
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			110		代価表 0134
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	114,000	114		
	計						114		
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1			110		代価表 0135
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	0.001	112,000	112		
	計						112		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			180		代価表 0136
01	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	1	0.001	187,326.39	187.33		
	計						187.33		
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	kg	1			6		代価表 0137
01	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	1	0.001	6,500	6.5		
	計						6.5		
	構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc18→21)	m3	1			500		代価表 0138
01	コンクリート材料 18(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	▲1	1	22,200	▲22,200		
02	コンクリート材料 21(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	1	1	22,700	22,700		
	計						500		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1			730		代価表 0139
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	730	730		
	計						730		
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12×L250 (SS400)	本	1			2,010		代価表 0140
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ (SS400)	M12×300	本	1	1	90	90		
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	1	1	1,923.26	1,923.26		
	計						2,013.26		
	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠 600 高さ20cm未満 掛払い手間 供用賃料30日 基本料 修理費含む	㎡	1			1,000		代価表 0141
01	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠 600 高さ20m未満 掛払い手間	㎡	1	1	580	580		
02	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠 600 高さ20cm未満 供用30日賃料 修理費含む	日	30	1	6	180		代価表 0142
03	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠 600 高さ20m未満 基本料 修理費含む	㎡	1	1	240	240		
	計						1,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 600 高さ20cm未満 供用30日賃料 修理費含む	日	1			6		代価表 0142
01	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 600 高さ20m未満 供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	1	6	6		
	計						6		
	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間 供用30日賃料 基本料 修理費含む	㎡	1			370		代価表 0143
01	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間	m	1	1	170	170		
02	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 供用1日賃料 修理費含む	日	30	1	3.1	93		代価表 0144
03	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	110	110		
	計						373		
	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 供用1日賃料 修理費含む	日	1			3		代価表 0144
01	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	1	3.1	3.1		
	計						3.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場	階高4.0m以下　脚立足場 掛払い手間　供用30日賃料 基本料　修理費含む	㎡	1			750		代価表　0145
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	1	612.36	612.36		
02	内部仕上足場	供用30日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	日	30	1	2.94	88.2		代価表　0146
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	㎡	1	1	58.8	58.8		
	計						759.36		
	内部仕上足場	供用30日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	日	1			2		代価表　0146
01	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	1	2.94	2.94		
	計						2.94		
	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能　JIS A 8952　I類 掛払い手間　供用30日賃料 基本料　修理費含む	㎡	1			900		代価表　0147
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	826.05	826.05		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能　JIS　A8952　Ⅰ類 供用1日賃料　修理費含む	日	30	1	1.05	31.5		代価表　0148
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	50.24	50.24		
	計						907.79		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	日	1			1		代価表 0148
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	1	1.05	1.05		
	計						1.05		
	AW3撤去	6600×1500 障子のみ 集積共	か所	1			20,400		代価表 0149
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	9.9	1	2,067.78	20,471.02		
	計						20,471.02		
	AW14撤去	1600×900 障子のみ 集積共	か所	1			2,890		代価表 0150
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.4	1	2,067.78	2,894.89		
	計						2,894.89		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 23×10	m	1			760		代価表 0151
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1	1	768.4	768.4		
	計						768.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みｶﾞﾗ	t	1			▲430,000		代価表 0152
01	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ	t	1	▲1	430,000	▲430,000		
	計						▲430,000		
	車道舗装	表層:再生密粒度As(20)-50 t50 上層路盤:粒調砕石M40 t150 下層路盤:再生骨材RC40 t200	㎡	1			7,490		代価表 0153
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-20 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 500㎡未満	㎡	1	1	6,303.75	6,303.75		
02	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	1	1	765.14	765.14		
03	路盤材締固め	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	1	1	425.94	425.94		
	計						7,494.83		
	構内舗装(As)	表層:再生密粒度As(20)-50 t50 路盤:再生骨材RC40 t150	㎡	1			5,730		代価表 0154
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 500㎡未満	㎡	1	1	5,737.22	5,737.22		
	計						5,737.22		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	構内舗装(砕石)	表層:再生骨材RC40 t200	㎡	1			1,210		代価表 0155
01	路盤材敷きならし	厚さ 20cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	775.52	775.52		
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm 再生材	m3	1	0.2	2,200	440		
	計						1,215.52		
	鉄くず		t	1			▲46,000		代価表 0156
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー H２	t	1	▲1	46,000	▲46,000		
	計						▲46,000		
	仮囲い	設置費、撤去費、修理費共 成形鋼板H2000 存置240日	m	1			8,300		代価表 0157
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1	4,083.82	4,083.82		
02	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1	2,198.97	2,198.97		
03	仮囲い	供用240日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0 t=1.2mm w=500 -	日	240	1	7.03	1,687.2		代価表 0158
04	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	330.12	330.12		
	計						8,300.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い	供用240日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0 t=1.2mm w=500 -	日	1			7		代価表 0158
01	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	7.03	7.03		
	計						7.03		
	キャスターゲート	月当たり増減額	ヶ月	1			5,100		代価表 0159
01	キャスターゲート	月当たり増減額	か所	1	1	5,100	5,100		
	計						5,100		
	仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 設置費 撤去費 供用 210日賃料 整備費 運搬費	㎡	1			4,930		代価表 0160
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1	1,244.71	1,244.71		
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1	1,244.71	1,244.71		
03	仮設鉄板敷	供用210日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	日	210	1	8.14	1,709.4		代価表 0161
04	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1	121	121		
05	仮設敷鉄板運搬		㎡	1	1	616.2	616.2		
	計						4,936.02		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設鉄板敷	供用210日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	日	1			8		代価表 0161
01	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	㎡	1	1	8.14	8.14		
	計						8.14		

栃木県県土整備部建築営繕課

○は「その他」の率対象