令和　8年度予算	工期	271日間	契約方法	一般競争入札	契約番号	208－900094
					工事番号	08305－051－20

積　算　内　訳　書

那須特別支援学校食堂棟ほか新築電気設備工事

施工箇所　那須塩原市下永田８－７

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単位	数　量	構　造　概　要
食堂棟	新築	㎡	655.85	Ｓ造平屋建
渡り廊下	新築	㎡	153.48	Ｓ造平屋建
公仕室	新築	㎡	17.36	Ｓ造平屋建
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	72,557,570	
計			72,557,570	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,041,320	
現場管理費	1	式	15,567,624	
一般管理費等	1	式	13,519,993	
計			32,128,937	
工事価格	1	式	104,680,000	
消費税等相当額	1	式	10,468,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	115,148,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
食堂棟	1	式	70,383,140	
渡り廊下	1	式	698,960	
公仕室	1	式	1,475,470	
計			72,557,570	

食堂棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	19,838,930	
動力設備	1	式	27,389,410	
受変電設備	1	式	9,431,260	
構内交換設備	1	式	1,961,990	
拡声設備	1	式	810,620	
誘導支援設備	1	式	703,440	
火災報知設備	1	式	1,294,790	
機械警備設備	1	式	409,730	
既存幹線切回し	1	式	12,151,370	
発生材処理	1	式	▲3,608,400	
計			70,383,140	

食堂棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【電灯幹線】						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	9	m	1,030	9,270	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2　ラック内	6	m	1,030	6,180	代価表　0001
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2　ピット内	2	m	1,030	2,060	代価表　0002
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	111	m	960	106,560	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	9	m	13,200	118,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	6	m	14,100	84,600	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	12,400	24,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	111	m	12,800	1,420,800	
厚鋼電線管(G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ)70mm	9	m	9,310	83,790	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	111	m	1,920	213,120	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	800A　直 線 1段目	6	m	22,800	136,800	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形(直線以外)	800A　L 形　1段目	1	個	42,100	42,100	
防水鋳鉄管	100 600mm 片R 水切りつば付き	9	本	38,200	343,800	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 500mm	1	か所	76,200	76,200	代価表　0003

食堂棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)600×600×500 接地端子付き	1	個	149,700	149,700	代価表　0004
同上取付用基礎工事	800×600×200	1	個	9,980	9,980	代価表　0005
電灯盤	Ｌ－Ａ　壁掛型	1	面	4,651,100	4,651,100	代価表　0006
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	重耐重蓋共　900×　900×　900 一　般　部	6	個	186,600	1,119,600	
土工事		1	式		2,927,000	別紙 00-0001
【電灯分岐】						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	416	m	720	299,520	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	66	m	800	52,800	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	587	m	960	563,520	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	36	m	1,030	37,080	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　1P ﾋﾟｯﾄ・天井	266	m	590	156,940	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　1P FEP内(PF･CD)	68	m	650	44,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	70	m	760	53,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	40	m	1,010	40,400	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	1	個	2,320	2,320	

食堂棟				電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	47	個	2,340	109,980	
LED照明器具	A52	4	個	19,400	77,600	代価表　0009
LED照明器具	A52S	30	個	22,500	675,000	代価表　0010
LED照明器具	A69	3	個	21,000	63,000	代価表　0011
LED照明器具	A2032	1	個	14,600	14,600	代価表　0012
LED照明器具	ＡW32	3	個	31,000	93,000	代価表　0013
LED照明器具	ＡW69	6	個	38,400	230,400	代価表　0014
LED照明器具	Ｂ69	26	個	78,900	2,051,400	代価表　0015
LED照明器具	C150	18	個	22,400	403,200	代価表　0016
LED照明器具	C250	4	個	28,700	114,800	代価表　0017
LED照明器具	Ｄ	4	個	23,700	94,800	代価表　0018
LED照明器具	Ｅ	2	個	71,900	143,800	代価表　0019
LED照明器具	a	3	個	25,800	77,400	代価表　0020
LED照明器具	b	2	個	18,900	37,800	代価表　0021
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ16回路	1	個	42,500	42,500	

食堂棟	電灯設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ1回路	6	個	6,990	41,940	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	10	個	8,520	85,200	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ5回路	2	個	17,300	34,600	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ6回路	2	個	18,900	37,800	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	PL×1　24H　換気ｽｲｯﾁ	1	個	2,890	2,890	代価表　0022
人感センサー	親機換気扇連動	7	個	16,800	117,600	代価表　0023
天井取付熱線ｾﾝｻ 付自動ｽｲｯﾁ	親器 -　　AC100V	2	個	12,900	25,800	
天井取付熱線ｾﾝｻ 付自動ｽｲｯﾁ	子器 換気扇接続端子付 AC100V	3	個	9,850	29,550	
人感センサー 操作ユニット	2回路	6	個	8,890	53,340	代価表　0024
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝ調光T /U付照度ｾﾝｻ	ｽﾏｰﾄ設定器式	6	個	31,200	187,200	代価表　0025
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　38mm	2	か所	7,270	14,540	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所	5,360	10,720	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　50mm	2	か所	8,310	16,620	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	2	か所	5,810	11,620	
【ｺﾝｾﾝﾄ分岐】						

食堂棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	154	m	720	110,880	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	117	m	800	93,600	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	1	m	1,100	1,100	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	520	m	960	499,200	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	418	m	1,030	430,540	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛ﾒｯｷ) 22mm	1	m	2,820	2,820	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	362	m	1,010	365,620	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	95	個	2,340	222,300	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)100×100×100 接地端子付き	1	個	6,780	6,780	代価表　0026
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	1	個	2,640	2,640	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	1	個	2,970	2,970	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	37	個	3,540	130,980	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	16	個	2,970	47,520	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	10	個	3,100	31,000	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	33	個	3,130	103,290	

食堂棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	4	個	3,190	12,760	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P20A×1 (ﾌﾞﾗｸﾞ共) 250V	2	個	3,180	6,360	
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	5	個	3,570	17,850	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　38mm	6	か所	7,270	43,620	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	6	か所	5,360	32,160	
計					19,838,930	

食堂棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【動力幹線】						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	30	m	1,390	41,700	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	22mm2	565	m	1,300	734,500	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	18	m	19,600	352,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	339	m	18,100	6,135,900	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	12	m	25,600	307,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 FEP内(PF･CD)	226	m	23,700	5,356,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	45	m	1,860	83,700	
厚鋼電線管(G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ)22mm	2	m	2,820	5,640	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	45	m	1,240	55,800	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	339	m	2,240	759,360	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	226	m	3,010	680,260	
異種管接続材料(FEP用A型)	30mm	1	組	4,950	4,950	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)150×150×100接地端子付き	1	個	11,200	11,200	代価表　0027
動力盤	Ｐ－Ａ　壁掛型	1	面	4,101,600	4,101,600	代価表　0028

食堂棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力盤	Ｐ－Ｂ　壁掛型	1	面	4,681,000	4,681,000	代価表　0029
土工事	一般部	1	式		100,000	別紙 00-0002
【動力分岐】						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	45	m	610	27,450	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2　天井内	14	m	610	8,540	代価表　0030
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	17	m	1,030	17,510	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2　天井内	60	m	1,030	61,800	代価表　0031
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	132	m	720	95,040	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	335	m	960	321,600	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	26	m	800	20,800	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	40	m	1,030	41,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	8	m	1,500	12,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	274	m	1,320	361,680	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	63	m	1,410	88,830	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	30	m	1,980	59,400	

食堂棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	330	m	1,750	577,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	58	m	1,860	107,880	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 管内	4	m	2,520	10,080	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	92	m	2,260	207,920	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C FEP内(PF･CD)	35	m	2,390	83,650	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	45	m	2,860	128,700	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	2,580	36,120	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	6	m	5,840	35,040	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	31	m	5,380	166,780	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	6	m	8,530	51,180	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	7,920	237,600	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	6	m	8,230	49,380	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	71	m	870	61,770	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C FEP内(PF･CD)	20	m	940	18,800	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛ﾒｯｷ) 22mm	8	m	2,820	22,560	

食堂棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 28mm	34	m	3,780	128,520	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 70mm	11	m	9,310	102,410	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	6	m	4,480	26,880	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	128	m	1,010	129,280	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	93	m	1,310	121,830	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	9	m	1,240	11,160	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	6	m	2,240	13,440	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	38	個	2,340	88,920	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)300×300×200 接地端子付き	2	個	39,600	79,200	代価表　0032
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P15A×1(接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) -	6	個	4,210	25,260	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P20A×1(接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) -	1	個	4,500	4,500	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P30A×1(接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) -	5	個	7,680	38,400	
全熱交換ｽｲｯﾁ	支給品	13	個	3,000	39,000	代価表　0033
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所	2,220	8,880	
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	11	か所	2,680	29,480	

食堂棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	11,200	11,200	
ＦＡＮスイッチ	操作用ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｲｯﾁ	5	個	7,590	37,950	代価表　0034
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150㎜　50㎜	9	か所	8,310	74,790	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	9	か所	5,810	52,290	
土工事		1	式		43,400	別紙 00-0003
計					27,389,410	

食堂棟　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【受変電設備】						
高圧受変電設備改修工事	CT75/5A→150/5A MDA 75/5A→150/5A	1	工事	1,853,200	1,853,200	代価表　0035
高圧ｹｰﾌﾞﾙ	6KV　KIP　22mm	60	m	1,790	107,400	代価表　0036
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	9	m	1,390	12,510	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 管内	10	m	29,800	298,000	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式　L=6%　(100kvar用)	1	台	683,000	683,000	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　100kvar	1	台	285,300	285,300	
変圧器	3相300KVA　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	1	台	3,044,000	3,044,000	代価表　0037
低圧動力盤NO.4		1	面	2,918,400	2,918,400	代価表　0038
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 92mm	10	m	15,500	155,000	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ	32A黒ｶﾞｽ管	5	m	6,730	33,650	
撤去		1	式		40,800	別紙 00-0004
計					9,431,260	

食堂棟　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【構内交換設備】						
EM-CCPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-15P 管内	10	m	1,370	13,700	代価表　0040
EM-CCPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-15P ﾋﾟｯﾄ・天井	31	m	1,160	35,960	代価表　0041
EM-CCPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-15P FEP内(PF･CD)	109	m	1,270	138,430	代価表　0042
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-2P ﾋﾟｯﾄ・天井	71	m	470	33,370	代価表　0043
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-2P FEP内(PF・CD)	16	m	520	8,320	代価表　0044
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 28mm	5	m	3,780	18,900	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	5	m	2,820	14,100	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	76	m	1,240	94,240	
異種管接続材料(F EP用A型)	30mm	1	組	4,950	4,950	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m	760	12,160	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型　　D44	6	個	2,340	14,040	
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1	6	個	2,520	15,120	
一般電話	壁掛型　内線のみ 取付金具共	5	台	16,100	80,500	代価表　0045
一般電話	壁掛型　内外線 取付金具共	1	台	16,100	16,100	代価表　0046

食堂棟		構内交換設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
端子盤	Ｔ－Ａ	1	面	672,100	672,100	代価表　　0047
土工事		1	式		790,000	別紙 00-0005
計					1,961,990	

食堂棟　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【拡声設備】						
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	8	m	690	5,520	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	174	m	630	109,620	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	7	m	1,450	10,150	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	23	m	1,250	28,750	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	120	m	1,350	162,000	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 28mm	5	m	3,780	18,900	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	3	m	2,820	8,460	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	120	m	1,240	148,800	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	11	個	2,320	25,520	
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	14	個	13,100	183,400	
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V3	3	個	14,800	44,400	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	11	個	4,770	52,470	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　38mm	1	か所	7,270	7,270	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所	5,360	5,360	

食堂棟		拡声設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計					810,620	

食堂棟		誘導支援設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【ｲﾝﾀｰﾎﾝ】						
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	520	3,640	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	3	m	580	1,740	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	760	2,280	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	2,340	4,680	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	ﾓﾆﾀｰ付　玄関子機セット	1	組	26,800	26,800	代価表　0048
【ﾄｲﾚ等呼出】						
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	36	m	520	18,720	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	5	m	580	2,900	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	630	6,300	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	4	m	690	2,760	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	7	m	1,440	10,080	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	23	m	1,240	28,520	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	118	m	1,340	158,120	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛ﾒｯｷ) 28mm	5	m	3,780	18,900	

食堂棟		誘導支援設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25㎜	3	m	2,160	6,480	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16㎜	8	m	760	6,080	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	118	m	1,240	146,320	
異種管接続材料(FEP用A型)	30㎜	2	組	4,950	9,900	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	4	個	2,340	9,360	
ﾄｲﾚ呼出表示器	10窓用　　壁掛型	1	個	200,300	200,300	
ﾄｲﾚ呼出押釦		1	個	8,980	8,980	
ﾄｲﾚ呼出押釦	ひも付き	1	個	8,980	8,980	代価表　0049
ﾄｲﾚ呼出復旧釦		1	個	4,020	4,020	
ﾄｲﾚ呼出ブザー付廊下灯		1	個	13,800	13,800	
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	トイレ呼出主装置隙間閉鎖用	2	個	990	1,980	代価表　0050
撤去工事		1	式		1,800	別紙 00-0006
計					703,440	

食堂棟　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
既存防災盤改修	工事費・消耗品費・試験調整費共	1	工事	173,200	173,200	代価表　0052
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事	113,700	113,700	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	231	m	520	120,120	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	8	m	580	4,640	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	68	m	690	46,920	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	7	m	1,450	10,150	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	23	m	1,250	28,750	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	118	m	1,350	159,300	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 28mm	5	m	3,780	18,900	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	3	m	2,820	8,460	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	118	m	1,240	146,320	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m	760	6,080	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	1	個	14,600	14,600	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	39	個	6,390	249,210	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	5	個	6,210	31,050	

食堂棟　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	10	個	5,860	58,600	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 露出	3	個	5,990	17,970	
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	1	個	36,300	36,300	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　38mm	4	か所	7,270	29,080	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	4	か所	5,360	21,440	
計					1,294,790	

食堂棟　機械警備設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	229	m	1,010	231,290	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	46	個	2,340	107,640	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（金属製）	角型　ﾊﾄﾒ	46	個	990	45,540	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	100～150mm　38mm	2	か所	7,270	14,540	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(25)	2	か所	5,360	10,720	
計					409,730	

食堂棟　既存幹線切回し

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽制御盤	500*1300*200 撤去/再取付	1	面	72,500	72,500	代価表　0053
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C FEP内(PF･CD)	28	m	1,450	40,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C FEP内(PF･CD)	60	m	3,680	220,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	81	m	12,800	1,036,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	81	m	18,100	1,466,100	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 FEP内(PF･CD)	162	m	29,100	4,714,200	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	43	m	780	33,540	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	23	m	1,190	27,370	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	94	m	1,240	116,560	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	60	m	1,450	87,000	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	81	m	1,920	155,520	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	81	m	2,240	181,440	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	324	m	3,010	975,240	
レジン接続材	ＣＥ８－３Ｃ用	2	か所	5,650	11,300	代価表　0054
レジン接続材	ＣＥ２２－３Ｃ用	2	か所	8,070	16,140	代価表　0055

食堂棟　既存幹線切回し

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
レジン接続材	ＣＥＥ２－２Ｃ用	4	か所	4,410	17,640	代価表　0056
レジン接続材	ＣＥＥ５．５－２Ｃ用	2	か所	4,410	8,820	代価表　0057
レジン接続材	ＥＭ－ＣＥＴ１００㎜	2	か所	30,100	60,200	代価表　0058
レジン接続材	ＥＭ－ＣＥＴ１５０㎜	2	か所	30,100	60,200	代価表　0059
レジン接続材	ＥＭ－ＣＥＴ２５０㎜	4	か所	77,400	309,600	代価表　0060
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	重耐重蓋共　900×　900×　900 一　般　部	3	個	186,600	559,800	
土工事		1	式		1,562,000	別紙 00-0007
撤去		1	式		418,000	別紙 00-0008
計					12,151,370	

食堂棟		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
積込費		1	式		29,900	別紙 00-0009
運搬費		1	式		27,700	別紙 00-0010
処分費		1	式		▲3,666,000	別紙 00-0011
計					▲3,608,400	

渡り廊下

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	698,960	
計			698,960	

渡り廊下　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【電灯分岐】						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	41	m	960	39,360	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	2	m	1,030	2,060	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C 管内	66	m	860	56,760	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	71	m	1,100	78,100	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	77	m	2,160	166,320	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 3方出	14	個	2,980	41,720	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1個用1方出	3	個	2,940	8,820	
防水ｽｲｯﾁ	3WP	2	個	3,710	7,420	代価表　0066
防水ｽｲｯﾁ	4WP	1	個	4,400	4,400	代価表　0067
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)150×150×100 接地端子付き	2	個	11,200	22,400	代価表　0068
LED照明器具	LSS9　-4 -48　LN	14	個	19,400	271,600	
計					698,960	

公仕室

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	980,010	
構内交換設備	1	式	495,460	
計			1,475,470	

公仕室　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【電灯幹線】						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	7	m	610	4,270	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	51	m	560	28,560	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	7	m	2,000	14,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	51	m	1,890	96,390	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	7	m	2,820	19,740	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	51	m	1,240	63,240	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)150×150×100 接地端子付き	1	個	11,200	11,200	代価表　0068
電灯盤	主3P30A　6回路用	1	面	64,700	64,700	代価表　0069
土工事		1	式		389,000	別紙 00-0012
【電灯分岐】						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C 管内	21	m	860	18,060	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	28	m	1,100	30,800	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	50	m	2,160	108,000	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 3方出	2	個	2,980	5,960	

公仕室　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 4方出	1	個	6,020	6,020	代価表　0070
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1方出	7	個	2,890	20,230	
LED照明器具	A	4	個	19,400	77,600	代価表　0071
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 －　－	1	個	2,460	2,460	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 － 125V	1	個	2,430	2,430	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	3	個	2,500	7,500	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	1	個	3,100	3,100	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1	個	3,100	3,100	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P15A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	1	個	3,650	3,650	
計					980,010	

公仕室　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-2P 管内	10	m	570	5,700	代価表　0072
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25mm	10	m	1,900	19,000	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)150×150×100 接地端子付き	1	個	11,200	11,200	代価表　0068
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	1	個	2,940	2,940	
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1	1	個	2,520	2,520	
一般電話	壁掛型　内線のみ 取付金具共	1	台	16,100	16,100	代価表　0045
土工事		1	式		438,000	別紙 00-0013
計					495,460	

食堂棟				電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		2,927,000	別紙 00-0001
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	144	m3	3,400	489,600	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	116	m3	4,910	569,560	
山砂		28	m3	9,750	273,000	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 0.3km以下	28	m3	2,050	57,400	
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	119	m	1,220	145,180	代価表　0007
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	路盤材共　集積共	20	m3	30,300	606,000	代価表　0008
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	98	㎡	7,110	696,780	
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	100	m	320	32,000	
地中埋設標	鉄製	6	個	1,150	6,900	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
計					2,927,020	

食堂棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	一般部	1	式		100,000	別紙 00-0002
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4	m3	3,400	13,600	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3	m3	4,910	14,730	
山砂		0.6	m3	9,750	5,850	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 0.3km以下	0.6	m3	2,050	1,230	
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	16	m	1,220	19,520	代価表　0007
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	路盤材共　集積共	0.7	m3	30,300	21,210	代価表　0008
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	3	㎡	7,110	21,330	
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	11	m	320	3,520	
計					100,990	

食堂棟		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		43,400	別紙 00-0003
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4	m3	3,400	13,600	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3	m3	4,910	14,730	
山砂		0.9	m3	9,750	8,775	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 0.3km以下	0.9	m3	2,050	1,845	
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	14	m	320	4,480	
計					43,430	

食堂棟		受変電設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式		40,800	別紙 00-0004
変圧器撤去	3相100KVA	1	台	40,800	40,800	代価表　0039
計					40,800	

食堂棟		構内交換設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		790,000	別紙 00-0005
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	38	m3	3,400	129,200	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	32	m3	4,910	157,120	
山砂		6	m3	9,750	58,500	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 0.3km以下	6	m3	2,050	12,300	
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	72	m	1,220	87,840	代価表　0007
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	路盤材共　集積共	5	m3	30,300	151,500	代価表　0008
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	24	㎡	7,110	170,640	
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	74	m	320	23,680	
計					790,780	

食堂棟		誘導支援設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式		1,800	別紙 00-0006
既存ﾄｲﾚ呼出主装置撤去	2窓用	1	個	1,860	1,860	代価表　0051
計					1,860	

食堂棟　既存幹線切回し

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		1,562,000	別紙 00-0007
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	167	m3	3,400	567,800	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	134	m3	4,910	657,940	
山砂		21	m3	9,750	204,750	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 0.3km以下	21	m3	2,050	43,050	
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	5	m	1,220	6,100	代価表　0007
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	路盤材共　集積共	0.6	m3	30,300	18,180	代価表　0008
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	3	㎡	7,110	21,330	
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	136	m	320	43,520	
計					1,562,670	

食堂棟　既存幹線切回し

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		418,000	別紙 00-0008
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900□*900　重耐	2	個	15,900	31,800	代価表　0061
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	81	m	740	59,940	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	81	m	910	73,710	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 FEP内(PF･CD)	162	m	1,300	210,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C FEP内(PF･CD)	9	m	150	1,350	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用あり	35	m	620	21,700	代価表　0062
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	68	m	140	9,520	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	30	m	110	3,300	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	35	m	140	4,900	
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個	740	1,480	
計					418,300	

食堂棟		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
積込費		1	式		29,900	別紙 00-0009
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　人力	3	m3	7,920	23,760	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.1	m3	6,120	612	
発生材積込み	汚泥　人力	0.7	m3	7,920	5,544	代価表　　0063
計					29,916	
運搬費		1	式		27,700	別紙 00-0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	3	m3	7,520	22,560	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　木材類 DID区間有り　10.5km以下	0.1	m3	2,700	270	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　汚泥 DID区間有り　10.5km以下	0.7	m3	7,010	4,907	代価表　　0064
計					27,737	

食堂棟		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費		1	式		▲3,666,000	別紙 00-0011
残材処分	コンクリート	3	m3	3,250	9,750	
残材処分	解体系混合廃棄物	0.1	m3	19,000	1,900	
舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重　1.20～1.10	0.7	m3	44,000	30,800	
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		2,372	kg	60	142,320	
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	2,021	kg	▲1,900	▲3,839,900	代価表　0065
残材処分	変圧器　有価物	1	台	▲10,200	▲10,200	
計					▲3,665,330	

公仕室　　電灯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		389,000	別紙 00-0012
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	18	m3	3,400	61,200	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	15	m3	4,910	73,650	
山砂		3	m3	9,750	29,250	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 0.3km以下	3	m3	2,050	6,150	
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	48	m	1,220	58,560	代価表　0007
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	路盤材共　集積共	2	m3	30,300	60,600	代価表　0008
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	12	㎡	7,110	85,320	
地中埋設標	鉄製	1	個	1,150	1,150	
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	44	m	320	14,080	
計					389,960	

公仕室　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		438,000	別紙 00-0013
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	19	m3	3,400	64,600	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	16	m3	4,910	78,560	
山砂		3	m3	9,750	29,250	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 0.3km以下	3	m3	2,050	6,150	
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	50	m	1,220	61,000	代価表　0007
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	路盤材共　集積共	3	m3	30,300	90,900	代価表　0008
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	13	㎡	7,110	92,430	
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	48	m	320	15,360	
計					438,250	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2　　ラック内	m	1			1,030		代価表　0001
01	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	m	1	1	1,030	1,030		
	計						1,030		
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2　　ピット内	m	1			1,030		代価表　0002
01	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	m	1	1	1,030	1,030		
	計						1,030		
	機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 500mm	か所	1			76,200		代価表　0003
01	特殊作業員		人	2.2	1	27,500	60,500	○	
	その他		式	1	0.26	60,500	15,730		
	計						76,230		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)600×600×500 接地端子付き	個	1			149,700		代価表　0004
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	1.92	1	77,600	148,992		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						149,772		
	同上取付用基礎工事	800×600×200	個	1			9,980		代価表　0005
01	機械損料等	機械基礎 (m3)		0.096	1	103,981	9,982.18		
	計						9,982.18		
	電灯盤	Ｌ－Ａ　壁掛型	面	1			4,651,100		代価表　0006
01	電灯盤	Ｌ－Ａ　壁掛型	面	1	1	4,196,790	4,196,790		
02	消耗品雑材		式 K01	1	0.02	4,196,790	83,935.8		
03	電工		人	10	1	29,400	294,000	○	
	その他		式	1	0.26	294,000	76,440		
	計						4,651,165.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	m	1			1,220		代価表 0007
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜	m	1	1	1,225.71	1,225.71		
	計						1,225.71		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	路盤材共 集積共	m3	1			30,300		代価表 0008
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	30,351.01	30,351.01		
	計						30,351.01		
	LED照明器具	A52	個	1			19,400		代価表 0009
01	LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	個	1	1	19,403.83	19,403.83		
	計						19,403.83		
	LED照明器具	A52S	個	1			22,500		代価表 0010
01	LED照明器具	LSS9 -4 -48 LX	個	1	1	22,516.03	22,516.03		
	計						22,516.03		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	A69	個	1			21,000		代価表 0011
01	LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	個	1	1	21,083.83	21,083.83		
	計						21,083.83		
	LED照明器具	A2032	個	1			14,600		代価表 0012
01	LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	個	1	1	14,603.14	14,603.14		
	計						14,603.14		
	LED照明器具	ＡＷ32	個	1			31,000		代価表 0013
01	LED照明器具	ＡＷ32	個	1	1	23,958	23,958		
02	消耗品雑材		式 K01	1	0.02	23,958	479.16		
03	電工		人	0.178	1	29,400	5,233.2	○	
	その他		式	1	0.26	5,233.2	1,360.63		
	計						31,030.99		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	AW69	個	1			38,400		代価表 0014
01	LED照明器具	AW69	個	1	1	31,235	31,235		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	31,235	624.7		
			K01						
03	電工		人	0.178	1	29,400	5,233.2	○	
	その他		式	1	0.26	5,233.2	1,360.63		
	計						38,453.53		
	LED照明器具	B69	個	1			78,900		代価表 0015
01	LED照明器具	B69	個	1	1	70,934	70,934		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	70,934	1,418.68		
			K01						
03	電工		人	0.178	1	29,400	5,233.2	○	
	その他		式	1	0.26	5,233.2	1,360.63		
	計						78,946.51		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	C150	個	1			22,400		代価表 0016
01	LED照明器具	C150	個	1	1	14,454	14,454		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	14,454	289.08		
			K01						
03	電工		人	0.209	1	29,400	6,144.6	○	
	その他		式	1	0.26	6,144.6	1,597.6		
	計						22,485.28		
	LED照明器具	C250	個	1			28,700		代価表 0017
01	LED照明器具	C250	個	1	1	20,642	20,642		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	20,642	412.84		
			K01						
03	電工		人	0.209	1	29,400	6,144.6	○	
	その他		式	1	0.26	6,144.6	1,597.6		
	計						28,797.04		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	D	個	1			23,700		代価表 0018
01	LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	個	1	1	23,759.14	23,759.14		
	計						23,759.14		
	LED照明器具	E	個	1			71,900		代価表 0019
01	LED照明器具	E	個	1	1	65,835	65,835		
02	消耗品雑材		式 K01	1	0.02	65,835	1,316.7		
03	電工		人	0.13	1	29,400	3,822	○	
	その他		式	1	0.26	3,822	993.72		
	計						71,967.42		
	LED照明器具	a	個	1			25,800		代価表 0020
01	誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL -	個	1	1	25,888.8	25,888.8		
	計						25,888.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	b	個	1			18,900		代価表 0021
01	誘導灯	SH1-FBF 20 - - C -	個	1	1	18,940.65	18,940.65		
	計						18,940.65		
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	PL×1 24H 換気ｽｲｯﾁ	個	1			2,890		代価表 0022
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	522	522		
02	取付枠		個	1	1	40	40		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	312	312		
04	消耗品雑材		式	1	0.02	874	17.48		
			K01+K02+K03						
05	電工		人	0.054	1	29,400	1,587.6	○	
	その他		式	1	0.26	1,587.6	412.78		
	計						2,891.86		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	人感センサー	親機換気扇連動	個	1			16,800		代価表 0023
01	人感センサー	親機換気扇連動	個	1	1	10,710	10,710		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	10,710	214.2		
			K01						
03	電工		人	0.159	1	29,400	4,674.6	○	
	その他		式	1	0.26	4,674.6	1,215.4		
	計						16,814.2		
	人感センサー 操作ユニット	2回路	個	1			8,890		代価表 0024
01	人感センサー 操作ユニット	2回路	個	1	1	5,670	5,670		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	5,670	113.4		
			K01						
03	電工		人	0.084	1	29,400	2,469.6	○	
	その他		式	1	0.26	2,469.6	642.1		
	計						8,895.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝ調光T/U付照度ｾﾝｻ	ｽﾏｰﾄ設定器式	個	1			31,200		代価表 0025
01	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝ調光T/U付照度ｾﾝｻ	ｽﾏｰﾄ設定器式	個	1	1	24,885	24,885		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	24,885	497.7		
			K01						
03	電工		人	0.159	1	29,400	4,674.6	○	
	その他		式	1	0.26	4,674.6	1,215.4		
	計						31,272.7		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)100×100×100 接地端子付き	個	1			6,780		代価表 0026
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	㎡	0.06	1	100,000	6,000		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						6,780		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)150×150×100 接地端子付き	個	1			11,200		代価表　0027
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	㎡	0.105	1	100,000	10,500		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						11,280		
	動力盤	Ｐ－Ａ　壁掛型	面	1			4,101,600		代価表　0028
01	動力盤	Ｐ－Ａ　壁掛型	面	1	1	3,621,735	3,621,735		
02	消耗品雑材		式 K01	1	0.02	3,621,735	72,434.7		
03	電工		人	11	1	29,400	323,400	○	
	その他		式	1	0.26	323,400	84,084		
	計						4,101,653.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	動力盤	Ｐ－Ｂ　　壁掛型	面	1			4,681,000		代価表　　0029
01	動力盤	Ｐ－Ｂ　　壁掛型	面	1	1	4,226,040	4,226,040		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	4,226,040	84,520.8		
			K01						
03	電工		人	10	1	29,400	294,000	○	
	その他		式	1	0.26	294,000	76,440		
	計						4,681,000.8		
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2　　天井内	m	1			610		代価表　　0030
01	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	m	1	1	610	610		
	計						610		
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2　　天井内	m	1			1,030		代価表　　0031
01	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	m	1	1	1,030	1,030		
	計						1,030		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)300×300×200 接地端子付き	個	1			39,600		代価表　0032
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.42	1	92,500	38,850		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						39,630		
	全熱交換ｽｲｯﾁ	支給品	個	1			3,000		代価表　0033
01	電工		人	0.081	1	29,400	2,381.4	○	
	その他		式	1	0.26	2,381.4	619.16		
	計						3,000.56		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ＦＡＮスイッチ	操作用ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｲｯﾁ	個	1			7,590		代価表　0034
01	ＦＡＮスイッチ	操作用ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｲｯﾁ	個	1	1	4,504	4,504		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	4,504	90.08		
			K01						
03	電工		人	0.081	1	29,400	2,381.4	○	
	その他		式	1	0.26	2,381.4	619.16		
	計						7,594.64		
	高圧受変電設備改修工事	CT75/5A→150/5A MDA 75/5A→150/5A	工事	1			1,853,200		代価表　0035
01	高圧受変電改修		工事	1	1	1,853,280	1,853,280		
	計						1,853,280		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧ｹｰﾌﾞﾙ	6KV KIP 22mm	m	1			1,790		代価表 0036
01	高圧ｹｰﾌﾞﾙ	6KV KIP 22mm	m	1	1.05	599	628.95		
02	消耗品雑材		式	1	0.03	628.95	18.87		
			K01						
03	電工		人	0.031	1	29,400	911.4	○	
	その他		式	1	0.26	911.4	236.96		
	計						1,796.18		
	変圧器	3相300KVA ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	台	1			3,044,000		代価表 0037
01	変圧器	3相300KVA ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅢ	台	1	1	2,790,000	2,790,000		
02	消耗品雑材		式	1	0.002	2,790,000	5,580		
			K01						
03	電工		人	3.55	1	29,400	104,370	○	
04	普通作業員		人	3.95	1	24,300	95,985	○	
	その他		式	1	0.24	200,355	48,085.2		
	計						3,044,020.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧動力盤NO.4		面	1			2,918,400		代価表 0038
01	低圧動力盤		面	1	1	2,752,425	2,752,425		
02	消耗品雑材		式	1	0.002	2,752,425	5,504.85		
			K01						
03	電工		人	2.65	1	29,400	77,910	○	
04	普通作業員		人	2.12	1	24,300	51,516	○	
	その他		式	1	0.24	129,426	31,062.24		
	計						2,918,418.09		
	変圧器撤去	3相100KVA	台	1			40,800		代価表 0039
01	電工		人	2.01	0.3	29,400	17,728.2	○	
02	普通作業員		人	2.01	0.3	24,300	14,652.9	○	
	その他		式	1	0.26	32,381.1	8,419.09		
	計						40,800.19		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	EM-CCPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-15P 管内	m	1			1,370		代価表　0040
01	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　30P 管内	m	1	1	1,377.91	1,377.91		
	計						1,377.91		
	EM-CCPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-15P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			1,160		代価表　0041
01	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	1,163.06	1,163.06		
	計						1,163.06		
	EM-CCPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-15P FEP内(PF･CD)	m	1			1,270		代価表　0042
01	CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　30P FEP内(PF･CD)	m	1	1	1,270.48	1,270.48		
	計						1,270.48		
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-2P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			470		代価表　0043
01	EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　　2P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	474.11	474.11		
	計						474.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-2P FEP内(PF・CD)	m	1			520		代価表　0044
01	EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P FEP内(PF･CD)	m	1	1	525.97	525.97		
	計						525.97		
	一般電話	壁掛型　内線のみ 取付金具共	台	1			16,100		代価表　0045
01	一般電話	壁掛型　内線のみ 取付金具共	台	1	1	9,855	9,855		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	9,855	197.1		
03	電工		人	0.168	1	29,400	4,939.2	○	
	その他		式	1	0.24	4,939.2	1,185.41		
	計						16,176.71		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	一般電話	壁掛型　内外線 取付金具共	台	1			16,100		代価表　0046
01	一般電話	壁掛型　内外線 取付金具共	台	1	1	9,855	9,855		
02	消耗品雑材		式 K01	1	0.02	9,855	197.1		
03	電工		人	0.168	1	29,400	4,939.2	○	
	その他		式	1	0.24	4,939.2	1,185.41		
	計						16,176.71		
	端子盤	Ｔ－Ａ	面	1			672,100		代価表　0047
01	端子盤	Ｔ－Ａ	面	1	1	624,195	624,195		
02	消耗品雑材		式 K01	1	0.02	624,195	12,483.9		
03	電工		人	0.973	1	29,400	28,606.2	○	
	その他		式	1	0.24	28,606.2	6,865.49		
	計						672,150.59		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	ﾓﾆﾀｰ付　玄関子機セット	組	1			26,800		代価表　0048
01	ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	ﾓﾆﾀｰ付　玄関子機セット	個	1	1	16,875	16,875		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	16,875	337.5		
			K01						
03	電工		人	0.265	1	29,400	7,791	○	
	その他		式	1	0.24	7,791	1,869.84		
	計						26,873.34		
	ﾄｲﾚ呼出押釦	ひも付き	個	1			8,980		代価表　0049
01	ﾄｲﾚ呼出押釦		個	1	1	8,981.88	8,981.88		
	計						8,981.88		
	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	トイレ呼出主装置隙間閉鎖用	個	1			990		代価表　0050
01	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（金属製）	角型　　ﾌﾞﾗﾝｸ	個	1	1	999.68	999.68		
	計						999.68		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既存ﾄｲﾚ呼出主装置撤去	2窓用	個	1			1,860		代価表 0051
01	電工		人	0.168	0.3	29,400	1,481.76	○	
	その他		式	1	0.26	1,481.76	385.26		
	計						1,867.02		
	既存防災盤改修	工事費・消耗品費・試験調整費共	工事	1			173,200		代価表 0052
01	既存防災盤改修		工事	1	1	173,250	173,250		
	計						173,250		
	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽制御盤	500*1300*200 撤去/再取付	面	1			72,500		代価表 0053
01	電工		人	0.4	1	29,400	11,760	○	
02	電工		人	1.59	1	29,400	46,746	○	
	その他		式	1	0.24	58,506	14,041.44		
	計						72,547.44		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	レジン接続材	ＣＥ８－３Ｃ用	か所	1			5,650		代価表　0054
01	レジン接続材	ＣＥ８－３Ｃ用	個	1	1	5,650	5,650		
	計						5,650		
	レジン接続材	ＣＥ２２－３Ｃ用	か所	1			8,070		代価表　0055
01	レジン接続材	ＣＥ２２－３Ｃ用	個	1	1	8,070	8,070		
	計						8,070		
	レジン接続材	ＣＥＥ２－２Ｃ用	か所	1			4,410		代価表　0056
01	レジン接続材	ＣＥＥ２－２Ｃ用	個	1	1	4,410	4,410		
	計						4,410		
	レジン接続材	ＣＥＥ５．５－２Ｃ用	か所	1			4,410		代価表　0057
01	レジン接続材	ＣＥＥ５．５－２Ｃ用	個	1	1	4,410	4,410		
	計						4,410		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	レジン接続材	ＥＭ－ＣＥＴ１００㎜	か所	1			30,100		代価表　0058
01	レジン接続材	ＥＭ－ＣＥＴ１００㎜	個	1	1	30,100	30,100		
	計						30,100		
	レジン接続材	ＥＭ－ＣＥＴ１５０㎜	か所	1			30,100		代価表　0059
01	レジン接続材	ＥＭ－ＣＥＴ１５０㎜	個	1	1	30,100	30,100		
	計						30,100		
	レジン接続材	ＥＭ－ＣＥＴ２５０㎜	か所	1			77,400		代価表　0060
01	レジン接続材	ＥＭ－ＣＥＴ２５０㎜	個	1	1	77,400	77,400		
	計						77,400		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900□*900　重耐	個	1			15,900		代価表　0061
01	揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	台・日	0.1	1	48,000	4,800		
02	特殊作業員		人	0.8	0.3	27,500	6,600	○	
03	普通作業員		人	0.31	0.3	24,300	2,259.9	○	
	その他		式	1	0.26	8,859.9	2,303.57		
	計						15,963.47		
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用あり	m	1			620		代価表　0062
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	1	1	626.77	626.77		
	計						626.77		
	発生材積込み	汚泥　人力	m3	1			7,920		代価表　0063
01	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　人力	m3	1	1	7,929.6	7,929.6		
	計						7,929.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 汚泥 DID区間有り 10.5km以下	m3	1			7,010		代価表 0064
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 その他 DID区間有り 10.5km以下	m3	1	1	7,017.65	7,017.65		
	計						7,017.65		
	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	kg	1			▲1,900		代価表 0065
01	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	t	▲0.001	1	1,900,000	▲1,900		
	計						▲1,900		
	防水ｽｲｯﾁ	3WP	個	1			3,710		代価表 0066
01	防水ｽｲｯﾁ	3WP	個	1	1	1,100	1,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,100	22		
03	電工		人	0.07	1	29,400	2,058	○	
	その他		式	1	0.26	2,058	535.08		
	計						3,715.08		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防水ｽｲｯﾁ	4WP	個	1			4,400		代価表 0067
01	防水ｽｲｯﾁ	4WP	個	1	1	1,780	1,780		
02	雑材料		式	1	0.02	1,780	35.6		
			K01						
03	電工		人	0.07	1	29,400	2,058	○	
	その他		式	1	0.26	2,058	535.08		
	計						4,408.68		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)150×150×100 接地端子付き	個	1			11,200		代価表 0068
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	㎡	0.105	1	100,000	10,500		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						11,280		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯盤	主3P30A　6回路用	面	1			64,700		代価表　0069
01	電灯盤	主3P30A　6回路用	面	1	1	14,917	14,917		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	14,917	298.34		
			K01						
03	電工		人	1.337	1	29,400	39,307.8	○	
	その他		式	1	0.26	39,307.8	10,220.03		
	計						64,743.17		
	金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 4方出	個	1			6,020		代価表　0070
01	丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 4方出	個	1	1	1,110	1,110		
02	露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装		個	1	1	49.95	49.95		
03	消耗品雑材		式	1	1	1,159.95	1,159.95		
			K01+K02						
04	電工		人	0.1	1	29,400	2,940	○	
	その他		式	1	0.26	2,940	764.4		
	計						6,024.3		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	LED照明器具	A	個	1			19,400		代価表　0071
01	LED照明器具	LSS9　-4 -48　LN	個	1	1	19,403.83	19,403.83		
	計						19,403.83		
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-2P 管内	m	1			570		代価表　0072
01	EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P 管内	m	1	1	577.83	577.83		
	計						577.83		

○は「その他」の率対象