令和　8年度予算	工期	271日間	契約方法	一般競争入札	契約番号	208－900095
					工事番号	08305－051－30

積　算　内　訳　書

那須特別支援学校食堂棟ほか新築機械設備工事

施工箇所　那須塩原市下永田８－７

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単位	数　量	構　造　概　要
食堂棟	新築	㎡	655.85	Ｓ造平屋建
公仕室	新築	㎡	17.36	Ｓ造平屋建
那須特別支援学校	改修	式	1.00	下水道接続、浄化槽撤去
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	130,277,891	
計			130,277,891	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,467,762	
現場管理費	1	式	19,775,480	
一般管理費等	1	式	21,632,958	
計			45,876,200	
工事価格	1	式	176,150,000	
消費税等相当額	1	式	17,615,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	193,765,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
食堂棟	1	式	88,516,370	
公仕室	1	式	593,310	
屋外	1	式	41,168,211	
計			130,277,891	

食堂棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	27,368,300	
換気設備	1	式	37,642,870	
衛生器具設備	1	式	10,097,300	
給水設備	1	式	2,999,390	
排水設備	1	式	5,488,820	
給湯設備	1	式	4,652,400	
ガス設備	1	式	267,290	
計			88,516,370	

食堂棟	空気調和設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器設備						
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ACP-1 天井ｶｾｯﾄ型(4方向吹) ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力12.5kw 暖房能力14.0kw 付属品:化粧ﾊﾟﾈﾙ ﾘﾓｺﾝ	8	台	942,300	7,538,400	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ACP-2 天井吊型(厨房用) ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw 付属品:ｵｲﾙﾐｽﾄﾌｨﾙﾀｰ ﾘﾓｺﾝ ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ	1	台	736,900	736,900	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ACP-3 天井ｶｾｯﾄ型(4方向吹) ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力5.0kw 暖房能力5.6kw 付属品:化粧ﾊﾟﾈﾙ ﾘﾓｺﾝ	1	台	620,500	620,500	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ACP-4 天井ｶｾｯﾄ型(4方向吹) ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力3.6kw 暖房能力4.0kw 付属品:化粧ﾊﾟﾈﾙ ﾘﾓｺﾝ	2	台	520,200	1,040,400	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ACP-5 天井吊型(厨房用) ﾄﾘﾌﾟﾙ 冷房能力20.0kw 暖房能力22.4kw 付属品:ｵｲﾙﾐｽﾄﾌｨﾙﾀｰ ﾘﾓｺﾝ ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ	2	台	1,616,400	3,232,800	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	AC-1 壁掛型 冷房能力2.2kw 暖房能力2.5kw 付属品:ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ 集中管理ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	3	台	239,700	719,100	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	AC-1 天井ｶｾｯﾄ型(1方向吹) 冷房能力2.5kw 暖房能力3.6kw 付属品:ﾊﾟﾈﾙ ﾘﾓｺﾝ 集中管理ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	1	台	280,200	280,200	
集中管理ﾘﾓｺﾝ	ｶﾗｰﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ ON/OFF一括制御 32ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾓｺﾝ制御	1	個	70,200	70,200	
ｴｱｼｬﾜｰ	NAS-T201PSL2-E　相当品 W1200×D1000×H2100 ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀ　HEPAﾌｨﾙﾀ　2枚 ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ　不織布　2枚 運搬・搬入・据付・試運転調整共	1	台	1,950,000	1,950,000	
搬入据付費		1	式		1,228,000	別紙 00-0001
機器用基礎		1	式		1,115,000	別紙 00-0002
制御配線工事		1	式		995,000	別紙 00-0003
配管設備						

食堂棟	空気調和設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	24	m	18,200	436,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	229	m	10,300	2,358,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	62	m	8,120	503,440	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	39	m	6,810	265,590	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	252	m	4,580	1,154,160	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10mm以上	100	m	3,380	338,000	
排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用 結露防止層付硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　40A	34	m	5,970	202,980	
排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用 結露防止層付硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　30A	40	m	4,650	186,000	
排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用 結露防止層付硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　25A	71	m	4,150	294,650	
排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用 結露防止層付硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　20A	6	m	3,540	21,240	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　40A	12	m	4,640	55,680	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠　40A	9	m	3,930	35,370	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠　20A	6	m	2,350	14,100	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　40A	11	m	3,090	33,990	
間接排水口	40A	1	個	4,230	4,230	

食堂棟		空気調和設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管用防虫網	40A	2	個	9,180	18,360	
配管用防虫網	20A	3	個	7,670	23,010	代価表　0008
浸透桝	RC製　450□×700H　MHB蓋	4	組	102,400	409,600	代価表　0009
冷媒管防火区画貫通処理		1	式		17,900	別紙 00-0004
保温		1	式		1,028,000	別紙 00-0005
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		390,000	別紙 00-0006
土工事		1	式		50,000	別紙 00-0007
計					27,368,300	

食堂棟				換気設備		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
機器設備						
全熱交換器	HEA-1 天井埋込型(DCﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) 250φ×1050m3/h×150Pa 付属品:ﾘﾓｺﾝ、防振吊金具	8	台	420,200	3,361,600	
全熱交換器	HEA-2 天井ｶｾｯﾄ型(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) 200φ×400m3/h×80Pa 付属品:化粧ﾊﾟﾈﾙ ﾘﾓｺﾝ、防振吊金具	1	台	289,000	289,000	
全熱交換器	HEA-3 天井ｶｾｯﾄ型(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) 150φ×200m3/h×80Pa 付属品:化粧ﾊﾟﾈﾙ ﾘﾓｺﾝ、防振吊金具	2	台	230,200	460,400	
全熱交換器	HEA-4 天井ｶｾｯﾄ型(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ) 100φ× 90m3/h×60Pa 付属品:化粧ﾊﾟﾈﾙ ﾘﾓｺﾝ、防振吊金具	2	台	212,900	425,800	
排気ﾌｧﾝ	FE-1 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(屋外設置 厨房排気用) No.4×13200m3/h×300Pa×3.7kw 付属品:防振架台	1	台	800,100	800,100	
排気ﾌｧﾝ	FE-2 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用) 250φ×1000m3/h×200Pa 付属品:防振吊金具	1	台	125,500	125,500	
排気ﾌｧﾝ	FE-3 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用) No.2×2,600m3/h×200Pa 付属品:防振吊金具	1	台	214,600	214,600	
給気ﾌｧﾝ	FS-1 消音型ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 250φ×1000m3/h×200Pa 付属品:防振吊金具	1	台	92,200	92,200	
給気ﾌｧﾝ	FS-2 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(標準型) No.2×2600m3/h×200Pa 付属品:防振吊金具	1	台	163,300	163,300	
天井換気扇	FV-1 ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ型 150φ×240m3/h×80Pa 付属品:吊金具	1	台	22,600	22,600	
天井換気扇	FV-2 樹脂ﾊﾟﾈﾙ型 100φ×100m3/h×60Pa 付属品:吊金具	6	台	11,600	69,600	
天井換気扇	FV-3 樹脂ﾊﾟﾈﾙ型 100φ× 60m3/h×40Pa 付属品:吊金具	6	台	9,580	57,480	
天井換気扇	FV-4 金属ﾊﾟﾈﾙ型 150φ×280m3/h×80Pa 付属品:吊金具	1	台	27,100	27,100	
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 外気処理機	OAC-1屋外設置屋外機一体ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ型 冷房能力105.6kw 暖房能力86.5kw 給気量13200m3/h×300Pa×7.5kw					

食堂棟		換気設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
	ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ:防虫ﾌｨﾙﾀｰ ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀｰ:中性能ﾌｨﾙﾀｰ ｹｰｼﾝｸﾞ:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 試運転調整費を含む	1	台	10,608,300	10,608,300	
搬入据付費		1	式		2,892,000	別紙 00-0008
機器用基礎		1	式		514,000	別紙 00-0009
ﾀﾞｸﾄ設備						
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)	43	㎡	8,170	351,310	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)	10	㎡	8,350	83,500	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1200mm)	43	㎡	9,110	391,730	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm (　　≦450)	34	㎡	9,320	316,880	代価表　0012
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm (450＜ ≦750)	13	㎡	10,200	132,600	代価表　0013
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm (750＜ ≦1500)	43	㎡	11,700	503,100	代価表　0014
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 300mm	247	m	9,330	2,304,510	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 275mm	27	m	8,540	230,580	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 250mm	34	m	7,850	266,900	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	12	m	6,470	77,640	

食堂棟　換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜	96	m	5,190	498,240	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜	103	m	4,310	443,930	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 150㎜	1	本	4,290	4,290	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 100㎜	6	本	2,850	17,100	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-1000×500	2	個	33,800	67,600	代価表　0015
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-500×400	1	個	23,300	23,300	代価表　0016
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-450×400	2	個	23,300	46,600	代価表　0017
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-450×300	2	個	21,200	42,400	代価表　0018
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-400×300	3	個	20,000	60,000	代価表　0019
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-250×200	1	個	17,300	17,300	代価表　0020
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-275φ	3	個	15,700	47,100	代価表　0021
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-500×400	1	個	28,800	28,800	代価表　0022
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-450×400	2	個	28,800	57,600	代価表　0023
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-400×300	2	個	25,500	51,000	代価表　0024
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-250×200	1	個	22,100	22,100	代価表　0025

食堂棟				換気設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-275φ	3	個	18,100	54,300	代価表　0026
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-150φ	1	個	15,400	15,400	代価表　0027
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	CD-275φ	1	個	18,000	18,000	代価表　0028
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	CD-150φ	1	個	18,000	18,000	代価表　0029
差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200×200	1	個	83,900	83,900	代価表　0030
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付　250φ	36	個	25,800	928,800	代価表　0031
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付　200φ	2	個	15,000	30,000	代価表　0032
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付　150φ	10	個	9,850	98,500	代価表　0033
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付　100φ	18	個	8,420	151,560	代価表　0034
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	SUS製 1200×1200　防虫網付	1	個	254,000	254,000	代価表　0035
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	SUS製 600×600　防虫網付	2	個	47,900	95,800	代価表　0036
吹出口	VHS-900×400	5	個	36,200	181,000	代価表　0037
吹出口	VHS-400×400	8	個	21,000	168,000	代価表　0038
吹出口	VHS-900×400 防虫ﾌｨﾙﾀｰ付	1	個	91,400	91,400	代価表　0039
吹出口	VHS-600×300 防虫ﾌｨﾙﾀｰ付	1	個	57,200	57,200	代価表　0040

食堂棟　換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
吸込口	HS-400×400	8	個	20,300	162,400	代価表　0041
給気口	天井埋込消音型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵 150φ用 (参考 P-18GSF3)	1	個	25,600	25,600	代価表　0042
給気口	ﾌｨﾙﾀｰ付 風量調節機構　150φ用 (参考 P-18GLF6)	3	個	6,920	20,760	代価表　0043
給気口	ﾌｨﾙﾀｰ付 風量調節機構　100φ用 (参考 P-13GLF6)	2	個	6,180	12,360	代価表　0044
ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 4750×1300×800H ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ共	1	個	1,229,800	1,229,800	代価表　0045
ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 3000×1350×800H ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ共	1	個	852,000	852,000	代価表　0046
ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 2000×950×800H	1	個	513,400	513,400	代価表　0047
ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 1100×800×800H	1	個	322,200	322,200	代価表　0048
ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 1500×1200×800H ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ共	1	個	513,600	513,600	代価表　0049
ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 400×1200×800H	1	個	264,900	264,900	代価表　0050
たわみ継手		1	式		225,000	別紙 00-0010
風量測定口		1	式		67,500	別紙 00-0011
制気口ﾎﾞｯｸｽ		1	式		1,149,000	別紙 00-0012
保温		1	式		2,902,000	別紙 00-0013
塗装		1	式		94,800	別紙 00-0014

食堂棟		換気設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		459,000	別紙 00-0015
総合調整費		1	式		373,000	別紙 00-0016
計					37,642,870	

食堂棟	衛生器具設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
洋風大便器	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 床置床排水便器 温水洗浄便座(ふた無し･擬音装置) ﾀｯﾁ式ﾘﾓｺﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製棚付二連紙巻器	3	組	246,300	738,900	
洋風大便器	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 床置床排水便器 温水洗浄便座(ふた有り･擬音装置) ﾀｯﾁ式ﾘﾓｺﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製棚付二連紙巻器	2	組	246,300	492,600	
ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ	汚物流し ﾛｰﾀﾝｸ 水栓 電気温水器 水石けん入れ 紙巻器	1	組	443,500	443,500	
壁掛洗面器	床給排水 自動単水栓	1	組	93,300	93,300	
ｺﾝﾊﾟｸﾄ手洗器	床給排水 自動単水栓	1	組	70,900	70,900	
手すり	はね上げﾀｲﾌﾟ ﾛｯｸ付(可動式)	1	個	94,500	94,500	
手すり	L型 (固定式) 800×800	1	個	35,200	35,200	
背もたれ	ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾌﾚｰﾑ塗装仕上げ	1	個	35,900	35,900	
ﾎﾞｳﾙ一体洗面ｶｳﾝﾀｰ	奥行:450 幅:680 壁給排水 自動単水栓	1	組	188,200	188,200	
壁掛手洗器	床給排水 自動単水栓	2	組	82,300	164,600	
洗濯機ﾊﾟﾝ	640ﾀｲﾌﾟ 樹脂製縦引きﾄﾗｯﾌﾟ	2	組	13,400	26,800	
掃除用流し	ﾊﾞｯｸ付 床置 床排水	1	個	116,200	116,200	
自動手指洗浄消毒器	壁付型 大形ｼﾝｸ 壁給排水 自動供給(水･石けん液･消毒液) ｻｰﾓ付混合水栓	10	組	390,700	3,907,000	
水飲み流し台	K-1 4350×480×700 運搬・搬入・据付共	1	組	1,579,200	1,579,200	
水飲み流し台	K-2 4080×480×900 運搬・搬入・据付共	1	組	1,197,100	1,197,100	

食堂棟				衛生器具設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾐﾆｷｯﾁﾝ	K-3 Tio19　相当品 運搬・取付共	2	組	169,700	339,400	
据付費		1	式		574,000	別紙 00-0017
計					10,097,300	

食堂棟　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 50A	11	m	13,000	143,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 40A	7	m	10,000	70,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 32A	14	m	9,030	126,420	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 25A	33	m	7,170	236,610	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	145	m	5,620	814,900	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 50A	2	m	15,300	30,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 40A	1	m	11,900	11,900	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 32A	13	m	10,600	137,800	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	22	m	6,660	146,520	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 20A	3	m	6,220	18,660	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	8	個	6,850	54,800	
洗濯機用水栓	緊急止水弁 ﾎｰｽ接続　13A (参考 TW11R)	2	個	8,290	16,580	代価表　0061
横水栓	ｽﾊﾟｳﾄ回転式 泡沫ｷｬｯﾌﾟ ﾚﾊﾞｰ式 13A 水用 (参考 TK133EQ13C)	16	個	14,200	227,200	代価表　0062
混合水栓	壁付 2ﾊﾝﾄﾞﾙ　13A (参考 TKJ20BAU)	1	個	20,300	20,300	代価表　0063
横水栓	吐水口回転式　13A (参考 T200SUN13C)	12	個	7,750	93,000	代価表　0064

食堂棟		給水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式		644,000	別紙 00-0018
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		188,000	別紙 00-0019
土工事		1	式		19,100	別紙 00-0020
計					2,999,390	

食堂棟　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　100A	89	m	11,800	1,050,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　75A	10	m	9,040	90,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	131	m	5,860	767,660	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	33	m	4,640	153,120	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	5	m	14,200	71,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	29	m	10,800	313,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	3	m	9,100	27,300	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	9	m	7,040	63,360	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	12	m	5,550	66,600	
排水･配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管)	屋内一般　100A	18	m	38,000	684,000	代価表　0067
排水･配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管)	屋内一般　50A	19	m	17,300	328,700	代価表　0068
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　65A	29	m	7,580	219,820	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	51	m	5,860	298,860	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	10	m	7,040	70,400	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	8	個	16,800	134,400	

食堂棟				排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床上掃除口 (非防水形)	COA　80A	2	個	14,300	28,600	
床上掃除口 (非防水形)	COA　50A	2	個	10,700	21,400	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A　　100A	7	個	40,200	281,400	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A　　50A	13	個	16,800	218,400	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　65A	1	個	18,400	18,400	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　50A	2	個	13,900	27,800	
保温		1	式		19,800	別紙 00-0021
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		406,000	別紙 00-0022
土工事		1	式		128,000	別紙 00-0023
計					5,488,820	

食堂棟　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ給湯器 GH-1	屋外設置型 高効率仕様 ﾏﾙﾁ設置 給湯能力150号(50号×3台) LPｶﾞｽ焚 ﾏﾙﾁ配管、架台 即出湯ﾕﾆｯﾄ ﾘﾓｺﾝ 他	1	組	1,677,700	1,677,700	
電気温水器 EH-1	据置型(先止式、飲料、洗い物用) 貯湯量12L ｳｨｰｸﾘｰﾀｲﾏｰ、自動給排水 機能、排水ｾｯﾄ、熱湯用ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓	2	台	228,700	457,400	
搬入据付費		1	式		587,000	別紙 00-0024
機器用基礎		1	式		131,000	別紙 00-0025
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　40SU	29	m	8,700	252,300	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　30SU	14	m	7,040	98,560	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　25SU	5	m	5,690	28,450	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　20SU	111	m	4,550	505,050	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠　40SU	1	m	7,460	7,460	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠　20SU	1	m	3,890	3,890	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 地中配管　40SU	3	m	5,910	17,730	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 地中配管　20SU	2	m	3,100	6,200	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　40A(内ねじ)	2	個	26,300	52,600	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	1	個	11,900	11,900	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	2	個	11,600	23,200	

食堂棟　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個	7,060	7,060	
横水栓	ｽﾊﾟｳﾄ回転式 泡沫ｷｬｯﾌﾟ ﾚﾊﾞｰ式 13A 湯用 (参考 TK133EQ13C)	16	個	18,900	302,400	代価表　0071
給湯器ﾘﾓｺﾝ配線		1	式		64,600	別紙 00-0026
凍結防止ﾋｰﾀｰ巻		1	式		9,200	別紙 00-0027
保温		1	式		313,000	別紙 00-0028
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		79,800	別紙 00-0029
土工事		1	式		15,900	別紙 00-0030
計					4,652,400	

食堂棟　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 40A	3	m	8,860	26,580	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 32A	2	m	7,980	15,960	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 25A	7	m	6,400	44,800	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 20A	22	m	5,050	111,100	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　25A	2	個	7,050	14,100	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　20A	5	個	5,790	28,950	
塗装		1	式		6,000	別紙 00-0031
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		19,800	別紙 00-0032
計					267,290	

公仕室

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	471,620	
換気設備	1	式	61,270	
給水設備	1	式	31,440	
排水設備	1	式	28,980	
計			593,310	

公仕室　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	AC-C-1 壁掛型 冷房能力4.0kw 暖房能力5.0kw 付属品:ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ	1	台	313,200	313,200	
据付費		1	式		20,800	別紙 00-0033
機器用基礎		1	式		47,100	別紙 00-0034
制御配線工事		1	式		3,200	別紙 00-0035
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	4	m	6,810	27,240	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	4	m	3,380	13,520	
排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用 結露防止層付硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　20A	1	m	3,540	3,540	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠　20A	3	m	2,350	7,050	
配管用防虫網	20A	1	個	7,670	7,670	代価表　0008
保温		1	式		27,100	別紙 00-0036
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		1,200	別紙 00-0037
計					471,620	

公仕室　換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇	FV-1-1 格子ﾀｲﾌﾟ 電気式ｼｬｯﾀｰ 20cm×468m3/h 付属品:ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	1	台	22,300	22,300	
据付費		1	式		22,200	別紙 00-0038
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付 150φ	1	個	9,850	9,850	代価表 0033
給気口	ﾌｨﾙﾀｰ付 風量調節機構 150φ用 (参考 P-18GLF6)	1	個	6,920	6,920	代価表 0043
計					61,270	

公仕室　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 20A	1	m	6,220	6,220	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	1	m	5,620	5,620	
立水栓	ｽﾊﾟｳﾄ回転式 泡沫ｷｬｯﾌﾟ　13A (参考 T136SUNR13C)	1	個	12,100	12,100	代価表　0077
保温		1	式		1,500	別紙 00-0039
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		1,100	別紙 00-0040
土工事		1	式		4,900	別紙 00-0041
計					31,440	

公仕室　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	3	m	5,860	17,580	
保温		1	式		1,800	別紙 00-0042
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		500	別紙 00-0043
土工事		1	式		9,100	別紙 00-0044
計					28,980	

屋外

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
給水設備	1	式	1,880,330	
排水設備	1	式	9,370,210	
ガス設備	1	式	720,680	
切り廻し工事	1	式	8,134,240	
ﾎﾟﾝﾌﾟ室切り廻し工事	1	式	2,716,930	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽設備	1	式	6,963,121	
撤去工事	1	式	11,196,000	
発生材処理	1	式	186,700	
計			41,168,211	

屋外　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　50A	60	m	3,610	216,600	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　40A	3	m	2,790	8,370	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　25A	9	m	2,000	18,000	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　20A	29	m	1,640	47,560	
給水・高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　EF接合	地中配管　75A	1	m	9,080	9,080	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 40A	1	m	8,670	8,670	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	1	個	55,600	55,600	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 40A	1	個	16,500	16,500	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	2	個	6,850	13,700	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	1	個	11,600	11,600	
水抜栓	一般形　50A 0.4m	4	個	52,300	209,200	
水抜栓	一般形　25A 0.4m	5	個	19,600	98,000	
水抜栓	一般形　20A 0.4m	3	個	15,500	46,500	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-3(700H)	5	組	74,000	370,000	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P(550H)	5	組	33,700	168,500	

屋外　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
不凍水栓柱	13A 1.2m	1	個	26,300	26,300	
横水栓	吐水口回転式　13A (参考 T200SUN13C)	1	個	7,750	7,750	代価表　0064
外流し	ｶﾞｰﾃﾞﾝ流し 幅550 専用台共 手洗器取付相当	1	組	24,100	24,100	代価表　0080
凍結防止ﾋｰﾀｰ巻		1	式		4,600	別紙 00-0045
既設管接続		1	式		11,100	別紙 00-0046
保温		1	式		8,600	別紙 00-0047
土工事		1	式		365,000	別紙 00-0048
ｱｽﾌﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		135,000	別紙 00-0049
計					1,880,330	

屋外　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ	GT-1 FRP製地中埋設 ﾊﾟｲﾌﾟ流入式 許容流入流量250L 蓋:ｽﾃﾝﾚｽ製 耐荷重T-14	1	個	1,520,500	1,520,500	代価表　0084
ｺﾝｸﾘｰﾄ補強工事		1	式		127,000	別紙 00-0050
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　150A	144	m	12,700	1,828,800	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　125A	3	m	10,100	30,300	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	67	m	8,010	536,670	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　75A	6	m	6,050	36,300	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　65A	14	m	5,050	70,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　50A	6	m	3,910	23,460	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　40A	2	m	3,090	6,180	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　～500　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	34,200	34,200	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　501～800　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	3	組	35,000	105,000	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　801～1200　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	3	組	36,500	109,500	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ ST　501～800　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	35,000	35,000	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ ST　801～1200　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	36,500	36,500	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 501～800　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	2	組	35,500	71,000	

屋外　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ ST 801～1200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	37,900	37,900	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y､45Y､45YS 801～1200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	2	組	38,700	77,400	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 801～1200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	39,500	39,500	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 1501～1800 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	64,000	64,000	代価表 0086
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 1801～2200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	71,300	71,300	代価表 0087
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 2201～2500 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	77,400	77,400	代価表 0088
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 2501～2800 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	83,400	83,400	代価表 0089
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ ST 801～1200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	39,500	39,500	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ ST 1201～1500 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	40,700	40,700	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ ST 2201～2500 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	77,400	77,400	代価表 0090
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 801～1200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	4	組	40,600	162,400	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 1201～1500 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	4	組	41,800	167,200	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 1801～2200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	2	組	72,400	144,800	代価表 0091
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 2201～2500 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	78,500	78,500	代価表 0092
ﾄﾗｯﾌﾟ桝	RC製 600□×～850H MHA蓋	1	組	144,300	144,300	代価表 0093

屋外　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設桝接続		1	式		33,500	別紙 00-0051
公設桝接続		1	式		23,900	別紙 00-0052
土工事		1	式		3,204,000	別紙 00-0053
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し復旧		1	式		232,000	別紙 00-0054
計					9,370,210	

屋外　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管	地中配管　50A	11	m	11,000	121,000	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管	地中配管　40A	26	m	8,630	224,380	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 40A	1	m	7,500	7,500	
ｶﾞｽｺｯｸ	埋設用　50A	1	個	41,400	41,400	代価表　0094
ｶﾞｽｺｯｸ	埋設用　40A	1	個	32,800	32,800	代価表　0095
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　40A	1	個	12,600	12,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	1	個	11,600	11,600	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-3(700H)	1	組	74,000	74,000	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-1(550H)	1	組	44,300	44,300	
既設管接続		1	式		17,900	別紙 00-0055
塗装		1	式		1,200	別紙 00-0056
土工事		1	式		132,000	別紙 00-0057
計					720,680	

屋外　切り廻し工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水管切り廻し						
給水・高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　EF接合	地中配管　75A	118	m	9,080	1,071,440	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	1	個	55,600	55,600	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-3(700H)	1	組	74,000	74,000	
既設管接続		1	式		63,400	別紙 00-0058
土工事		1	式		523,000	別紙 00-0059
排水管切り廻し						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　150A	121	m	12,700	1,536,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　65A	12	m	5,050	60,600	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L　801～1200　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	39,500	39,500	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L　1501～1800 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	64,000	64,000	代価表　0086
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L　1801～2200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	71,300	71,300	代価表　0087
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ ST　801～1200　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	39,500	39,500	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ ST　1201～1500 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	40,700	40,700	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 801～1200　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	2	組	40,600	81,200	

屋外　切り廻し工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 1501～1800 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	3	組	65,100	195,300	代価表　0096
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 1801～2200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	72,400	72,400	代価表　0091
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L　塩ﾋﾞふた付 1201～1500	2	組	15,400	30,800	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L　塩ﾋﾞふた付 1501～1800	2	組	38,700	77,400	代価表　0097
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	15,300	15,300	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 1201～1500	1	組	16,500	16,500	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 1501～1800	3	組	38,700	116,100	代価表　0098
既設桝接続		1	式		44,500	別紙 00-0060
土工事		1	式		1,561,000	別紙 00-0061
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		209,000	別紙 00-0062
消火管切り廻し						
消火・塩ﾋﾞ 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合　地中配管　50A	118	m	12,400	1,463,200	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　50A	1	個	24,000	24,000	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-3(700H)	1	組	74,000	74,000	
既設管接続		1	式		35,800	別紙 00-0063

屋外		切り廻し工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		478,000	別紙 00-0064
計					8,134,240	

屋外　ﾎﾟﾝﾌﾟ室切り廻し工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	PW-2　交互運転(本体ｽﾃﾝﾚｽ製) 40A×50A×180L/min×33m×2.2kW 制御盤他付属品一式　防振架台	1	基	1,155,300	1,155,300	
搬入据付費		1	式		104,000	別紙 00-0065
機器用基礎		1	式		19,000	別紙 00-0066
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　50A	46	m	3,610	166,060	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 80A	1	m	23,600	23,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 50A	7	m	15,300	107,100	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 40A	2	m	11,900	23,800	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 50A	2	m	11,200	22,400	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 40A	1	m	8,670	8,670	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 50A	2	個	23,900	47,800	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 40A	2	個	16,500	33,000	
逆止弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	2	個	18,500	37,000	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　50A	2	個	13,000	26,000	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　40A	2	個	10,600	21,200	
既設管接続		1	式		108,000	別紙 00-0067

屋外　ﾎﾟﾝﾌﾟ室切り廻し工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		22,000	別紙 00-0068
保温		1	式		54,000	別紙 00-0069
土工事		1	式		342,000	別紙 00-0070
ｱｽﾌﾙﾄ舗装壊し復旧		1	式		369,000	別紙 00-0071
既設管撤去		1	式		27,000	別紙 00-0072
計					2,716,930	

屋外	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ﾎﾟﾝﾌﾟ槽本体)						
中継排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 FRP製 有効容量4.14m3 ﾎﾟﾝﾌﾟ 50Ax150L/minx9.5mx0.75kwx2 制御盤、撹拌ﾌﾞﾛﾜ、FRP製ﾏﾝﾎｰﾙ	1	基	3,456,000	3,456,000	
(直接仮設)						
遣方	小規模	5.3	㎡	670	3,551	
墨出し	小規模 - -	5.3	㎡	1,210	6,413	
養生	小規模 - -	5.3	㎡	670	3,551	
整理清掃 後片付け	小規模 - -	5.3	㎡	2,390	12,667	
安全手摺り	仮囲い(A型ﾊﾞﾘｹｰﾄ程度)	17.6	m	350	6,160	代価表　0100
(山留工事)						
山留工事	鋼矢板 Ⅲ型 自立山留 ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法	141	㎡	8,690	1,225,290	
(土木ｺﾝｸﾘｰﾄ工事)						
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	87.7	m3	2,260	198,202	
埋戻し(A種)	- 山砂の類	71.8	m3	5,510	395,618	
砂利地業	切込砂利、切込砕石、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.6	m3	7,770	4,662	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 0.5km以下	87.7	m3	820	71,914	

屋外　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D13 小口	0.1	t	119,000	11,900	
鉄筋加工組立	小型構造物 －　－	0.1	t	187,300	18,730	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t	6,500	650	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	3.2	㎡	7,780	24,896	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	3.2	㎡	360	1,152	
コンクリート材料 18(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	0.4	m3	22,200	8,880	
コンクリート材料 21(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	1.1	m3	22,700	24,970	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.3	m3	12,700	3,810	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	0.1	m3	17,800	1,780	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	1.1	m3	1,690	1,859	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満	1.1	m3	800	880	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	2	回	120,000	240,000	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10.6	㎡	810	8,586	
土工機械運搬	根切り、埋戻し －	1	往復	92,000	92,000	
(付帯工事)						

屋外　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ槽･機器据付工事	揚重機械費含む	1	式		172,000	
配管設備工事	二次側以降 本体～ﾌﾞﾛﾜ	1	式		172,000	
電気設備工事	二次側以降 本体～制御盤～ﾌﾞﾛﾜ	1	式		194,000	
試運転調整費	水運転	1	式		72,000	
排気管工事		1	式		193,000	別紙 00-0073
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		336,000	別紙 00-0074
計					6,963,121	

屋外　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水管撤去		1	式		330,000	別紙 00-0075
排水管撤去		1	式		1,901,000	別紙 00-0076
消火管撤去		1	式		224,000	別紙 00-0077
＜浄化槽ほか撤去工事＞						
浄化槽解体		1	式		5,462,000	別紙 00-0078
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽①解体		1	式		1,344,000	別紙 00-0079
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽②解体撤去		1	式		826,000	別紙 00-0080
付帯工事		1	式		181,000	別紙 00-0081
重機回送費		1	式		259,000	別紙 00-0082
諸経費	燃料費、清掃後片付け含む	1	式		669,000	
計					11,196,000	

屋外		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材積込		1	式		21,100	別紙 00-0083
発生材運搬		1	式		38,600	別紙 00-0084
発生材処分		1	式		127,000	別紙 00-0085
計					186,700	

食堂棟		空気調和設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入据付費		1	式		1,228,000	別紙 00-0001
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下	8	台	43,800	350,400	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	8	台	28,600	228,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 7.1kW以下	1	台	29,300	29,300	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台	18,700	18,700	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 5.0kW以下	1	台	23,300	23,300	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り - 5.0kW以下	1	台	18,300	18,300	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 4.0kW以下	2	台	20,400	40,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	2	台	18,000	36,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 20.0kW以下	2	台	80,900	161,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	6	台	18,700	112,200	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　2.5kW以下	3	台	10,600	31,800	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け　2.5kW以下	3	台	3,530	10,590	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　2.5kW以下	1	台	10,600	10,600	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	1	台	14,400	14,400	

食堂棟		空気調和設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入据付費		1	式		1,228,000	別紙 00-0001
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	取付費	1	台	1,900	1,900	代価表　0001
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.14	t	122,800	139,992	
計					1,228,882	
機器用基礎		1	式		1,115,000	別紙 00-0002
機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	屋外　　土工事有	7.8	m3	143,000	1,115,400	
計					1,115,400	

食堂棟		空気調和設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
制御配線工事		1	式		995,000	別紙 00-0003
屋内･外制御配線	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (配管併設)	373	m	730	272,290	代価表　0002
ﾘﾓｺﾝ配線 (個別､集中)	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (ｺﾛｶﾞｼ)	220	m	730	160,600	代価表　0003
ﾘﾓｺﾝ配線 (個別､集中)	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (配管併設)	169	m	730	123,370	代価表　0004
ﾘﾓｺﾝ配線 (個別､集中)	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (管内)	33	m	840	27,720	代価表　0005
ﾘﾓｺﾝ取付 (個別､集中)	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	15	個	1,900	28,500	代価表　0006
屋内･外電源配線	EM-CE 2.0mm2-3C (配管併設)	373	m	810	302,130	代価表　0007
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	33	m	1,250	41,250	
金属製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	2個用	15	個	2,660	39,900	
計					995,760	
冷媒管防火区画 貫通処理		1	式		17,900	別紙 00-0004
貫通処理工事 (丸形用)	100φ	2	か所	8,970	17,940	
計					17,940	

食堂棟		空気調和設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式		1,028,000	別紙 00-0005
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A	8	m	11,700	93,600	
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	82	m	9,860	808,520	
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 65A	14	m	9,050	126,700	
計					1,028,820	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		390,000	別紙 00-0006
ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×9%	1	式		390,100	代価表　0010
計					390,100	

食堂棟		空気調和設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		50,000	別紙 00-0007
根切り(人力)		2.2	m3	11,900	26,180	
埋戻し	人 力 根切り土 -	1.7	m3	9,090	15,453	
山砂		0.5	m3	9,750	4,875	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.5	m3	7,040	3,520	
計					50,028	

食堂棟				換気設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入据付費		1	式		2,892,000	別紙 00-0008
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 据付	天井吊形　2,000m3/h以下	8	台	216,200	1,729,600	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 据付	ｶｾｯﾄ形　　500m3/h以下	5	台	14,400	72,000	
送風機(片吸込) 据付	床置形　防振基礎　No.4　　以下	1	台	97,900	97,900	
消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	4	台	60,000	240,000	
換気扇 据付	天井埋込形	14	台	17,600	246,400	
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 外気処理機 据付	送風量13200m3/h ﾕﾆｯﾄ形　空気調和機 据付相当	1	台	270,700	270,700	代価表　　0011
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.63	t	144,500	235,535	
計					2,892,135	
機器用基礎		1	式		514,000	別紙 00-0009
機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	屋外　　土工事有	3.6	m3	143,000	514,800	
計					514,800	

食堂棟		換気設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
たわみ継手		1	式		225,000	別紙 00-0010
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		11	m	16,200	178,200	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.4 以下	1	組	46,800	46,800	
計					225,000	
風量測定口		1	式		67,500	別紙 00-0011
風量測定口		12	個	1,300	15,600	
風量測定口 取付費		12	個	4,330	51,960	
計					67,560	
制気口ﾎﾞｯｸｽ		1	式		1,149,000	別紙 00-0012
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	35	㎡	10,800	378,000	
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)	22	㎡	12,300	270,600	
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　　保温厚25	57	㎡	8,790	501,030	
計					1,149,630	

食堂棟		換気設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式		2,902,000	別紙 00-0013
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	60	㎡	6,910	414,600	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出,浴室 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	16	㎡	14,500	232,000	代価表　0051
耐熱保温	長方形ﾀﾞｸﾄ ﾛｯｸｳｰﾙ 50mm・隠ぺい	79	㎡	12,900	1,019,100	代価表　0052
耐熱保温	275mm ﾛｯｸｳｰﾙ 50mm・隠ぺい	12	㎡	12,900	154,800	代価表　0053
耐熱保温	250mm ﾛｯｸｳｰﾙ 50mm・隠ぺい	2	㎡	12,900	25,800	代価表　0054
耐熱保温	150mm ﾛｯｸｳｰﾙ 50mm・隠ぺい	3	㎡	12,900	38,700	代価表　0055
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　300mm 保温厚25	139	m	4,520	628,280	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　250mm 保温厚25	31	m	3,960	122,760	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	12	m	3,390	40,680	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	49	m	2,790	136,710	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	41	m	2,170	88,970	
計					2,902,400	

食堂棟				換気設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
塗装		1	式		94,800	別紙 00-0014
ﾀﾞｸﾄ 塗装	亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出	29	㎡	3,270	94,830	
計					94,830	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		459,000	別紙 00-0015
ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内ﾀﾞｸﾄ工事×9%	1	式		459,200	代価表　0056
計					459,200	
総合調整費		1	式		373,000	別紙 00-0016
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		186	㎡	750	139,500	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		519	m	450	233,550	
計					373,050	

食堂棟				衛生器具設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
据付費		1	式		574,000	別紙 00-0017
大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	5	組	24,300	121,500	
壁掛形汚物流し ﾕﾆｯﾄ 取付	水石鹸入れ,紙巻器,温水器を含む	1	組	102,100	102,100	
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	1	組	12,600	12,600	
ﾎﾞｳﾙ一体洗面 ｶｳﾝﾀｰ取付		1	個	23,600	23,600	代価表　0057
手洗器 取付	壁掛けそで付き､自動水栓1個	3	組	6,610	19,830	
洗濯機ﾊﾟﾝ 取付	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	2	組	8,620	17,240	
掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	1	組	18,900	18,900	
手すり取付		2	個	11,800	23,600	代価表　0058
背もたれ取付		1	個	6,610	6,610	代価表　0059
自動手指洗浄 消毒器 取付	掃除流し取付相当	10	組	22,900	229,000	代価表　0060
計					574,980	

食堂棟		給水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式		644,000	別紙 00-0018
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	13	m	2,450	31,850	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	8	m	2,360	18,880	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	23	m	2,260	51,980	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	28	m	2,040	57,120	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	125	m	1,990	248,750	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	4	m	1,710	6,840	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	5	m	1,600	8,000	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	20	m	1,550	31,000	
給水管　防凍保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	22	m	8,650	190,300	代価表　0065
計					644,720	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		188,000	別紙 00-0019
ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	1	式		188,900	代価表　0066
計					188,900	

食堂棟		給水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		19,100	別紙 00-0020
根切り(人力)		0.8	m3	11,900	9,520	
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.5	m3	9,090	4,545	
山砂		0.3	m3	9,750	2,925	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.3	m3	7,040	2,112	
計					19,102	

食堂棟		排水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式		19,800	別紙 00-0021
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	3	m	1,890	5,670	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	8	m	1,770	14,160	
計					19,830	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		406,000	別紙 00-0022
ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	1	式		406,600	代価表　　0069
計					406,600	

食堂棟		排水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		128,000	別紙 00-0023
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	8	m3	3,400	27,200	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	7	m3	4,910	34,370	
山砂		1	m3	9,750	9,750	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1	m3	7,040	7,040	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
計					128,960	

食堂棟		給湯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入据付費		1	式		587,000	別紙 00-0024
ｶﾞｽ給湯機 据付	ﾏﾙﾁ設置 50号×3台 即出湯ﾕﾆｯﾄ	1	組	546,800	546,800	代価表　0070
電気貯湯湯沸器 据付	置台形　10L	2	台	16,500	33,000	
混合水栓　取付	13A	2	個	4,030	8,060	
計					587,860	
機器用基礎		1	式		131,000	別紙 00-0025
機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	屋外　　土工事有	0.92	m3	143,000	131,560	
計					131,560	

食堂棟				給湯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給湯器ﾘﾓｺﾝ配線		1	式		64,600	別紙 00-0026
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	36	m	670	24,120	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	36	m	760	27,360	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	2	個	2,640	5,280	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	1,790	1,790	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,340	2,340	
ﾘﾓｺﾝ取付		2	個	1,900	3,800	代価表 0072
計					64,690	
凍結防止ﾋｰﾀｰ巻		1	式		9,200	別紙 00-0027
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ 100v)	2m	2	個	4,610	9,220	
計					9,220	

食堂棟　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		313,000	別紙 00-0028
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	29	m	1,700	49,300	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	14	m	1,640	22,960	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	5	m	1,520	7,600	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	85	m	1,470	124,950	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	7	m	1,550	10,850	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 40A	1	m	5,440	5,440	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	20	m	4,630	92,600	
計					313,700	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		79,800	別紙 00-0029
ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	1	式		79,800	代価表　0073
計					79,800	

食堂棟		給湯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		15,900	別紙 00-0030
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.2	m3	3,400	4,080	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.7	m3	4,910	3,437	
山砂		0.5	m3	9,750	4,875	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.5	m3	7,040	3,520	
計					15,912	

食堂棟		ガス設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
塗装		1	式		6,000	別紙 00-0031
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　　25A	2	m	1,060	2,120	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　　20A	4	m	970	3,880	
計					6,000	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		19,800	別紙 00-0032
ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	1	式		19,800	代価表　　0074
計					19,800	

公仕室　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		20,800	別紙 00-0033
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　4.0kW以下	1	台	15,900	15,900	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け　4.0kW以下	1	台	4,940	4,940	
計					20,840	
機器用基礎		1	式		47,100	別紙 00-0034
機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	屋外　土工事有	0.33	m3	143,000	47,190	
計					47,190	
制御配線工事		1	式		3,200	別紙 00-0035
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	810	3,240	
計					3,240	

公仕室　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		27,100	別紙 00-0036
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 65A	3	m	9,050	27,150	
計					27,150	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		1,200	別紙 00-0037
ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×9%	1	式		1,230	代価表　0075
計					1,230	

公仕室　換気設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		22,200	別紙 00-0038
換気扇 据付	200φ以下	1	台	13,700	13,700	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 取付	200φ用	1	個	8,570	8,570	代価表　0076
計					22,270	

公仕室　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		1,500	別紙 00-0039
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	1	m	1,550	1,550	
計					1,550	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		1,100	別紙 00-0040
ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	1	式		1,180	代価表　0078
計					1,180	
土工事		1	式		4,900	別紙 00-0041
根切り(人力)		0.2	m3	11,900	2,380	
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.1	m3	9,090	909	
山砂		0.1	m3	9,750	975	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.1	m3	7,040	704	
計					4,968	

公仕室　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		1,800	別紙 00-0042
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	1	m	1,890	1,890	
計					1,890	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		500	別紙 00-0043
ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	1	式		580	代価表　0079
計					580	
土工事		1	式		9,100	別紙 00-0044
根切り(人力)		0.4	m3	11,900	4,760	
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.3	m3	9,090	2,727	
山砂		0.1	m3	9,750	975	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.1	m3	7,040	704	
計					9,166	

屋外		給水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
凍結防止ﾋｰﾀｰ巻		1	式		4,600	別紙 00-0045
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ 100v)	2m	1	個	4,610	4,610	
計					4,610	
既設管接続		1	式		11,100	別紙 00-0046
配管接続費 (鋼管類)	保温無し 20A	1	か所	11,100	11,100	
計					11,100	
保温		1	式		8,600	別紙 00-0047
給水管　防凍保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 40A	1	m	8,630	8,630	代価表　　0081
計					8,630	

屋外　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		365,000	別紙 00-0048
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	33	m3	3,400	112,200	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	22	m3	4,910	108,020	
山砂		11	m3	9,750	107,250	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 1.0km以下	11	m3	1,290	14,190	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	102	m	230	23,460	
計					365,120	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		135,000	別紙 00-0049
舗装切断	ｶｯﾀｰ入れ	36	m	2,040	73,440	代価表　0082
舗装壊し	機械	0.4	m3	30,300	12,120	代価表　0083
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	7	㎡	7,110	49,770	
計					135,330	

屋外　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ補強工事		1	式		127,000	別紙 00-0050
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.9	m3	3,400	16,660	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2.4	m3	4,910	11,784	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 8.0km以下	1.7	m3	6,830	11,611	
砂利地業	切込砂利、切込砕石、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.2	m3	7,770	1,554	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	材工共	0.6	m3	143,000	85,800	代価表　0085
計					127,409	
既設桝接続		1	式		33,500	別紙 00-0051
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 150A	1	か所	8,570	8,570	
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 100A	1	か所	6,710	6,710	
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 65A	1	か所	5,220	5,220	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	1	か所	5,670	5,670	
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 150mm	1	か所	7,340	7,340	
計					33,510	

屋外　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
公設桝接続		1	式		23,900	別紙 00-0052
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	900φ	1	か所	15,600	15,600	
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 200mm	1	か所	8,300	8,300	
計					23,900	
土工事		1	式		3,204,000	別紙 00-0053
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	364	m3	3,400	1,237,600	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	343	m3	4,910	1,684,130	
山砂		21	m3	9,750	204,750	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 1.0km以下	21	m3	1,290	27,090	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
計					3,204,170	

屋外　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		232,000	別紙 00-0054
舗装切断	ｶｯﾀｰ入れ	50	m	2,040	102,000	代価表　0082
舗装壊し	機械	0.8	m3	30,300	24,240	代価表　0083
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	15	㎡	7,110	106,650	
計					232,890	

屋外　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設管接続		1	式		17,900	別紙 00-0055
配管接続費 (鋼管類)	保温無し 50A	1	か所	17,900	17,900	
計					17,900	
塗装		1	式		1,200	別紙 00-0056
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　　40A	1	m	1,260	1,260	
計					1,260	
土工事		1	式		132,000	別紙 00-0057
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	12	m3	3,400	40,800	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	8	m3	4,910	39,280	
山砂		4	m3	9,750	39,000	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 1.0km以下	4	m3	1,290	5,160	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	37	m	230	8,510	
計					132,750	

屋外　切り廻し工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設管接続		1	式		63,400	別紙 00-0058
配管接続費 (鋼管類)	保温無し 80A	2	か所	31,700	63,400	
計					63,400	
土工事		1	式		523,000	別紙 00-0059
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	48	m3	3,400	163,200	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	32	m3	4,910	157,120	
山砂		16	m3	9,750	156,000	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 1.0km以下	16	m3	1,290	20,640	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	117	m	230	26,910	
計					523,870	

屋外　切り廻し工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設桝接続		1	式		44,500	別紙 00-0060
配管切断費 (鋼管類)	保温無し 150A	4	か所	6,340	25,360	
配管切断費 (鋼管類)	保温無し 65A	1	か所	5,220	5,220	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	1	か所	5,670	5,670	
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 200mm	1	か所	8,300	8,300	
計					44,550	
土工事		1	式		1,561,000	別紙 00-0061
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	173	m3	3,400	588,200	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	161	m3	4,910	790,510	
山砂		12	m3	9,750	117,000	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 1.0km以下	12	m3	1,290	15,480	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
計					1,561,790	

屋外　切り廻し工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		209,000	別紙 00-0062
舗装切断	ｶｯﾀｰ入れ	35	m	2,040	71,400	代価表　0082
舗装壊し	機械	0.8	m3	30,300	24,240	代価表　0083
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	16	㎡	7,110	113,760	
計					209,400	
既設管接続		1	式		35,800	別紙 00-0063
配管接続費 (鋼管類)	保温無し 50A	2	か所	17,900	35,800	
計					35,800	

屋外　切り廻し工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		478,000	別紙 00-0064
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	44	m3	3,400	149,600	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	30	m3	4,910	147,300	
山砂		14	m3	9,750	136,500	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 1.0km以下	14	m3	1,290	18,060	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	117	m	230	26,910	
計					478,370	

屋外　　ﾎﾟﾝﾌﾟ室切り廻し工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入据付費		1	式		104,000	別紙 00-0065
小形給水 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 (衛生機器)	防振基礎　2.2 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	1	基	93,200	93,200	
搬入費	単独搬入 600kg/m3未満	0.12	t	93,900	11,268	
計					104,468	
機器用基礎		1	式		19,000	別紙 00-0066
機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	屋内・犬走り部　土工事無	0.1	m3	190,200	19,020	
計					19,020	
既設管接続		1	式		108,000	別紙 00-0067
配管接続費 (鋼管類)	保温有り 80A	1	か所	33,100	33,100	
配管接続費 (鋼管類)	保温有り 50A	3	か所	19,000	57,000	
配管接続費 (鋼管類)	保温無し 50A	1	か所	17,900	17,900	
計					108,000	

屋外　　ﾎﾟﾝﾌﾟ室切り廻し工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		22,000	別紙 00-0068
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所	11,000	22,000	
計					22,000	
保温		1	式		54,000	別紙 00-0069
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	1	m	3,000	3,000	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	7	m	2,400	16,800	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	2	m	2,220	4,440	
給水管　防凍保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 50A	2	m	10,600	21,200	代価表　0099
給水管　防凍保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 40A	1	m	8,630	8,630	代価表　0081
計					54,070	

屋外　　ﾎﾟﾝﾌﾟ室切り廻し工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		342,000	別紙 00-0070
根切り(人力)		14	m3	11,900	166,600	
埋戻し	人 力 根切り土 -	9	m3	9,090	81,810	
山砂		5	m3	9,750	48,750	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	5	m3	7,040	35,200	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	46	m	230	10,580	
計					342,940	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し 復旧		1	式		369,000	別紙 00-0071
舗装切断	ｶｯﾀｰ入れ	93	m	2,040	189,720	代価表　0082
舗装壊し	機械	1	m3	30,300	30,300	代価表　0083
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	21	㎡	7,110	149,310	
計					369,330	

屋外　　ﾎﾟﾝﾌﾟ室切り廻し工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
既設管撤去		1	式		27,000	別紙 00-0072
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 80A	2	m	4,440	8,880	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 50A	5	m	3,020	15,100	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 40A	1	m	1,660	1,660	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 40A	1	m	1,390	1,390	
計					27,030	

屋外　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排気管工事		1	式		193,000	別紙 00-0073
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	13	m	8,010	104,130	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	2	m	10,100	20,200	
頂部通気金物	φ100	1	個	22,500	22,500	代価表　0101
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	5.1	m3	3,400	17,340	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.5	m3	4,910	22,095	
山砂		0.6	m3	9,750	5,850	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 0.3km以下	0.6	m3	2,050	1,230	
計					193,345	
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		336,000	別紙 00-0074
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800　材工共 (ﾌｪﾝｽ寸法 3.5m四方 扉1m)	14	m	18,700	261,800	代価表　0102
片開き扉	H=1800　W=1000　材工共	1	基	75,100	75,100	代価表　0103
計					336,900	

屋外　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水管撤去		1	式		330,000	別紙 00-0075
給水・塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　地中配管 80A	52	m	2,400	124,800	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	21	m	480	10,080	
横水栓	F 7　－　13A	1	個	780	780	
水栓柱	人研製　13A	1	個	2,230	2,230	
配管切断費(鋼管類)	保温無し 80A	1	か所	5,590	5,590	
配管切断費(樹脂管類)	保温無し 20A	1	か所	3,720	3,720	
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	22	m3	3,400	74,800	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	22	m3	4,910	108,020	
計					330,020	

屋外　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水管撤去		1	式		1,901,000	別紙 00-0076
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　200A	17	m	3,640	61,880	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　150A	98	m	2,780	272,440	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	2	m	1,920	3,840	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　65A	62	m	1,270	78,740	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	RC製　600□×～1000H　MHA蓋	1	組	26,400	26,400	代価表　0104
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	RC製　600□×～1300H　MHA蓋	1	組	29,400	29,400	代価表　0105
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	人孔型　900φ×～1800H　MHA蓋	1	組	48,900	48,900	代価表　0106
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	200φ×～1200H　塩ビ蓋	2	組	1,450	2,900	代価表　0107
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	200φ×～1200H　鋳鉄蓋	3	組	1,760	5,280	代価表　0108
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	300φ×～1500H　塩ビ蓋	7	組	2,340	16,380	代価表　0109
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	157	m3	3,400	533,800	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	157	m3	4,910	770,870	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
計					1,901,430	

屋外　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
消火管撤去		1	式		224,000	別紙 00-0077
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 地中配管　50A	53	m	1,630	86,390	
配管切断費 (鋼管類)	保温無し 50A	1	か所	5,220	5,220	
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	16	m3	3,400	54,400	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	16	m3	4,910	78,560	
計					224,570	

屋外　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
浄化槽解体		1	式		5,462,000	別紙 00-0078
汚水汲み取り	洗浄共	58.8	m3	12,200	717,360	
本体解体撤去	切断及び重機解体	1	式		763,000	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	25t	4	日	100,800	403,200	
掘削作業		1	式		206,000	
ｽﾗﾌﾞ撤去	処分共	7.5	m3	6,620	49,650	
ﾍﾞｰｽ撤去	処分共	15	m3	10,000	150,000	
内部機器類撤去	処分共	1	式		198,000	
配管撤去	処分共	1	式		289,000	
ﾌﾞﾛﾜｰ撤去	処分共	1	式		165,000	
制御盤撤去	処分共	1	式		206,000	
埋戻し	砕石 40-0	298	m3	7,770	2,315,460	代価表　0110
計					5,462,670	

屋外　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽① 解体		1	式		1,344,000	別紙 00-0079
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽解体 撤去	切断及び重機解体 内部機器撤去共	1	式		231,000	
掘削作業		1	式		149,000	
ﾌﾞﾛﾜｰ撤去	処分共	1	式		41,000	
制御盤撤去	処分共	1	式		123,000	
埋戻し	砕石 40-0	103	m3	7,770	800,310	代価表　0110
計					1,344,310	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽② 解体撤去		1	式		826,000	別紙 00-0080
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽解体 撤去	切断及び重機解体 内部機器撤去共	1	式		198,000	
掘削作業		1	式		123,000	
埋戻し	砕石 40-0	65	m3	7,770	505,050	代価表　0110
計					826,050	

屋外　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
付帯工事		1	式		181,000	別紙 00-0081
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1.8m 基礎 処分費共	31.5	m	5,760	181,440	
計					181,440	
重機回送費		1	式		259,000	別紙 00-0082
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.7m3	2	回	79,200	158,400	
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.45m3	2	回	50,400	100,800	
計					259,200	

屋外		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材積込		1	式		21,100	別紙 00-0083
解体系混合廃棄物 積込み	内装材相当 機 械	5	m3	1,910	9,550	代価表　0111
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	2	m3	2,140	4,280	
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 集積、積込み	機 械	3	m3	2,140	6,420	代価表　0112
汚泥 集積、積込み	機 械	0.4	m3	2,140	856	代価表　0113
計					21,106	
発生材運搬		1	式		38,600	別紙 00-0084
解体系混合廃棄物 運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物　DID区間有り 9.0km以下	5	m3	3,550	17,750	代価表　0114
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	5	m3	3,620	18,100	
とりこわし 発生材運搬 (汚泥)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 その他 DID区間有り 11.0km以下	0.4	m3	7,010	2,804	代価表　0115
計					38,654	

屋外　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		127,000	別紙 00-0085
残材処分	解体系混合廃棄物	5	m3	19,000	95,000	
残材処分	コンクリート	2	m3	3,250	6,500	
残材処分	アスファルト類	3	m3	2,960	8,880	
舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重　1.20～1.10	0.4	m3	44,000	17,600	
計					127,980	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		420,070	別紙 00-0086
計					420,070	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		420,070	別紙 00-0086
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費 運搬費含む	353	m	1,190	420,070	代価表　0116
計					420,070	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	取付費	台	1			1,900		代価表 0001
01	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付		個	1	1	1,908.36	1,908.36		
	計						1,908.36		
	屋内・外制御配線	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (配管併設)	m	1			730		代価表 0002
01	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	733.43	733.43		
	計						733.43		
	ﾘﾓｺﾝ配線 (個別､集中)	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (ｺﾛｶﾞｼ)	m	1			730		代価表 0003
01	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	733.43	733.43		
	計						733.43		
	ﾘﾓｺﾝ配線 (個別､集中)	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (配管併設)	m	1			730		代価表 0004
01	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	733.43	733.43		
	計						733.43		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝ配線 (個別､集中)	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (管内)	m	1			840		代価表 0005
01	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	m	1	1	844.57	844.57		
	計						844.57		
	ﾘﾓｺﾝ取付 (個別､集中)	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	個	1			1,900		代価表 0006
01	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付		個	1	1	1,908.36	1,908.36		
	計						1,908.36		
	屋内･外電源配線	EM-CE 2.0mm2-3C (配管併設)	m	1			810		代価表 0007
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	813.33	813.33		
	計						813.33		
	配管用防虫網	20A	個	1			7,670		代価表 0008
01	配管用防虫網	25A	個	1	1	7,679.68	7,679.68		
	計						7,679.68		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	浸透桝	RC製　450□×700H　MHB蓋	組	1			102,400		代価表　0009
01	ため桝 都型	MHB　450□(560～ 700H)	組	1	1	102,472.8	102,472.8		
	計						102,472.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×9%	式	1			390,100		代価表　0010
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	16	0.09	18,229.71	26,250.78		
02	冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	162	0.09	10,332.77	150,651.79		
03	冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	47	0.09	8,126.03	34,373.11		
04	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	25	0.09	6,819.01	15,342.77		
05	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	m	177	0.09	4,585.14	73,041.28		
06	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10mm以上	m	72	0.09	3,388.67	21,958.58		
07	排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用 結露防止層付硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　40A	m	34	0.09	5,975.73	18,285.73		
08	排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用 結露防止層付硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　30A	m	40	0.09	4,652.09	16,747.52		
09	排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用 結露防止層付硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　25A	m	71	0.09	4,153.19	26,538.88		
10	排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用 結露防止層付硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　20A	m	6	0.09	3,547.33	1,915.56		
11	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　40A	m	12	0.09	4,640.78	5,012.04		
	計						390,118.04		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 外気処理機 据付	送風量13200m3/h ﾕﾆｯﾄ形　空気調和機 据付相当	台	1			270,700		代価表　0011
01	ﾕﾆｯﾄ形 空気調和機 据付	17,100m3/h以下	台	1	1	270,704.4	270,704.4		
	計						270,704.4		
	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm (　　≦450)	㎡	1			9,320		代価表　0012
01	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)	㎡	1	1	9,324	9,324		
	計						9,324		
	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm (450＜ ≦750)	㎡	1			10,200		代価表　0013
01	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)	㎡	1	1	10,216.5	10,216.5		
	計						10,216.5		
	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm (750＜ ≦1500)	㎡	1			11,700		代価表　0014
01	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(1501～2200mm)	㎡	1	1	11,760	11,760		
	計						11,760		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-1000×500	個	1			33,800		代価表　0015
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	1	1	23,200	23,200		
02	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費	～0.5	個	1	1	10,600	10,600		
	計						33,800		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-500×400	個	1			23,300		代価表　0016
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個	1	1	12,700	12,700		
02	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費	～0.5	個	1	1	10,600	10,600		
	計						23,300		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-450×400	個	1			23,300		代価表　0017
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	個	1	1	12,700	12,700		
02	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費	～0.5	個	1	1	10,600	10,600		
	計						23,300		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-450×300	個	1			21,200		代価表　0018
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　300	個	1	1	10,600	10,600		
02	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費	～0.5	個	1	1	10,600	10,600		
	計						21,200		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-400×300	個	1			20,000		代価表　0019
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個	1	1	9,490	9,490		
02	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費	～0.5	個	1	1	10,600	10,600		
	計						20,090		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-250×200	個	1			17,300		代価表　0020
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　200	個	1	1	8,730	8,730		
02	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費	0.1㎡以下	個	1	1	8,570	8,570		
	計						17,300		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD-275φ	個	1			15,700		代価表 0021
01	丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	275φ	個	1	1	7,140	7,140		
02	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費	0.1㎡以下	個	1	1	8,570	8,570		
	計						15,710		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-500×400	個	1			28,800		代価表 0022
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500 400	個	1	1	17,100	17,100		
02	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費	～0.5	個	1	1	11,700	11,700		
	計						28,800		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-450×400	個	1			28,800		代価表 0023
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450 400	個	1	1	17,100	17,100		
02	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費	～0.5	個	1	1	11,700	11,700		
	計						28,800		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-400×300	個	1			25,500		代価表 0024
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400 300	個	1	1	13,800	13,800		
02	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	～0.5	個	1	1	11,700	11,700		
	計						25,500		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-250×200	個	1			22,100		代価表 0025
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250 200	個	1	1	12,600	12,600		
02	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	9,520	9,520		
	計						22,120		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-275φ	個	1			18,100		代価表 0026
01	丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	275φ	個	1	1	8,590	8,590		
02	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	9,520	9,520		
	計						18,110		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	FD-150φ	個	1			15,400		代価表 0027
01	丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	1	1	5,960	5,960		
02	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	9,520	9,520		
	計						15,480		
	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	CD-275φ	個	1			18,000		代価表 0028
01	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250 250	個	1	1	9,490	9,490		
02	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	8,570	8,570		
	計						18,060		
	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	CD-150φ	個	1			18,000		代価表 0029
01	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150 150	個	1	1	9,490	9,490		
02	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	8,570	8,570		
	計						18,060		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200×200	個	1			83,900		代価表 0030
01	差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200×200	個	1	1	75,370.5	75,370.5		
02	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	8,570	8,570		
	計						83,940.5		
	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付 250φ	個	1			25,800		代価表 0031
01	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付 250φ	個	1	1	21,060	21,060		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1	4,810	4,810		
	計						25,870		
	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付 200φ	個	1			15,000		代価表 0032
01	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付 200φ	個	1	1	10,206	10,206		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1	4,810	4,810		
	計						15,016		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付 150φ	個	1			9,850		代価表 0033
01	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付 150φ	個	1	1	5,400	5,400		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	150mm	個	1	1	4,450	4,450		
	計						9,850		
	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付 100φ	個	1			8,420		代価表 0034
01	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 丸型防風ｶﾊﾞｰ付 100φ	個	1	1	4,140	4,140		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	100mm	個	1	1	4,280	4,280		
	計						8,420		
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	SUS製 1200×1200 防虫網付	個	1			254,000		代価表 0035
01	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	SUS製 1200×1200 防虫網付	個	1	1	234,468	234,468		
02	ｸﾘﾝﾌﾟ金網 取付費	～1.6	個	1	1	19,600	19,600		
	計						254,068		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	SUS製 600×600　防虫網付	個	1			47,900		代価表　0036
01	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	SUS製 600×600　防虫網付	個	1	1	37,395	37,395		
02	ｸﾘﾝﾌﾟ金網 取付費	～0.5	個	1	1	10,600	10,600		
	計						47,995		
	吹出口	VHS-900×400	個	1			36,200		代価表　0037
01	吹出口	VHS-900×400	個	1	1	21,991.5	21,991.5		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1	14,300	14,300		
	計						36,291.5		
	吹出口	VHS-400×400	個	1			21,000		代価表　0038
01	吹出口	VHS-400×400	個	1	1	11,583	11,583		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	～0.20	個	1	1	9,480	9,480		
	計						21,063		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	吹出口	VHS-900×400 防虫ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1			91,400		代価表　0039
01	吹出口	VHS-900×400 防虫ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1	1	77,152.5	77,152.5		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費	～0.40	個	1	1	14,300	14,300		
	計						91,452.5		
	吹出口	VHS-600×300 防虫ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1			57,200		代価表　0040
01	吹出口	VHS-600×300 防虫ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1	1	47,749.5	47,749.5		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費	～0.20	個	1	1	9,480	9,480		
	計						57,229.5		
	吸込口	HS-400×400	個	1			20,300		代価表　0041
01	吸込口	HS-400×400	個	1	1	8,586	8,586		
02	ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費	～0.5	個	1	1	11,800	11,800		
	計						20,386		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	給気口	天井埋込消音型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵 150φ用 (参考 P-18GSF3)	個	1			25,600		代価表　0042
01	給気口	天井埋込消音型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵 150φ用 (参考 P-18GSF3)	個	1	1	17,455.5	17,455.5		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	～0.10	個	1	1	8,190	8,190		
	計						25,645.5		
	給気口	ﾌｨﾙﾀｰ付 風量調節機構　150φ用 (参考 P-18GLF6)	個	1			6,920		代価表　0043
01	給気口	ﾌｨﾙﾀｰ付 風量調節機構　150φ用 (参考 P-18GLF6)	個	1	1	2,470.5	2,470.5		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	150mm	個	1	1	4,450	4,450		
	計						6,920.5		
	給気口	ﾌｨﾙﾀｰ付 風量調節機構　100φ用 (参考 P-13GLF6)	個	1			6,180		代価表　0044
01	給気口	ﾌｨﾙﾀｰ付 風量調節機構　100φ用 (参考 P-13GLF6)	個	1	1	1,903.5	1,903.5		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	100mm	個	1	1	4,280	4,280		
	計						6,183.5		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 4750×1300×800H ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ共	個	1			1,229,800		代価表　0045
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	12.1	1	79,100	957,110		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	6.18	1	24,601.72	152,038.63		
03	ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形4枚　400×500	組	2	1	60,356.72	120,713.44		
	計						1,229,862.07		
	ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 3000×1350×800H ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ共	個	1			852,000		代価表　0046
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	8.7	1	79,100	688,170		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	4.05	1	24,601.72	99,636.97		
03	ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形4枚　500×500	組	1	1	64,256.72	64,256.72		
	計						852,063.69		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 2000×950×800H	個	1			513,400		代価表　0047
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	5.9	1	79,100	466,690		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	1.9	1	24,601.72	46,743.27		
	計						513,433.27		
	ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 1100×800×800H	個	1			322,200		代価表　0048
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	3.8	1	79,100	300,580		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	0.88	1	24,601.72	21,649.51		
	計						322,229.51		
	ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 1500×1200×800H ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ共	個	1			513,600		代価表　0049
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	5.4	1	79,100	427,140		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	1.8	1	24,601.72	44,283.1		
03	ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形2枚　　500×500	組	1	1	42,256.72	42,256.72		
	計						513,679.82		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ	SUS304 1.0t 囲付形 400×1200×800H	個	1			264,900		代価表　0050
01	排気ﾌｰﾄﾞ	囲付形　ﾍｱｰﾗｲﾝ	周長m	3.2	1	79,100	253,120		
02	排気ﾌｰﾄﾞ (SUS304 1.0t) 取付け費	囲付形	㎡	0.48	1	24,601.72	11,808.83		
	計						264,928.83		
	長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出,浴室 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	㎡	1			14,500		代価表　0051
01	長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	㎡	1	1	29,400	29,400		
02	ﾗｯｷﾝｸﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.3t	㎡	▲1.75	1	1,610	▲2,817.5		
03	ﾗｯｷﾝｸﾞ用 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ 亜鉛鉄板	0.35t	㎡	1.75	1	707	1,237.25		
04	ﾀﾞｸﾄ工		人	▲0.86	1	29,900	▲25,714	○	
05	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.5	1	29,900	14,950	○	
	その他		式	1	0.23	▲10,764	▲2,475.72		
	計						14,580.03		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐熱保温	長方形ﾀﾞｸﾄ ﾛｯｸｳｰﾙ 50mm・隠ぺい	㎡	1			12,900		代価表 0052
01	排気筒 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ・隠ぺい	㎡	1	1	12,980.86	12,980.86		
	計						12,980.86		
	耐熱保温	275mm ﾛｯｸｳｰﾙ 50mm・隠ぺい	㎡	1			12,900		代価表 0053
01	排気筒 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ・隠ぺい	㎡	1	1	12,980.86	12,980.86		
	計						12,980.86		
	耐熱保温	250mm ﾛｯｸｳｰﾙ 50mm・隠ぺい	㎡	1			12,900		代価表 0054
01	排気筒 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ・隠ぺい	㎡	1	1	12,980.86	12,980.86		
	計						12,980.86		
	耐熱保温	150mm ﾛｯｸｳｰﾙ 50mm・隠ぺい	㎡	1			12,900		代価表 0055
01	排気筒 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ・隠ぺい	㎡	1	1	12,980.86	12,980.86		
	計						12,980.86		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内ﾀﾞｸﾄ工事×9%	式	1			459,200		代価表 0056
01	共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)	㎡	43	0.09	8,174.4	31,634.93		
02	共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)	㎡	8	0.09	8,351.2	6,012.86		
03	共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1200mm)	㎡	27	0.09	9,110.4	22,138.27		
04	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm (≦450)	㎡	34	0.09	9,324	28,531.44		代価表 0012
05	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm (450< ≦750)	㎡	13	0.09	10,216.5	11,953.31		代価表 0013
06	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm (750< ≦1500)	㎡	14	0.09	11,760	14,817.6		代価表 0014
07	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 300mm	m	247	0.09	9,331.8	207,445.91		
08	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 275mm	m	27	0.09	8,549	20,774.07		
09	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 250mm	m	34	0.09	7,858.9	24,048.23		
10	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	m	12	0.09	6,478.7	6,997		
11	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	m	96	0.09	5,191.2	44,851.97		
12	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	m	103	0.09	4,315.7	40,006.54		
	計						459,212.13		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾎﾞｳﾙ一体洗面 ｶｳﾝﾀｰ取付		個	1			23,600		代価表　0057
01	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	2	1	11,800	23,600		
	計						23,600		
	手すり取付		個	1			11,800		代価表　0058
01	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,800	11,800		
	計						11,800		
	背もたれ取付		個	1			6,610		代価表　0059
01	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1	6,610	6,610		
	計						6,610		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	自動手指洗浄 消毒器 取付	掃除流し取付相当	組	1			22,900		代価表　0060
01	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	18,900	18,900		
02	混合水栓　取付	13A	個	1	1	4,037.44	4,037.44		
	計						22,937.44		
	洗濯機用水栓	緊急止水弁 ﾎｰｽ接続　13A (参考 TW11R)	個	1			8,290		代価表　0061
01	洗濯機用水栓	緊急止水弁 ﾎｰｽ接続　13A (参考 TW11R)	個	1	1	5,724	5,724		
02	水栓類　取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						8,293.28		
	横水栓	ｽﾊﾟｳﾄ回転式 泡沫ｷｬｯﾌﾟ ﾚﾊﾞｰ式 13A 水用 (参考 TK133EQ13C)	個	1			14,200		代価表　0062
01	横水栓	ｽﾊﾟｳﾄ回転式 泡沫ｷｬｯﾌﾟ ﾚﾊﾞｰ式 13A (参考 TK133EQ13C)	個	1	1	11,718	11,718		
02	水栓類　取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						14,287.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	混合水栓	壁付 2ﾊﾝﾄﾞﾙ 13A (参考 TKJ20BAU)	個	1			20,300		代価表 0063
01	混合水栓	壁付 2ﾊﾝﾄﾞﾙ 13A (参考 TKJ20BAU)	個	1	1	16,362	16,362		
02	混合水栓 取付	13A	個	1	1	4,037.44	4,037.44		
	計						20,399.44		
	横水栓	吐水口回転式 13A (参考 T200SUN13C)	個	1			7,750		代価表 0064
01	横水栓	吐水口回転式 13A (参考 T200SUN13C)	個	1	1	5,184	5,184		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						7,753.28		
	給水管 防凍保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	m	1			8,650		代価表 0065
01	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	30t 20A	m	1	1	386	386		
02	給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	m	1	1	8,273.51	8,273.51		
	計						8,659.51		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	式	1			188,900		代価表 0066
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	m	11	0.1	13,015.66	14,317.23		
02	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	m	7	0.1	10,098.91	7,069.24		
03	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	m	14	0.1	9,039.72	12,655.61		
04	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	m	33	0.1	7,176.89	23,683.74		
05	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	m	145	0.1	5,629.21	81,623.55		
06	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	m	2	0.1	15,369.92	3,073.98		
07	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	m	1	0.1	11,915.65	1,191.57		
08	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	m	13	0.1	10,670.61	13,871.79		
09	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	m	5	0.1	8,501.38	4,250.69		
10	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	m	38	0.1	6,663.56	25,321.53		
11	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	m	3	0.1	6,229.46	1,868.84		
	計						188,927.77		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水･配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管)	屋内一般 100A	m	1			38,000		代価表 0067
01	排水･配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管)	20S 100A	m	1	1.05	8,360	8,778		
02	継手		式	1	0.75	8,360	6,270		
			T01						
03	接合材等		式	1	0.2	8,360	1,672		
			T01						
04	支持金物		式	1	0.1	8,360	836		
			T01						
05	配管工		人	0.509	1.08	29,600	16,271.71	○	
	その他		式	1	0.26	16,271.71	4,230.64		
	計						38,058.35		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水･配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管)	屋内一般 50A	m	1			17,300		代価表 0068
01	排水･配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管)	20S 50A	m	1	1.1	3,777	4,154.7		
02	継手		式	1	0.75	3,777	2,832.75		
			T01						
03	接合材等		式	1	0.2	3,777	755.4		
			T01						
04	支持金物		式	1	0.1	3,777	377.7		
			T01						
05	配管工		人	0.23	1.08	29,600	7,352.64	○	
	その他		式	1	0.26	7,352.64	1,911.69		
	計						17,384.88		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	式	1			406,600		代価表 0069
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般 100A	m	85	0.1	11,898.02	101,133.17		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般 75A	m	7	0.1	9,042.43	6,329.7		
03	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般 50A	m	124	0.1	5,865.29	72,729.6		
04	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般 40A	m	30	0.1	4,640.78	13,922.34		
05	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所 100A	m	5	0.1	14,240.72	7,120.36		
06	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所 75A	m	27	0.1	10,825.66	29,229.28		
07	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所 65A	m	3	0.1	9,103.8	2,731.14		
08	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所 50A	m	9	0.1	7,041.56	6,337.4		
09	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所 40A	m	12	0.1	5,550.48	6,660.58		
10	排水･配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管)	屋内一般 100A	m	18	0.1	38,058.35	68,505.03		代価表 0067
11	排水･配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管)	屋内一般 50A	m	19	0.1	17,384.88	33,031.27		代価表 0068
12	通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般 65A	m	29	0.1	7,588.58	22,006.88		
13	通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般 50A	m	51	0.1	5,865.29	29,912.98		
14	通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所 50A	m	10	0.1	7,041.56	7,041.56		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	式	1			406,600		代価表　0069
	計						406,691.29		
	ｶﾞｽ給湯機 据付	ﾏﾙﾁ設置 50号×3台 即出湯ﾕﾆｯﾄ	組	1			546,800		代価表　0070
01	瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 30号	台	5	1	109,377.92	546,889.6		
	計						546,889.6		
	横水栓	ｽﾊﾟｳﾄ回転式 泡沫ｷｬｯﾌﾟ ﾚﾊﾞｰ式 13A 湯用 (参考 TK133EQ13C)	個	1			18,900		代価表　0071
01	横水栓	ｽﾊﾟｳﾄ回転式 泡沫ｷｬｯﾌﾟ ﾚﾊﾞｰ式 13A 湯用 (参考 T130ARQ13V53H)	m	1	1	16,362	16,362		
02	水栓類　取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						18,931.28		
	ﾘﾓｺﾝ取付		個	1			1,900		代価表　0072
01	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付		個	1	1	1,908.36	1,908.36		
	計						1,908.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	式	1			79,800		代価表 0073
01	給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	m	29	0.1	8,704.91	25,244.24		
02	給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	m	14	0.1	7,041.63	9,858.28		
03	給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	m	5	0.1	5,697.17	2,848.59		
04	給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	m	92	0.1	4,553.84	41,895.33		
	計						79,846.44		
	ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	式	1			19,800		代価表 0074
01	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	m	3	0.1	8,869.41	2,660.82		
02	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	m	2	0.1	7,987.72	1,597.54		
03	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	m	7	0.1	6,401.09	4,480.76		
04	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	m	22	0.1	5,058.41	11,128.5		
	計						19,867.62		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×9%	式	1			1,230		代価表　0075
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	1	0.09	6,819.01	613.71		
02	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	m	1	0.09	3,388.67	304.98		
03	排水・空調ﾄﾞﾚﾝ用 結露防止層付硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　　20A	m	1	0.09	3,547.33	319.26		
	計						1,237.95		
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 取付	200φ用	個	1			8,570		代価表　0076
01	ｸﾘﾝﾌﾟ金網 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	8,570	8,570		
	計						8,570		
	立水栓	ｽﾊﾟｳﾄ回転式 泡沫ｷｬｯﾌﾟ　13A (参考 T136SUNR13C)	個	1			12,100		代価表　0077
01	立水栓	ｽﾊﾟｳﾄ回転式 泡沫ｷｬｯﾌﾟ　13A (参考 T136SUNR13C)	個	1	1	9,558	9,558		
02	水栓類　取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						12,127.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	式	1			1,180		代価表　0078
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般　20A	m	1	0.1	6,229.46	622.95		
02	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般　20A	m	1	0.1	5,629.21	562.92		
	計						1,185.87		
	ｽﾘｰﾌﾞ費	屋内配管工事×10%	式	1			580		代価表　0079
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	m	1	0.1	5,865.29	586.53		
	計						586.53		
	外流し	ｶﾞｰﾃﾞﾝ流し 幅550 専用台共 手洗器取付相当	組	1			24,100		代価表　0080
01	外流し	ｶﾞｰﾃﾞﾝ流し 幅550 専用台共	組	1	1	17,582.4	17,582.4		
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1	6,610	6,610		
	計						24,192.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管 防凍保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 40A	m	1			8,630		代価表 0081
01	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	20t 40A	m	1	1	364	364		
02	給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	m	1	1	8,273.51	8,273.51		
	計						8,637.51		
	舗装切断	ｶｯﾀｰ入れ	m	1			2,040		代価表 0082
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	m	1	1	2,042.86	2,042.86		
	計						2,042.86		
	舗装壊し	機械	m3	1			30,300		代価表 0083
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	30,351.01	30,351.01		
	計						30,351.01		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ	GT-1 FRP製地中埋設 ﾊﾟｲﾌﾟ流入式 許容流入流量250L 蓋:ｽﾃﾝﾚｽ製 耐荷重T-14	個	1			1,520,500		代価表　0084
01	ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ	GT-1 FRP製地中埋設 ﾊﾟｲﾌﾟ流入式 許容流入流量250L 蓋:ｽﾃﾝﾚｽ製 耐荷重T-14	個	1	1	1,491,210	1,491,210		
02	ｸﾞﾘｰｽ阻集器 取付	100×50	組	1	1	29,363.2	29,363.2		
	計						1,520,573.2		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	材工共	m3	1			143,000		代価表　0085
01	機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	屋外　　土工事有	m3	1	1	143,041.46	143,041.46		
	計						143,041.46		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 1501～1800 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	組	1			64,000		代価表 0086
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	1	1	6,120	6,120		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	1.59	1	14,966.49	23,796.72		
03	雑材料		式 K01+K02	0.1	1	29,916.72	2,991.67		
04	配管工		人	0.16	1	29,600	4,736	○	
05	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T-14 ふた径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	1	1	25,279.71	25,279.71		
	その他		式	1	0.24	4,736	1,136.64		
	計						64,060.74		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 1801～2200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	組	1			71,300		代価表 0087
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	1	1	6,120	6,120		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	1.99	1	14,966.49	29,783.32		
03	雑材料		式	0.1	1	35,903.32	3,590.33		
			K01+K02						
04	配管工		人	0.18	1	29,600	5,328	○	
05	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T-14 ふた径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	1	1	25,279.71	25,279.71		
	その他		式	1	0.24	5,328	1,278.72		
	計						71,380.08		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 2201～2500 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	組	1			77,400		代価表 0088
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	1	1	6,120	6,120		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	2.29	1	14,966.49	34,273.26		
03	雑材料		式	0.1	1	40,393.26	4,039.33		
			K01+K02						
04	配管工		人	0.21	1	29,600	6,216	○	
05	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T-14 ふた径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	1	1	25,279.71	25,279.71		
	その他		式	1	0.24	6,216	1,491.84		
	計						77,420.14		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 2501～2800 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	組	1			83,400		代価表 0089
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	1	1	6,120	6,120		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	2.59	1	14,966.49	38,763.21		
03	雑材料		式	0.1	1	44,883.21	4,488.32		
			K01+K02						
04	配管工		人	0.24	1	29,600	7,104	○	
05	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T-14 ふた径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	1	1	25,279.71	25,279.71		
	その他		式	1	0.24	7,104	1,704.96		
	計						83,460.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ ST 2201～2500 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	組	1			77,400		代価表 0090
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ﾋﾞふた付	組	1	1	6,120	6,120		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	2.29	1	14,966.49	34,273.26		
03	雑材料		式 K01+K02	0.1	1	40,393.26	4,039.33		
04	配管工		人	0.21	1	29,600	6,216	○	
05	鋳鉄製防護ふた加算	標準型 T-14 ふた径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	1	1	25,279.71	25,279.71		
	その他		式	1	0.24	6,216	1,491.84		
	計						77,420.14		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 1801～2200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	組	1			72,400		代価表　0091
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付	組	1	1	7,130	7,130		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	1.99	1	14,966.49	29,783.32		
03	雑材料		式	0.1	1	36,913.32	3,691.33		
			K01+K02						
04	配管工		人	0.18	1	29,600	5,328	○	
05	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T-14 ふた径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	1	1	25,279.71	25,279.71		
	その他		式	1	0.24	5,328	1,278.72		
	計						72,491.08		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 2201～2500 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	組	1			78,500		代価表 0092
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付	組	1	1	7,130	7,130		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	2.29	1	14,966.49	34,273.26		
03	雑材料		式 K01+K02	0.1	1	41,403.26	4,140.33		
04	配管工		人	0.21	1	29,600	6,216	○	
05	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T-14 ふた径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	1	1	25,279.71	25,279.71		
	その他		式	1	0.24	6,216	1,491.84		
	計						78,531.14		
	ﾄﾗｯﾌﾟ桝	RC製 600□×～850H MHA蓋	組	1			144,300		代価表 0093
01	ため桝 都型	MHA 600□(710～ 850H)	組	1	1	144,351.86	144,351.86		
	計						144,351.86		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ｶﾞｽｺｯｸ	埋設用　50A	個	1			41,400		代価表　0094
01	一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　50A	個	1	1	41,472.64	41,472.64		
	計						41,472.64		
	ｶﾞｽｺｯｸ	埋設用　40A	個	1			32,800		代価表　0095
01	一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　40A	個	1	1	32,871.52	32,871.52		
	計						32,871.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 1501～1800 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	組	1			65,100		代価表 0096
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付	組	1	1	7,130	7,130		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	1.59	1	14,966.49	23,796.72		
03	雑材料		式	0.1	1	30,926.72	3,092.67		
			K01+K02						
04	配管工		人	0.16	1	29,600	4,736	○	
05	鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T-14 ふた径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	1	1	25,279.71	25,279.71		
	その他		式	1	0.24	4,736	1,136.64		
	計						65,171.74		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ﾋﾞふた付 1501～1800	組	1			38,700		代価表 0097
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ﾋﾞふた付	組	1	1	6,120	6,120		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 200A	m	1.59	1	14,966.49	23,796.72		
03	雑材料		式 K01+K02	0.1	1	29,916.72	2,991.67		
04	配管工		人	0.16	1	29,600	4,736	○	
	その他		式	1	0.24	4,736	1,136.64		
	計						38,781.03		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 1501～1800	組	1			38,700		代価表 0098
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ﾋﾞふた付	組	1	1	6,120	6,120		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 200A	m	1.59	1	14,966.49	23,796.72		
03	雑材料		式 K01+K02	0.1	1	29,916.72	2,991.67		
04	配管工		人	0.16	1	29,600	4,736	○	
	その他		式	1	0.24	4,736	1,136.64		
	計						38,781.03		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管 防凍保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 50A	m	1			10,600		代価表 0099
01	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	20t 50A	m	1	1	397	397		
02	給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A	m	1	1	10,271.03	10,271.03		
	計						10,668.03		
	安全手摺り	仮囲い(A型ﾊﾞﾘｹｰﾄ程度)	m	1			350		代価表 0100
01	仮囲い(A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ)	撤去共	m	1	1	350	350		
	計						350		
	頂部通気金物	φ100	個	1			22,500		代価表 0101
01	排水通気金物	ｱﾙﾐ製 露出型 100A	個	1	1	22,545.28	22,545.28		
	計						22,545.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800　材工共 (ﾌｪﾝｽ寸法 3.5m四方 扉1m)	m	1			18,700		代価表　0102
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	朝日ﾕﾆﾌｪﾝｽ程度 H=1.8m 材工共	m	1	1	18,724.5	18,724.5		
	計						18,724.5		
	片開き扉	H=1800　W=1000　材工共	基	1			75,100		代価表　0103
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用門扉	朝日UN 片開 W=1000	基	1	1	61,740	61,740		
02	片開きﾌﾗｯｼｭ戸 取付け	W 800×H1800	か所	1	1	13,403.3	13,403.3		
	計						75,143.3		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	RC製　600□×～1000H　MHA蓋	組	1			26,400		代価表　0104
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA　　600□(860～1000H)	組	1	1	26,437.16	26,437.16		
	計						26,437.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	RC製 600□×～1300H MHA蓋	組	1			29,400		代価表 0105
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA 600□(1160～1300H)	組	1	1	29,415.22	29,415.22		
	計						29,415.22		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	人孔型 900φ×～1800H MHA蓋	組	1			48,900		代価表 0106
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 人孔型	MHA 900φ(1710～1800H)	組	1	1	48,943.8	48,943.8		
	計						48,943.8		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	200φ×～1200H 塩ビ蓋	組	1			1,450		代価表 0107
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 801～1200	組	1	1	1,454.54	1,454.54		
	計						1,454.54		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	200φ×～1200H 鋳鉄蓋	組	1			1,760		代価表 0108
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 801～1200 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	組	1	1	1,767.82	1,767.82		
	計						1,767.82		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去	300φ×～1500H　塩ビ蓋	組	1			2,340		代価表　0109
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ　最大排水管径150φ 90L､45L　　塩ﾋﾞふた付 1201～1500	組	1	1.5	1,566.43	2,349.65		
	計						2,349.65		
	埋戻し	砕石 40-0	m3	1			7,770		代価表　0110
01	砂利地業	切込砂利､切込砕石､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	1	1	7,773.6	7,773.6		
	計						7,773.6		
	解体系混合廃棄物 積込み	内装材相当 機 械	m3	1			1,910		代価表　0111
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,916.41	1,916.41		
	計						1,916.41		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1			2,140		代価表　0112
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,149.26	2,149.26		
	計						2,149.26		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	汚泥 集積、積込み	機 械	m3	1			2,140		代価表　0113
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,149.26	2,149.26		
	計						2,149.26		
	解体系混合廃棄物 運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物　DID区間有り 9.0km以下	m3	1			3,550		代価表　0114
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	m3	1	1	3,551.69	3,551.69		
	計						3,551.69		
	とりこわし 発生材運搬 (汚泥)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 その他 DID区間有り　11.0km以下	m3	1			7,010		代価表　0115
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 その他 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	1	7,017.65	7,017.65		
	計						7,017.65		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費 運搬費含む	m	1			1,190		代価表　0116
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	m	1	1	398.03	398.03		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	日	45	1	10.01	450.45		代価表　0117
03	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	m	1	1	200.34	200.34		
04	仮設材運搬 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		m	1	1	147.23	147.23		
	計						1,196.05		
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	日	1			10		代価表　0117
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	m	1	1	10.01	10.01		
	計						10.01		

○は「その他」の率対象