令和　8年度予算	工期	180日間	契約方法	一般競争入札	契約番号	208－900096
					工事番号	08305－053－00

積　算　内　訳　書

那須特別支援学校生活訓練棟改修工事

施工箇所　那須塩原市下永田８－７

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単位	数　量	構　造　概　要
生活訓練棟	改修	式	1.00	Ｓ造２階建２９８．８０㎡ 内外部改修
プロパン庫	新築	㎡	4.00	Ｓ造平屋建
計				

令和　8年 度 予 算	工 期	180日間	契 約 方 法	一 般 競 争 入 札	契約番号	208－900096
					工事番号	08305－053－00

数　　量　　書

那須特別支援学校生活訓練棟改修工事

施工箇所　那須塩原市下永田８－７

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	32,264,776	
電気設備工事	1	式	7,061,050	
機械設備工事	1	式	13,475,140	
計			52,800,966	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,447,384	
現場管理費	1	式	12,054,982	
一般管理費等	1	式	10,436,748	
計			25,939,114	
工事価格	1	式	78,740,000	
消費税等相当額	1	式	7,874,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	86,614,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
生活訓練棟	1	式	32,264,776	
計			32,264,776	

生活訓練棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	748,800	
外壁改修	1	式	1,589,275	
建具改修	1	式	8,178,064	
内装改修	1	式	19,881,126	
塗装改修	1	式	496,040	
耐震（躯体）改修	1	式	892,471	
発生材処理	1	式	479,000	
計			32,264,776	

生活訓練棟		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式		39,200	別紙 00-0001
養生		1	式		96,100	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		338,000	別紙 00-0003
外部足場		1	式		15,100	別紙 00-0004
内部足場		1	式		237,000	別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式		23,400	別紙 00-0006
計					748,800	

生活訓練棟				外壁改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【撤去】						
壁AD2新設部 ALC撤去	t100 集積共	2.2	㎡	4,630	10,186	代価表　0005
壁破損部 ALC撤去	t100 集積共	0.7	㎡	4,630	3,241	代価表　0006
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　集積共	11	㎡	1,220	13,420	
壁下地撤去	集積共	11	㎡	610	6,710	
壁塩ﾋﾞ見切り撤去	集積共	3.4	m	300	1,020	代価表　0007
壁ｱﾙﾐ水切り撤去	集積共	2.7	m	610	1,647	代価表　0008
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H1850 集積共	7.8	m	2,700	21,060	代価表　0009
ﾌｪﾝｽ基礎撤去	200×200×450 集積共	6	か所	680	4,080	代価表　0010
ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ撤去	360×360 集積共	2	か所	810	1,620	代価表　0011
排水管撤去	VP50	1	か所	3,720	3,720	代価表　0012
1階室外機用 ﾌｪﾝｽ撤去	H800　集積共	3.7	m	2,010	7,437	代価表　0013
2階室外機用 ﾌｪﾝｽ撤去	H800　集積共	3.7	m	2,010	7,437	代価表　0014
室外機用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 撤去	100×100×350　集積共	8	か所	680	5,440	代価表　0015
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	3.2	㎡	3,360	10,752	

生活訓練棟　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【改修】						
壁ALC	t100	3.6	㎡	82,500	297,000	
複層塗材 E	ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	3.6	㎡	2,790	10,044	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	11.8	㎡	1,350	15,930	
壁GW充填	t50(24kg/m2)	11.8	㎡	1,020	12,036	
壁木下地		11.8	㎡	5,330	62,894	代価表　0016
複層塗材E	GB-S面	9.9	㎡	2,790	27,621	代価表　0017
壁ｱﾙﾐ水切り		3.4	m	16,600	56,440	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	3.4	m	480	1,632	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	5.8	m	380	2,204	
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚5 既調合品	0.7	㎡	1,930	1,351	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1800	8.1	m	14,000	113,400	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉	W1000×H1800	1	か所	75,600	75,600	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用基礎	300×300	6	か所	5,540	33,240	
室外機用ﾌｪﾝｽ	1000×600×H1000 (ｺの字)	2	か所	50,100	100,200	

生活訓練棟　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
階段踊場新設床	CPL-3.2×1200×900 水抜き穴付き	1	か所	38,700	38,700	
階段踊場新設床	CPL-3.2×2080×1900 水抜き穴付き	1	か所	59,900	59,900	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	3.2	㎡	2,200	7,040	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 跡補修	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場	0.9	㎡	3,090	2,781	代価表　0018
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.9	㎡	810	1,539	
壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅130	6.1	m	730	4,453	代価表　0019
ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ庫	ﾎｸｴｲ ﾎﾞﾝﾍﾞｯｸ BN-800D 同等品 材工共	1	台	567,500	567,500	
計					1,589,275	

生活訓練棟　　建具改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【撤去】						
AD1撤去	3000×2530 枠共 集積共	1	か所	31,100	31,100	代価表　0020
AD(洗濯室)撤去	740×2000 枠共 集積共	1	か所	7,160	7,160	代価表　0021
AD2撤去	1700×2000 枠共 集積共	1	か所	13,900	13,900	代価表　0022
AD5撤去	820×2000 枠共 集積共	1	か所	7,630	7,630	代価表　0023
AD6撤去	800×2000 枠共 集積共	2	か所	7,630	15,260	代価表　0024
AW4撤去	1700×1740 枠共 集積共	1	か所	12,200	12,200	代価表　0025
AW8撤去	1100×1100 枠共 集積共	2	か所	4,910	9,820	代価表　0026
AW9撤去	500×1100 枠共 集積共	1	か所	2,860	2,860	代価表　0027
WD2撤去	1700×2000 枠共 集積共	1	か所	4,260	4,260	代価表　0028
WD3撤去	800×2000 枠共 集積共	2	か所	2,300	4,600	代価表　0029
FD2撤去	3600×1800 扉のみ 集積共	1	か所	3,980	3,980	代価表　0030
FD7撤去	1500×1000 枠共 集積共	1	か所	1,880	1,880	代価表　0031
FD8撤去	700×1000 枠共 集積共	1	か所	870	870	代価表　0032
FD(床置き暖房)撤去	1640×905 扉のみ 集積共	1	か所	910	910	代価表　0033

生活訓練棟　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TB1撤去	(1800+1200)×1850 集積共	1	か所	4,110	4,110	代価表　0034
TB2撤去	(3090+1100)×1850 集積共	1	か所	5,730	5,730	代価表　0035
TB3撤去	(1310+1000)×1850 集積共	1	か所	3,150	3,150	代価表　0036
TB4撤去	(2100+1100)×1850 集積共	1	か所	4,330	4,330	代価表　0037
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	7.3	㎡	8,510	62,123	
ｱｸﾘﾙ板撤去	t6 集積共	7.6	㎡	8,510	64,676	代価表　0038
FD2上部ﾗﾝﾏ撤去	3600×700 集積共	1	か所	1,830	1,830	代価表　0039
【改修】						
<ｱﾙﾐ製建具>						
AD1 FIX付ﾗﾝﾏ袖付 ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞﾄﾞｱ	2890×2615 運搬・取付費含む	1	か所	1,107,600	1,107,600	
AD2 ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	1700×2200 運搬・取付費含む	1	か所	991,000	991,000	
<その他>						
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	t6 清掃含む	7.6	㎡	48,100	365,560	代価表　0040
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部　変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	18.8	m	480	9,024	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	7.8	m	1,340	10,452	

生活訓練棟		建具改修				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
<鋼製軽量建具>						
LSD1ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ (ﾉﾝﾚｰﾙ仕様)	1820×2300 粉体焼付塗装	1	か所	2,424,900	2,424,900	
<木製建具>						
WD1片引き吊戸 (額入り)	800×2000 化粧ｼｰﾄ張り	2	か所	195,600	391,200	
WD2片引き吊戸 (額入り)	1000×2000 化粧ｼｰﾄ張り	1	か所	242,400	242,400	
WD3両開きﾌﾗｯｼｭ戸	860×2000 ﾎﾟﾘ合板	1	か所	171,400	171,400	
WD4片引き吊戸 (額入り)	850×2000 化粧ｼｰﾄ張り	2	か所	197,100	394,200	
WD5引違い戸襖	1680×1805	1	か所	128,400	128,400	
WD6引違い戸襖	1625×1805	1	か所	128,400	128,400	
WD7A引違い戸襖	1640×810	1	か所	108,200	108,200	
WD7B引違い戸襖	1640×905	1	か所	108,200	108,200	
WD8引違い戸襖	1685×1805	1	か所	128,400	128,400	
WD9 5枚折れ戸	3420×2440 ﾎﾟﾘｻﾝﾄﾞｼｰﾄ張り	1	か所	644,400	644,400	
<木製建具枠>						
WD1木製建具枠	杉	2	か所	41,800	83,600	

生活訓練棟　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD2木製建具枠	杉	1	か所	43,600	43,600	
WD3木製建具枠	杉	1	か所	29,200	29,200	
WD4木製建具枠	杉	2	か所	42,300	84,600	
WD5木製建具枠	杉	1	か所	32,200	32,200	
WD6木製建具枠	杉	1	か所	32,200	32,200	
WD7A木製建具枠	杉	1	か所	25,800	25,800	
WD9木製建具枠	ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ張りﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ・MDF	1	か所	41,800	41,800	
<その他>						
ＵＣＬ塗り(細幅)	木製建具枠	43.1	m	550	23,705	代価表　0041
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(戸襖)		11.9	㎡	1,760	20,944	代価表　0042
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(WD)	t6 清掃共	3	㎡	48,100	144,300	代価表　0043
計					8,178,064	

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【撤去】						
床 SUS床見切り撤去	W40 集積共	4.8	m	610	2,928	代価表　0044
床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去	t2.5 集積共	95.7	㎡	1,220	116,754	代価表　0045
床磁器質ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	23.6	㎡	5,060	119,416	代価表　0046
床ｶｯﾀｰ	ﾓﾙﾀﾙ	2	m	1,220	2,440	代価表　0047
床框撤去	100×100 集積共	2.4	m	1,220	2,928	代価表　0048
床ﾀﾀﾐ撤去	1畳(t60) 集積共	20	枚	910	18,200	代価表　0049
床ﾀﾀﾐ撤去	半畳(t60) 集積共	1	枚	550	550	代価表　0050
床 乾式置床下地撤去	H450 集積共	9.3	㎡	4,280	39,804	代価表　0051
床畳下 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t20 集積共	36.5	㎡	610	22,265	代価表　0052
床合板撤去	t5.5 集積共	3.7	㎡	610	2,257	代価表　0053
床乾式置床下地撤去	H300 集積共	30.9	㎡	4,280	132,252	代価表　0054
床地板(けやき板) 撤去	t12 集積共	4.3	㎡	2,140	9,202	代価表　0055
床下地ﾓﾙﾀﾙ撤去	t30 集積共	12.4	㎡	4,050	50,220	代価表　0056
床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去	集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	12.3	㎡	1,220	15,006	代価表　0057

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床御影石撤去	30×30 集積共	3.2	m	610	1,952	代価表　0058
木製巾木撤去	H100 集積共	26.4	m	610	16,104	代価表　0059
ﾀﾀﾐ寄せ撤去	30×60 集積共	19.1	m	610	11,651	代価表　0060
ﾎﾞｰﾄﾞ寄せ撤去	30×60 集積共	4.3	m	610	2,623	代価表　0061
壁木製三方枠撤去	W120 集積共	8.8	m	610	5,368	代価表　0062
壁ﾗｲﾆﾝｸﾞCB撤去	t120 集積共	12.2	㎡	2,500	30,500	代価表　0063
壁ﾗｲﾆﾝｸﾞﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	6.9	㎡	5,060	34,914	代価表　0064
SKﾗｲﾆﾝｸﾞ 壁ﾀｲﾙ撤去	集積共	2.2	㎡	5,060	11,132	代価表　0065
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天板 ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	W200×t30 集積共	11.1	m	610	6,771	代価表　0066
壁CB撤去	t120 集積共	69.1	㎡	2,500	172,750	代価表　0067
壁ALC撤去	t100 集積共	32.2	㎡	2,080	66,976	代価表　0068
階段手すり壁 甲板撤去	木製W150×t30 集積共	3.7	m	610	2,257	代価表　0069
壁木下地撤去	集積共	29.7	㎡	610	18,117	代価表　0070
壁CB面 下地ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	37	㎡	4,570	169,090	代価表　0071
壁木胴縁下地撤去	集積共	21.7	㎡	610	13,237	代価表　0072

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去	集積共	108	㎡	910	98,280	代価表　0073
壁GB-S撤去	t12.5 集積共	14.7	㎡	1,220	17,934	代価表　0074
壁GB-R撤去	t12.5 集積共	49.8	㎡	1,220	60,756	代価表　0075
静養室押入柱撤去	160×160×2300 集積共	1	か所	1,830	1,830	代価表　0076
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	74.8	㎡	5,060	378,488	
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾗｽﾓﾙﾀﾙ共 集積共	36.8	㎡	5,060	186,208	代価表　0077
壁複層塗材撤去	集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	19.2	㎡	11,700	224,640	
壁AW額縁撤去	集積共	17	m	610	10,370	代価表　0078
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天板 人研ぎ撤去	W130×t30 集積共	1.7	m	1,620	2,754	代価表　0079
壁付鴨居撤去	40×40 集積共	5.3	m	610	3,233	代価表　0080
AC下地壁合板撤去	t12 集積共	0.9	㎡	1,220	1,098	代価表　0081
壁合板撤去	t5.5 集積共	0.8	㎡	1,220	976	代価表　0082
SKﾗｲﾆﾝｸﾞ 壁GB-S撤去	t12.5 集積共	2.2	㎡	1,220	2,684	代価表　0083
SKﾗｲﾆﾝｸﾞ 壁木下地撤去	集積共	2.2	㎡	610	1,342	代価表　0084
天井LGS撤去	集積共	188	㎡	910	171,080	代価表　0085

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井GB-D撤去	t9 集積共	42	㎡	1,530	64,260	代価表　0086
天井GB-D撤去	t9 集積共	1.1	㎡	1,530	1,683	代価表　0086
天井DR撤去	t9.0 下地GB-Rt9.5共 集積共	67.4	㎡	1,830	123,342	代価表　0087
天井 硬質塩ﾋﾞ板撤去	集積共	17.2	㎡	1,530	26,316	代価表　0088
天井 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ (石綿)撤去	t6.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	8.5	㎡	3,360	28,560	代価表　0089
天井 FK(石綿)撤去	t6.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	48.5	㎡	3,360	162,960	代価表　0090
天井 GB-D(杉杢)撤去	t9 集積共	11.6	㎡	1,530	17,748	代価表　0091
天井 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	150×100集積共	3.4	m	610	2,074	代価表　0092
天井 木見切り撤去	W100×t30 集積共	7	m	610	4,270	代価表　0093
天井 塩ﾋﾞ廻り縁撤去		170	m	300	51,000	代価表　0094
天井 木製廻り縁撤去	40×40 集積共	24.4	m	610	14,884	代価表　0095
厨房1吊戸撤去	L1200 集積共	1	か所	4,820	4,820	代価表　0096
厨房1流し台撤去	L1200 集積共	1	か所	2,800	2,800	代価表　0097
厨房1SUSﾌｰﾄﾞ撤去	680×950×H360	1	か所	4,230	4,230	代価表　0098
厨房1ｷｯﾁﾝ撤去	L2100 集積共	1	か所	4,880	4,880	代価表　0099

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厨房2吊戸撤去	L2100 集積共	1	か所	8,440	8,440	代価表　0100
厨房2流し台撤去	L2100 集積共	1	か所	4,880	4,880	代価表　0101
厨房2SUSﾌｰﾄﾞ撤去	680×950×H360	1	か所	4,230	4,230	代価表　0102
厨房2ｷｯﾁﾝ撤去	L2100 集積共	1	か所	4,880	4,880	代価表　0103
室名札撤去	ｱｸﾘﾙ板280×80 ｱﾙﾐ枠共 集積共	6	か所	1,070	6,420	代価表　0104
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	1	組	12,300	12,300	
手洗いSKﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	SUS W110×900 集積共	1	か所	550	550	代価表　0105
手洗いSKﾗｲﾆﾝｸﾞ壁撤去	SUS H900×900 集積共	1	か所	1,460	1,460	代価表　0106
手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	SUS H250×1600 集積共	1	か所	970	970	代価表　0107
手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	SUS W110×1600 集積共	1	か所	970	970	代価表　0108
洗面手洗い撤去	W1600×H800 集積共	1	か所	7,720	7,720	代価表　0109
鏡撤去	360×450 集積共	4	か所	2,570	10,280	代価表　0110
温水訓練室浴槽撤去	SUSt2.0×1970×2560×570	1	か所	63,100	63,100	代価表　0111
温水訓練室浴槽ｶｯﾀｰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	8.9	m	2,040	18,156	代価表　0112
温水訓練室浴槽ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積共	0.1	m3	30,300	3,030	代価表　0113

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
温水訓練室浴槽 壁断熱材撤去	t15 集積共	0.5	㎡	1,220	610	代価表　0114
温水訓練室浴槽 床断熱材撤去	t15 集積共	0.5	㎡	610	305	代価表　0115
温水訓練室 ｼｬﾜｰ水栓撤去	集積共	5	か所	11,100	55,500	代価表　0116
通気管撤去	塩ﾋﾞ20φ 集積共	1	か所	3,720	3,720	代価表　0117
男子便所 小便器用手摺撤去	集積共	2	か所	6,650	13,300	代価表　0118
便所 洋便器用手摺撤去	集積共	2	か所	4,990	9,980	代価表　0119
便所 鏡撤去	360×450 集積共	4	か所	2,570	10,280	代価表　0120
便所 I型手摺撤去	L400 集積共	4	か所	3,320	13,280	代価表　0121
脱衣室 手洗い撤去	1700×450×900 集積共	1	か所	3,350	3,350	代価表　0122
脱衣室 鏡撤去	410×610 集積共	2	か所	2,570	5,140	代価表　0123
脱衣室 脱衣棚撤去	1000×450×1525 集積共	2	か所	4,820	9,640	代価表　0124
1階女子便所 棚撤去	人研250×280×t30 集積共	1	か所	400	400	代価表　0125
【改修】						
浴槽 階段床 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	100×100	1.5	㎡	15,800	23,700	代価表　0126
浴槽 階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	1.5	㎡	5,430	8,145	代価表　0127

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
浴槽床 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	100×100	3.7	㎡	15,800	58,460	代価表　0128
浴槽 床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	3.7	㎡	2,840	10,508	代価表　0129
浴槽床立上り 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	100×100	4.5	㎡	15,500	69,750	代価表　0130
浴槽床立上り 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	4.5	㎡	1,880	8,460	代価表　0131
床立上り 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	100×100	2.1	㎡	15,500	32,550	代価表　0132
床立上り 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	2.1	㎡	1,880	3,948	代価表　0133
床立上り天端 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	W135	8.8	m	6,350	55,880	代価表　0134
床下地ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地 W135	8.8	m	750	6,600	代価表　0135
床 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	100×100	0.2	㎡	15,800	3,160	代価表　0136
床下地ﾓﾙﾀﾙ塗り	ﾀｲﾙ下地	0.2	㎡	2,840	568	代価表　0137
床構造用合板	t12二重張り	48.8	㎡	4,330	211,304	代価表　0138
床下地調整ﾓﾙﾀﾙ		48.8	㎡	2,670	130,296	代価表　0139
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	0.9	㎡	810	729	
床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ (防滑)	t2.5 下地調整	2.7	㎡	2,830	7,641	代価表　0140
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 －	19.1	㎡	2,690	51,379	

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	t2.5 下地調整共	66.2	㎡	2,690	178,078	代価表　0141
床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	t2.5 多湿 下地調整共	8.4	㎡	2,860	24,024	代価表　0142
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	30.7	㎡	2,860	87,802	
天然木化粧複合 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り	B種 厚さ12 なら	26.9	㎡	12,900	347,010	
床置き床	H300 床ﾊﾟﾈﾙt20 (ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ同等品)共	28.9	㎡	8,480	245,072	
床防振ﾏｯﾄ	t12	28.9	㎡	14,700	424,830	
床際根太		38.6	m	1,080	41,688	代価表　0143
押入床合板	t5.5	2	㎡	2,010	4,020	代価表　0144
押入中段合板	t5.5	2	㎡	2,010	4,020	代価表　0145
押入中段木下地	根太45×45@300 根太掛け100×40	2	㎡	4,080	8,160	代価表　0146
床木下地	H150 80×80@1800以下 80×40@303以下	9.2	㎡	5,810	53,452	代価表　0147
床木下地	H150 90×90@1800以下 90×45@303以下	39.6	㎡	5,810	230,076	代価表　0148
SUS床見切り		12.9	m	9,170	118,293	
巾木床材立上げ 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ (H300)	t2.5 多湿	44.4	m	1,140	50,616	代価表　0149
巾木 巻上げ見切り	ｱﾙﾐ押え金物	44.4	m	3,900	173,160	

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木製巾木	H100	41.8	m	1,310	54,758	代価表　0150
押入雑巾摺	10×15	11.6	m	520	6,032	代価表　0151
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地　下地張り －　－	19.2	㎡	1,450	27,840	
壁化粧ｹｲｶﾙ板	t6 GB-S面	14.9	㎡	7,020	104,598	代価表　0152
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	23.3	㎡	1,950	45,435	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	47	m	570	26,790	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ(K2)壁天板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t30	2.3	m	26,000	59,800	
便所ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t30×195	1.9	m	24,200	45,980	
便所ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t30×120	3.7	m	22,400	82,880	
便所ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t30×250	0.7	m	48,100	33,670	
便所ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t30×140	2.2	m	21,400	47,080	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t30×140	2.8	m	21,400	59,920	
便所ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t30×170	7.5	m	20,300	152,250	
防火区画 間仕切り壁	LGS(65)下地 GB-Ft12.5(両面)	28.7	㎡	4,620	132,594	代価表　0153
防火区画壁 耐火ｼｰﾙ		74.8	m	600	44,880	代価表　0156

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	80.5	㎡	2,120	170,660	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 500×1100	5	か所	6,540	32,700	代価表　0157
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1100×1100	2	か所	7,680	15,360	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1700×1740	1	か所	11,700	11,700	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	103	㎡	2,250	231,750	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 850×2000	2	か所	8,760	17,520	代価表　0158
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1680×1850	1	か所	9,900	9,900	代価表　0159
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1625×1850	1	か所	9,900	9,900	代価表　0160
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×2000	1	か所	8,760	8,760	代価表　0161
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000	2	か所	8,760	17,520	代価表　0162
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 860×2000	1	か所	8,760	8,760	代価表　0163
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1820×2300	1	か所	9,900	9,900	代価表　0164
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	8.3	㎡	1,120	9,296	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　－	40	㎡	1,720	68,800	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　－	111	㎡	1,950	216,450	

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地　下地張り －　－	13.7	㎡	1,450	19,865	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地　突付け －　－	7.1	㎡	1,350	9,585	
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (防ｶﾋﾞ、防臭)	GB-R面	39.4	㎡	1,760	69,344	代価表　0165
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (防ｶﾋﾞ、防臭)	GB-S面	124	㎡	1,760	218,240	代価表　0166
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (防ｶﾋﾞ、防臭)	下地調整共	25.6	㎡	1,760	45,056	代価表　0167
壁化粧ｹｲｶﾙ板	t6 GB-S面	13.7	㎡	7,020	96,174	代価表　0168
壁化粧ｹｲｶﾙ板	t6 GB-R面	2.4	㎡	7,020	16,848	代価表　0169
食堂壁ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	t6	15.5	㎡	28,800	446,400	代価表　0170
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	11.5	m	480	5,520	
壁GW充填	t50 24kg/m3	8.3	㎡	1,020	8,466	代価表　0171
AW額縁	115×30	10.1	m	6,280	63,428	代価表　0172
SUS壁見切り		12.4	m	9,170	113,708	
押入壁合板	t4.0	17.2	㎡	3,680	63,296	代価表　0173
壁付柱	杉90×30×H2500	1	か所	12,000	12,000	
壁付鴨居	杉45×45	0.7	m	6,130	4,291	

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁木製ｺｰﾅｰ見切り	20×20	41.4	m	2,660	110,124	
壁見切り	塩ﾋﾞ	9.4	m	1,240	11,656	代価表　0174
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	11.1	㎡	1,760	19,536	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	30.7	㎡	1,620	49,734	
軽量鉄骨天井下地	21形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	17.2	㎡	1,510	25,972	代価表　0175
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	26.9	㎡	1,760	47,344	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	102	㎡	1,530	156,060	
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	4.7	m	2,010	9,447	
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	1	㎡	1,150	1,150	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張りGB-D(杉杢)	t12.5	26.9	㎡	1,530	41,157	代価表　0176
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	12.2	㎡	1,480	18,056	
天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張り	耐蝕ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾐ廻り縁共	17.2	㎡	7,750	133,300	代価表　0177
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	t9.0 下地GB-Rt9.5共	102	㎡	3,080	314,160	代価表　0178
押入天井合板	t4	2	㎡	2,610	5,220	代価表　0179
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	37	㎡	2,200	81,400	

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	150×100	2.2	m	16,100	35,420	代価表　0180
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	132	m	1,300	171,600	
天井廻縁	ｱﾙﾐ製 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用	16.6	m	220	3,652	代価表　0181
天井廻り縁	杉45×45	31	m	3,040	94,240	代価表　0182
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	18	か所	11,200	201,600	
壁塞ぎ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　－	1.2	㎡	1,680	2,016	代価表　0183
壁塞ぎ 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	1.2	㎡	1,620	1,944	代価表　0184
壁塞ぎ 塩ﾋﾞｺｰﾅｰ	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	2.9	m	1,700	4,930	代価表　0185
階段手摺甲板	ﾀﾓ集成材t30×150	0.5	m	6,320	3,160	
脱衣室K1 脱衣棚	1000×550×2000 ﾎﾟﾘ合板貼ﾌﾗｯｼｭt25	1	か所	544,500	544,500	
食堂K2 水飲み流し台	2120×480×880 ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ(SUS304)t1.0HL仕上 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼ﾌﾗｯｼｭ板	1	か所	1,043,600	1,043,600	
食堂K3 食器棚	1200×500×H2500 本体:ﾎﾟﾘ合板貼ﾌﾗｯｼｭt25	2	か所	834,900	1,669,800	
食堂K4 食器棚	1200×700×H2500 本体:ﾎﾟﾘ合板貼ﾌﾗｯｼｭt25	1	か所	889,300	889,300	
食堂K5 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ(左側)	2250×650×(850/900+500) 吊戸棚共	1	か所	982,200	982,200	
食堂K5 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ(中央)	2250×650×(850/900+500) 吊戸棚共	1	か所	990,600	990,600	

生活訓練棟　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
食堂K6 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｷｯﾁﾝ	2100×650×760/950 上下ｽﾗｲﾄﾞ式	1	か所	1,894,200	1,894,200	
S1壁付ｻｲﾝ	300×80 取外しﾌﾟﾚｰﾄ:ｱｸﾘﾙt5 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ	7	か所	24,700	172,900	
浴室手すり	ｽﾃﾝﾚｽ製HL L1200 手すり:SUSφ38×2.0 BPL-6.0×100×100 SUSｵｰﾙｱﾝｶｰM8 控え:SUSφ21×1.6 BPL-6.0×160×50 SUSｵｰﾙｱﾝｶｰM8 PL廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	2	か所	77,300	154,600	
温水訓練室 I型手すり	樹脂製32φ×L600 CB下地ｱﾝｶｰ	2	か所	20,000	40,000	代価表　0186
温水訓練室 I型手すり	SUS製38φ×L2000 CB下地ｱﾝｶｰ	1	か所	65,800	65,800	代価表　0187
温水訓練室 天井下地補強 (I型手摺取付部)	C-100×50×20×2.3	1	か所	7,510	7,510	代価表　0188
ｼｬﾜｰ水栓	上下ｽﾗｲﾄﾞ式	5	台	16,500	82,500	
ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰ	TOTO TS135GY12RR同等品	5	台	37,100	185,500	
食堂鏡	300×450 SUS枠､防滴	4	か所	22,500	90,000	
便所鏡	300×450 SUS枠､防滴	4	か所	22,500	90,000	
女子便所 TB1ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	(905+900+1590)×2000	1	か所	378,600	378,600	
男子便所 TB2ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	(1000+1385)×2000	1	か所	265,300	265,300	
男子便所隔て板	600×2000	1	か所	61,500	61,500	代価表　0189

生活訓練棟		内装改修				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
脱衣室ｶｰﾃﾝ	L1500×H2000	1	か所	22,400	22,400	
脱衣室ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	L1500	1	か所	32,300	32,300	
計					19,881,126	

生活訓練棟　塗装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<外部>						
新設床 ＤＰ塗り	素地ごしらえ共	5	㎡	4,480	22,400	代価表　0190
階段 ＤＰ塗り替え	ｹﾚﾝ・錆止め(既存鉄鋼面)	34.2	㎡	4,270	146,034	代価表　0191
階段手すり ＤＰ塗り替え (細幅)	ｹﾚﾝ・錆止め(既存鉄鋼面)	113	m	1,700	192,100	代価表　0192
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	3.2	㎡	1,790	5,728	
<内部>						
ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 壁木製ｺｰﾅｰ見切り	41.4	m	550	22,770	代価表　0193
ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 巾木	41.8	m	550	22,990	代価表　0194
ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 付柱壁	2.5	m	550	1,375	代価表　0195
ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 付鴨居	0.7	m	550	385	代価表　0196
ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 廻り縁	13.3	m	550	7,315	代価表　0197
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	37	㎡	1,790	66,230	
ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 壁	10.1	m	550	5,555	代価表　0198
ＵＣＬ塗り	木面	0.9	㎡	1,390	1,251	代価表　0199
ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 階段手摺甲板	0.5	m	550	275	代価表　0200

生活訓練棟		塗装改修				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程B種(一般) 素地B種	1.2	㎡	1,360	1,632	
計					496,040	

生活訓練棟　耐震（躯体）改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【撤去】						
壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3	52,100	5,210	代価表　0201
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	1.9	m	2,040	3,876	
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	4.3	m3	52,100	224,030	代価表　0202
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	42.9	m	2,040	87,516	
【改修】						
<防油堤>						
根切り	小規模土工 -	3.5	m3	1,430	5,005	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.7	m3	2,530	4,301	
建設発生土	構内敷きならし	1	式		3,100	別紙 00-0007
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.6	m3	8,540	5,124	
異形鉄筋(SD295)	D10 小口	42.1	kg	120	5,052	代価表　0203
異形鉄筋(SD295)	D13 小口	36.8	kg	110	4,048	代価表　0204
鉄筋加工組立	小型構造物	75.9	kg	180	13,662	代価表　0205
鉄筋運搬費	４ｔ車　30km程度	75.9	kg	6	455	代価表　0206

生活訓練棟　耐震（躯体）改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート材料 21(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	0.7	m3	22,700	15,890	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		12,400	別紙 00-0008
構造体強度補正		1	式		300	別紙 00-0009
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	5	㎡	7,780	38,900	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	5	㎡	360	1,800	
<ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場>						
溶接金網敷	径2.3 100×100	1.9	㎡	1,330	2,527	代価表　0208
コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	0.6	m3	23,200	13,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		10,600	別紙 00-0010
構造体強度補正		1	式		300	別紙 00-0011
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.9	㎡	810	1,539	
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	1.9	㎡	2,020	3,838	
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	1.8	㎡	2,510	4,518	
<外壁>						
異形鉄筋(SD295)	D10 小口	6.8	kg	120	816	代価表　0203

生活訓練棟　耐震（躯体）改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工組立	小型構造物	6.5	kg	180	1,170	代価表　0205
鉄筋運搬費	４ｔ車　30km程度	6.5	kg	6	39	代価表　0206
あと施工ｱﾝｶｰ (下向き)	D10用	24	本	620	14,880	代価表　0210
コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	0.1	m3	23,200	2,320	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		1,100	別紙 00-0012
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc24→27)	0.1	m3	500	50	代価表　0209
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	0.4	㎡	2,020	808	
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	0.1	㎡	2,510	251	
型枠	普通合板型枠 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	0.7	㎡	7,570	5,299	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	0.7	㎡	7,840	5,488	
型枠運搬費	４ｔ車　30km程度 往復	1.4	㎡	360	504	
<浴槽階段>						
異形鉄筋(SD295)	D10 小口	17.8	kg	120	2,136	代価表　0203
異形鉄筋(SD295)	D13 小口	11.7	kg	110	1,287	代価表　0204
鉄筋加工組立	小型構造物	28.4	kg	180	5,112	代価表　0205

生活訓練棟　耐震（躯体）改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋運搬費	４ｔ車　30km程度	28.4	kg	6	170	代価表　0206
あと施工ｱﾝｶｰ (下向き)	D10用	34	本	620	21,080	代価表　0210
あと施工ｱﾝｶｰ (横向き)	D10用	28	本	730	20,440	代価表　0211
コンクリート材料 21(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	0.2	m3	22,700	4,540	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		3,500	別紙 00-0013
構造体強度補正		1	式		100	別紙 00-0014
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	1	㎡	7,780	7,780	
型枠運搬費	４ｔ車　30km程度 往復	1	㎡	360	360	
<土間復旧>						
すきとり	人力	4.3	m3	7,230	31,089	代価表　0213
建設発生土	構内敷きならし	1	式		7,100	別紙 00-0015
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	4.3	m3	8,540	36,722	
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	36	㎡	290	10,440	
異形鉄筋(SD295)	D10 小口	163	kg	120	19,560	代価表　0203
鉄筋加工組立	小型構造物	157	kg	180	28,260	代価表　0205

生活訓練棟　耐震（躯体）改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋運搬費	４t車　30km程度	157	kg	6	942	代価表　0206
コンクリート材料 21(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	4.3	m3	22,700	97,610	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		54,600	別紙 00-0016
構造体強度補正		1	式		2,100	別紙 00-0017
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	6.5	㎡	2,510	16,315	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	42.9	m	480	20,592	
計					892,471	

生活訓練棟　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	積込み共	1	式		371,000	別紙 00-0018
発生材処分		1	式		108,000	別紙 00-0019
計					479,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
生活訓練棟	1	式	7,061,050	
計			7,061,050	

生活訓練棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	3,853,520	
動力設備	1	式	1,206,380	
受変電設備	1	式	391,900	
拡声設備	1	式	201,800	
誘導支援設備	1	式	859,310	
火災報知設備	1	式	548,140	
計			7,061,050	

生活訓練棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【電灯分岐】						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	53	m	720	38,160	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	12	m	800	9,600	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	152	m	960	145,920	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	20	m	1,030	20,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	760	3,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	21	m	1,010	21,210	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	9	個	2,320	20,880	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	2	個	2,640	5,280	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	33	個	2,340	77,220	
LED照明器具	A	3	個	19,400	58,200	代価表　0235
LED照明器具	B	4	個	25,500	102,000	代価表　0236
LED照明器具	C	2	個	17,000	34,000	代価表　0237
LED照明器具	D　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	6	個	20,300	121,800	代価表　0238
LED照明器具	E　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	4	個	69,500	278,000	代価表　0239

生活訓練棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	F　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	5	個	15,300	76,500	代価表　0240
LED照明器具	G	21	個	30,600	642,600	代価表　0241
LED照明器具	H　流し元灯	3	個	15,200	45,600	代価表　0242
LED照明器具	CW　直付	2	個	35,600	71,200	代価表　0243
LED照明器具	a　非常灯埋込型	10	個	27,600	276,000	代価表　0244
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 －　－	1	個	2,460	2,460	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P H 15A ×1　ﾈｰﾑ無 －　－	1	個	2,640	2,640	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　－	1	個	3,860	3,860	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 PL ×1　－	1	個	5,010	5,010	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×5　ﾈｰﾑ無 －　－	1	個	7,370	7,370	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3＋3W　ﾈｰﾑ無 －　－	1	個	6,650	6,650	代価表　0245
天井取付熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	親器 －　AC100V	2	個	12,900	25,800	
天井取付熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	子器 子器増設機能付　AC100V	2	個	9,240	18,480	
天井取付熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	子器 換気扇接続端子付 AC100V	2	個	9,850	19,700	
人感センサー	親機換気扇連動	3	個	18,000	54,000	代価表　0246

生活訓練棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
人感センサーユニット	１回路用	3	個	5,570	16,710	代価表　0247
人感センサーユニット	２回路用	2	個	9,420	18,840	代価表　0248
既存電灯動力盤改修	LM-1 主幹50A/30A→100A/60A MCB 2P1E20A(200V)*2	1	工事	383,500	383,500	代価表　0249
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	8,310	8,310	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	1	か所	5,810	5,810	
【外構工事】	外灯用配線					
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	47	m	1,240	58,280	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	47	m	1,570	73,790	
土工事	一般部	1	式		226,000	別紙 00-0020
撤去工事	再使用しない	1	式		326,000	別紙 00-0021
【ｺﾝｾﾝﾄ分岐】						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	142	m	960	136,320	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	96	m	1,030	98,880	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	96	m	1,010	96,960	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	21	個	2,340	49,140	

生活訓練棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	2	個	2,500	5,000	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	6	個	3,100	18,600	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	2	個	4,210	8,420	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再取付	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個	3,480	3,480	代価表　0269
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	2	個	3,100	6,200	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再取付	連用形2P15A×1 - 125V	1	個	3,480	3,480	代価表　0270
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	2	個	4,000	8,000	
露出接地ｺﾝｾﾝﾄ	2P30A	1	個	4,900	4,900	代価表　0271
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　50mm	3	か所	8,310	24,930	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	3	か所	5,810	17,430	
撤去		1	式		60,000	別紙 00-0022
計					3,853,520	

生活訓練棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【動力幹線】						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	22	m	610	13,420	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2　天井内	24	m	610	14,640	代価表　0281
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	71	m	560	39,760	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	3	m	2,000	6,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	19	m	2,860	54,340	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	24	m	2,580	61,920	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 FEP内(PF･CD)	71	m	2,720	193,120	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	3	m	2,820	8,460	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m	3,360	16,800	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100　露出塗装 接地端子付	1	個	6,480	6,480	代価表　0282
新設空調盤	壁掛型	1	面	634,500	634,500	代価表　0283
撤去	再使用しない	1	式		31,900	別紙 00-0023
【動力分岐】						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	14	m	1,500	21,000	

生活訓練棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	18	m	1,320	23,760	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	6	m	1,410	8,460	
厚鋼電線管(G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 22mm	4	m	2,820	11,280	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	10	m	2,160	21,600	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)200×200×100　接地端子付	2	個	9,130	18,260	代価表　0284
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	2,220	4,440	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	8,310	8,310	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(39)	1	か所	7,930	7,930	
計					1,206,380	

生活訓練棟		受変電設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
受変電設備改修	ﾌﾞﾚｰｶｰ増設 MCCB 100A/60A	1	工事	391,900	391,900	代価表　0285
計					391,900	

生活訓練棟　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	31	m	630	19,530	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	1	m	690	690	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	760	760	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	3	個	2,340	7,020	
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	2	個	13,100	26,200	
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V3	5	個	14,800	74,000	
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V3	1	個	7,940	7,940	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	3	か所	8,310	24,930	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	3	か所	5,810	17,430	
撤去	再使用しない	1	式		23,300	別紙 00-0024
計					201,800	

生活訓練棟　誘導支援設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	36	m	520	18,720	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	25	m	580	14,500	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	630	7,560	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	11	m	690	7,590	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	4	m	1,440	5,760	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	31	m	1,240	38,440	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	87	m	1,340	116,580	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　38mm	2	か所	7,270	14,540	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所	5,360	5,360	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	29	m	760	22,040	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	25	m	1,240	31,000	
厚鋼電線管(G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 22mm	8	m	2,820	22,560	
異種管接続材料(FEP用A型)	30mm	2	組	4,950	9,900	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	13	個	2,340	30,420	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)200×200×150 接地端子付き	2	個	20,000	40,000	代価表　0287

生活訓練棟　誘導支援設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚ呼出押釦		3	個	8,980	26,940	代価表　0288
ﾄｲﾚ呼出押釦	引きひも付き	3	個	8,980	26,940	代価表　0289
ﾄｲﾚ呼出復旧釦		3	個	4,020	12,060	
ﾄｲﾚ呼出ブザー付廊下灯		3	個	13,800	41,400	
土工事		1	式		367,000	別紙 00-0025
計					859,310	

生活訓練棟　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	31	m	520	16,120	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	26	m	690	17,940	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	700	2,800	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C FEP内(PF･CD)	2	m	770	1,540	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	1,820	7,280	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P FEP内(PF･CD)	2	m	1,930	3,860	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	760	1,520	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	1,010	2,020	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	3	個	2,340	7,020	
既存火災受信機再取付	Ｐ型２級５回線	1	面	113,000	113,000	代価表　0291
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	6	個	6,390	38,340	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	2	個	5,860	11,720	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 露出	2	個	5,990	11,980	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	5	個	6,210	31,050	
光電式煙感知器再取付	2種 蓄積型　露出	1	個	5,790	5,790	代価表　0292

生活訓練棟　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤	2級 埋込 感知器組込無	2	個	34,800	69,600	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	3	か所	8,310	24,930	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	3	か所	5,810	17,430	
火災報知立会検査	P型2級	1	1工事	73,200	73,200	
撤去		1	式		91,000	別紙 00-0026
計					548,140	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
生活訓練棟	1	式	12,422,720	
屋外	1	式	1,052,420	
計			13,475,140	

生活訓練棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	3,516,070	
換気設備	1	式	852,950	
衛生器具設備	1	式	4,028,800	
給水設備	1	式	950,480	
排水設備	1	式	1,459,530	
給湯設備	1	式	571,490	
撤去工事	1	式	1,043,400	
計			12,422,720	

生活訓練棟　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器設備						
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ACP-1 天井ｶｾｯﾄ型(4方向吹) ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw 付属品:化粧ﾊﾟﾈﾙ ﾘﾓｺﾝ	2	台	821,000	1,642,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	AC-1 壁掛型 冷房能力3.6kw 暖房能力4.2kw 付属品:ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ 集中管理ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	2	台	276,000	552,000	
据付費		1	式		168,000	別紙 00-0027
機器用基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	1	式		114,000	別紙 00-0028
機器用基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ製室外機据付台 H-100 L-400 2個一組	2	組	4,160	8,320	代価表　0299
制御配線工事		1	式		108,000	別紙 00-0029
小計					2,592,320	
配管設備						
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	30	m	10,300	309,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	13	m	6,810	88,530	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	30	m	4,580	137,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10mm以上	13	m	3,380	43,940	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	7	m	3,670	25,690	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　25A	8	m	3,380	27,040	

生活訓練棟　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　20A	4	m	2,770	11,080	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　30A	4	m	3,100	12,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　20A	9	m	2,350	21,150	
配管用防虫網	32A	1	個	8,080	8,080	
配管用防虫網	20A	2	個	7,670	15,340	代価表　0304
壁穴明け補修		1	式		23,100	別紙 00-0030
保温		1	式		201,000	別紙 00-0031
小計					923,750	
計					3,516,070	

生活訓練棟　換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器設備						
天井換気扇	FV-1 ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ型 100φ×100m3/h×40Pa 付属品:吊金具	3	台	14,500	43,500	
天井換気扇	FV-2 樹脂ﾊﾟﾈﾙ型 150φ×500m3/h×60Pa 付属品:吊金具	1	台	41,400	41,400	
天井換気扇	FV-3 樹脂ﾊﾟﾈﾙ型 150φ×250m3/h×100Pa 付属品:吊金具	1	台	25,400	25,400	
天井換気扇	FV-4 樹脂ﾊﾟﾈﾙ型 150φ×200m3/h×60Pa 付属品:吊金具	1	台	21,700	21,700	
天井換気扇	FV-5 樹脂ﾊﾟﾈﾙ型 100φ×150m3/h×50Pa 付属品:吊金具	3	台	16,800	50,400	
天井換気扇	FV-6 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾃﾞｨ型 100φ×150m3/h×50Pa 付属品:吊金具	1	台	14,300	14,300	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	FV-7 深型 W=600 150φ×300m3/h×80Pa	3	台	53,000	159,000	
据付費		1	式		266,000	別紙 00-0032
小計					621,700	
ﾀﾞｸﾄ設備						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	7	m	5,040	35,280	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	8	m	4,190	33,520	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 150mm	2	本	4,290	8,580	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 100mm	4	本	2,850	11,400	

生活訓練棟　換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ 200φ	2	個	13,400	26,800	代価表 0305
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ 150φ	3	個	7,950	23,850	代価表 0306
給気口	ﾌｨﾙﾀｰ付 風量調節機構 200φ用 (参考 P-23GLF6)	2	個	9,760	19,520	代価表 0307
既設ﾀﾞｸﾄ接続		1	式		44,400	別紙 00-0033
壁穴明け補修		1	式		27,900	別紙 00-0034
計					852,950	

生活訓練棟　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風大便器	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 床置床排水便器 温水洗浄便座(ふた無し・擬音装置) ﾀｯﾁ式ﾘﾓｺﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製棚付二連紙巻器	3	組	289,500	868,500	
洋風大便器	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 床置床排水便器 温水洗浄便座(ふた有り・擬音装置) ﾀｯﾁ式ﾘﾓｺﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製棚付二連紙巻器	3	組	289,500	868,500	
小便器	壁掛 壁排水 自動洗浄小便器	3	組	168,000	504,000	
洗面器	車いす用 壁給排水 自動単水栓	5	組	83,200	416,000	
洗濯機ﾊﾟﾝ	640ﾀｲﾌﾟ 樹脂製縦引きﾄﾗｯﾌﾟ	2	組	15,100	30,200	
掃除用流し	ﾊﾞｯｸ付 床置 床排水	1	個	111,700	111,700	
手すり	はね上げﾀｲﾌﾟ ﾛｯｸ付(可動式)	6	個	96,100	576,600	
手すり	P型 (固定式)	6	個	25,000	150,000	
手すり	小便器用	1	個	39,300	39,300	
据付費		1	式		464,000	別紙 00-0035
計					4,028,800	

生活訓練棟　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 32A	8	m	11,400	91,200	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 25A	2	m	9,200	18,400	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 20A	7	m	7,390	51,730	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 25A	4	m	7,740	30,960	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 20A	12	m	6,220	74,640	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 40A	2	m	11,900	23,800	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 32A	11	m	10,600	116,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	12	m	6,660	79,920	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 25A	1	m	7,170	7,170	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	7	m	5,620	39,340	
洗濯機用水栓	緊急止水弁 ﾎｰｽ接続　13A (参考 TW11R)	2	個	9,160	18,320	代価表　0311
横水栓	吐水口回転式 ﾚﾊﾞｰ式 13A (参考 T200BSQ13C)	4	個	14,800	59,200	代価表　0312
既設管接続		1	式		138,000	別紙 00-0036
はつり補修		1	式		48,500	別紙 00-0037
保温		1	式		53,400	別紙 00-0038

生活訓練棟		給水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		99,300	別紙 00-0039
計					950,480	

生活訓練棟　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	4	m	14,200	56,800	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	10	m	10,800	108,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	5	m	9,100	45,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	5	m	7,040	35,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	8	m	5,550	44,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　75A	1	m	9,040	9,040	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　65A	2	m	7,580	15,160	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	18	m	5,860	105,480	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	7	m	19,200	134,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　75A	3	m	14,400	43,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　65A	6	m	12,200	73,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　50A	2	m	9,540	19,080	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　40A	3	m	7,570	22,710	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　50A	4	m	9,540	38,160	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	4	個	16,800	67,200	

生活訓練棟　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床上掃除口 (非防水形)	COA　80A	3	個	14,300	42,900	
床上掃除口 (非防水形)	COA　65A	4	個	12,900	51,600	
床上掃除口 (非防水形)	COA　50A	1	個	10,700	10,700	
既設管接続		1	式		184,000	別紙 00-0040
はつり補修		1	式		115,000	別紙 00-0041
保温		1	式		12,800	別紙 00-0042
土工事		1	式		225,000	別紙 00-0043
計					1,459,530	

生活訓練棟　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ給湯器	GH-1 屋外壁掛型(給湯専用) 高効率 給湯能力24号　LPG焚 付属品:ﾘﾓｺﾝ 配管ｶﾊﾞｰ 排気ｶﾊﾞｰ	1	台	179,300	179,300	
据付費		1	式		90,600	別紙 00-0044
ｵｲﾙﾀﾝｸ据付 (既設品再使用)	鋼板製 屋外設置型 容量460L	1	基	31,800	31,800	代価表　0313
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　20SU	19	m	4,550	86,450	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠　20SU	1	m	3,890	3,890	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個	7,060	7,060	
油・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　機械室・便所 20A	4	m	5,970	23,880	代価表　0314
油・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	3	m	4,270	12,810	代価表　0315
給湯器ﾘﾓｺﾝ配線		1	式		11,500	別紙 00-0045
凍結防止ﾋｰﾀｰ巻		1	式		4,600	別紙 00-0046
既設管接続	ｵｲﾙ管	1	式		11,100	別紙 00-0047
はつり補修		1	式		19,400	別紙 00-0048
保温		1	式		32,800	別紙 00-0049
塗装		1	式		6,700	別紙 00-0050
土工事		1	式		49,600	別紙 00-0051

生活訓練棟		給湯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計					571,490	

生活訓練棟　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		82,300	別紙 00-0052
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		15,100	別紙 00-0053
配管類撤去		1	式		946,000	別紙 00-0054
計					1,043,400	

屋外

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
給水設備	1	式	61,780	
ガス設備	1	式	990,640	
計			1,052,420	

屋外	給水設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　　地中配管 20A	1	m	4,730	4,730	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　　屋外架空・暗渠 20A	2	m	4,820	9,640	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	1	個	6,850	6,850	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　　20A	1	個	7,060	7,060	
凍結防止ﾋｰﾀｰ巻		1	式		4,600	別紙 00-0055
既設管接続		1	式		11,100	別紙 00-0056
保温		1	式		10,600	別紙 00-0057
土工事		1	式		7,200	別紙 00-0058
計					61,780	

屋外　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LPｶﾞｽ集合装置	50kg容器 18本立(9+9) 自動切替調整器他構成部材一式	1	組	315,700	315,700	
据付費		1	式		77,800	別紙 00-0059
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ	25号	1	個	206,800	206,800	代価表　0321
既設ｶﾞｽﾒｰﾀｰ取付 (既設品再使用)	2.5号	1	個	8,800	8,800	代価表　0322
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ 被覆鋼管	地中配管　50A	5	m	11,000	55,000	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ 被覆鋼管	地中配管　20A	13	m	5,090	66,170	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 20A	2	m	5,050	10,100	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 50A	5	m	9,630	48,150	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	7	m	4,270	29,890	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　50A	2	個	16,900	33,800	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　20A	3	個	5,790	17,370	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個	7,060	7,060	
既設管接続		1	式		11,100	別紙 00-0060
はつり補修		1	式		9,700	別紙 00-0061
塗装		1	式		15,500	別紙 00-0062

屋外		ガス設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		77,700	別紙 00-0063
計					990,640	

生活訓練棟		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式		39,200	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	245	㎡	160	39,200	
計					39,200	
養生		1	式		96,100	別紙 00-0002
養生(外壁改修)		31.3	㎡	450	14,085	
養生(外部改修)	複合改修 防油堤、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場	3.6	㎡	330	1,188	代価表　0001
養生(内部改修)	複合改修	245	㎡	330	80,850	
計					96,123	
整理清掃後片付け		1	式		338,000	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (外壁改修)		31.3	㎡	1,520	47,576	
整理清掃後片付け (外部改修)	複合改修 防油堤、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場	3.6	㎡	1,170	4,212	代価表　0002
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	245	㎡	1,170	286,650	
計					338,438	

生活訓練棟		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		15,100	別紙 00-0004
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	15.6	㎡	970	15,132	代価表　0003
計					15,132	
内部足場		1	式		237,000	別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	245	㎡	970	237,650	
計					237,650	
仮設材運搬		1	式		23,400	別紙 00-0006
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	2階建	15.6	㎡	90	1,404	代価表　0004
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	245	㎡	90	22,050	
計					23,454	

生活訓練棟		耐震（躯体）改修				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
建設発生土	構内敷きならし	1	式		3,100	別紙 00-0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 0.2km以下	1.9	m3	1,030	1,957	
敷きならし	締め固め共	1.9	m3	630	1,197	
計					3,154	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		12,400	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	0.7	m3	17,800	12,460	
計					12,460	
構造体強度補正		1	式		300	別紙 00-0009
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc21→24)	0.7	m3	500	350	代価表　0207
計					350	

生活訓練棟		耐震（躯体）改修				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		10,600	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 －　　－	0.6	m3	17,800	10,680	
計					10,680	
構造体強度補正		1	式		300	別紙 00-0011
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc24→27)	0.6	m3	500	300	代価表　　0209
計					300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		1,100	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　　－	0.1	m3	11,700	1,170	
計					1,170	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		3,500	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 －　　－	0.2	m3	17,800	3,560	
計					3,560	

生活訓練棟	耐震（躯体）改修					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
構造体強度補正		1	式		100	別紙 00-0014
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc21→24)	0.2	m3	500	100	代価表　0212
計					100	
建設発生土	構内敷きならし	1	式		7,100	別紙 00-0015
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 0.2km以下	4.3	m3	1,030	4,429	
敷きならし	締め固め共	4.3	m3	630	2,709	
計					7,138	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		54,600	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	4.3	m3	12,700	54,610	代価表　0214
計					54,610	

生活訓練棟		耐震（躯体）改修				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
構造体強度補正		1	式		2,100	別紙 00-0017
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc21→24)	4.3	m3	500	2,150	代価表　0207
計					2,150	

生活訓練棟		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	積込み共	1	式		371,000	別紙 00-0018
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　人力	5.8	m3	7,920	45,936	
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　人力	0.6	m3	6,120	3,672	代価表　0215
発生材積込み	繊維くず　人力	2	m3	6,120	12,240	代価表　0216
発生材積込み	木くず　人力	5.4	m3	6,120	33,048	代価表　0217
発生材積込み	混合廃棄物　人力	21.5	m3	6,120	131,580	代価表　0218
発生材積込み	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　人力	2.2	m3	6,120	13,464	代価表　0219
発生材積込み	非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　人力	0.4	m3	6,120	2,448	代価表　0220
発生材積込み	飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　人力	0.1	m3	6,120	612	代価表　0221
発生材積込み	汚泥　人力	0.1	m3	7,920	792	代価表　0222
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	5.8	m3	7,520	43,616	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間有り　6.0km以下	0.6	m3	2,600	1,560	代価表　0223
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　繊維くず DID区間有り　6.0km以下	2	m3	2,600	5,200	代価表　0224
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り　6.0km以下	5.4	m3	1,950	10,530	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合廃棄物 DID区間有り　6.0km以下	21.5	m3	2,600	55,900	代価表　0225

生活訓練棟　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	積込み共	1	式		371,000	別紙 00-0018
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　6.0km以下	2.2	m3	2,600	5,720	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ DID区間有り　60.0km以下	0.4	m3	9,020	3,608	代価表　0226
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ DID区間有り　60.0km以下	0.1	m3	9,020	902	代価表　0227
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　汚泥 DID区間有り　10.5km以下	0.1	m3	7,010	701	代価表　0228
計					371,529	

生活訓練棟　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		108,000	別紙 00-0019
残材処分	コンクリート	5.3	m3	3,250	17,225	
残材処分	アスファルト類	0.5	m3	2,960	1,480	
残材処分	廃プラスチック	0.6	m3	17,600	10,560	
残材処分	可燃物　紙くず、繊維くず	2	m3	24,000	48,000	
残材処分	木材（木くず）	5.4	m3	9,000	48,600	
残材処分	解体系混合廃棄物	21.5	m3	19,000	408,500	
残材処分	廃石膏ボード	2.2	m3	24,400	53,680	
発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	0.4	m3	35,000	14,000	代価表　0229
発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(複層塗材)	0.1	m3	35,000	3,500	代価表　0230
残材処分(ランプ類)	水銀使用ランプ	240	kg	450	108,000	
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	3.2	t	▲46,000	▲147,200	代価表　0231
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ	0.8	t	▲430,000	▲344,000	代価表　0232
ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ	新断　13Cr	0.2	t	▲35,000	▲7,000	代価表　0233
舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重　1.20～1.10	0.1	m3	44,000	4,400	

生活訓練棟　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		108,000	別紙 00-0019
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ		62	kg	▲1,900	▲117,800	代価表　0234
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		107	kg	60	6,420	
計					108,365	

生活訓練棟		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事	一般部	1	式		226,000	別紙 00-0020
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	47	m	320	15,040	
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	23	m3	3,400	78,200	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	20	m3	4,910	98,200	
山砂		3	m3	9,750	29,250	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 0.3km以下	3	m3	2,050	6,150	
計					226,840	

生活訓練棟		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		326,000	別紙 00-0021
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	5	個	2,320	11,600	
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 40W　×2 再使用しない	4	個	2,900	11,600	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 20W　×1 再使用しない	1	個	2,220	2,220	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 20W　×4 再使用しない	1	個	5,110	5,110	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 40W　×1 再使用しない	1	個	3,470	3,470	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 40W　×2 再使用しない	3	個	4,330	12,990	
照明器具撤去	ＦＣＬ３０Ｗ×１　　露出 再使用しない	3	個	1,440	4,320	代価表　　0250
照明器具撤去	ＦＣＬ４０Ｗ×１　　露出 再使用しない	2	個	1,440	2,880	代価表　　0251
照明器具撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ　FL40W×1 再使用しない	1	個	1,440	1,440	代価表　　0252
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　　再使用しない	5	個	1,440	7,200	
照明器具撤去	FPL36W×3　埋込型 再使用しない	16	個	2,950	47,200	代価表　　0253
照明器具撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ　FL20W×1 再使用しない	3	個	1,440	4,320	代価表　　0254
非常灯撤去	埋込型 再使用しない	8	個	2,320	18,560	代価表　　0255
埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1 再使用しない	4	個	600	2,400	代価表　　0256

生活訓練棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		326,000	別紙 00-0021
埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1＋PL×1 再使用しない	1	個	900	900	代価表　0257
埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×2＋PL×1 再使用しない	4	個	1,200	4,800	代価表　0258
埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×3＋PL×1 再使用しない	2	個	1,500	3,000	代価表　0259
埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×4＋PL×2 再使用しない	1	個	1,950	1,950	代価表　0260
埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×5＋PL×2 再使用しない	1	個	2,100	2,100	代価表　0261
埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×3＋3W×2 再使用しない	1	個	1,780	1,780	代価表　0262
埋込ｽｲｯﾁ撤去	3W15A×1 再使用しない	2	個	770	1,540	代価表　0263
IV電線 撤去	1.6mm	698	m	70	48,860	代価表　0264
IV電線 撤去	2.0mm	79	m	80	6,320	代価表　0265
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	225	m	290	65,250	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	33	m	400	13,200	
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	2	m	510	1,020	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)撤去	(30) 再使用しない	53	m	280	14,840	代価表　0266
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	53	m	190	10,070	代価表　0267

生活訓練棟		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		326,000	別紙 00-0021
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	900□*900　重耐 再使用しない	1	基	15,900	15,900	代価表　0268
計					326,840	

生活訓練棟				電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式		60,000	別紙 00-0022
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2 再使用しない	6	個	600	3,600	代価表　0272
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1E 再使用しない	3	個	740	2,220	代価表　0273
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1ET 再使用しない	5	個	740	3,700	代価表　0274
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2ET 再使用あり	1	個	990	990	代価表　0275
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2ET 再使用しない	1	個	740	740	代価表　0276
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1 再使用あり	1	個	800	800	代価表　0277
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1 再使用しない	2	個	600	1,200	代価表　0278
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	200V　2P20A×1E 再使用しない	2	個	720	1,440	代価表　0279
ﾌｧﾝｺｲﾙｽｲｯﾁ撤去	再使用しない	3	個	600	1,800	代価表　0280
IV電線 撤去	1.6mm	152	m	70	10,640	代価表　0264
IV電線 撤去	2.0mm	265	m	80	21,200	代価表　0265
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	62	m	120	7,440	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	14	m	140	1,960	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	8	m	290	2,320	

生活訓練棟		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式		60,000	別紙 00-0022
計					60,050	

生活訓練棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	再使用しない	1	式		31,900	別紙 00-0023
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 管内	23	m	250	5,750	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	170	1,020	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	71	m	190	13,490	
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	23	m	510	11,730	
計					31,990	

生活訓練棟　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	再使用しない	1	式		23,300	別紙 00-0024
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ撤去	ATTなし	6	個	2,160	12,960	代価表　0286
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	26	m	110	2,860	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	26	m	290	7,540	
計					23,360	

生活訓練棟	誘導支援設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		367,000	別紙 00-0025
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	47	m	2,040	95,880	
ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去	集積共	2	m3	30,300	60,600	代価表　0290
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	24	m	320	7,680	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9	m3	3,400	30,600	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	8	m3	4,910	39,280	
山砂		1	m3	9,750	9,750	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 0.3km以下	1	m3	2,050	2,050	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	10	㎡	7,110	71,100	
計					367,540	

生活訓練棟　　火災報知設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式		91,000	別紙 00-0026
火災受信機撤去	Ｐ型２級５回線 再使用あり	1	面	45,200	45,200	代価表　0293
総合盤撤去	発信機・ﾍﾞﾙ・押釦 再使用しない	2	個	4,580	9,160	代価表　0294
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	２種 再使用しない	7	個	1,470	10,290	代価表　0295
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	特種 再使用しない	2	個	1,470	2,940	代価表　0296
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	１種防水 再使用しない	4	個	1,470	5,880	代価表　0297
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型煙感知器撤去	２種 再使用あり	1	個	2,310	2,310	代価表　0298
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	35	m	100	3,500	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 管内	4	m	120	480	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	39	m	290	11,310	
計					91,070	

生活訓練棟		空気調和設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
据付費		1	式		168,000	別紙 00-0027
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 10.0kW以下	2	台	38,500	77,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	2	台	28,600	57,200	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　3.6kW以下	2	台	13,000	26,000	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け　3.6kW以下	2	台	4,240	8,480	
計					168,680	
機器用基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	1	式		114,000	別紙 00-0028
機器類ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	屋外　土工事有	0.8	m3	143,000	114,400	
計					114,400	

生活訓練棟　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
制御配線工事		1	式		108,000	別紙 00-0029
屋内･外制御配線	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (配管併設)	43	m	730	31,390	代価表　0300
ﾘﾓｺﾝ配線	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (ｺﾛｶﾞｼ)	15	m	730	10,950	代価表　0301
ﾘﾓｺﾝ取付	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	2	個	1,900	3,800	代価表　0302
屋内･外電源配線	EM-CE 2.0mm2-3C (配管併設)	43	m	810	34,830	代価表　0303
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	3,290	13,160	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	2,480	4,960	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	4,800	9,600	
計					108,690	
壁穴明け補修		1	式		23,100	別紙 00-0030
手はつり (配管貫通口)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120～150mm 100mm	4	か所	3,990	15,960	
手はつり (配管貫通口)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120～150mm　75mm	2	か所	3,590	7,180	
計					23,140	

生活訓練棟		空気調和設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式		201,000	別紙 00-0031
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	9	m	9,860	88,740	
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 65A	9	m	9,050	81,450	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	7	m	1,710	11,970	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	8	m	1,600	12,800	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	4	m	1,550	6,200	
計					201,160	

生活訓練棟　換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		266,000	別紙 00-0032
換気扇 据付	天井埋込形	10	台	17,600	176,000	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ据付		3	台	30,000	90,000	
計					266,000	
既設ﾀﾞｸﾄ接続		1	式		44,400	別紙 00-0033
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150φ	3	か所	5,040	15,120	代価表　0308
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100φ	7	か所	4,190	29,330	代価表　0309
計					44,450	
壁穴明け補修		1	式		27,900	別紙 00-0034
手はつり (配管貫通口)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120～150mm 200mm	3	か所	5,190	15,570	
手はつり (配管貫通口)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120～150mm 250mm	2	か所	6,190	12,380	
計					27,950	

生活訓練棟		衛生器具設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
据付費		1	式		464,000	別紙 00-0035
大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	6	組	24,300	145,800	
小便器　取付	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	3	組	19,000	57,000	
身障者用洗面器取付	そで無し､自動水栓1個	5	組	14,400	72,000	
洗濯機ﾊﾟﾝ 取付	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	2	組	8,620	17,240	
掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	1	組	18,900	18,900	
手すり取付		13	個	11,800	153,400	代価表　0310
計					464,340	

生活訓練棟　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設管接続		1	式		138,000	別紙 00-0036
配管接続費 (鋼管類)	保温無し 32A	4	か所	13,400	53,600	
配管接続費 (鋼管類)	保温無し 25A	2	か所	11,900	23,800	
配管接続費 (鋼管類)	保温無し 20A	4	か所	11,100	44,400	
配管接続費 (鋼管類)	保温有り 40A	1	か所	16,300	16,300	
計					138,100	
はつり補修		1	式		48,500	別紙 00-0037
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜　75㎜	5	か所	9,700	48,500	
計					48,500	

生活訓練棟　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		53,400	別紙 00-0038
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	2	m	1,770	3,540	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	11	m	1,710	18,810	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	1	m	1,600	1,600	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	19	m	1,550	29,450	
計					53,400	
土工事		1	式		99,300	別紙 00-0039
根切り(人力)		4	m3	11,900	47,600	
埋戻し	人 力 根切り土 -	2	m3	9,090	18,180	
山砂		2	m3	9,750	19,500	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2	m3	7,040	14,080	
計					99,360	

生活訓練棟　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設管接続		1	式		184,000	別紙 00-0040
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 100A	4	か所	6,710	26,840	
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 80A	6	か所	6,340	38,040	
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 65A	1	か所	5,220	5,220	
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 50A	4	か所	4,840	19,360	
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 40A	2	か所	4,840	9,680	
配管接続費 (鋼管類)	保温有り 100A	1	か所	38,700	38,700	
配管接続費 (鋼管類)	保温有り 65A	1	か所	27,900	27,900	
配管接続費 (鋼管類)	保温有り 50A	1	か所	19,000	19,000	
計					184,740	

生活訓練棟		排水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり補修		1	式		115,000	別紙 00-0041
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	2	か所	15,500	31,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	4	か所	12,800	51,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	3	か所	11,000	33,000	
計					115,200	
保温		1	式		12,800	別紙 00-0042
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	4	m	1,890	7,560	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	3	m	1,770	5,310	
計					12,870	

生活訓練棟		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		225,000	別紙 00-0043
根切り(人力)		10	m3	11,900	119,000	
埋戻し	人 力 根切り土 -	8	m3	9,090	72,720	
山砂		2	m3	9,750	19,500	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2	m3	7,040	14,080	
計					225,300	

生活訓練棟　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		90,600	別紙 00-0044
瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 24号	1	台	90,600	90,600	
計					90,600	
給湯器ﾘﾓｺﾝ配線		1	式		11,500	別紙 00-0045
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C FEP内(PF･CD)	2	m	670	1,340	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	760	1,520	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	1	個	2,640	2,640	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	1,790	1,790	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	1	個	2,340	2,340	
ﾘﾓｺﾝ取付		1	個	1,900	1,900	代価表　0316
計					11,530	

生活訓練棟　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
凍結防止ﾋｰﾀｰ巻		1	式		4,600	別紙 00-0046
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ 100v)	2m	1	個	4,610	4,610	
計					4,610	
既設管接続	ｵｲﾙ管	1	式		11,100	別紙 00-0047
配管接続費 (鋼管類)	保温無し 20A	1	か所	11,100	11,100	
計					11,100	
はつり補修		1	式		19,400	別紙 00-0048
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	2	か所	9,700	19,400	
計					19,400	

生活訓練棟　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		32,800	別紙 00-0049
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	15	m	1,470	22,050	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	4	m	1,550	6,200	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	1	m	4,630	4,630	
計					32,880	
塗装		1	式		6,700	別紙 00-0050
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　20A	7	m	970	6,790	
計					6,790	

生活訓練棟		給湯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		49,600	別紙 00-0051
根切り(人力)		2	m3	11,900	23,800	
埋戻し	人 力 根切り土 -	1	m3	9,090	9,090	
山砂		1	m3	9,750	9,750	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1	m3	7,040	7,040	
計					49,680	

生活訓練棟　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		82,300	別紙 00-0052
換気扇 撤去	天井埋込形	10	台	5,380	53,800	代価表　0317
換気扇 撤去	壁換気扇　300cm	2	台	5,810	11,620	代価表　0318
ｵｲﾙﾀﾝｸ 取外し	鋼板製 屋外設置型 容量460L	1	基	12,600	12,600	代価表　0319
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ 取外し	2.5号	1	個	4,360	4,360	代価表　0320
計					82,380	
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		15,100	別紙 00-0053
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150㎜　再使用しない	4	m	1,500	6,000	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	100㎜　再使用しない	7	m	1,310	9,170	
計					15,170	

生活訓練棟　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		946,000	別紙 00-0054
(空調配管)						
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	28	m	670	18,760	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	28	m	490	13,720	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　20A	5	m	740	3,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠　20A	20	m	620	12,400	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	3	m	1,200	3,600	
配管切断費 (鋼管類)	保温有り 20A	6	か所	5,210	31,260	
(給水管)						
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 32A	5	m	2,180	10,900	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 20A	6	m	1,450	8,700	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 25A	8	m	1,480	11,840	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 20A	36	m	1,200	43,200	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 32A	10	m	2,180	21,800	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	10	m	1,450	14,500	

生活訓練棟　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		946,000	別紙 00-0054
給水・塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	18	m	1,200	21,600	
根切り(人力)		5	m3	11,900	59,500	
埋戻し	人 力 根切り土 -	5	m3	9,090	45,450	
(排水管)						
排水・鉛管	機械室・便所　75A	9	m	5,980	53,820	
排水・鉛管	機械室・便所　50A	5	m	3,900	19,500	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　65A	6	m	3,920	23,520	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　50A	3	m	3,020	9,060	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　40A	5	m	2,400	12,000	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　80A	19	m	3,700	70,300	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　65A	1	m	3,270	3,270	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　50A	15	m	2,510	37,650	
排水・鋳鉄管(差込み形RJ管)	機械室・便所 100A	7	m	4,660	32,620	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　機械室・便所 50A	5	m	3,020	15,100	

生活訓練棟　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		946,000	別紙 00-0054
根切り(人力)		8	m3	11,900	95,200	
埋戻し	人 力 根切り土 -	8	m3	9,090	72,720	
(給湯管)						
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)	ねじ接合　屋内一般 40A	9	m	2,000	18,000	
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)	ねじ接合　屋内一般 20A	38	m	1,200	45,600	
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)	ねじ接合　機械室・便所 20A	2	m	1,450	2,900	
油・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合　機械室・便所 20A	2	m	1,450	2,900	
油・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	3	m	1,000	3,000	
根切り(人力)		4	m3	11,900	47,600	
埋戻し	人 力 根切り土 -	4	m3	9,090	36,360	
(ｶﾞｽ管)						
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ 被覆鋼管	屋内一般　20A	6	m	1,200	7,200	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 20A	2	m	1,200	2,400	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	4	m	1,000	4,000	

生活訓練棟		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配管類撤去		1	式		946,000	別紙 00-0054
根切り(人力)		0.5	m3	11,900	5,950	
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.5	m3	9,090	4,545	
計					946,145	

屋外　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
凍結防止ﾋｰﾀｰ巻		1	式		4,600	別紙 00-0055
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ 100v)	2m	1	個	4,610	4,610	
計					4,610	
既設管接続		1	式		11,100	別紙 00-0056
配管接続費 (鋼管類)	保温無し 20A	1	か所	11,100	11,100	
計					11,100	
保温		1	式		10,600	別紙 00-0057
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	2	m	5,320	10,640	
計					10,640	

屋外　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		7,200	別紙 00-0058
根切り(人力)		0.3	m3	11,900	3,570	
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.2	m3	9,090	1,818	
山砂		0.1	m3	9,750	975	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.1	m3	7,040	704	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	1	m	230	230	
計					7,297	

屋外　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		77,800	別紙 00-0059
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置 据付	20本立	1	組	77,800	77,800	
計					77,800	
既設管接続		1	式		11,100	別紙 00-0060
配管接続費 (鋼管類)	保温無し 20A	1	か所	11,100	11,100	
計					11,100	
はつり補修		1	式		9,700	別紙 00-0061
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜　75㎜	1	か所	9,700	9,700	
計					9,700	

屋外　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装		1	式		15,500	別紙 00-0062
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　50A	5	m	1,360	6,800	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　20A	9	m	970	8,730	
計					15,530	
土工事		1	式		77,700	別紙 00-0063
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6	m3	3,400	20,400	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4	m3	4,910	19,640	
山砂		2	m3	9,750	19,500	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2	m3	7,040	14,080	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	18	m	230	4,140	
計					77,760	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		955,650	別紙 00-0064
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ		1	式		59,700	別紙 00-0065
化学物質の濃度測定		1	式		20,400	別紙 00-0066
計					1,035,750	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		955,650	別紙 00-0064
仮囲い	成形鋼板H=2,000 設置､撤去､修理費共 150日間	115	m	7,660	880,900	代価表　0323
仮囲い運搬	H=2.0m	115	m	650	74,750	
計					955,650	
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ		1	式		59,700	別紙 00-0065
キャスターゲート （組立解体共）	存置期間６ヶ月	1	か所	64,800	64,800	
キャスターゲート	月当たり増減額	▲1	ヶ月	5,100	▲5,100	代価表　0325
計					59,700	
化学物質の濃度測定		1	式		20,400	別紙 00-0066
揮発性有機化合物の測定費	パッシブ型	4	個	5,100	20,400	
計					20,400	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生(外部改修)	複合改修 防油堤、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場	㎡	1			330		代価表 0001
01	養生(内部改修)	複合改修	㎡	1	1	336.79	336.79		
	計						336.79		
	整理清掃後片付け(外部改修)	複合改修 防油堤、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場	㎡	1			1,170		代価表 0002
01	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	㎡	1	1	1,177.09	1,177.09		
	計						1,177.09		
	外部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	㎡	1			970		代価表 0003
01	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	㎡	1	1	972.5	972.5		
	計						972.5		
	仮設材運搬(外部仕上足場脚立足場)	2階建	㎡	1			90		代価表 0004
01	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	2階建	㎡	1	1	92.01	92.01		
	計						92.01		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁AD2新設部 ALC撤去	t100 集積共	㎡	1			4,630		代価表 0005
01	CB撤去	人力 集積共	m3	1	0.1	46,356.4	4,635.64		
	計						4,635.64		
	壁破損部 ALC撤去	t100 集積共	㎡	1			4,630		代価表 0006
01	CB撤去	人力 集積共	m3	1	0.1	46,356.4	4,635.64		
	計						4,635.64		
	壁塩ﾋﾞ見切り撤去	集積共	m	1			300		代価表 0007
01	ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般 集積共	m	1	1	306.18	306.18		
	計						306.18		
	壁ｱﾙﾐ水切り撤去	集積共	m	1			610		代価表 0008
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H1850 集積共	m	1			2,700		代価表 0009
01	特殊作業員		人	0.118	0.4	27,500	1,298		
02	普通作業員		人	0.145	0.4	24,300	1,409.4		
	計						2,707.4		
	ﾌｪﾝｽ基礎撤去	200×200×450 集積共	か所	1			680		代価表 0010
01	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.03	0.4	32,800	393.6		
02	普通作業員		人	0.03	0.4	24,300	291.6		
	計						685.2		
	ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ撤去	360×360 集積共	か所	1			810		代価表 0011
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.45	0.05	29,900	672.75	○	
	その他		式	1	0.21	672.75	141.28		
	計						814.03		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管撤去	VP50	か所	1			3,720		代価表 0012
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	3,729.6	3,729.6		
	計						3,729.6		
	1階室外機用ﾌｪﾝｽ撤去	H800 集積共	m	1			2,010		代価表 0013
01	特殊作業員		人	0.082	0.4	27,500	902		
02	普通作業員		人	0.115	0.4	24,300	1,117.8		
	計						2,019.8		
	2階室外機用ﾌｪﾝｽ撤去	H800 集積共	m	1			2,010		代価表 0014
01	特殊作業員		人	0.082	0.4	27,500	902		
02	普通作業員		人	0.115	0.4	24,300	1,117.8		
	計						2,019.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室外機用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 撤去	100×100×350　集積共	か所	1			680		代価表　0015
01	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.03	0.4	32,800	393.6		
02	普通作業員		人	0.03	0.4	24,300	291.6		
	計						685.2		
	壁木下地		㎡	1			5,330		代価表　0016
01	間仕切軸組	杉1等1 大壁	㎡	1	1	5,330	5,330		
	計						5,330		
	複層塗材E	GB-S面	㎡	1			2,790		代価表　0017
01	複層塗材 E	ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	㎡	1	1	2,790	2,790		
	計						2,790		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 跡補修	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場	㎡	1			3,090		代価表 0018
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	3,096.24	3,096.24		
	計						3,096.24		
	壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅130	m	1			730		代価表 0019
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	730	730		
	計						730		
	AD1撤去	3000×2530 枠共 集積共	か所	1			31,100		代価表 0020
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	7.6	1	4,092.6	31,103.76		
	計						31,103.76		
	AD(洗濯室)撤去	740×2000 枠共 集積共	か所	1			7,160		代価表 0021
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.5	1	4,773.63	7,160.45		
	計						7,160.45		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AD2撤去	1700×2000 枠共 集積共	か所	1			13,900		代価表 0022
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	3.4	1	4,092.6	13,914.84		
	計						13,914.84		
	AD5撤去	820×2000 枠共 集積共	か所	1			7,630		代価表 0023
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.6	1	4,773.63	7,637.81		
	計						7,637.81		
	AD6撤去	800×2000 枠共 集積共	か所	1			7,630		代価表 0024
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.6	1	4,773.63	7,637.81		
	計						7,637.81		
	AW4撤去	1700×1740 枠共 集積共	か所	1			12,200		代価表 0025
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	3	1	4,092.6	12,277.8		
	計						12,277.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AW8撤去	1100×1100 枠共 集積共	か所	1			4,910		代価表 0026
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1.2	1	4,092.6	4,911.12		
	計						4,911.12		
	AW9撤去	500×1100 枠共 集積共	か所	1			2,860		代価表 0027
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	0.6	1	4,773.63	2,864.18		
	計						2,864.18		
	WD2撤去	1700×2000 枠共 集積共	か所	1			4,260		代価表 0028
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	3.4	1	1,255.33	4,268.12		
	計						4,268.12		
	WD3撤去	800×2000 枠共 集積共	か所	1			2,300		代価表 0029
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.6	1	1,439.04	2,302.46		
	計						2,302.46		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	FD2撤去	3600×1800 扉のみ 集積共	か所	1			3,980		代価表 0030
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	6.5	1	612.36	3,980.34		
	計						3,980.34		
	FD7撤去	1500×1000 枠共 集積共	か所	1			1,880		代価表 0031
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1.5	1	1,255.33	1,883		
	計						1,883		
	FD8撤去	700×1000 枠共 集積共	か所	1			870		代価表 0032
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	0.7	1	1,255.33	878.73		
	計						878.73		
	FD(床置き暖房)撤去	1640×905 扉のみ 集積共	か所	1			910		代価表 0033
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.5	1	612.36	918.54		
	計						918.54		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	TB1撤去	(1800+1200)×1850 集積共	か所	1			4,110		代価表 0034
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	5.6	1	734.83	4,115.05		
	計						4,115.05		
	TB2撤去	(3090+1100)×1850 集積共	か所	1			5,730		代価表 0035
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	7.8	1	734.83	5,731.67		
	計						5,731.67		
	TB3撤去	(1310+1000)×1850 集積共	か所	1			3,150		代価表 0036
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	4.3	1	734.83	3,159.77		
	計						3,159.77		
	TB4撤去	(2100+1100)×1850 集積共	か所	1			4,330		代価表 0037
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	5.9	1	734.83	4,335.5		
	計						4,335.5		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｸﾘﾙ板撤去	t6 集積共	㎡	1			8,510		代価表 0038
01	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	1	1	8,517.6	8,517.6		
	計						8,517.6		
	FD2上部ﾗﾝﾏ撤去	3600×700 集積共	か所	1			1,830		代価表 0039
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	2.5	1	734.83	1,837.08		
	計						1,837.08		
	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	t6 清掃含む	㎡	1			48,100		代価表 0040
01	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	t6	㎡	1	1	47,700	47,700		
02	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1	495.72	495.72		
	計						48,195.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＵＣＬ塗り(細幅)	木製建具枠	m	1			550		代価表 0041
01	ＵＣ塗り	木部 B種 1-UC	㎡	1	0.4	1,040	416		
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	1	0.4	350	140		
	計						556		
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(戸襖)		㎡	1			1,760		代価表 0042
01	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ		㎡	1	1	480	480		
02	壁紙張り手間	壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	1	1	1,284.28	1,284.28		
	計						1,764.28		
	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(WD)	t6 清掃共	㎡	1			48,100		代価表 0043
01	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	t6	㎡	1	1	47,700	47,700		
02	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1	495.72	495.72		
	計						48,195.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 SUS床見切り撤去	W40 集積共	m	1			610		代価表 0044
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去	t2.5 集積共	㎡	1			1,220		代価表 0045
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	1	1	1,224.72	1,224.72		
	計						1,224.72		
	床磁器質ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1			5,060		代価表 0046
01	床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1	1	5,063.16	5,063.16		
	計						5,063.16		
	床ｶｯﾀｰ	ﾓﾙﾀﾙ	m	1			1,220		代価表 0047
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	m	1	1	1,225.71	1,225.71		
	計						1,225.71		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床框撤去	100×100 集積共	m	1			1,220		代価表 0048
01	頭押さえ撤去	集積共	m	1	1	1,224.72	1,224.72		
	計						1,224.72		
	床ﾀﾀﾐ撤去	1畳(t60) 集積共	枚	1			910		代価表 0049
01	畳撤去	一畳 集積共	枚	1	1	918.54	918.54		
	計						918.54		
	床ﾀﾀﾐ撤去	半畳(t60) 集積共	枚	1			550		代価表 0050
01	畳撤去	半畳 集積共	枚	1	1	551.12	551.12		
	計						551.12		
	床 乾式置床下地撤去	H450 集積共	㎡	1			4,280		代価表 0051
01	床組撤去	つか立て 集積共	㎡	1	1	4,286.52	4,286.52		
	計						4,286.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床畳下 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t20 集積共	㎡	1			610		代価表 0052
01	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	床合板撤去	t5.5 集積共	㎡	1			610		代価表 0053
01	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	床乾式置床下地撤去	H300 集積共	㎡	1			4,280		代価表 0054
01	床組撤去	つか立て 集積共	㎡	1	1	4,286.52	4,286.52		
	計						4,286.52		
	床地板(けやき板)撤去	t12 集積共	㎡	1			2,140		代価表 0055
01	床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	㎡	1	1	2,143.26	2,143.26		
	計						2,143.26		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床下地ﾓﾙﾀﾙ撤去	t30 集積共	㎡	1			4,050		代価表 0056
01	床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	㎡	1	1	4,050.53	4,050.53		
	計						4,050.53		
	床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去	集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	㎡	1			1,220		代価表 0057
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	1	1	1,224.72	1,224.72		
	計						1,224.72		
	床御影石撤去	30×30 集積共	m	1			610		代価表 0058
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	木製巾木撤去	H100 集積共	m	1			610		代価表 0059
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾀﾐ寄せ撤去	30×60 集積共	m	1			610		代価表 0060
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	ﾎﾞｰﾄﾞ寄せ撤去	30×60 集積共	m	1			610		代価表 0061
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	壁木製三方枠撤去	W120 集積共	m	1			610		代価表 0062
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	壁ﾗｲﾆﾝｸﾞCB撤去	t120 集積共	m^2	1			2,500		代価表 0063
01	CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	0.12	20,840.31	2,500.84		
	計						2,500.84		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁ﾗｲﾆﾝｸﾞﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1			5,060		代価表 0064
01	壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1	1	5,063.16	5,063.16		
	計						5,063.16		
	SKﾗｲﾆﾝｸﾞ壁ﾀｲﾙ撤去	集積共	㎡	1			5,060		代価表 0065
01	壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1	1	5,063.16	5,063.16		
	計						5,063.16		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天板ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	W200×t30 集積共	m	1			610		代価表 0066
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	壁CB撤去	t120 集積共	㎡	1			2,500		代価表 0067
01	CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	0.12	20,840.31	2,500.84		
	計						2,500.84		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁ALC撤去	t100 集積共	㎡	1			2,080		代価表 0068
01	CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	0.1	20,840.31	2,084.03		
	計						2,084.03		
	階段手すり壁 甲板撤去	木製W150×t30 集積共	m	1			610		代価表 0069
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	壁木下地撤去	集積共	㎡	1			610		代価表 0070
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	壁CB面 下地ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	㎡	1			4,570		代価表 0071
01	壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積共	㎡	1	1	4,577.79	4,577.79		
	計						4,577.79		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁木胴縁下地撤去	集積共	㎡	1			610		代価表 0072
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去	集積共	㎡	1			910		代価表 0073
01	壁ｸﾛｽ撤去	集積共	㎡	1	1	918.54	918.54		
	計						918.54		
	壁GB-S撤去	t12.5 集積共	㎡	1			1,220		代価表 0074
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,224.72	1,224.72		
	計						1,224.72		
	壁GB-R撤去	t12.5 集積共	㎡	1			1,220		代価表 0075
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,224.72	1,224.72		
	計						1,224.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	静養室押入柱撤去	160×160×2300 集積共	か所	1			1,830		代価表 0076
01	柱撤去	集積共	本	1	1	1,837.08	1,837.08		
	計						1,837.08		
	壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾗｽﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1			5,060		代価表 0077
01	壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1	1	5,063.16	5,063.16		
	計						5,063.16		
	壁AW額縁撤去	集積共	m	1			610		代価表 0078
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天板人研ぎ撤去	W130×t30 集積共	m	1			1,620		代価表 0079
01	床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	㎡	1	0.4	4,050.53	1,620.21		
	計						1,620.21		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁付鴨居撤去	40×40 集積共	m	1			610		代価表 0080
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	AC下地壁合板撤去	t12 集積共	㎡	1			1,220		代価表 0081
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,224.72	1,224.72		
	計						1,224.72		
	壁合板撤去	t5.5 集積共	㎡	1			1,220		代価表 0082
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,224.72	1,224.72		
	計						1,224.72		
	SKﾗｲﾆﾝｸﾞ壁GB-S撤去	t12.5 集積共	㎡	1			1,220		代価表 0083
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,224.72	1,224.72		
	計						1,224.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SKﾗｲﾆﾝｸﾞ 壁木下地撤去	集積共	㎡	1			610		代価表 0084
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	天井LGS撤去	集積共	㎡	1			910		代価表 0085
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	918.54	918.54		
	計						918.54		
	天井GB-D撤去	t9 集積共	㎡	1			1,530		代価表 0086
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,530.9	1,530.9		
	計						1,530.9		
	天井DR撤去	t9.0 下地GB-Rt9.5共 集積共	㎡	1			1,830		代価表 0087
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,837.08	1,837.08		
	計						1,837.08		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 硬質塩ﾋﾞ板撤去	集積共	㎡	1			1,530		代価表 0088
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,530.9	1,530.9		
	計						1,530.9		
	天井 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ (石綿)撤去	t6.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	㎡	1			3,360		代価表 0089
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	3,367.98	3,367.98		
	計						3,367.98		
	天井 FK(石綿)撤去	t6.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	㎡	1			3,360		代価表 0090
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	3,367.98	3,367.98		
	計						3,367.98		
	天井 GB-D(杉杢)撤去	t9 集積共	㎡	1			1,530		代価表 0091
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,530.9	1,530.9		
	計						1,530.9		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	150×100集積共	m	1			610		代価表 0092
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	天井 木見切り撤去	W100×t30 集積共	m	1			610		代価表 0093
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	天井 塩ﾋﾞ廻り縁撤去		m	1			300		代価表 0094
01	ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般 集積共	m	1	1	306.18	306.18		
	計						306.18		
	天井 木製廻り縁撤去	40×40 集積共	m	1			610		代価表 0095
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	厨房1吊戸撤去	L1200 集積共	か所	1			4,820		代価表 0096
01	大工		人	0.3	0.4	31,900	3,828	○	
	その他		式	1	0.26	3,828	995.28		
	計						4,823.28		
	厨房1流し台撤去	L1200 集積共	か所	1			2,800		代価表 0097
01	特殊作業員		人	0.3	0.27	27,500	2,227.5	○	
	その他		式	1	0.26	2,227.5	579.15		
	計						2,806.65		
	厨房1SUSﾌｰﾄﾞ撤去	680×950×H360	か所	1			4,230		代価表 0098
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.45	0.26	29,900	3,498.3	○	
	その他		式	1	0.21	3,498.3	734.64		
	計						4,232.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	厨房1ｷｯﾁﾝ撤去	L2100 集積共	か所	1			4,880		代価表 0099
01	特殊作業員		人	0.3	0.47	27,500	3,877.5	○	
	その他		式	1	0.26	3,877.5	1,008.15		
	計						4,885.65		
	厨房2吊戸撤去	L2100 集積共	か所	1			8,440		代価表 0100
01	大工		人	0.3	0.7	31,900	6,699	○	
	その他		式	1	0.26	6,699	1,741.74		
	計						8,440.74		
	厨房2流し台撤去	L2100 集積共	か所	1			4,880		代価表 0101
01	特殊作業員		人	0.3	0.47	27,500	3,877.5	○	
	その他		式	1	0.26	3,877.5	1,008.15		
	計						4,885.65		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	厨房2SUSﾌｰﾄﾞ撤去	680×950×H360	か所	1			4,230		代価表 0102
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.45	0.26	29,900	3,498.3	○	
	その他		式	1	0.21	3,498.3	734.64		
	計						4,232.94		
	厨房2ｷｯﾁﾝ撤去	L2100 集積共	か所	1			4,880		代価表 0103
01	特殊作業員		人	0.3	0.47	27,500	3,877.5	○	
	その他		式	1	0.26	3,877.5	1,008.15		
	計						4,885.65		
	室名札撤去	ｱｸﾘﾙ板280×80 ｱﾙﾐ枠共 集積共	か所	1			1,070		代価表 0104
01	内装工		人	0.06	0.4	35,700	856.8	○	
	その他		式	1	0.26	856.8	222.77		
	計						1,079.57		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手洗いSKﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	SUS W110×900 集積共	か所	1			550		代価表 0105
01	木製幅木撤去	集積共	m	0.9	1	612.36	551.12		
	計						551.12		
	手洗いSKﾗｲﾆﾝｸﾞ壁撤去	SUS H900×900 集積共	か所	1			1,460		代価表 0106
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	0.8	1	1,224.72	979.78		
02	壁下地撤去	集積共	㎡	0.8	1	612.36	489.89		
	計						1,469.67		
	手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	SUS H250×1600 集積共	か所	1			970		代価表 0107
01	木製幅木撤去	集積共	m	1.6	1	612.36	979.78		
	計						979.78		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	SUS W110×1600 集積共	か所	1			970		代価表 0108
01	木製幅木撤去	集積共	m	1.6	1	612.36	979.78		
	計						979.78		
	洗面手洗い撤去	W1600×H800 集積共	か所	1			7,720		代価表 0109
01	洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	組	1	1	7,720.27	7,720.27		
	計						7,720.27		
	鏡撤去	360×450 集積共	か所	1			2,570		代価表 0110
01	鏡撤去	再使用しない	枚	1	1	2,573.42	2,573.42		
	計						2,573.42		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	温水訓練室 浴槽撤去	SUSt2.0×1970×2560×570	か所	1			63,100		代価表 0111
01	配管工		人	0.47	3.6	29,600	50,083.2	○	
	その他		式	1	0.26	50,083.2	13,021.63		
	計						63,104.83		
	温水訓練室浴槽 ｶｯﾀｰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	1			2,040		代価表 0112
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	m	1	1	2,042.86	2,042.86		
	計						2,042.86		
	温水訓練室浴槽 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積共	m3	1			30,300		代価表 0113
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	30,351.01	30,351.01		
	計						30,351.01		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	温水訓練室浴槽 壁断熱材撤去	t15 集積共	㎡	1			1,220		代価表 0114
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,224.72	1,224.72		
	計						1,224.72		
	温水訓練室浴槽 床断熱材撤去	t15 集積共	㎡	1			610		代価表 0115
01	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	612.36	612.36		
	計						612.36		
	温水訓練室 ｼｬﾜｰ水栓撤去	集積共	か所	1			11,100		代価表 0116
01	ｼｬﾜｰｾｯﾄ撤去	固定式ｼｬﾜｰ、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	組	1	1	11,188.8	11,188.8		
	計						11,188.8		
	通気管撤去	塩ﾋﾞ20φ 集積共	か所	1			3,720		代価表 0117
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	3,729.6	3,729.6		
	計						3,729.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	男子便所 小便器用手摺撤去	集積共	か所	1			6,650		代価表 0118
01	特殊作業員		人	0.5	0.4	27,500	5,500	○	
	その他		式	1	0.21	5,500	1,155		
	計						6,655		
	便所 洋便器用手摺撤去	集積共	か所	1			4,990		代価表 0119
01	特殊作業員		人	0.375	0.4	27,500	4,125	○	
	その他		式	1	0.21	4,125	866.25		
	計						4,991.25		
	便所 鏡撤去	360×450 集積共	か所	1			2,570		代価表 0120
01	鏡撤去	再使用しない	枚	1	1	2,573.42	2,573.42		
	計						2,573.42		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	便所 I型手摺撤去	L400 集積共	か所	1			3,320		代価表 0121
01	特殊作業員		人	0.25	0.4	27,500	2,750	○	
	その他		式	1	0.21	2,750	577.5		
	計						3,327.5		
	脱衣室 手洗い撤去	1700×450×900 集積共	か所	1			3,350		代価表 0122
01	手洗器撤去	再使用しない	組	1	1	3,356.64	3,356.64		
	計						3,356.64		
	脱衣室 鏡撤去	410×610 集積共	か所	1			2,570		代価表 0123
01	鏡撤去	再使用しない	枚	1	1	2,573.42	2,573.42		
	計						2,573.42		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	脱衣室 脱衣棚撤去	1000×450×1525 集積共	か所	1			4,820		代価表 0124
01	大工		人	0.3	0.4	31,900	3,828	○	
	その他		式	1	0.26	3,828	995.28		
	計						4,823.28		
	1階女子便所 棚撤去	人研250×280×t30 集積共	か所	1			400		代価表 0125
01	床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	㎡	0.1	1	4,050.53	405.05		
	計						405.05		
	浴槽 階段床 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	100×100	㎡	1			15,800		代価表 0126
01	床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	㎡	1	1	15,899.84	15,899.84		
	計						15,899.84		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	浴槽 階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	㎡	1			5,430		代価表 0127
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	㎡	1	1	2,840	2,840		
02	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	5,693.44	5,693.44		
03	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	▲1	1	3,096.24	▲3,096.24		
	計						5,437.2		
	浴槽床 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	100×100	㎡	1			15,800		代価表 0128
01	床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	㎡	1	1	15,899.84	15,899.84		
	計						15,899.84		
	浴槽 床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	㎡	1			2,840		代価表 0129
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	㎡	1	1	2,840	2,840		
	計						2,840		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	浴槽床立上り 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	100×100	㎡	1			15,500		代価表 0130
01	床ﾀｲﾙ	Ⅰ類 無ゆう 100㎜角 厚物	枚	100	1	49.8	4,980		
02	内装壁ﾀｲﾙ張り	改良積上げ張り 施工手間 － 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	㎡	1	1	10,569.07	10,569.07		
	計						15,549.07		
	浴槽床立上り 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	㎡	1			1,880		代価表 0131
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 内装ﾀｲﾙ改良積上張り下地 －	㎡	1	1	1,888.56	1,888.56		
	計						1,888.56		
	床立上り 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	100×100	㎡	1			15,500		代価表 0132
01	床ﾀｲﾙ	Ⅰ類 無ゆう 100㎜角 厚物	枚	100	1	49.8	4,980		
02	内装壁ﾀｲﾙ張り	改良積上げ張り 施工手間 － 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	㎡	1	1	10,569.07	10,569.07		
	計						15,549.07		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床立上り 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	㎡	1			1,880		代価表 0133
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 内装ﾀｲﾙ改良積上張り下地 -	㎡	1	1	1,888.56	1,888.56		
	計						1,888.56		
	床立上り天端 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	W135	m	1			6,350		代価表 0134
01	床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	㎡	1	0.4	15,899.84	6,359.94		
	計						6,359.94		
	床下地ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地 W135	m	1			750		代価表 0135
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 内装ﾀｲﾙ改良積上張り下地 -	㎡	1	0.4	1,888.56	755.42		
	計						755.42		
	床 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	100×100	㎡	1			15,800		代価表 0136
01	床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	㎡	1	1	15,899.84	15,899.84		
	計						15,899.84		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床下地ﾓﾙﾀﾙ塗り	ﾀｲﾙ下地	㎡	1			2,840		代価表 0137
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	㎡	1	1	2,840	2,840		
	計						2,840		
	床構造用合板	t12二重張り	㎡	1			4,330		代価表 0138
01	構造用合板(2級C-D)	t12×910×1820	枚	0.6	2	1,320	1,584		
02	畳下床板	施工手間	㎡	1	2	1,376.52	2,753.04		
	計						4,337.04		
	床下地調整ﾓﾙﾀﾙ		㎡	1			2,670		代価表 0139
01	床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り	ｾﾒﾝﾄ系厚10mm	㎡ (L)	1	1	2,670	2,670		
	計						2,670		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(防滑)	t2.5 下地調整	㎡	1			2,830		代価表 0140
01	床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(防滑)	t2.5	㎡	1	1	2,830	2,830		
	計						2,830		
	床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	t2.5 下地調整共	㎡	1			2,690		代価表 0141
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	㎡	1	1	2,690	2,690		
	計						2,690		
	床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	t2.5 多湿 下地調整共	㎡	1			2,860		代価表 0142
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	㎡	1	1	2,862.16	2,862.16		
	計						2,862.16		
	床際根太		m	1			1,080		代価表 0143
01	床際根太	杉1等 40×45	m	1	1	1,080	1,080		
	計						1,080		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	押入床合板	t5.5	㎡	1			2,010		代価表 0144
01	下地張り	ﾗﾜﾝ合板(1類) 厚5.5	㎡	1	1	2,010	2,010		
			(L)						
	計						2,010		
	押入中段合板	t5.5	㎡	1			2,010		代価表 0145
01	下地張り	ﾗﾜﾝ合板(1類) 厚5.5	㎡	1	1	2,010	2,010		
			(L)						
	計						2,010		
	押入中段木下地	根太45×45@300 根太掛け100×40	㎡	1			4,080		代価表 0146
01	間仕切軸組	杉1等 土台、頭つなぎ90×45 間柱45×40@450	㎡	1	1	4,080	4,080		
	計						4,080		
	床木下地	H150 80×80@1800以下 80×40@303以下	㎡	1			5,810		代価表 0147
01	ころばし床組	H150 大引き、根太	㎡	1	1	5,810	5,810		
	計						5,810		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床木下地	H150 90×90@1800以下 90×45@303以下	㎡	1			5,810		代価表 0148
01	ころばし床組	H150 大引き、根太	㎡	1	1	5,810	5,810		
	計						5,810		
	巾木床材立上げ 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ (H300)	t2.5 多湿	m	1			1,140		代価表 0149
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 －	㎡	1	0.4	2,862.16	1,144.86		
	計						1,144.86		
	木製巾木	H100	m	1			1,310		代価表 0150
01	木製巾木	米つがH60	m	1	1	1,310	1,310		
	計						1,310		
	押入雑巾摺	10×15	m	1			520		代価表 0151
01	雑巾摺	米栂 15×10	m	1	1	520	520		
			(L)						
	計						520		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁化粧ｹｲｶﾙ板	t6 GB-S面	㎡	1			7,020		代価表 0152
01	壁化粧ｹｲｶﾙ板	厚6mm 不燃	㎡	1	1	7,020	7,020		
			(L)						
	計						7,020		
	防火区画 間仕切り壁	LGS(65)下地 GB-Ft12.5(両面)	㎡	1			4,620		代価表 0153
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	㎡	1	1	2,250	2,250		
02	壁 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚15.0 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け - -	㎡	1	2	1,270.08	2,540.16		
03	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚12.5 不燃	㎡	1	2	573.6	1,147.2		代価表 0154
04	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚15.0 不燃	㎡	▲1	2	658.13	▲1,316.26		代価表 0155
	計						4,621.1		
	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚12.5 不燃	㎡	1			570		代価表 0154
01	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚12.5 不燃	枚	1	0.60379	950	573.6		
			(L)						
	計						573.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚15.0　不燃	㎡	1			650		代価表　0155
01	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚15.0　不燃	枚	1	0.60379	1,090	658.13		
			(L)						
	計						658.13		
	防火区画壁耐火ｼｰﾙ		m	1			600		代価表　0156
01	防火区画壁耐火ｼｰﾙ		m	1	1	600	600		
	計						600		
	軽量鉄骨壁開口部補強	50形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 500×1100	か所	1			6,540		代価表　0157
01	軽量鉄骨壁開口部補強	50形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600×1200	か所	1	1	6,540	6,540		
	計						6,540		
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 850×2000	か所	1			8,760		代価表　0158
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	1	1	8,760	8,760		
	計						8,760		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1680×1850	か所	1			9,900		代価表 0159
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	か所	1	1	9,900	9,900		
	計						9,900		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1625×1850	か所	1			9,900		代価表 0160
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	か所	1	1	9,900	9,900		
	計						9,900		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×2000	か所	1			8,760		代価表 0161
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	1	1	8,760	8,760		
	計						8,760		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000	か所	1			8,760		代価表 0162
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	1	1	8,760	8,760		
	計						8,760		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 860×2000	か所	1			8,760		代価表 0163
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	1	1	8,760	8,760		
	計						8,760		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1820×2300	か所	1			9,900		代価表 0164
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	か所	1	1	9,900	9,900		
	計						9,900		
	壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (防ｶﾋﾞ、防臭)	GB-R面	㎡	1			1,760		代価表 0165
01	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (防ｶﾋﾞ、防臭)		㎡	1	1	480	480		
02	壁紙張り手間	壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	1	1	1,284.28	1,284.28		
	計						1,764.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (防ｶﾋﾞ、防臭)	GB-S面	㎡	1			1,760		代価表 0166
01	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (防ｶﾋﾞ、防臭)		㎡	1	1	480	480		
02	壁紙張り手間	壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	1	1	1,284.28	1,284.28		
	計						1,764.28		
	壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (防ｶﾋﾞ、防臭)	下地調整共	㎡	1			1,760		代価表 0167
01	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (防ｶﾋﾞ、防臭)		㎡	1	1	480	480		
02	壁紙張り手間	壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 - 素地別途 接着剤 2種1号	㎡	1	1	1,107.72	1,107.72		
03	壁紙素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 -	㎡	1	1	176.56	176.56		
	計						1,764.28		
	壁化粧ｹｲｶﾙ板	t6 GB-S面	㎡	1			7,020		代価表 0168
01	壁化粧ｹｲｶﾙ板	t6	㎡	1	1	7,020	7,020		
	計						7,020		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁化粧ｹｲｶﾙ板	t6 GB-R面	㎡	1			7,020		代価表 0169
01	壁化粧ｹｲｶﾙ板	t6	㎡	1	1	7,020	7,020		
	計						7,020		
	食堂壁ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	t6	㎡	1			28,800		代価表 0170
01	ﾒﾗﾐﾝ化粧板		㎡	1	1	28,800	28,800		
	計						28,800		
	壁GW充填	t50 24kg/m3	㎡	1			1,020		代価表 0171
01	天井GW充填	t50 24kg/m3	㎡	1	1	1,020	1,020		
	計						1,020		
	AW額縁	115×30	m	1			6,280		代価表 0172
01	窓・出入口枠	杉120×25	m	1	1	6,280	6,280		
	計						6,280		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	押入壁合板	t4.0	㎡	1			3,680		代価表 0173
01	しな合板(1類)	t4.0×910×1820	㎡	1	0.6	1,800	1,080		
02	壁合板	施工手間	㎡	1	1	2,601.49	2,601.49		
	計						3,681.49		
	壁見切り	塩ﾋﾞ	m	1			1,240		代価表 0174
01	壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	1	1	1,244.96	1,244.96		
	計						1,244.96		
	軽量鉄骨天井下地	21形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1			1,510		代価表 0175
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1	1	1,516.23	1,516.23		
	計						1,516.23		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張りGB-D(杉杢)	t12.5	㎡	1			1,530		代価表　0176
01	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	㎡	1	1	1,150.05	1,150.05		
02	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (GB-R)	厚 9.5　準不燃	枚	▲1	0.6	470	▲282		
03	ﾊｲｸﾘﾝﾎﾞｰﾄﾞ (ｱｰﾄﾀｲﾌﾟ)	厚12.5　不燃	枚	1	0.6	1,110	666		
	計						1,534.05		
	天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張り	耐蝕ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾐ廻り縁共	㎡	1			7,750		代価表　0177
01	浴室天井材	耐蝕ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾐ廻り縁共	㎡	1	1	7,750	7,750		
	計						7,750		
	天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	t9.0 下地GB-Rt9.5共	㎡	1			3,080		代価表　0178
01	天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	㎡	1	1	3,122.76	3,122.76		
02	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	㎡	▲1	1	992.61	▲992.61		
03	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 下地張り	㎡	1	1	952.02	952.02		
	計						3,082.17		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	押入天井合板	t4	㎡	1			2,610		代価表 0179
01	天井しな合板	t5.5	㎡	1	1	2,610	2,610		
	計						2,610		
	天井ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	150×100	m	1			16,100		代価表 0180
01	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	150×100	m	1	1	16,100	16,100		
	計						16,100		
	天井廻縁	ｱﾙﾐ製 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用	m	1			220		代価表 0181
01	天井廻縁	ｱﾙﾐ製	m	1	1	221	221		
	計						221		
	天井廻り縁	杉45×45	m	1			3,040		代価表 0182
01	天井廻り縁	杉40×40	m	1	1	3,040	3,040		
	計						3,040		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁塞ぎ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　　－	㎡	1			1,680		代価表　0183
01	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　　－	㎡	1	1	1,681.92	1,681.92		
	計						1,681.92		
	壁塞ぎ 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1			1,620		代価表　0184
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1	1	1,620	1,620		
	計						1,620		
	壁塞ぎ 塩ﾋﾞｺｰﾅｰ	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	1			1,700		代価表　0185
01	下り壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	1	1	1,702.95	1,702.95		
	計						1,702.95		
	温水訓練室 I型手すり	樹脂製32φ×L600 CB下地ｱﾝｶｰ	か所	1			20,000		代価表　0186
01	便所手すり	固定手すり(I型) 6-22-6 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所	1	1	20,079.95	20,079.95		
	計						20,079.95		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	温水訓練室 I型手すり	SUS製38φ×L2000 CB下地ｱﾝｶｰ	か所	1			65,800		代価表 0187
01	便所手すり	固定手すり(I型) 6-22-6 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所	1	3.33333	19,765.35	65,884.43		
	計						65,884.43		
	温水訓練室 天井下地補強 (I型手摺取付部)	C-100×50×20×2.3	か所	1			7,510		代価表 0188
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1	7,512.05	7,512.05		
	計						7,512.05		
	男子便所隔て板	600×2000	か所	1			61,500		代価表 0189
01	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板両面貼り	㎡	1.2	1	51,300	61,560		
	計						61,560		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	新設床 ＤＰ塗り	素地ごしらえ共	㎡	1			4,480		代価表　0190
01	ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	2,700	2,700		
02	錆止め塗料(DP塗り) 改修仕様	鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途	㎡	1	1	1,450	1,450		
03	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	㎡	1	1	338.52	338.52		
	計						4,488.52		
	階段 ＤＰ塗り替え	ｹﾚﾝ･錆止め(既存鉄鋼面)	㎡	1			4,270		代価表　0191
01	ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	2,700	2,700		
02	錆止め塗料(DP塗り) 改修仕様	鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途	㎡	1	1	1,450	1,450		
03	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	120.96	120.96		
	計						4,270.96		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	階段手すり ＤＰ塗り替え (細幅)	ｹﾚﾝ･錆止め(既存鉄鋼面)	m	1			1,700		代価表　0192
01	ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	0.4	2,700	1,080		
02	錆止め塗料(DP塗り)改修仕様 (W=100程度)	鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途	m	1	1	580	580		
03	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	0.4	120.96	48.38		
	計						1,708.38		
	ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 壁木製ｺｰﾅｰ見切り	m	1			550		代価表　0193
01	ＵＣ塗り	木部 B種 1-UC	㎡	1	0.4	1,040	416		
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	1	0.4	350	140		
	計						556		
	ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 巾木	m	1			550		代価表　0194
01	ＵＣ塗り	木部 B種 1-UC	㎡	1	0.4	1,040	416		
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	1	0.4	350	140		
	計						556		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 付柱壁	m	1			550		代価表　0195
01	ＵＣ塗り	木部 B種 1-UC	㎡	1	0.4	1,040	416		
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	1	0.4	350	140		
	計						556		
	ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 付鴨居	m	1			550		代価表　0196
01	ＵＣ塗り	木部 B種 1-UC	㎡	1	0.4	1,040	416		
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	1	0.4	350	140		
	計						556		
	ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 廻り縁	m	1			550		代価表　0197
01	ＵＣ塗り	木部 B種 1-UC	㎡	1	0.4	1,040	416		
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	1	0.4	350	140		
	計						556		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 壁	m	1			550		代価表 0198
01	ＵＣ塗り	木部 B種 1-UC	㎡	1	0.4	1,040	416		
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	1	0.4	350	140		
	計						556		
	ＵＣＬ塗り	木面	㎡	1			1,390		代価表 0199
01	ＵＣ塗り	木部 B種 1-UC	㎡	1	1	1,040	1,040		
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	1	1	350	350		
	計						1,390		
	ＵＣＬ塗り(細幅)	木部 階段手摺甲板	m	1			550		代価表 0200
01	ＵＣ塗り	木部 B種 1-UC	㎡	1	0.4	1,040	416		
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	1	0.4	350	140		
	計						556		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1			52,100		代価表 0201
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	52,100.8	52,100.8		
	計						52,100.8		
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1			52,100		代価表 0202
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	52,100.8	52,100.8		
	計						52,100.8		
	異形鉄筋(SD295)	D10 小口	kg	1			120		代価表 0203
01	異形鉄筋(SD295)	D10 小口	t	1	0.001	121,000	121		
	計						121		
	異形鉄筋(SD295)	D13 小口	kg	1			110		代価表 0204
01	異形鉄筋(SD295)	D13 小口	t	1	0.001	119,000	119		
	計						119		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			180		代価表 0205
01	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	1	0.001	187,326.39	187.33		
	計						187.33		
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	kg	1			6		代価表 0206
01	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	1	0.001	6,500	6.5		
	計						6.5		
	構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc21→24)	m3	1			500		代価表 0207
01	コンクリート材料 21(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	▲1	1	22,700	▲22,700		
02	コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	1	1	23,200	23,200		
	計						500		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	溶接金網敷	径2.3 100×100	㎡	1			1,330		代価表 0208
01	溶接金網敷	径4.0 100×100	㎡	1	1	1,338.98	1,338.98		
	計						1,338.98		
	構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc24→27)	m3	1			500		代価表 0209
01	コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	▲1	1	23,200	▲23,200		
02	コンクリート材料 27(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	1	1	23,700	23,700		
	計						500		
	あと施工ｱﾝｶｰ (下向き)	D10用	本	1			620		代価表 0210
01	あと施工ｱﾝｶｰ (下向き)	HP-10 D10×490	本	1	1	620	620		
	計						620		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	あと施工ｱﾝｶｰ(横向き)	D10用	本	1			730		代価表 0211
01	あと施工ｱﾝｶｰ(横向き)	HP-10 D10×490	本	1	1	730	730		
	計						730		
	構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc21→24)	m3	1			500		代価表 0212
01	コンクリート材料 21(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	▲1	1	22,700	▲22,700		
02	コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	m3	1	1	23,200	23,200		
	計						500		
	すきとり	人力	m3	1			7,230		代価表 0213
01	根切り	手掘り 深さ0.5m以内	m3	1	1	7,230	7,230		
	計						7,230		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 － S15～S18 － －	m3	1			12,700		代価表 0214
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 － S15～S18 － －	m3	1	1	12,717	12,717		
	計						12,717		
	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力	m3	1			6,120		代価表 0215
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	6,123.6	6,123.6		
	計						6,123.6		
	発生材積込み	繊維くず 人力	m3	1			6,120		代価表 0216
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	6,123.6	6,123.6		
	計						6,123.6		
	発生材積込み	木くず 人力	m3	1			6,120		代価表 0217
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	6,123.6	6,123.6		
	計						6,123.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	混合廃棄物　人力	m3	1			6,120		代価表　0218
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	6,123.6	6,123.6		
	計						6,123.6		
	発生材積込み	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　人力	m3	1			6,120		代価表　0219
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	6,123.6	6,123.6		
	計						6,123.6		
	発生材積込み	非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　人力	m3	1			6,120		代価表　0220
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	6,123.6	6,123.6		
	計						6,123.6		
	発生材積込み	飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　人力	m3	1			6,120		代価表　0221
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	6,123.6	6,123.6		
	計						6,123.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	汚泥　人力	m3	1			7,920		代価表　0222
01	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	m3	1	1	7,929.6	7,929.6		
	計						7,929.6		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間有り　6.0km以下	m3	1			2,600		代価表　0223
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　6.0km以下	m3	1	1	2,608.25	2,608.25		
	計						2,608.25		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　繊維くず DID区間有り　6.0km以下	m3	1			2,600		代価表　0224
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　6.0km以下	m3	1	1	2,608.25	2,608.25		
	計						2,608.25		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合廃棄物 DID区間有り　6.0km以下	m3	1			2,600		代価表　0225
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　6.0km以下	m3	1	1	2,608.25	2,608.25		
	計						2,608.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ DID区間有り 60.0km以下	m3	1			9,020		代価表 0226
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	9,028.57	9,028.57		
	計						9,028.57		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ DID区間有り 60.0km以下	m3	1			9,020		代価表 0227
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	9,028.57	9,028.57		
	計						9,028.57		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 汚泥 DID区間有り 10.5km以下	m3	1			7,010		代価表 0228
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 その他 DID区間有り 10.5km以下	m3	1	1	7,017.65	7,017.65		
	計						7,017.65		
	発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	m3	1			35,000		代価表 0229
01	石綿含有産業廃棄物(安定型)		m3	1	1	35,000	35,000		
	計						35,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(複層塗材)	m3	1			35,000		代価表 0230
01	石綿含有産業廃棄物(安定型)		m3	1	1	35,000	35,000		
	計						35,000		
	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー H２	t	1			▲46,000		代価表 0231
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー H２	t	1	▲1	46,000	▲46,000		
	計						▲46,000		
	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ	t	1			▲430,000		代価表 0232
01	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ	t	1	▲1	430,000	▲430,000		
	計						▲430,000		
	ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ	新断 13Cr	t	1			▲35,000		代価表 0233
01	ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ	新断 13Cr	t	1	▲1	35,000	▲35,000		
	計						▲35,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ		kg	1			▲1,900		代価表 0234
01	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	t	▲0.001	1	1,900,000	▲1,900		
	計						▲1,900		
	LED照明器具	A	個	1			19,400		代価表 0235
01	LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	個	1	1	19,403.83	19,403.83		
	計						19,403.83		
	LED照明器具	B	個	1			25,500		代価表 0236
01	LED照明器具	LSS6 -4 -65 LN	個	1	1	25,548.76	25,548.76		
	計						25,548.76		
	LED照明器具	C	個	1			17,000		代価表 0237
01	LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	個	1	1	17,062.33	17,062.33		
	計						17,062.33		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	D ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	個	1			20,300		代価表 0238
01	LED照明器具	D ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	個	1	1	11,990	11,990		
02	消耗品雑材		式	1	0.05	11,990	599.5		
			K01						
03	電工		人	0.209	1	29,400	6,144.6	○	
	その他		式	1	0.26	6,144.6	1,597.6		
	計						20,331.7		
	LED照明器具	E ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	個	1			69,500		代価表 0239
01	LED照明器具	E ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	個	1	1	58,850	58,850		
02	消耗品雑材		式	1	0.05	58,850	2,942.5		
			K01						
03	電工		人	0.209	1	29,400	6,144.6	○	
	その他		式	1	0.26	6,144.6	1,597.6		
	計						69,534.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	F ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1			15,300		代価表 0240
01	LED照明器具	F ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1	1	10,065	10,065		
02	消耗品雑材		式	1	0.05	10,065	503.25		
			K01						
03	電工		人	0.13	1	29,400	3,822	○	
	その他		式	1	0.26	3,822	993.72		
	計						15,383.97		
	LED照明器具	G	個	1			30,600		代価表 0241
01	LED照明器具	LRS15 -4 -41 LX	個	1	1	30,605.9	30,605.9		
	計						30,605.9		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	H　流し元灯	個	1			15,200		代価表　0242
01	LED照明器具	H　流し元灯	個	1	1	9,955	9,955		
02	消耗品雑材		式 K01	1	0.05	9,955	497.75		
03	電工		人	0.13	1	29,400	3,822	○	
	その他		式	1	0.26	3,822	993.72		
	計						15,268.47		
	LED照明器具	CW　直付	個	1			35,600		代価表　0243
01	LED照明器具	CW　直付	個	1	1	27,720	27,720		
02	消耗品雑材		式 K01	1	0.05	27,720	1,386		
03	電工		人	0.178	1	29,400	5,233.2	○	
	その他		式	1	0.26	5,233.2	1,360.63		
	計						35,699.83		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	a 非常灯埋込型	個	1			27,600		代価表 0244
01	非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	個	1	1	27,692.19	27,692.19		
	計						27,692.19		
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3＋3W ﾈｰﾑ無 - -	個	1			6,650		代価表 0245
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	3	1	145	435		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個	1	1	232	232		
03	取付枠	ﾜｲﾄﾞ用	個	2	1	40	80		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 2連用	個	1	1	585	585		
05	消耗品雑材		式	1	0.02	1,332	26.64		
			K01+K02+K03+K04						
06	電工		人	0.143	1	29,400	4,204.2	○	
	その他		式	1	0.26	4,204.2	1,093.09		
	計						6,655.93		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	人感センサー	親機換気扇連動	個	1			18,000		代価表 0246
01	人感センサー	親機換気扇連動	個	1	1	11,900	11,900		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	11,900	238		
			K01						
03	電工		人	0.159	1	29,400	4,674.6	○	
	その他		式	1	0.26	4,674.6	1,215.4		
	計						18,028		
	人感センサーユニット	1回路用	個	1			5,570		代価表 0247
01	人感センサーユニット	1回路用	個	1	1	3,500	3,500		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	3,500	70		
			K01						
03	電工		人	0.054	1	29,400	1,587.6	○	
	その他		式	1	0.26	1,587.6	412.78		
	計						5,570.38		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	人感センサーユニット	２回路用	個	1			9,420		代価表 0248
01	人感センサーユニット	２回路用	個	1	1	6,300	6,300		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	6,300	126		
			K01						
03	電工		人	0.081	1	29,400	2,381.4	○	
	その他		式	1	0.26	2,381.4	619.16		
	計						9,426.56		
	既存電灯動力盤改修	LM-1 主幹50A/30A→100A/60A MCB 2P1E20A(200V)*2	工事	1			383,500		代価表 0249
01	既存電灯動力盤改修	LM-1 主幹50A/30A→100A/60A MCB 2P1E20A(200V)*2	工事	1	1	383,500	383,500		
	計						383,500		
	照明器具撤去	ＦＣＬ３０Ｗ×１　　露出 再使用しない	個	1			1,440		代価表 0250
01	電工		人	0.13	0.3	29,400	1,146.6	○	
	その他		式	1	0.26	1,146.6	298.12		
	計						1,444.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	ＦＣＬ４０Ｗ×１　露出 再使用しない	個	1			1,440		代価表　0251
01	電工		人	0.13	0.3	29,400	1,146.6	○	
	その他		式	1	0.26	1,146.6	298.12		
	計						1,444.72		
	照明器具撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ　FL40W×1 再使用しない	個	1			1,440		代価表　0252
01	電工		人	0.13	0.3	29,400	1,146.6	○	
	その他		式	1	0.26	1,146.6	298.12		
	計						1,444.72		
	照明器具撤去	FPL36W×3　埋込型 再使用しない	個	1			2,950		代価表　0253
01	電工		人	0.266	0.3	29,400	2,346.12	○	
	その他		式	1	0.26	2,346.12	609.99		
	計						2,956.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ FL20W×1 再使用しない	個	1			1,440		代価表 0254
01	電工		人	0.13	0.3	29,400	1,146.6	○	
	その他		式	1	0.26	1,146.6	298.12		
	計						1,444.72		
	非常灯撤去	埋込型 再使用しない	個	1			2,320		代価表 0255
01	電工		人	0.209	0.3	29,400	1,843.38	○	
	その他		式	1	0.26	1,843.38	479.28		
	計						2,322.66		
	埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1 再使用しない	個	1			600		代価表 0256
01	電工		人	0.054	0.3	29,400	476.28	○	
	その他		式	1	0.26	476.28	123.83		
	計						600.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1＋PL×1 再使用しない	個	1			900		代価表　0257
01	電工		人	0.081	0.3	29,400	714.42	○	
	その他		式	1	0.26	714.42	185.75		
	計						900.17		
	埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×2＋PL×1 再使用しない	個	1			1,200		代価表　0258
01	電工		人	0.108	0.3	29,400	952.56	○	
	その他		式	1	0.26	952.56	247.67		
	計						1,200.23		
	埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×3＋PL×1 再使用しない	個	1			1,500		代価表　0259
01	電工		人	0.135	0.3	29,400	1,190.7	○	
	その他		式	1	0.26	1,190.7	309.58		
	計						1,500.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×4＋PL×2 再使用しない	個	1			1,950		代価表　0260
01	電工		人	0.1755	0.3	29,400	1,547.91	○	
	その他		式	1	0.26	1,547.91	402.46		
	計						1,950.37		
	埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×5＋PL×2 再使用しない	個	1			2,100		代価表　0261
01	電工		人	0.189	0.3	29,400	1,666.98	○	
	その他		式	1	0.26	1,666.98	433.41		
	計						2,100.39		
	埋込ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×3＋3W×2 再使用しない	個	1			1,780		代価表　0262
01	電工		人	0.1605	0.3	29,400	1,415.61	○	
	その他		式	1	0.26	1,415.61	368.06		
	計						1,783.67		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｽｲｯﾁ撤去	3W15A×1 再使用しない	個	1			770		代価表 0263
01	電工		人	0.07	0.3	29,400	617.4	○	
	その他		式	1	0.26	617.4	160.52		
	計						777.92		
	IV電線 撤去	1.6mm	m	1			70		代価表 0264
01	HIV電線	1.6mm × 1本	m	1	1	74.08	74.08		
	計						74.08		
	IV電線 撤去	2.0mm	m	1			80		代価表 0265
01	HIV電線	2.0mm × 1本	m	1	1	81.49	81.49		
	計						81.49		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	波付硬質合成 樹脂管(FEP)撤去	(30) 再使用しない	m	1			280		代価表 0266
01	電工		人	0.026	0.3	29,400	229.32	○	
	その他		式	1	0.26	229.32	59.62		
	計						288.94		
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	m	1			190		代価表 0267
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	m	1	1	192.62	192.62		
	計						192.62		
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	900□*900 重耐 再使用しない	基	1			15,900		代価表 0268
01	揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	台・日	0.1	1	48,000	4,800		
02	特殊作業員		人	0.8	0.3	27,500	6,600	○	
03	普通作業員		人	0.31	0.3	24,300	2,259.9	○	
	その他		式	1	0.26	8,859.9	2,303.57		
	計						15,963.47		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再取付	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	個	1			3,480		代価表 0269
01	電工		人	0.094	1	29,400	2,763.6	○	
	その他		式	1	0.26	2,763.6	718.54		
	計						3,482.14		
	ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再取付	連用形2P15A×1 - 125V	個	1			3,480		代価表 0270
01	電工		人	0.094	1	29,400	2,763.6	○	
	その他		式	1	0.26	2,763.6	718.54		
	計						3,482.14		
	露出接地ｺﾝｾﾝﾄ	2P30A	個	1			4,900		代価表 0271
01	露出接地ｺﾝｾﾝﾄ	2P 30A	個	1	1	1,530	1,530		
02	電工		人	0.091	1	29,400	2,675.4	○	
	その他		式	1	0.26	2,675.4	695.6		
	計						4,901		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2 再使用しない	個	1			600		代価表 0272
01	電工		人	0.054	0.3	29,400	476.28	○	
	その他		式	1	0.26	476.28	123.83		
	計						600.11		
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1E 再使用しない	個	1			740		代価表 0273
01	電工		人	0.067	0.3	29,400	590.94	○	
	その他		式	1	0.26	590.94	153.64		
	計						744.58		
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1ET 再使用しない	個	1			740		代価表 0274
01	電工		人	0.067	0.3	29,400	590.94	○	
	その他		式	1	0.26	590.94	153.64		
	計						744.58		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2ET 再使用あり	個	1			990		代価表　0275
01	電工		人	0.067	0.4	29,400	787.92	○	
	その他		式	1	0.26	787.92	204.86		
	計						992.78		
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2ET 再使用しない	個	1			740		代価表　0276
01	電工		人	0.067	0.3	29,400	590.94	○	
	その他		式	1	0.26	590.94	153.64		
	計						744.58		
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1 再使用あり	個	1			800		代価表　0277
01	電工		人	0.054	0.4	29,400	635.04	○	
	その他		式	1	0.26	635.04	165.11		
	計						800.15		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1 再使用しない	個	1			600		代価表　0278
01	電工		人	0.054	0.3	29,400	476.28	○	
	その他		式	1	0.26	476.28	123.83		
	計						600.11		
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去	200V　2P20A×1E 再使用しない	個	1			720		代価表　0279
01	電工		人	0.065	0.3	29,400	573.3	○	
	その他		式	1	0.26	573.3	149.06		
	計						722.36		
	ﾌｧﾝｺｲﾙｽｲｯﾁ撤去	再使用しない	個	1			600		代価表　0280
01	電工		人	0.054	0.3	29,400	476.28	○	
	その他		式	1	0.26	476.28	123.83		
	計						600.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2　天井内	m	1			610		代価表　0281
01	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	m	1	1	610	610		
	計						610		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100　露出塗装 接地端子付	個	1			6,480		代価表　0282
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	㎡	0.105	1	52,200	5,481		
02	平板塗装		㎡	0.105	1	2,087.92	219.23		
03	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						6,480.23		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	新設空調盤	壁掛型	面	1			634,500		代価表 0283
01	新設空調盤	壁掛型	面	1	1	559,650	559,650		
02	消耗品雑材		式	1	0.02	559,650	11,193		
			K01						
03	電工		人	1.719	1	29,400	50,538.6	○	
	その他		式	1	0.26	50,538.6	13,140.04		
	計						634,521.64		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)200×200×100 接地端子付	個	1			9,130		代価表 0284
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1	52,200	8,352		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						9,132		
	受変電設備改修	ﾌﾞﾚｰｶｰ増設 MCCB 100A/60A	工事	1			391,900		代価表 0285
01	受変電設備改修	ﾌﾞﾚｰｶｰ増設	工事	1	1	391,950	391,950		
	計						391,950		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ撤去	ATTなし	個	1			2,160		代価表 0286
01	電工		人	0.195	0.3	29,400	1,719.9	○	
	その他		式	1	0.26	1,719.9	447.17		
	計						2,167.07		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS(WP)200×200×150 接地端子付き	個	1			20,000		代価表 0287
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.2	1	96,300	19,260		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						20,040		
	ﾄｲﾚ呼出押釦		個	1			8,980		代価表 0288
01	ﾄｲﾚ呼出押釦		個	1	1	8,981.88	8,981.88		
	計						8,981.88		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚ呼出押釦	引きひも付き	個	1			8,980		代価表 0289
01	ﾄｲﾚ呼出押釦		個	1	1	8,981.88	8,981.88		
	計						8,981.88		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去	集積共	m3	1			30,300		代価表 0290
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	30,351.01	30,351.01		
	計						30,351.01		
	既存火災受信機再取付	Ｐ型２級５回線	面	1			113,000		代価表 0291
01	電工		人	3.1	1	29,400	91,140	○	
	その他		式	1	0.24	91,140	21,873.6		
	計						113,013.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	光電式煙感知器 再取付	2種 蓄積型　露出	個	1			5,790		代価表　0292
01	電工		人	0.159	1	29,400	4,674.6	○	
	その他		式	1	0.24	4,674.6	1,121.9		
	計						5,796.5		
	火災受信機撤去	P型２級５回線 再使用あり	面	1			45,200		代価表　0293
01	電工		人	3.1	0.4	29,400	36,456	○	
	その他		式	1	0.24	36,456	8,749.44		
	計						45,205.44		
	総合盤撤去	発信機・ベル・押釦 再使用しない	個	1			4,580		代価表　0294
01	電工		人	0.619	0.2	29,400	3,639.72	○	
	その他		式	1	0.26	3,639.72	946.33		
	計						4,586.05		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	２種 再使用しない	個	1			1,470		代価表　0295
01	電工		人	0.133	0.3	29,400	1,173.06	○	
	その他		式	1	0.26	1,173.06	305		
	計						1,478.06		
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	特種 再使用しない	個	1			1,470		代価表　0296
01	電工		人	0.133	0.3	29,400	1,173.06	○	
	その他		式	1	0.26	1,173.06	305		
	計						1,478.06		
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	１種防水 再使用しない	個	1			1,470		代価表　0297
01	電工		人	0.133	0.3	29,400	1,173.06	○	
	その他		式	1	0.26	1,173.06	305		
	計						1,478.06		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型煙感知器撤去	２種 再使用あり	個	1			2,310		代価表　0298
01	電工		人	0.159	0.4	29,400	1,869.84	○	
	その他		式	1	0.24	1,869.84	448.76		
	計						2,318.6		
	機器用基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ製室外機据付台 H-100 L-400 2個一組	組	1			4,160		代価表　0299
01	機器用基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ製室外機据付台 H-100 L-400 2個一組	組	2	1	2,080	4,160		
	計						4,160		
	屋内･外制御配線	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (配管併設)	m	1			730		代価表　0300
01	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	733.43	733.43		
	計						733.43		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝ配線	EM-CEE-S 1.25mm2-2C (ｺﾛｶﾞｼ)	m	1			730		代価表 0301
01	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	733.43	733.43		
	計						733.43		
	ﾘﾓｺﾝ取付	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	個	1			1,900		代価表 0302
01	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付		個	1	1	1,908.36	1,908.36		
	計						1,908.36		
	屋内･外電源配線	EM-CE 2.0mm2-3C (配管併設)	m	1			810		代価表 0303
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	813.33	813.33		
	計						813.33		
	配管用防虫網	20A	個	1			7,670		代価表 0304
01	配管用防虫網	25A	個	1	1	7,679.68	7,679.68		
	計						7,679.68		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ 200φ	個	1			13,400		代価表 0305
01	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ 200φ	個	1	1	8,590	8,590		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1	4,810	4,810		
	計						13,400		
	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ 150φ	個	1			7,950		代価表 0306
01	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ 150φ	個	1	1	3,500	3,500		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	150mm	個	1	1	4,450	4,450		
	計						7,950		
	給気口	ﾌｨﾙﾀｰ付 風量調節機構 200φ用 (参考 P-23GLF6)	個	1			9,760		代価表 0307
01	給気口	ﾌｨﾙﾀｰ付 風量調節機構 200φ用 (参考 P-23GLF6)	個	1	1	4,950	4,950		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1	4,810	4,810		
	計						9,760		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150φ	か所	1			5,040		代価表 0308
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜	m	1	1	5,040	5,040		
	計						5,040		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100φ	か所	1			4,190		代価表 0309
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜	m	1	1	4,190	4,190		
	計						4,190		
	手すり取付		個	1			11,800		代価表 0310
01	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,800	11,800		
	計						11,800		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗濯機用水栓	緊急止水弁 ﾎｰｽ接続 13A (参考 TW11R)	個	1			9,160		代価表 0311
01	洗濯機用水栓	緊急止水弁 ﾎｰｽ接続 13A (参考 TW11R)	個	1	1	6,600	6,600		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						9,169.28		
	横水栓	吐水口回転式 ﾚﾊﾞｰ式 13A (参考 T200BSQ13C)	個	1			14,800		代価表 0312
01	横水栓	吐水口回転式 ﾚﾊﾞｰ式 13A (参考 T200BSQ13C)	個	1	1	12,300	12,300		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						14,869.28		
	ｵｲﾙﾀﾝｸ据付 (既設品再使用)	鋼板製 屋外設置型 容量460L	基	1			31,800		代価表 0313
01	ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 据付	TOS-500	基	1	1	31,806	31,806		
	計						31,806		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	油・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　機械室・便所 20A	m	1			5,970		代価表　0314
01	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　機械室・便所 20A	m	1	1	5,975.41	5,975.41		
	計						5,975.41		
	油・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	m	1			4,270		代価表　0315
01	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	m	1	1	4,275.69	4,275.69		
	計						4,275.69		
	ﾘﾓｺﾝ取付		個	1			1,900		代価表　0316
01	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付		個	1	1	1,908.36	1,908.36		
	計						1,908.36		
	換気扇 撤去	天井埋込形	台	1			5,380		代価表　0317
01	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1	5,386.5	5,386.5		
	計						5,386.5		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	換気扇 撤去	壁換気扇 300cm	台	1			5,810		代価表 0318
01	換気扇 据付	300φ以下	台	1	1	5,817.42	5,817.42		
	計						5,817.42		
	ｵｲﾙﾀﾝｸ 取外し	鋼板製 屋外設置型 容量460L	基	1			12,600		代価表 0319
01	ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 据付	TOS-500	基	1	1.3	9,695.7	12,604.41		
	計						12,604.41		
	ｶﾞｽﾒｰﾀｰ 取外し	2.5号	個	1			4,360		代価表 0320
01	低圧ｶﾞｽﾒｰﾀ	3号	個	1	1.3	3,356.64	4,363.63		
	計						4,363.63		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｽﾒｰﾀｰ	25号	個	1			206,800		代価表 0321
01	ｶﾞｽﾒｰﾀｰ	25号	個	1	1	188,500	188,500		
02	量水器 取付	50A	個	1	1	18,352	18,352		
	計						206,852		
	既設ｶﾞｽﾒｰﾀｰ取付(既設品再使用)	2.5号	個	1			8,800		代価表 0322
01	量水器 取付	20A	個	1	1	8,808.96	8,808.96		
	計						8,808.96		
	仮囲い	成形鋼板H=2,000 設置、撤去、修理費共 150日間	m	1			7,660		代価表 0323
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1	4,083.82	4,083.82		
02	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1	2,198.97	2,198.97		
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	日	150	1	7.03	1,054.5		代価表 0324
04	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	330.12	330.12		
	計						7,667.41		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	日	1			7		代価表 0324
01	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	7.03	7.03		
	計						7.03		
	キャスターゲート	月当たり増減額	ヶ月	1			5,100		代価表 0325
01	キャスターゲート	月当たり増減額	か所	1	1	5,100	5,100		
	計						5,100		

○は「その他」の率対象