令和　8年 度 予 算	工 期	令和 9年 3月25日限り	契 約 方 法	一 般 競 争 入 札	契約番号	208－900098
					工事番号	89812－002－01

積　算　内　訳　書

県営若草住宅３号棟ほか解体工事

施工箇所　宇都宮市若草１－６－３ほか

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単 位	数　量	構　　造　　概　　要
３号棟	解体	式	1.00	ＲＣ造４階建１，１７６．９６㎡
４号棟	解体	式	1.00	ＲＣ造４階建１，１７６．９６㎡
５号棟	解体	式	1.00	ＲＣ造４階建１，１７６．９６㎡
６号棟	解体	式	1.00	ＲＣ造４階建１，１７６．９６㎡
自転車置場（４棟）	解体	式	1.00	Ｓ造平屋建　１３４．４０㎡
工作物　外構	解体	式	1.00	舗装ほか撤去 既存樹木伐採抜根等
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
解体工事	1	式	126,431,937	
計			126,431,937	
共通費				
共通仮設費	1	式	7,788,819	
現場管理費	1	式	2,397,215	
一般管理費等	1	式	19,399,751	
計			29,585,785	
工事価格	1	式	156,010,000	
消費税等相当額	1	式	15,601,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	171,611,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
3号棟解体	1	式	27,172,246	
4号棟解体	1	式	27,165,246	
5号棟解体	1	式	27,160,546	
6号棟解体	1	式	27,219,746	
自転車置場3(3号棟用)解体	1	式	209,635	
自転車置場3(4号棟用)解体	1	式	209,635	
自転車置場3(5号棟用)解体	1	式	209,635	
自転車置場3(6号棟用)解体	1	式	209,635	
外構解体	1	式	12,397,273	
構内整備	1	式	4,478,340	
計			126,431,937	

３号棟解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	5,976,000	
建築とりこわし	1	式	13,135,146	
電気設備とりこわし	1	式	378,100	
機械設備とりこわし	1	式	1,660,000	
発生材処理	1	式	6,023,000	
計			27,172,246	

3号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		2,661,000	別紙 00-0001
内部足場		1	式		164,000	別紙 00-0002
災害防止		1	式		2,696,000	別紙 00-0003
仮設材運搬		1	式		455,000	別紙 00-0004
計					5,976,000	

3号棟解体		建築とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(躯体)						
RC造建物解体	地上からの解体　圧砕機主体 積込み共	630	m3	9,780	6,161,400	
基礎コンクリート解体	RC造基礎コンクリート解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	107	m3	13,600	1,455,200	
コンクリート土間解体	土間解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	13	m3	5,870	76,310	
PC杭引抜き	φ400　L=6.5m 機械運搬、組立解体 山砂埋戻し、水締め共	20	本	99,400	1,988,000	
(仕上)						
内部造作材撤去	共同住宅	1,177	㎡	1,930	2,271,610	
たてどい撤去	VP管 集積共　100φ	27.3	m	1,860	50,778	代価表　0009
たてどい撤去	VP管 集積共　75φ	72.8	m	1,860	135,408	代価表　0010
既存防水層撤去	屋上防水層撤去　集積共	352	㎡	2,290	806,080	代価表　0011
バルコニー隔壁撤去	W=750　H=1800	8	か所	4,670	37,360	
高架水槽架台撤去	柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段	1	か所	153,000	153,000	
計					13,135,146	

3号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		271,000	別紙 00-0005
動力設備		1	式		27,600	別紙 00-0006
テレビ共同受信設備		1	式		18,100	別紙 00-0007
火災報知設備等		1	式		61,400	別紙 00-0008
計					378,100	

3号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類		1	式		963,000	別紙 00-0009
外部配管		1	式		697,000	別紙 00-0010
計					1,660,000	

3号棟解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		2,987,000	別紙 00-0011
発生材処分		1	式		3,036,000	別紙 00-0012
計					6,023,000	

４号棟解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	5,976,000	
建築とりこわし	1	式	13,135,146	
電気設備とりこわし	1	式	378,100	
機械設備とりこわし	1	式	1,659,000	
発生材処理	1	式	6,017,000	
計			27,165,246	

4号棟解体		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		2,661,000	別紙 00-0013
内部足場		1	式		164,000	別紙 00-0014
災害防止		1	式		2,696,000	別紙 00-0015
仮設材運搬		1	式		455,000	別紙 00-0016
計					5,976,000	

4号棟解体	建築とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(躯体)						
RC造建物解体	地上からの解体　圧砕機主体 積込み共	630	m3	9,780	6,161,400	
基礎コンクリート解体	RC造基礎コンクリート解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	107	m3	13,600	1,455,200	
コンクリート土間解体	土間解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	13	m3	5,870	76,310	
PC杭引抜き	φ400　L=6.5m 機械運搬、組立解体 山砂埋戻し、水締め共	20	本	99,400	1,988,000	
(仕上)						
内部造作材撤去	共同住宅	1,177	㎡	1,930	2,271,610	
たてどい撤去	VP管 集積共　100φ	27.3	m	1,860	50,778	代価表　0009
たてどい撤去	VP管 集積共　75φ	72.8	m	1,860	135,408	代価表　0010
既存防水層撤去	屋上防水層撤去　集積共	352	㎡	2,290	806,080	代価表　0011
バルコニー隔壁撤去	W=750　H=1800	8	か所	4,670	37,360	
高架水槽架台撤去	柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段	1	か所	153,000	153,000	
計					13,135,146	

４号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		271,000	別紙 00-0017
動力設備		1	式		27,600	別紙 00-0018
テレビ共同受信設備		1	式		18,100	別紙 00-0019
火災報知設備等		1	式		61,400	別紙 00-0020
計					378,100	

4号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類		1	式		963,000	別紙 00-0021
外部配管		1	式		696,000	別紙 00-0022
計					1,659,000	

4号棟解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		2,987,000	別紙 00-0023
発生材処分		1	式		3,030,000	別紙 00-0024
計					6,017,000	

５号棟解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	5,976,000	
建築とりこわし	1	式	13,135,146	
電気設備とりこわし	1	式	379,400	
機械設備とりこわし	1	式	1,664,000	
発生材処理	1	式	6,006,000	
計			27,160,546	

5号棟解体		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		2,661,000	別紙 00-0025
内部足場		1	式		164,000	別紙 00-0026
災害防止		1	式		2,696,000	別紙 00-0027
仮設材運搬		1	式		455,000	別紙 00-0028
計					5,976,000	

５号棟解体　　建築とりこわし

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(躯体)						
RC造建物解体	地上からの解体　圧砕機主体 積込み共	630	m3	9,780	6,161,400	
基礎コンクリート解体	RC造基礎コンクリート解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	107	m3	13,600	1,455,200	
コンクリート土間解体	土間解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	13	m3	5,870	76,310	
PC杭引抜き	φ400　L=6.5m 機械運搬、組立解体 山砂埋戻し、水締め共	20	本	99,400	1,988,000	
(仕上)						
内部造作材撤去	共同住宅	1,177	㎡	1,930	2,271,610	
たてどい撤去	VP管 集積共　100φ	27.3	m	1,860	50,778	代価表　0009
たてどい撤去	VP管 集積共　75φ	72.8	m	1,860	135,408	代価表　0010
既存防水層撤去	屋上防水層撤去　集積共	352	㎡	2,290	806,080	代価表　0011
バルコニー隔壁撤去	W=750　H=1800	8	か所	4,670	37,360	
高架水槽架台撤去	柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段	1	か所	153,000	153,000	
計					13,135,146	

５号棟解体　電気設備とりこわし

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯設備		1	式		271,000	別紙 00-0029
動力設備		1	式		28,900	別紙 00-0030
テレビ共同受信設備		1	式		18,100	別紙 00-0031
火災報知設備等		1	式		61,400	別紙 00-0032
計					379,400	

５号棟解体　機械設備とりこわし

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類		1	式		963,000	別紙 00-0033
外部配管		1	式		701,000	別紙 00-0034
計					1,664,000	

5号棟解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		2,987,000	別紙 00-0035
発生材処分		1	式		3,019,000	別紙 00-0036
計					6,006,000	

6号棟解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	5,976,000	
建築とりこわし	1	式	13,135,146	
電気設備とりこわし	1	式	393,600	
機械設備とりこわし	1	式	1,692,000	
発生材処理	1	式	6,023,000	
計			27,219,746	

6号棟解体　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		2,661,000	別紙 00-0037
内部足場		1	式		164,000	別紙 00-0038
災害防止		1	式		2,696,000	別紙 00-0039
仮設材運搬		1	式		455,000	別紙 00-0040
計					5,976,000	

6号棟解体		建築とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(躯体)						
RC造建物解体	地上からの解体　圧砕機主体 積込み共	630	m3	9,780	6,161,400	
基礎コンクリート解体	RC造基礎コンクリート解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	107	m3	13,600	1,455,200	
コンクリート土間解体	土間解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	13	m3	5,870	76,310	
PC杭引抜き	φ400　L=6.5m 機械運搬、組立解体 山砂埋戻し、水締め共	20	本	99,400	1,988,000	
(仕上)						
内部造作材撤去	共同住宅	1,177	㎡	1,930	2,271,610	
たてどい撤去	VP管 集積共　100φ	27.3	m	1,860	50,778	代価表　0009
たてどい撤去	VP管 集積共　75φ	72.8	m	1,860	135,408	代価表　0010
既存防水層撤去	屋上防水層撤去　集積共	352	㎡	2,290	806,080	代価表　0011
バルコニー隔壁撤去	W=750　H=1800	8	か所	4,670	37,360	
高架水槽架台撤去	柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段	1	か所	153,000	153,000	
計					13,135,146	

6号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		266,000	別紙 00-0041
動力設備		1	式		48,100	別紙 00-0042
テレビ共同受信設備		1	式		18,100	別紙 00-0043
火災報知設備等		1	式		61,400	別紙 00-0044
計					393,600	

6号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類		1	式		963,000	別紙 00-0045
外部配管		1	式		729,000	別紙 00-0046
計					1,692,000	

6号棟解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		2,987,000	別紙 00-0047
発生材処分		1	式		3,036,000	別紙 00-0048
計					6,023,000	

自転車置場3(3号棟用)解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
自転車置場とりこわし	1	式	217,335	
発生材処理	1	式	▲7,700	
計			209,635	

自転車置場3(3号棟用)解体　　自転車置場とりこわし

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
S造建物解体	上屋解体　鋼材量30～50kg/㎡ 人力・機械併用　鉄骨カッター主体 屋根・外壁共	33.6	㎡	3,360	112,896	
土間コンクリート解体	大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	9.3	m3	5,870	54,591	
軒樋撤去	樹脂製　100型　集積共	18.4	m	1,860	34,224	代価表　0076
竪樋撤去	VP管 60φ　集積共	8.4	m	1,860	15,624	代価表　0077
計					217,335	

自転車置場3(3号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		27,300	別紙 00-0049
発生材処分		1	式		▲35,000	別紙 00-0050
計					▲7,700	

自転車置場3(4号棟用)解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
自転車置場とりこわし	1	式	217,335	
発生材処理	1	式	▲7,700	
計			209,635	

自転車置場3(4号棟用)解体　　自転車置場とりこわし

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
S造建物解体	上屋解体　鋼材量30～50kg/㎡ 人力・機械併用　鉄骨カッター主体 屋根・外壁共	33.6	㎡	3,360	112,896	
土間コンクリート解体	大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	9.3	m3	5,870	54,591	
軒樋撤去	樹脂製　100型　集積共	18.4	m	1,860	34,224	代価表　0076
竪樋撤去	VP管 60φ　集積共	8.4	m	1,860	15,624	代価表　0077
計					217,335	

自転車置場3(4号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		27,300	別紙 00-0051
発生材処分		1	式		▲35,000	別紙 00-0052
計					▲7,700	

自転車置場3(5号棟用)解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
自転車置場とりこわし	1	式	217,335	
発生材処理	1	式	▲7,700	
計			209,635	

自転車置場3(5号棟用)解体　　自転車置場とりこわし

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
S造建物解体	上屋解体　鋼材量30～50kg/㎡ 人力・機械併用　鉄骨カッター主体 屋根・外壁共	33.6	㎡	3,360	112,896	
土間コンクリート解体	大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み含共	9.3	m3	5,870	54,591	
軒樋撤去	樹脂製　100型　集積共	18.4	m	1,860	34,224	代価表　0076
竪樋撤去	VP管 60φ　集積共	8.4	m	1,860	15,624	代価表　0077
計					217,335	

自転車置場3(5号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		27,300	別紙 00-0053
発生材処分		1	式		▲35,000	別紙 00-0054
計					▲7,700	

自転車置場3(6号棟用)解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
自転車置場とりこわし	1	式	217,335	
発生材処理	1	式	▲7,700	
計			209,635	

自転車置場3(6号棟用)解体　　自転車置場とりこわし

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
S造建物解体	上屋解体　鋼材量30～50kg/㎡ 人力・機械併用　鉄骨カッター主体 屋根・外壁共	33.6	㎡	3,360	112,896	
土間コンクリート解体	大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	9.3	m3	5,870	54,591	
軒樋撤去	樹脂製　100型　集積共	18.4	m	1,860	34,224	代価表　0076
竪樋撤去	VP管 60φ　集積共	8.4	m	1,860	15,624	代価表　0077
計					217,335	

自転車置場3(6号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		27,300	別紙 00-0055
発生材処分		1	式		▲35,000	別紙 00-0056
計					▲7,700	

外構解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
外構・工作物等	1	式	3,242,683	
樹木伐採・抜根	1	式	1,303,540	
屋外電気設備	1	式	163,050	
屋外機械設備	1	式	4,280,000	
発生材処理	1	式	3,408,000	
計			12,397,273	

外構解体　外構・工作物等

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ゴミ置場　撤去集積	脇土間共	4	か所	27,200	108,800	
受水槽コンクリート架台　撤去集積	2150 x 330 x 600H	12	か所	22,100	265,200	
土間コンクリート解体 埋設RC構造物	2500 x 4500 x 1000　厚150mm箱物	2	か所	28,000	56,000	代価表　0078
土間コンクリート解体 フェンス基礎	200 x 200 x 450	40	か所	110	4,400	代価表　0079
土間コンクリート解体 4号棟	大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	0.4	m3	5,870	2,348	
土間コンクリート解体 5号棟	大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	3.6	m3	5,870	21,132	
土間コンクリート解体 6号棟	大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	3.3	m3	5,870	19,371	
土間コンクリート解体 量水器廻り		24	か所	1,100	26,400	代価表　0080
花壇縁石　撤去	コンクリートブロック　1段積 390 x 190 x 100材	375	m	250	93,750	
受水槽函体タラップ付 撤去	3.5 x 2.0 x 2.0　呼称14.0m3	4	か所	51,000	204,000	
受水槽用フェンス撤去	ネットフェンス　H=1.8m	69.6	m	1,870	130,152	
アスファルト舗装	表層t=100程度	671	㎡	1,190	798,490	
アスファルト舗装 カッター入れ		14.3	m	2,040	29,172	代価表　0081
歩車道境界ブロックA　撤去	150/170 x 200 x 600材	186	m	740	137,640	
歩車道境界ブロックB　撤去	180/205 x 250 x 600材	19.4	m	1,120	21,728	

外構解体　外構・工作物等

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
L形側溝撤去		1	式		1,242,000	別紙 00-0057
U字溝撤去		1	式		82,100	別紙 00-0058
計					3,242,683	

外構解体　　樹木伐採・抜根

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高木(特大) 伐採・抜根	幹周100cm未満　H=10m	4	本	32,800	131,200	代価表　0082
高木 伐採・抜根	幹周40～60cm未満　H=8m	21	本	22,300	468,300	代価表　0083
中木 伐採・抜根	幹周25～40cm未満　H=6m	44	本	14,400	633,600	代価表　0084
低木 伐採・抜根	幹周25cm未満　H=1m	6	本	8,020	48,120	代価表　0085
株物 伐採・抜根	H=0.5m	24	本	420	10,080	代価表　0086
切株 抜根	幹周25～40cm未満仕様	6	本	2,040	12,240	
計					1,303,540	

外構解体　屋外電気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【屋外配電線路】						
受水槽制御盤 撤去	700 x 200 x 1500	4	面	4,440	17,760	代価表　0087
受水槽配線箱 撤去	250 x 250 x 200	4	個	1,290	5,160	代価表　0088
電柱　φ250 撤去	コンクリート柱　9－20	1	本	15,300	15,300	代価表　0089
外灯柱　φ250 撤去	コンクリート柱　9－20	1	本	15,300	15,300	代価表　0090
電柱　φ180 撤去	ポール鋼柱　H=7m	1	本	10,200	10,200	代価表　0091
外灯柱　φ100 撤去	ポール鋼柱　H=5m	3	本	7,650	22,950	代価表　0092
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 撤去	深さ1,100mm	12	組	3,130	37,560	代価表　0093
照明器具　LED灯 撤去	75 x 300 x 50　再使用しない	2	個	720	1,440	代価表　0094
照明器具　蛍光灯 撤去	φ250 x 100　再使用しない	3	個	720	2,160	代価表　0095
土間コンクリート 解体	外灯ポール基礎・受水槽制御盤基礎 受水槽配線箱基礎・ハンドホール	6	m3	5,870	35,220	
計					163,050	

外構解体　屋外機械設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水設備		1	式		1,659,000	別紙 00-0059
下水道配水管撤去 HPφ450　敷地内 通路　L=38.7m		1	式		923,000	別紙 00-0060
給水管分水止め工 事(公園部)		1	式		1,698,000	別紙 00-0061
計					4,280,000	

外構解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		1,029,000	別紙 00-0062
発生材処分		1	式		2,379,000	別紙 00-0063
計					3,408,000	

構内整備

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
構内整備	1	式	4,478,340	
計			4,478,340	

構内整備		構内整備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
敷きならし整地		4,522	㎡	120	542,640	代価表　0124
砂利敷き	再生砕石RC0～40　厚100程度	4,522	㎡	850	3,843,700	代価表　0125
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	92,000	92,000	
計					4,478,340	

3号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		2,661,000	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 22m未満 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	914	㎡	2,860	2,614,040	代価表　0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	72	m	660	47,520	代価表　0003
計					2,661,560	
内部足場		1	式		164,000	別紙 00-0002
内部仕上足場	掛払い手間 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　存置期間30日	226	㎡	730	164,980	代価表　0005
計					164,980	
災害防止		1	式		2,696,000	別紙 00-0003
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	914	㎡	2,950	2,696,300	代価表　0007
計					2,696,300	

3号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式		455,000	別紙 00-0004
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	914	㎡	370	338,180	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	72	m	80	5,760	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	226	㎡	50	11,300	
仮設材運搬 (ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)		914	㎡	110	100,540	
計					455,780	

3号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		271,000	別紙 00-0005
(幹線)						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C　管内　再使用しない	9	m	130	1,170	代価表　0014
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	60mm2- 3C　管内　再使用しない	28	m	300	8,400	代価表　0015
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C　管内　再使用しない	19	m	410	7,790	代価表　0016
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2- 3C　管内　再使用しない	15	m	500	7,500	代価表　0017
600V絶縁電線撤去	5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない	278	m	50	13,900	代価表　0018
ねじなし電線管 撤去	E(31) 再使用しない	9	m	250	2,250	代価表　0019
ねじなし電線管 撤去	E(51) 再使用しない	9	m	440	3,960	代価表　0020
二種金属製 可とう電線管撤去	PE(75)　再使用しない	2	m	680	1,360	代価表　0021
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	19	m	480	9,120	代価表　0022
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	19	m	590	11,210	代価表　0023
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	14	m	720	10,080	代価表　0024
(外部)						
集合計器盤撤去	740ｘ1200ｘ100　再使用しない	3	面	3,770	11,310	代価表　0025

3号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		271,000	別紙 00-0005
引込開閉器盤撤去	600 x 1000 x 200	1	面	3,330	3,330	代価表　0026
照明器具撤去 ポーチ	FL15W x 1　ブラケット 再使用しない	3	個	720	2,160	代価表　0027
照明器具撤去 階段室	IL　シーリング 再使用しない	12	個	850	10,200	代価表　0028
〈住戸内〉						
各戸電灯盤撤去	300 x 300 x 100　再使用しない	24	個	1,290	30,960	代価表　0029
プルボックス 住戸内	100 x 100 x 50	48	個	460	22,080	代価表　0030
照明器具撤去	IL　シーリング 再使用しない	48	個	850	40,800	代価表　0031
照明器具撤去	FL20W x 1　直付 再使用しない	48	個	720	34,560	代価表　0032
照明器具撤去	FL20W x 2　直付 再使用しない	24	個	910	21,840	代価表　0033
照明器具撤去	IL　ブラケット	24	個	720	17,280	代価表　0034
計					271,260	

3号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
動力設備		1	式		27,600	別紙 00-0006
〈幹線〉						
引込開閉器盤撤去	500 x 1000 x 200	1	面	3,140	3,140	代価表　0035
〈分岐〉						
EM－CEケーブル撤去	8mm2- 4C　管内　再使用しない	14	m	120	1,680	代価表　0036
EM－CEEケーブル撤去	2mm2- 5C　管内　再使用しない	51	m	100	5,100	代価表　0037
ねじなし電線管撤去	E(22) 再使用しない	41	m	200	8,200	代価表　0038
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	10	m	200	2,000	代価表　0039
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	14	m	240	3,360	代価表　0040
電極撤去	LF5　再使用しない	1	個	4,190	4,190	代価表　0041
計					27,670	

3号棟解体	電気設備とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
テレビ共同受信設備		1	式		18,100	別紙 00-0007
TVアンテナ配線分配器収納箱撤去	450 x 300 x 150	1	個	1,660	1,660	代価表　0042
アンテナ撤去	UHF　再使用しない	1	個	8,660	8,660	代価表　0043
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 4.5m	1	基	7,830	7,830	代価表　0044
計					18,150	
火災報知設備等		1	式		61,400	別紙 00-0008
非常ベル警報箱撤去	150 x 250 x 60	6	面	850	5,100	代価表　0045
非常ベル分岐開閉器盤撤去	250 x 300 x 125	3	面	1,250	3,750	代価表　0046
差動式感知器撤去	住宅用　壁付　再使用しない	72	個	730	52,560	代価表　0047
計					61,410	

3号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類		1	式		963,000	別紙 00-0009
〈屋外機器撤去〉						
不凍水栓柱	13A 1.0m	1	個	1,670	1,670	代価表　0048
FRP製高架水槽	φ1400　H=2000　呼称3.0m3 タラップ付	1	個	102,000	102,000	
〈内部機器撤去〉						
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　　再使用しない	24	組	8,720	209,280	代価表　0049
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	24	組	3,860	92,640	代価表　0050
流し台　撤去	1槽 幅 1800mm	24	台	5,030	120,720	代価表　0051
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	24	組	2,680	64,320	代価表　0052
真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ (複式) 撤去 (衛生機器)	防振基礎 1800㎡以下	4	台	20,900	83,600	代価表　0053
浴槽(据置形)撤去	800×700×640	24	個	2,620	62,880	代価表　0054
瞬間湯沸器　撤去	追炊付据置形　16号	24	台	9,450	226,800	代価表　0055
計					963,910	

3号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部配管		1	式		697,000	別紙 00-0010
〈外部配管(敷地内往環共)撤去〉	給水管					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管　40A	9	m	210	1,890	代価表　0056
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	屋外架空　40A	6	m	640	3,840	代価表　0057
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	8	m	1,040	8,320	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 50A	19	m	870	16,530	代価表　0059
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 80A	40	m	1,290	51,600	代価表　0060
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 40A	23	m	690	15,870	代価表　0061
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	159	m	420	66,780	代価表　0062
量水器　取外し1次側	40A	1	個	2,760	2,760	代価表　0063
量水器　取外し1次側(足洗い)	20A	1	個	1,740	1,740	代価表　0064
量水器　取外し2次側	20A	24	個	1,740	41,760	代価表　0065
〈外部配管(南側外壁添立上り)撤去〉	給水管・排水管・ガス管					
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	128	m	500	64,000	代価表　0066
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空 100A	193	m	1,230	237,390	代価表　0067

3号棟解体				機械設備とりこわし		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部配管		1	式		697,000	別紙 00-0010
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　75A	12	m	950	11,400	代価表　0068
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	12	m	640	7,680	代価表　0069
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	125	m	500	62,500	代価表　0070
〈外部配管(GL～高架水槽往環共)撤去〉						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	36	m	1,040	37,440	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 80A	36	m	1,540	55,440	代価表　0071
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	16	m	640	10,240	代価表　0072
計					697,180	

3号棟解体				発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		2,987,000	別紙 00-0011
内装材 積込み	機 械	212	m3	1,910	404,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	16.3	m3	2,140	34,882	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	766	m3	2,860	2,190,760	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 DID区間有り　9.0km以下	49.6	m3	740	36,704	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	167	m3	1,920	320,640	
計					2,987,906	

3号棟解体				発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式		3,036,000	別紙 00-0012
残材処分	コンクリート	766	m3	3,250	2,489,500	
残材処分	木材（木くず）	20.8	m3	9,000	187,200	
残材処分	可燃物　紙くず、繊維くず	28.8	m3	24,000	691,200	
残材処分	解体系混合廃棄物	148	m3	19,000	2,812,000	
残材処分	ガラス(鏡共)処分	1.3	m3	23,500	30,550	
残材処分	陶器処分	3.4	m3	23,500	79,900	
残材処分(ランプ類)	水銀使用ランプ	13	kg	450	5,850	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	52.3	t	▲46,000	▲2,405,800	代価表　0073
有価物処理	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ	1.2	t	▲430,000	▲516,000	代価表　0074
有価物処理	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ １号銅線	186	kg	▲1,900	▲353,400	代価表　0075
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		252	kg	60	15,120	
計					3,036,120	

4号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		2,661,000	別紙 00-0013
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 22m未満 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	914	㎡	2,860	2,614,040	代価表　0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	72	m	660	47,520	代価表　0003
計					2,661,560	
内部足場		1	式		164,000	別紙 00-0014
内部仕上足場	掛払い手間 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　存置期間30日	226	㎡	730	164,980	代価表　0005
計					164,980	
災害防止		1	式		2,696,000	別紙 00-0015
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	914	㎡	2,950	2,696,300	代価表　0007
計					2,696,300	

4号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式		455,000	別紙 00-0016
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	914	㎡	370	338,180	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	72	m	80	5,760	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	226	㎡	50	11,300	
仮設材運搬 (ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)		914	㎡	110	100,540	
計					455,780	

4号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		271,000	別紙 00-0017
(幹線)						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C　管内　再使用しない	7	m	130	910	代価表　0014
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	60mm2- 3C　管内　再使用しない	28	m	300	8,400	代価表　0015
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C　管内　再使用しない	19	m	410	7,790	代価表　0016
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2- 3C　管内　再使用しない	16	m	500	8,000	代価表　0017
600V絶縁電線撤去	5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない	278	m	50	13,900	代価表　0018
ねじなし電線管撤去	E(31) 再使用しない	7	m	250	1,750	代価表　0019
ねじなし電線管撤去	E(51) 再使用しない	9	m	440	3,960	代価表　0020
二種金属製可とう電線管撤去	PE(75)　再使用しない	2	m	680	1,360	代価表　0021
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	19	m	480	9,120	代価表　0022
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	19	m	590	11,210	代価表　0023
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	14	m	720	10,080	代価表　0024
(外部)						
集合計器盤撤去	740ｘ1200ｘ100　再使用しない	3	面	3,770	11,310	代価表　0025

4号棟解体				電気設備とりこわし		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		271,000	別紙 00-0017
引込開閉器盤撤去	600 x 1000 x 200	1	面	3,330	3,330	代価表　0026
照明器具撤去 ポーチ	FL15W x 1　ブラケット 再使用しない	3	個	720	2,160	代価表　0027
照明器具撤去 階段室	IL　シーリング 再使用しない	12	個	850	10,200	代価表　0028
〈住戸内〉						
各戸電灯盤撤去	300 x 300 x 100　再使用しない	24	個	1,290	30,960	代価表　0029
プルボックス 住戸内	100 x 100 x 50	48	個	460	22,080	代価表　0030
照明器具撤去	IL　シーリング 再使用しない	48	個	850	40,800	代価表　0031
照明器具撤去	FL20W x 1　直付 再使用しない	48	個	720	34,560	代価表　0032
照明器具撤去	FL20W x 2　直付 再使用しない	24	個	910	21,840	代価表　0033
照明器具撤去	IL　ブラケット	24	個	720	17,280	代価表　0034
計					271,000	

4号棟解体	電気設備とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
動力設備		1	式		27,600	別紙 00-0018
〈幹線〉						
引込開閉器盤撤去	500 x 1000 x 200	1	面	3,140	3,140	代価表　0035
〈分岐〉						
EM－CEケーブル撤去	8mm2- 4C　管内　再使用しない	14	m	120	1,680	代価表　0036
EM－CEEケーブル撤去	2mm2- 5C　管内　再使用しない	51	m	100	5,100	代価表　0037
ねじなし電線管撤去	E(22) 再使用しない	41	m	200	8,200	代価表　0038
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	10	m	200	2,000	代価表　0039
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	14	m	240	3,360	代価表　0040
電極撤去	LF5　再使用しない	1	個	4,190	4,190	代価表　0041
計					27,670	

４号棟解体	電気設備とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
テレビ共同受信設備		1	式		18,100	別紙 00-0019
TVアンテナ配線分配器収納箱撤去	450 x 300 x 150	1	個	1,660	1,660	代価表　0042
アンテナ撤去	UHF　再使用しない	1	個	8,660	8,660	代価表　0043
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 4.5m	1	基	7,830	7,830	代価表　0044
計					18,150	
火災報知設備等		1	式		61,400	別紙 00-0020
非常ベル警報箱撤去	150 x 250 x 60	6	面	850	5,100	代価表　0045
非常ベル分岐開閉器盤撤去	250 x 300 x 125	3	面	1,250	3,750	代価表　0046
差動式感知器撤去	住宅用　壁付　再使用しない	72	個	730	52,560	代価表　0047
計					61,410	

4号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類		1	式		963,000	別紙 00-0021
〈屋外機器撤去〉						
不凍水栓柱	13A 1.0m	1	個	1,670	1,670	代価表　0048
FRP製高架水槽	φ1400　H=2000　呼称3.0m3 タラップ付	1	個	102,000	102,000	
〈内部機器撤去〉						
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　　再使用しない	24	組	8,720	209,280	代価表　0049
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	24	組	3,860	92,640	代価表　0050
流し台　撤去	1槽 幅 1800mm	24	台	5,030	120,720	代価表　0051
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	24	組	2,680	64,320	代価表　0052
真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ (複式) 撤去 (衛生機器)	防振基礎 1800㎡以下	4	台	20,900	83,600	代価表　0053
浴槽(据置形)撤去	800×700×640	24	個	2,620	62,880	代価表　0054
瞬間湯沸器　撤去	追炊付据置形　16号	24	台	9,450	226,800	代価表　0055
計					963,910	

4号棟解体	機械設備とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部配管		1	式		696,000	別紙 00-0022
〈外部配管(敷地内往環共)撤去〉	給水管					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管　40A	58	m	210	12,180	代価表　0056
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	屋外架空　40A	6	m	640	3,840	代価表　0057
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	8	m	1,040	8,320	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 50A	17	m	870	14,790	代価表　0059
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 80A	40	m	1,290	51,600	代価表　0060
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 40A	23	m	690	15,870	代価表　0061
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	136	m	420	57,120	代価表　0062
量水器　取外し1次側	40A	1	個	2,760	2,760	代価表　0063
量水器　取外し1次側(足洗い)	20A	1	個	1,740	1,740	代価表　0064
量水器　取外し2次側	20A	24	個	1,740	41,760	代価表　0065
〈外部配管(南側外壁添立上り)撤去〉	給水管・排水管・ガス管					
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	128	m	500	64,000	代価表　0066
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空 100A	193	m	1,230	237,390	代価表　0067

4号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部配管		1	式		696,000	別紙 00-0022
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　75A	12	m	950	11,400	代価表　0068
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	12	m	640	7,680	代価表　0069
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	125	m	500	62,500	代価表　0070
〈外部配管(GL～高架水槽往環共)撤去〉						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	36	m	1,040	37,440	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 80A	36	m	1,540	55,440	代価表　0071
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	16	m	640	10,240	代価表　0072
計					696,070	

4号棟解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		2,987,000	別紙 00-0023
内装材 積込み	機 械	212	m3	1,910	404,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	16.3	m3	2,140	34,882	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	766	m3	2,860	2,190,760	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 DID区間有り　9.0km以下	49.6	m3	740	36,704	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	167	m3	1,920	320,640	
計					2,987,906	

4号棟解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式		3,030,000	別紙 00-0024
残材処分	コンクリート	766	m3	3,250	2,489,500	
残材処分	木材（木くず）	20.8	m3	9,000	187,200	
残材処分	可燃物　紙くず、繊維くず	28.8	m3	24,000	691,200	
残材処分	解体系混合廃棄物	148	m3	19,000	2,812,000	
残材処分	ガラス(鏡共)処分	1.3	m3	23,500	30,550	
残材処分	陶器処分	3.4	m3	23,500	79,900	
残材処分(ランプ類)	水銀使用ランプ	13	kg	450	5,850	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	52.3	t	▲46,000	▲2,405,800	代価表　0073
有価物処理	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ	1.2	t	▲430,000	▲516,000	代価表　0074
有価物処理	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ １号銅線	189	kg	▲1,900	▲359,100	代価表　0075
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		255	kg	60	15,300	
計					3,030,600	

5号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		2,661,000	別紙 00-0025
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 22m未満 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	914	㎡	2,860	2,614,040	代価表　0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	72	m	660	47,520	代価表　0003
計					2,661,560	
内部足場		1	式		164,000	別紙 00-0026
内部仕上足場	掛払い手間 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　存置期間30日	226	㎡	730	164,980	代価表　0005
計					164,980	
災害防止		1	式		2,696,000	別紙 00-0027
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	914	㎡	2,950	2,696,300	代価表　0007
計					2,696,300	

5号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式		455,000	別紙 00-0028
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	914	㎡	370	338,180	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	72	m	80	5,760	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	226	㎡	50	11,300	
仮設材運搬 (ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)		914	㎡	110	100,540	
計					455,780	

５号棟解体　　電気設備とりこわし

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		271,000	別紙 00-0029
(幹線)						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C　管内　再使用しない	7	m	130	910	代価表　0014
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	60mm2- 3C　管内　再使用しない	26	m	300	7,800	代価表　0015
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C　管内　再使用しない	19	m	410	7,790	代価表　0016
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2- 3C　管内　再使用しない	18	m	500	9,000	代価表　0017
600V絶縁電線撤去	5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない	278	m	50	13,900	代価表　0018
ねじなし電線管撤去	E(31) 再使用しない	7	m	250	1,750	代価表　0019
ねじなし電線管撤去	E(51) 再使用しない	7	m	440	3,080	代価表　0020
二種金属製可とう電線管撤去	PE(75)　再使用しない	2	m	680	1,360	代価表　0021
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	19	m	480	9,120	代価表　0022
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	19	m	590	11,210	代価表　0023
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	16	m	720	11,520	代価表　0024
(外部)						
集合計器盤撤去	740ｘ1200ｘ100　再使用しない	3	面	3,770	11,310	代価表　0025

５号棟解体　　電気設備とりこわし

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		271,000	別紙 00-0029
引込開閉器盤撤去	600 x 1000 x 200	1	面	3,330	3,330	代価表　0026
照明器具撤去 ポーチ	FL15W x 1　ブラケット 再使用しない	3	個	720	2,160	代価表　0027
照明器具撤去 階段室	IL　シーリング 再使用しない	12	個	850	10,200	代価表　0028
〈住戸内〉						
各戸電灯盤撤去	300 x 300 x 100　再使用しない	24	個	1,290	30,960	代価表　0029
プルボックス 住戸内	100 x 100 x 50	48	個	460	22,080	代価表　0030
照明器具撤去	IL　シーリング 再使用しない	48	個	850	40,800	代価表　0031
照明器具撤去	FL20W x 1　直付 再使用しない	48	個	720	34,560	代価表　0032
照明器具撤去	FL20W x 2　直付 再使用しない	24	個	910	21,840	代価表　0033
照明器具撤去	IL　ブラケット	24	個	720	17,280	代価表　0034
計					271,960	

5号棟解体	電気設備とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
動力設備		1	式		28,900	別紙 00-0030
〈幹線〉						
引込開閉器盤撤去	500 x 1000 x 200	1	面	3,140	3,140	代価表　0035
〈分岐〉						
EM－CEケーブル撤去	8mm2- 4C　管内　再使用しない	16	m	120	1,920	代価表　0036
EM－CEEケーブル撤去	2mm2- 5C　管内　再使用しない	53	m	100	5,300	代価表　0037
ねじなし電線管撤去	E(22) 再使用しない	43	m	200	8,600	代価表　0038
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	10	m	200	2,000	代価表　0039
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	16	m	240	3,840	代価表　0040
電極撤去	LF5　再使用しない	1	個	4,190	4,190	代価表　0041
計					28,990	

5号棟解体	電気設備とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
テレビ共同受信設備		1	式		18,100	別紙 00-0031
TVアンテナ配線分配器収納箱撤去	450 x 300 x 150	1	個	1,660	1,660	代価表　0042
アンテナ撤去	UHF　再使用しない	1	個	8,660	8,660	代価表　0043
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 4.5m	1	基	7,830	7,830	代価表　0044
計					18,150	
火災報知設備等		1	式		61,400	別紙 00-0032
非常ベル警報箱撤去	150 x 250 x 60	6	面	850	5,100	代価表　0045
非常ベル分岐開閉器盤撤去	250 x 300 x 125	3	面	1,250	3,750	代価表　0046
差動式感知器撤去	住宅用　壁付　再使用しない	72	個	730	52,560	代価表　0047
計					61,410	

５号棟解体　機械設備とりこわし

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類		1	式		963,000	別紙 00-0033
〈屋外機器撤去〉						
不凍水栓柱	13A 1.0m	1	個	1,670	1,670	代価表　0048
FRP製高架水槽	φ1400　H=2000　呼称3.0m3 タラップ付	1	個	102,000	102,000	
〈内部機器撤去〉						
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　再使用しない	24	組	8,720	209,280	代価表　0049
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	24	組	3,860	92,640	代価表　0050
流し台　撤去	1槽 幅 1800mm	24	台	5,030	120,720	代価表　0051
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	24	組	2,680	64,320	代価表　0052
真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ (複式) 撤去 (衛生機器)	防振基礎 1800㎡以下	4	台	20,900	83,600	代価表　0053
浴槽(据置形)撤去	800×700×640	24	個	2,620	62,880	代価表　0054
瞬間湯沸器　撤去	追炊付据置形　16号	24	台	9,450	226,800	代価表　0055
計					963,910	

５号棟解体　機械設備とりこわし

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部配管		1	式		701,000	別紙 00-0034
〈外部配管(敷地内往環共)撤去〉	給水管					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管　40A	8	m	210	1,680	代価表　0056
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	屋外架空　40A	6	m	640	3,840	代価表　0057
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	8	m	1,040	8,320	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 50A	21	m	870	18,270	代価表　0059
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 80A	40	m	1,290	51,600	代価表　0060
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 40A	23	m	690	15,870	代価表　0061
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	166	m	420	69,720	代価表　0062
量水器　取外し1次側	40A	1	個	2,760	2,760	代価表　0063
量水器　取外し1次側(足洗い)	20A	1	個	1,740	1,740	代価表　0064
量水器　取外し2次側	20A	24	個	1,740	41,760	代価表　0065
〈外部配管(南側外壁添立上り)撤去〉	給水管・排水管・ガス管					
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	128	m	500	64,000	代価表　0066
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空 100A	193	m	1,230	237,390	代価表　0067

５号棟解体　機械設備とりこわし

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部配管		1	式		701,000	別紙 00-0034
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　75A	12	m	950	11,400	代価表　0068
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	12	m	640	7,680	代価表　0069
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	125	m	500	62,500	代価表　0070
〈外部配管(GL～高架水槽往環共)撤去〉						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	36	m	1,040	37,440	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 80A	36	m	1,540	55,440	代価表　0071
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	16	m	640	10,240	代価表　0072
計					701,650	

5号棟解体				発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		2,987,000	別紙 00-0035
内装材 積込み	機 械	212	m3	1,910	404,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	16.3	m3	2,140	34,882	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	766	m3	2,860	2,190,760	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 DID区間有り　9.0km以下	49.6	m3	740	36,704	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	167	m3	1,920	320,640	
計					2,987,906	

５号棟解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式		3,019,000	別紙 00-0036
残材処分	コンクリート	766	m3	3,250	2,489,500	
残材処分	木材（木くず）	20.8	m3	9,000	187,200	
残材処分	可燃物　紙くず、繊維くず	28.8	m3	24,000	691,200	
残材処分	解体系混合廃棄物	148	m3	19,000	2,812,000	
残材処分	ガラス(鏡共)処分	1.3	m3	23,500	30,550	
残材処分	陶器処分	3.4	m3	23,500	79,900	
残材処分(ランプ類)	水銀使用ランプ	13	kg	450	5,850	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	52.3	t	▲46,000	▲2,405,800	代価表　0073
有価物処理	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ	1.2	t	▲430,000	▲516,000	代価表　0074
有価物処理	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ １号銅線	195	kg	▲1,900	▲370,500	代価表　0075
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		262	kg	60	15,720	
計					3,019,620	

6号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		2,661,000	別紙 00-0037
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 22m未満 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	914	㎡	2,860	2,614,040	代価表　0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	72	m	660	47,520	代価表　0003
計					2,661,560	
内部足場		1	式		164,000	別紙 00-0038
内部仕上足場	掛払い手間 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　存置期間30日	226	㎡	730	164,980	代価表　0005
計					164,980	
災害防止		1	式		2,696,000	別紙 00-0039
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	914	㎡	2,950	2,696,300	代価表　0007
計					2,696,300	

6号棟解体　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式		455,000	別紙 00-0040
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	914	㎡	370	338,180	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	72	m	80	5,760	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	226	㎡	50	11,300	
仮設材運搬 (ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)		914	㎡	110	100,540	
計					455,780	

6号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		266,000	別紙 00-0041
(幹線)						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C　管内　再使用しない	5	m	130	650	代価表　0014
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	60mm2- 3C　管内　再使用しない	27	m	300	8,100	代価表　0015
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C　管内　再使用しない	19	m	410	7,790	代価表　0016
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2- 3C　管内　再使用しない	13	m	500	6,500	代価表　0017
600V絶縁電線撤去	5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない	278	m	50	13,900	代価表　0018
ねじなし電線管 撤去	E(31) 再使用しない	5	m	250	1,250	代価表　0019
ねじなし電線管 撤去	E(51) 再使用しない	8	m	440	3,520	代価表　0020
二種金属製 可とう電線管撤去	PE(75)　再使用しない	2	m	680	1,360	代価表　0021
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	19	m	480	9,120	代価表　0022
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	19	m	590	11,210	代価表　0023
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	12	m	720	8,640	代価表　0024
(外部)						
集合計器盤撤去	740ｘ1200ｘ100　再使用しない	3	面	3,770	11,310	代価表　0025

6号棟解体				電気設備とりこわし		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		266,000	別紙 00-0041
引込開閉器盤撤去	600 x 1000 x 200	1	面	3,330	3,330	代価表　0026
照明器具撤去 ポーチ	FL15W x 1　ブラケット 再使用しない	3	個	720	2,160	代価表　0027
照明器具撤去 階段室	IL　シーリング 再使用しない	12	個	850	10,200	代価表　0028
〈住戸内〉						
各戸電灯盤撤去	300 x 300 x 100　再使用しない	24	個	1,290	30,960	代価表　0029
プルボックス 住戸内	100 x 100 x 50	48	個	460	22,080	代価表　0030
照明器具撤去	IL　シーリング 再使用しない	48	個	850	40,800	代価表　0031
照明器具撤去	FL20W x 1　直付 再使用しない	48	個	720	34,560	代価表　0032
照明器具撤去	FL20W x 2　直付 再使用しない	24	個	910	21,840	代価表　0033
照明器具撤去	IL　ブラケット	24	個	720	17,280	代価表　0034
計					266,560	

6号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
動力設備		1	式		48,100	別紙 00-0042
〈幹線〉						
引込開閉器盤撤去	500 x 1000 x 200	1	面	3,140	3,140	代価表　0035
〈分岐〉						
EM－CEケーブル撤去	8mm2- 4C　管内　再使用しない	45	m	120	5,400	代価表　0036
EM－CEEケーブル撤去	2mm2- 5C　管内　再使用しない	82	m	100	8,200	代価表　0037
ねじなし電線管撤去	E(22) 再使用しない	42	m	200	8,400	代価表　0038
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	40	m	200	8,000	代価表　0039
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	45	m	240	10,800	代価表　0040
電極撤去	LF5　再使用しない	1	個	4,190	4,190	代価表　0041
計					48,130	

6号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
テレビ共同受信設備		1	式		18,100	別紙 00-0043
TVアンテナ配線分配器収納箱撤去	450 x 300 x 150	1	個	1,660	1,660	代価表　0042
アンテナ撤去	UHF　再使用しない	1	個	8,660	8,660	代価表　0043
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 4.5m	1	基	7,830	7,830	代価表　0044
計					18,150	
火災報知設備等		1	式		61,400	別紙 00-0044
非常ベル警報箱撤去	150 x 250 x 60	6	面	850	5,100	代価表　0045
非常ベル分岐開閉器盤撤去	250 x 300 x 125	3	面	1,250	3,750	代価表　0046
差動式感知器撤去	住宅用　壁付　再使用しない	72	個	730	52,560	代価表　0047
計					61,410	

6号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類		1	式		963,000	別紙 00-0045
〈屋外機器撤去〉						
不凍水栓柱	13A 1.0m	1	個	1,670	1,670	代価表　0048
FRP製高架水槽	φ1400　H=2000　呼称3.0m3 タラップ付	1	個	102,000	102,000	
〈内部機器撤去〉						
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　　再使用しない	24	組	8,720	209,280	代価表　0049
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	24	組	3,860	92,640	代価表　0050
流し台　撤去	1槽 幅 1800mm	24	台	5,030	120,720	代価表　0051
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	24	組	2,680	64,320	代価表　0052
真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ (複式) 撤去 (衛生機器)	防振基礎 1800㎡以下	4	台	20,900	83,600	代価表　0053
浴槽(据置形)撤去	800×700×640	24	個	2,620	62,880	代価表　0054
瞬間湯沸器　撤去	追炊付据置形　16号	24	台	9,450	226,800	代価表　0055
計					963,910	

6号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部配管		1	式		729,000	別紙 00-0046
〈外部配管(敷地内往環共)撤去〉	給水管					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管　40A	47	m	210	9,870	代価表　0056
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	屋外架空　40A	6	m	640	3,840	代価表　0057
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	8	m	1,040	8,320	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 50A	19	m	870	16,530	代価表　0059
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 80A	40	m	1,290	51,600	代価表　0060
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 40A	23	m	690	15,870	代価表　0061
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	216	m	420	90,720	代価表　0062
量水器　取外し1次側	40A	1	個	2,760	2,760	代価表　0063
量水器　取外し1次側(足洗い)	20A	1	個	1,740	1,740	代価表　0064
量水器　取外し2次側	20A	24	個	1,740	41,760	代価表　0065
〈外部配管(南側外壁添立上り)撤去〉	給水管・排水管・ガス管					
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	128	m	500	64,000	代価表　0066
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空 100A	193	m	1,230	237,390	代価表　0067

6号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部配管		1	式		729,000	別紙 00-0046
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　75A	12	m	950	11,400	代価表　0068
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	12	m	640	7,680	代価表　0069
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	125	m	500	62,500	代価表　0070
〈外部配管(GL～高架水槽往環共)撤去〉						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	36	m	1,040	37,440	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 80A	36	m	1,540	55,440	代価表　0071
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	16	m	640	10,240	代価表　0072
計					729,100	

6号棟解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		2,987,000	別紙 00-0047
内装材 積込み	機 械	212	m3	1,910	404,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	16.3	m3	2,140	34,882	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	766	m3	2,860	2,190,760	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 DID区間有り　9.0km以下	49.6	m3	740	36,704	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	167	m3	1,920	320,640	
計					2,987,906	

6号棟解体				発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式		3,036,000	別紙 00-0048
残材処分	コンクリート	766	m3	3,250	2,489,500	
残材処分	木材（木くず）	20.8	m3	9,000	187,200	
残材処分	可燃物　紙くず、繊維くず	28.8	m3	24,000	691,200	
残材処分	解体系混合廃棄物	148	m3	19,000	2,812,000	
残材処分	ガラス(鏡共)処分	1.3	m3	23,500	30,550	
残材処分	陶器処分	3.4	m3	23,500	79,900	
残材処分(ランプ類)	水銀使用ランプ	13	kg	450	5,850	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	52.3	t	▲46,000	▲2,405,800	代価表　0073
有価物処理	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ	1.2	t	▲430,000	▲516,000	代価表　0074
有価物処理	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ １号銅線	186	kg	▲1,900	▲353,400	代価表　0075
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		259	kg	60	15,540	
計					3,036,540	

自転車置場3(3号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		27,300	別紙 00-0049
内装材 積込み	機 械	0.2	m3	1,910	382	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	9.3	m3	2,860	26,598	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	0.2	m3	1,920	384	
計					27,364	
発生材処分		1	式		▲35,000	別紙 00-0050
残材処分	コンクリート	9.3	m3	3,250	30,225	
残材処分	解体系混合廃棄物	0.2	m3	19,000	3,800	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	1.5	t	▲46,000	▲69,000	代価表　0073
計					▲34,975	

自転車置場3(4号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		27,300	別紙 00-0051
内装材 積込み	機 械	0.2	m3	1,910	382	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	9.3	m3	2,860	26,598	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	0.2	m3	1,920	384	
計					27,364	
発生材処分		1	式		▲35,000	別紙 00-0052
残材処分	コンクリート	9.3	m3	3,250	30,225	
残材処分	解体系混合廃棄物	0.2	m3	19,000	3,800	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	1.5	t	▲46,000	▲69,000	代価表　0073
計					▲34,975	

自転車置場3(5号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		27,300	別紙 00-0053
内装材 積込み	機 械	0.2	m3	1,910	382	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	9.3	m3	2,860	26,598	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	0.2	m3	1,920	384	
計					27,364	
発生材処分		1	式		▲35,000	別紙 00-0054
残材処分	コンクリート	9.3	m3	3,250	30,225	
残材処分	解体系混合廃棄物	0.2	m3	19,000	3,800	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	1.5	t	▲46,000	▲69,000	代価表　0073
計					▲34,975	

自転車置場3(6号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		27,300	別紙 00-0055
内装材 積込み	機 械	0.2	m3	1,910	382	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	9.3	m3	2,860	26,598	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	0.2	m3	1,920	384	
計					27,364	
発生材処分		1	式		▲35,000	別紙 00-0056
残材処分	コンクリート	9.3	m3	3,250	30,225	
残材処分	解体系混合廃棄物	0.2	m3	19,000	3,800	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	1.5	t	▲46,000	▲69,000	代価表　0073
計					▲34,975	

外構解体　　外構・工作物等

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
L形側溝撤去		1	式		1,242,000	別紙 00-0057
L形側溝500撤去	500 x 155 x 600材	319	m	3,400	1,084,600	
L形側溝450撤去	450 x 155 x 600材	46.5	m	3,400	158,100	
計					1,242,700	
U字溝撤去		1	式		82,100	別紙 00-0058
U型側溝700撤去	内法540 x 500H　L=5.8m　蓋付	4	か所	2,890	11,560	
U型側溝500撤去	内法300 x 300H　中央溝蓋付	36.2	m	1,950	70,590	
計					82,150	

外構解体　屋外機械設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水設備		1	式		1,659,000	別紙 00-0059
排水管　200VU/VP 撤去	地中配管　200A	15	m	1,820	27,300	代価表　0096
排水管　150VP 撤去	地中配管　150A	214	m	1,390	297,460	代価表　0097
排水管　125VP 撤去	地中配管　125A	161	m	1,180	189,980	代価表　0098
排水管　100VU/VP 撤去	地中配管　100A	101	m	960	96,960	代価表　0099
排水管　75VP 撤去	地中配管　75A	109	m	740	80,660	代価表　0100
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　450□(　～ 400H)	1	組	8,780	8,780	代価表　0101
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(　～ 550H)	3	組	10,100	30,300	代価表　0102
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(560～ 700H)	4	組	10,600	42,400	代価表　0103
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(710～ 850H)	4	組	12,500	50,000	代価表　0104
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(1160～1300H)	2	組	14,700	29,400	代価表　0105
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(710～ 850H)	4	組	11,000	44,000	代価表　0106
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(860～1000H)	2	組	11,700	23,400	代価表　0107
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(1010～1150H)	2	組	12,400	24,800	代価表　0108
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(1160～1300H)	1	組	13,100	13,100	代価表　0109

外構解体　屋外機械設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水設備		1	式		1,659,000	別紙 00-0059
ため桝　都型 撤去	MHA　450□(　～ 400H)	22	組	7,920	174,240	代価表　0110
ため桝　都型 撤去	MHA　450□(410～ 550H)	5	組	8,400	42,000	代価表　0111
ため桝　都型 撤去	MHA　450□(560～ 700H)	1	組	10,000	10,000	代価表　0112
ため桝　都型 撤去	MHA　600□(　～ 550H)	4	組	9,320	37,280	代価表　0113
ため桝　都型 撤去	MHA　600□(560～ 700H)	12	組	11,100	133,200	代価表　0114
ため桝　都型 撤去	MHA　600□(710～ 850H)	8	組	11,800	94,400	代価表　0115
ため桝　都型 撤去	MHA　600□(860～1000H)	5	組	12,500	62,500	代価表　0116
塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ 150-200(　～600H)	1	組	670	670	代価表　0117
ため桝　都型 撤去	格子蓋　450□(　～ 400H)	5	組	7,920	39,600	代価表　0118
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　人孔型 撤去	MHA　900φ(2010～2100H)	1	組	29,300	29,300	代価表　0119
ため桝　L型側溝 用　撤去	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(　～ 550H)	10	組	7,810	78,100	代価表　0120
計					1,659,830	

外構解体　屋外機械設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
下水道配水管撤去 HPφ450　敷地内 通路　L=38.7m		1	式		923,000	別紙 00-0060
機械掘削土工		153	m3	2,310	353,430	
埋戻工	発生土	98	m3	3,460	339,080	
既設人孔撤去		1	か所	92,400	92,400	
雨水、汚水合流管 撤去	HP450	38.7	m	3,570	138,159	
計					923,069	

外構解体　屋外機械設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水管分水止め工事(公園部)		1	式		1,698,000	別紙 00-0061
既設舗装版切断		4	か所	18,800	75,200	
舗装版撤去処分		4	か所	6,790	27,160	
機械掘削土工		4	か所	67,900	271,600	
埋戻工	山砂	4	か所	9,410	37,640	
埋戻工	発生土	4	か所	7,000	28,000	
埋戻工	RC－40	4	か所	9,090	36,360	
サドル分水栓キャップ	φ40	4	か所	2,500	10,000	
分岐管撤去及び分水止め作業費	φ40	4	か所	20,900	83,600	
仮復旧舗装		4	か所	62,700	250,800	
本復旧舗装	全面復旧　１層仕上	4	か所	193,400	773,600	
公園内砂舗装		4	か所	26,100	104,400	
計					1,698,360	

外構解体　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		1,029,000	別紙 00-0062
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 積込み	機 械	34.1	m3	2,140	72,974	代価表　0121
外構撤去材 積込み	機 械	42.4	m3	1,910	80,984	代価表　0122
樹木 枝・幹・根 積込み	機 械	54.3	m3	1,270	68,961	
ポール鋼柱 積込み	機 械	4	本	1,700	6,800	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ DID区間無し 9.0km以下	55.5	m3	2,860	158,730	代価表　0123
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	122	m3	2,860	348,920	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	42.5	m3	1,920	81,600	
とりこわし 発生材運搬	樹木 枝・幹・根　10t積級 DID区間有り　9.0km以下	54.3	m3	3,820	207,426	
とりこわし 発生材運搬	ポール鋼柱　H=5～7m φ100～180　10t積級 DID区間有り　9.0km以下	4	本	850	3,400	
計					1,029,795	

外構解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式		2,379,000	別紙 00-0063
残材処分	アスファルト類	34.4	m3	2,960	101,824	
残材処分	コンクリート	122	m3	3,250	396,500	
残材処分	解体系混合廃棄物	42.3	m3	19,000	803,700	
舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重　1.20～1.10	0.1	m3	44,000	4,400	
残材処分(ランプ類)	水銀使用ランプ	0.4	kg	450	180	
残材処分	樹木 枝・幹　処分	10.3	m3	18,700	192,610	
残材処分	樹木 根　処分	44	m3	21,200	932,800	
残材処分	ポール鋼柱　H=5～7m φ100～180	4	本	1,700	6,800	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	1.3	t	▲46,000	▲59,800	代価表　　0073
計					2,379,014	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		2,408,100	別紙 00-0064
交通誘導員		1	式		2,640,000	別紙 00-0065
アスベスト含有検査費		1	式		432,000	別紙 00-0066
解体跡地縄張り 木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ		1	式		1,188,000	別紙 00-0067
計					6,668,100	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		2,408,100	別紙 00-0064
仮囲い	仮囲鉄板　H=3.0m　設置費・撤去費 修理費　運搬費含む　供用180日 H=3.0m　t=1.2mm　W=500	219	m	10,700	2,343,300	代価表　0126
キャスターゲート (組立解体共)	存置期間６ヶ月	1	か所	64,800	64,800	
計					2,408,100	
交通誘導員		1	式		2,640,000	別紙 00-0065
交通誘導員	資格無し	120	人日	22,000	2,640,000	
計					2,640,000	
アスベスト含有検査費		1	式		432,000	別紙 00-0066
アスベスト含有検査費	定性分析	12	検体	36,000	432,000	
計					432,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
解体跡地縄張り 木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ		1	式		1,188,000	別紙 00-0067
解体跡地縄張り 木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	木杭@2000程度 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ　φ9　3段	225	m	5,280	1,188,000	代価表　0128
計					1,188,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 22m未満 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	㎡	1			2,860		代価表　0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -　-	㎡	1	1	1,839.85	1,839.85		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -　-	日	1	60	9.57	574.2		代価表　0002
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -　-	㎡	1	1	454.99	454.99		
	計						2,869.04		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -　-	日	1			9		代価表　0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -　-	㎡	1	1	9.57	9.57		
	計						9.57		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	m	1			660		代価表　0003
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	300.38	300.38		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	日	1	60	3.82	229.2		代価表　0004
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	135.24	135.24		
	計						664.82		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	日	1			3		代価表 0004
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	1	3.82	3.82		
	計						3.82		
	内部仕上足場	掛払い手間 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 存置期間30日	㎡	1			730		代価表 0005
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1	612.36	612.36		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	日	1	30	2.94	88.2		代価表 0006
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	㎡	1	1	37.63	37.63		
	計						738.19		
	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	日	1			2		代価表 0006
01	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1	2.94	2.94		
	計						2.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間60日	㎡	1			2,950		代価表　0007
01	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	枠組本足場用 掛払い手間	㎡	1	1	1,877.4	1,877.4		
02	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	日	1	60	15.02	901.2		代価表　0008
03	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	枠組本足場用 基本料 修理費含む	㎡	1	1	173.62	173.62		
	計						2,952.22		
	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	日	1			10		代価表　0008
01	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	1	15.02	15.02		
	計						15.02		
	たてどい撤去	VP管 集積共　100φ	m	1			1,860		代価表　0009
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	0.5	3,729.6	1,864.8		
	計						1,864.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	たてどい撤去	VP管 集積共 75φ	m	1			1,860		代価表 0010
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	0.5	3,729.6	1,864.8		
	計						1,864.8		
	既存防水層撤去	屋上防水層撤去 集積共	㎡	1			2,290		代価表 0011
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,224.72	1,224.72		代価表 0012
02	既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,071.63	1,071.63		代価表 0013
	計						2,296.35		
	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1			1,220		代価表 0012
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	0.5	2,449.44	1,224.72		
	計						1,224.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1			1,070		代価表 0013
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1	0.5	2,143.26	1,071.63		
	計						1,071.63		
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C 管内 再使用しない	m	1			130		代価表 0014
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	m	1	0.5	274.12	137.06		
	計						137.06		
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	60mm2- 3C 管内 再使用しない	m	1			300		代価表 0015
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C 管内	m	1	0.5	607.52	303.76		
	計						303.76		
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C 管内 再使用しない	m	1			410		代価表 0016
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C 管内	m	1	0.5	829.78	414.89		
	計						414.89		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2- 3C 管内 再使用しない	m	1			500		代価表 0017
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C 管内	m	1	0.5	1,015	507.5		
	計						507.5		
	600V絶縁電線撤去	5.5mm2ｘ1本 管内 再使用しない	m	1			50		代価表 0018
01	HIV電線	5.5mm2 × 1本	m	1	0.5	103.72	51.86		
	計						51.86		
	ねじなし電線管撤去	E(31) 再使用しない	m	1			250		代価表 0019
01	電工		人	0.014	0.5	29,400	205.8	○	
	その他		式	1	0.26	205.8	53.51		
	計						259.31		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ねじなし電線管撤去	E(51) 再使用しない	m	1			440		代価表 0020
01	電工		人	0.024	0.5	29,400	352.8	○	
	その他		式	1	0.26	352.8	91.73		
	計						444.53		
	二種金属製可とう電線管撤去	PE(75) 再使用しない	m	1			680		代価表 0021
01	電工		人	0.037	0.5	29,400	543.9	○	
	その他		式	1	0.26	543.9	141.41		
	計						685.31		
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	m	1			480		代価表 0022
01	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	m	1	0.5	963.14	481.57		
	計						481.57		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	m	1			590		代価表 0023
01	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	m	1	0.5	1,185.4	592.7		
	計						592.7		
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	m	1			720		代価表 0024
01	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	m	1	0.5	1,444.71	722.36		
	計						722.36		
	集合計器盤撤去	740 x 1200 x 100 再使用しない	面	1			3,770		代価表 0025
01	電工		人	0.204	0.5	29,400	2,998.8	○	
	その他		式	1	0.26	2,998.8	779.69		
	計						3,778.49		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	引込開閉器盤撤去	600 x 1000 x 200	面	1			3,330		代価表 0026
01	電工		人	0.18	0.5	29,400	2,646	○	
	その他		式	1	0.26	2,646	687.96		
	計						3,333.96		
	照明器具撤去 ポーチ	FL15W x 1 ブラケット 再使用しない	個	1			720		代価表 0027
01	蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	個	1	0.5	1,444.71	722.36		
	計						722.36		
	照明器具撤去 階段室	IL シーリング 再使用しない	個	1			850		代価表 0028
01	白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない	個	1	0.5	1,700.31	850.16		
	計						850.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	各戸電灯盤撤去	300 x 300 x 100　再使用しない	個	1			1,290		代価表　0029
01	電工		人	0.07	0.5	29,400	1,029	○	
	その他		式	1	0.26	1,029	267.54		
	計						1,296.54		
	プルボックス 住戸内	100 x 100 x 50	個	1			460		代価表　0030
01	電工		人	0.025	0.5	29,400	367.5	○	
	その他		式	1	0.26	367.5	95.55		
	計						463.05		
	照明器具撤去	IL　シーリング 再使用しない	個	1			850		代価表　0031
01	白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再使用しない	個	1	0.5	1,700.31	850.16		
	計						850.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	FL20W x 1　直付 再使用しない	個	1			720		代価表　0032
01	蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	個	1	0.5	1,444.71	722.36		
	計						722.36		
	照明器具撤去	FL20W x 2　直付 再使用しない	個	1			910		代価表　0033
01	蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再使用しない	個	1	0.5	1,833.67	916.84		
	計						916.84		
	照明器具撤去	IL　ブラケット	個	1			720		代価表　0034
01	白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	個	1	0.5	1,444.71	722.36		
	計						722.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	引込開閉器盤撤去	500 x 1000 x 200	面	1			3,140		代価表 0035
01	電工		人	0.17	0.5	29,400	2,499	○	
	その他		式	1	0.26	2,499	649.74		
	計						3,148.74		
	EM－CEケーブル撤去	8mm2- 4C 管内 再使用しない	m	1			120		代価表 0036
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 管内	m	1	0.5	259.3	129.65		
	計						129.65		
	EM－CEEケーブル撤去	2mm2- 5C 管内 再使用しない	m	1			100		代価表 0037
01	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	m	1	0.5	207.44	103.72		
	計						103.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ねじなし電線管撤去	E(22) 再使用しない	m	1			200		代価表 0038
01	電工		人	0.011	0.5	29,400	161.7	○	
	その他		式	1	0.26	161.7	42.04		
	計						203.74		
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	m	1			200		代価表 0039
01	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	m	1	0.5	407.48	203.74		
	計						203.74		
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	m	1			240		代価表 0040
01	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	m	1	0.5	481.57	240.79		
	計						240.79		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電極撤去	LF5　再使用しない	個	1			4,190		代価表　0041
01	水位制御用電極棒	5P	個	1	0.5	8,391.6	4,195.8		
	計						4,195.8		
	TVアンテナ配線分配器収納箱撤去	450 x 300 x 150	個	1			1,660		代価表　0042
01	電工		人	0.09	0.5	29,400	1,323	○	
	その他		式	1	0.26	1,323	343.98		
	計						1,666.98		
	アンテナ撤去	UHF　再使用しない	個	1			8,660		代価表　0043
01	ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ(施工費)	1段	組	1	0.5	17,336.59	8,668.3		
	計						8,668.3		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 4.5m	基	1			7,830		代価表　0044
01	電工		人	1.41 ×0.3	0.5	29,400	6,218.1	○	
	その他		式	1	0.26	6,218.1	1,616.71		
	計						7,834.81		
	非常ベル警報箱撤去	150 x 250 x 60	面	1			850		代価表　0045
01	電工		人	0.046	0.5	29,400	676.2	○	
	その他		式	1	0.26	676.2	175.81		
	計						852.01		
	非常ベル分岐開閉器盤撤去	250 x 300 x 125	面	1			1,250		代価表　0046
01	電工		人	0.0675	0.5	29,400	992.25	○	
	その他		式	1	0.26	992.25	257.99		
	計						1,250.24		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	差動式感知器撤去	住宅用　壁付　再使用しない	個	1			730		代価表　0047
01	電工		人	0.133 ×0.3	0.5	29,400	586.53	○	
	その他		式	1	0.26	586.53	152.5		
	計						739.03		
	不凍水栓柱	13A 1.0m	個	1			1,670		代価表　0048
01	不凍水栓柱	13A 1.0m	個	1	0.5	3,356.64	1,678.32		
	計						1,678.32		
	大便器撤去	ﾀﾝｸ式　　再使用しない	組	1			8,720		代価表　0049
01	大便器撤去	ﾀﾝｸ式　　再使用しない	組	1	0.5	17,454.52	8,727.26		
	計						8,727.26		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	組	1			3,860		代価表 0050
01	洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	組	1	0.5	7,720.27	3,860.14		
	計						3,860.14		
	流し台 撤去	1槽 幅 1800mm	台	1			5,030		代価表 0051
01	流し 据付	1槽 幅 1501mm以上	台	1	0.5	10,069.92	5,034.96		
	計						5,034.96		
	洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	組	1			2,680		代価表 0052
01	洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	組	1	0.5	5,370.62	2,685.31		
	計						2,685.31		
	真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(複式) 撤去(衛生機器)	防振基礎 1800㎡以下	台	1			20,900		代価表 0053
01	真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(複式) 据付(衛生機器)	防振基礎 1800㎡以下	台	1	0.5	41,885.42	20,942.71		
	計						20,942.71		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	浴槽(据置形)撤去	800×700×640	個	1			2,620		代価表 0054
01	浴槽(据置形)据付	800×700×640	個	1	0.5	5,258.73	2,629.37		
	計						2,629.37		
	瞬間湯沸器 撤去	追炊付据置形 16号	台	1			9,450		代価表 0055
01	瞬間湯沸器 据付	追炊付据置形 16号	台	1	0.5	18,909.07	9,454.54		
	計						9,454.54		
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	m	1			210		代価表 0056
01	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	m	1	0.5	436.36	218.18		
	計						218.18		
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	屋外架空 40A	m	1			640		代価表 0057
01	給水・高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF接合	屋外架空・暗渠 50A	m	1	0.5	1,286.71	643.36		
	計						643.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋外架空 50A	m	1			1,040		代価表 0058
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	m	1	0.5	2,092.3	1,046.15		
	計						1,046.15		
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 50A	m	1			870		代価表 0059
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 50A	m	1	0.5	1,756.64	878.32		
	計						878.32		
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 80A	m	1			1,290		代価表 0060
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 80A	m	1	0.5	2,595.8	1,297.9		
	計						1,297.9		
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 40A	m	1			690		代価表 0061
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 40A	m	1	0.5	1,398.6	699.3		
	計						699.3		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	m	1			420		代価表 0062
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	m	1	0.5	850.34	425.17		
	計						425.17		
	量水器 取外し 1次側	40A	個	1			2,760		代価表 0063
01	量水器 取付	40A	個	1	0.65	4,251.74	2,763.63		
	計						2,763.63		
	量水器 取外し 1次側(足洗い)	20A	個	1			1,740		代価表 0064
01	量水器 取付	20A	個	1	0.65	2,685.31	1,745.45		
	計						1,745.45		
	量水器 取外し 2次側	20A	個	1			1,740		代価表 0065
01	量水器 取付	20A	個	1	0.65	2,685.31	1,745.45		
	計						1,745.45		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	m	1			500		代価表　0066
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	m	1	0.5	1,006.99	503.5		
	計						503.5		
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空 100A	m	1			1,230		代価表　0067
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	m	1	0.5	2,472.72	1,236.36		
	計						1,236.36		
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　75A	m	1			950		代価表　0068
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　75A	m	1	0.5	1,913.28	956.64		
	計						956.64		
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	m	1			640		代価表　0069
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　50A	m	1	0.5	1,286.71	643.36		
	計						643.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋外架空 20A	m	1			500		代価表 0070
01	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	m	1	0.5	1,006.99	503.5		
	計						503.5		
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋外架空 80A	m	1			1,540		代価表 0071
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	m	1	0.5	3,088.1	1,544.05		
	計						1,544.05		
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空 50A	m	1			640		代価表 0072
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	m	1	0.5	1,286.71	643.36		
	計						643.36		
	有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	t	1			▲46,000		代価表 0073
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー Ｈ２	t	▲1	1	46,000	▲46,000		
	計						▲46,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	有価物処理	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ	t	1			▲430,000		代価表 0074
01	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ	t	▲1	1	430,000	▲430,000		
	計						▲430,000		
	有価物処理	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ １号銅線	kg	1			▲1,900		代価表 0075
01	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	t	▲1	0.001	1,900,000	▲1,900		
	計						▲1,900		
	軒樋撤去	樹脂製 100型 集積共	m	1			1,860		代価表 0076
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	0.5	3,729.6	1,864.8		
	計						1,864.8		
	竪樋撤去	VP管 60φ 集積共	m	1			1,860		代価表 0077
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	0.5	3,729.6	1,864.8		
	計						1,864.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	土間コンクリート 解体 埋設RC構造物	2500 x 4500 x 1000　厚150㎜箱物	か所	1			28,000		代価表　0078
01	土間コンクリート 解体		m3	4.78	1	5,870	28,058.6		
	計						28,058.6		
	土間コンクリート 解体 フェンス基礎	200 x 200 x 450	か所	1			110		代価表　0079
01	土間コンクリート 解体		m3	0.02	1	5,510	110.2		
	計						110.2		
	土間コンクリート 解体 量水器廻り		か所	1			1,100		代価表　0080
01	土間コンクリート		m3	0.2	1	5,510	1,102		
	計						1,102		
	アスファルト舗装 カッター入れ		m	1			2,040		代価表　0081
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	m	1	1	2,042.86	2,042.86		
	計						2,042.86		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高木(特大) 伐採・抜根	幹周100cm未満　H=10m	本	1			32,800		代価表　0082
01	高木(特大) 伐採	幹周100cm未満　H=10m	本	1	1	13,800	13,800		
02	高木(特大) 抜根	幹周100cm未満　H=10m	本	1	1	19,000	19,000		
	計						32,800		
	高木 伐採・抜根	幹周40～60cm未満　H=8m	本	1			22,300		代価表　0083
01	伐採	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	6,375.09	6,375.09		
02	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	15,937.73	15,937.73		
	計						22,312.82		
	中木 伐採・抜根	幹周25～40cm未満　H=6m	本	1			14,400		代価表　0084
01	伐採	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	4,122.75	4,122.75		
02	抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	10,306.89	10,306.89		
	計						14,429.64		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低木 伐採・抜根	幹周25cm未満　H=1m	本	1			8,020		代価表　0085
01	伐採	幹周15～25cm未満 人力	本	1	1	2,293.26	2,293.26		
02	抜根	幹周15～25cm未満 人力	本	1	1	5,733.15	5,733.15		
	計						8,026.41		
	株物 伐採・抜根	H=0.5m	本	1			420		代価表　0086
01	株物 伐採	H=0.5m	本	1	1	170	170		
02	株物 抜根	H=0.5m	本	1	1	250	250		
	計						420		
	受水槽制御盤 撤去	700 x 200 x 1500	面	1			4,440		代価表　0087
01	電工		人	0.24	0.5	29,400	3,528	○	
	その他		式	1	0.26	3,528	917.28		
	計						4,445.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	受水槽配線箱 撤去	250 x 250 x 200	個	1			1,290		代価表　0088
01	電工		人	0.07	0.5	29,400	1,029	○	
	その他		式	1	0.26	1,029	267.54		
	計						1,296.54		
	電柱　φ250 撤去	コンクリート柱　9－20	本	1			15,300		代価表　0089
01	電柱　φ250 撤去	コンクリート柱　9-20	本	1	1	15,300	15,300		
	計						15,300		
	外灯柱　φ250 撤去	コンクリート柱　9－20	本	1			15,300		代価表　0090
01	外灯柱　φ250 撤去	コンクリート柱　9-20	本	1	1	15,300	15,300		
	計						15,300		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電柱 φ180 撤去	ポール鋼柱 H=7m	本	1			10,200		代価表 0091
01	電柱 φ180 撤去	ポール鋼柱 H=7m	本	1	1	10,200	10,200		
	計						10,200		
	外灯柱 φ100 撤去	ポール鋼柱 H=5m	本	1			7,650		代価表 0092
01	外灯柱 φ100 撤去	ポール鋼柱 H=5m	本	1	1	7,650	7,650		
	計						7,650		
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 撤去	深さ1,100mm	組	1			3,130		代価表 0093
01	特殊作業員		人	0.47 ×0.3	0.5	27,500	1,938.75	○	
02	普通作業員		人	0.15 ×0.3	0.5	24,300	546.75	○	
	その他		式	1	0.26	2,485.5	646.23		
	計						3,131.73		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 LED灯 撤去	75 x 300 x 50 再使用しない	個	1			720		代価表 0094
01	電工		人	0.13 ×0.3	0.5	29,400	573.3	○	
	その他		式	1	0.26	573.3	149.06		
	計						722.36		
	照明器具 蛍光灯 撤去	φ250 x 100 再使用しない	個	1			720		代価表 0095
01	電工		人	0.13 ×0.3	0.5	29,400	573.3	○	
	その他		式	1	0.26	573.3	149.06		
	計						722.36		
	排水管 200VU/VP 撤去	地中配管 200A	m	1			1,820		代価表 0096
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 200A	m	1	0.5	3,647.54	1,823.77		
	計						1,823.77		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管 150VP 撤去	地中配管 150A	m	1			1,390		代価表 0097
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 150A	m	1	0.5	2,786.01	1,393.01		
	計						1,393.01		
	排水管 125VP 撤去	地中配管 125A	m	1			1,180		代価表 0098
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 125A	m	1	0.5	2,360.83	1,180.42		
	計						1,180.42		
	排水管 100VU/VP 撤去	地中配管 100A	m	1			960		代価表 0099
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 100A	m	1	0.5	1,924.47	962.24		
	計						962.24		
	排水管 75VP 撤去	地中配管 75A	m	1			740		代価表 0100
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 75A	m	1	0.5	1,488.11	744.06		
	計						744.06		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型 撤去	MHA 450□(～ 400H)	組	1			8,780		代価表 0101
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA 450□(～ 400H)	組	1	0.5	17,563.05	8,781.53		
	計						8,781.53		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型 撤去	MHA 600□(～ 550H)	組	1			10,100		代価表 0102
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA 600□(～ 550H)	組	1	0.5	20,337.23	10,168.62		
	計						10,168.62		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型 撤去	MHA 600□(560～ 700H)	組	1			10,600		代価表 0103
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA 600□(560～ 700H)	組	1	0.5	21,355.06	10,677.53		
	計						10,677.53		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型 撤去	MHA 600□(710～ 850H)	組	1			12,500		代価表 0104
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA 600□(710～ 850H)	組	1	0.5	25,038.4	12,519.2		
	計						12,519.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(1160～1300H)	組	1			14,700		代価表　0105
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA　600□(1160～1300H)	組	1	0.5	29,415.22	14,707.61		
	計						14,707.61		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(710～ 850H)	組	1			11,000		代価表　0106
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(710～ 850H)	組	1	0.5	22,006.72	11,003.36		
	計						11,003.36		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(860～1000H)	組	1			11,700		代価表　0107
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(860～1000H)	組	1	0.5	23,405.47	11,702.74		
	計						11,702.74		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(1010～1150H)	組	1			12,400		代価表　0108
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(1010～1150H)	組	1	0.5	24,917.22	12,458.61		
	計						12,458.61		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(1160～1300H)	組	1			13,100		代価表　0109
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(1160～1300H)	組	1	0.5	26,383.54	13,191.77		
	計						13,191.77		
	ため桝　都型 撤去	MHA　450□(　～ 400H)	組	1			7,920		代価表　0110
01	ため桝 都型	MHA　450□(　～ 400H)	組	1	0.5	15,858.18	7,929.09		
	計						7,929.09		
	ため桝　都型 撤去	MHA　450□(410～ 550H)	組	1			8,400		代価表　0111
01	ため桝 都型	MHA　450□(410～ 550H)	組	1	0.5	16,816.93	8,408.47		
	計						8,408.47		
	ため桝　都型 撤去	MHA　450□(560～ 700H)	組	1			10,000		代価表　0112
01	ため桝 都型	MHA　450□(560～ 700H)	組	1	0.5	20,011.53	10,005.77		
	計						10,005.77		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ため桝　都型 撤去	MHA　600□(　～ 550H)	組	1			9,320		代価表　0113
01	ため桝 都型	MHA　600□(　～ 550H)	組	1	0.5	18,651.92	9,325.96		
	計						9,325.96		
	ため桝　都型 撤去	MHA　600□(560～ 700H)	組	1			11,100		代価表　0114
01	ため桝 都型	MHA　600□(560～ 700H)	組	1	0.5	22,243.4	11,121.7		
	計						11,121.7		
	ため桝　都型 撤去	MHA　600□(710～ 850H)	組	1			11,800		代価表　0115
01	ため桝 都型	MHA　600□(710～ 850H)	組	1	0.5	23,734.01	11,867.01		
	計						11,867.01		
	ため桝　都型 撤去	MHA　600□(860～1000H)	組	1			12,500		代価表　0116
01	ため桝 都型	MHA　600□(860～1000H)	組	1	0.5	25,153.91	12,576.96		
	計						12,576.96		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ 150-200(　～600H)	組	1			670		代価表　0117
01	塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ 150-200(　～600H)	組	1	0.5	1,342.65	671.33		
	計						671.33		
	ため桝　都型 撤去	格子蓋　450□(　～ 400H)	組	1			7,920		代価表　0118
01	ため桝 都型	格子蓋　450□(　～ 400H)	組	1	0.5	15,858.18	7,929.09		
	計						7,929.09		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　人孔型 撤去	MHA　900φ(2010～2100H)	組	1			29,300		代価表　0119
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 人孔型	MHA　900φ(2010～2100H)	組	1	0.5	58,671.54	29,335.77		
	計						29,335.77		
	ため桝　L型側溝用　撤去	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(　～ 550H)	組	1			7,810		代価表　0120
01	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(　～ 550H)	組	1	0.5	15,620.24	7,810.12		
	計						7,810.12		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 積込み	機 械	m3	1			2,140		代価表 0121
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,149.26	2,149.26		
	計						2,149.26		
	外構撤去材 積込み	機 械	m3	1			1,910		代価表 0122
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,916.41	1,916.41		
	計						1,916.41		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ DID区間無し 9.0km以下	m3	1			2,860		代価表 0123
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 9.0km以下	m3	1	1	2,861.12	2,861.12		
	計						2,861.12		
	敷きならし整地		㎡	1			120		代価表 0124
01	敷きならし	締め固め共	m3	0.2	1	630.23	126.05		
	計						126.05		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	砂利敷き	再生砕石RC0～40　厚100程度	㎡	1			850		代価表　0125
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1	8,543.6	854.36		
	計						854.36		
	仮囲い	仮囲鉄板　H=3.0m　設置費・撤去費 修理費　運搬費含む　供用180日 H=3.0m　t=1.2mm　W=500	m	1			10,700		代価表　0126
01	仮囲い	設置費　仮囲鉄板 H=3.0m －　－	m	1	1	5,158.51	5,158.51		
02	仮囲い	撤去費　仮囲鉄板 H=3.0m －　－	m	1	1	2,777.65	2,777.65		
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 －	日	1	180	8.23	1,481.4		代価表　0127
04	仮囲い	基本料 修理費含む　仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 －	m	1	1	389.34	389.34		
05	仮囲い運搬	H=3.0m	m	1	1	980	980		
	計						10,786.9		
	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 －	日	1			8		代価表　0127
01	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 －	m	1	1	8.23	8.23		
	計						8.23		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	解体跡地縄張り 木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	木杭@2000程度 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ　φ9　3段	m	1			5,280		代価表　0128
01	杉丸太	長さ1.8m　末口径7.5cm	本	0.5	1	720	360		
02	普通作業員		人	0.08	1	24,300	1,944	○	
03	トラロープ	φ9	m	3	1	21.8	65.4		
04	普通作業員		人	0.08	1	24,300	1,944	○	
	その他		式	1	0.25	3,888	972		
	計						5,285.4		

○は「その他」の率対象