令和　8年 度 予 算	工 期	令和　9年　3月25日限り	契 約 方 法	一 般 競 争 入 札	契約番号	208－900099
					工事番号	89812－002－02

積　算　内　訳　書

県営若草住宅１号棟ほか解体工事

施工箇所　宇都宮市若草１－６－１ほか

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単 位	数　量	構　造　概　要
１号棟	解体	式	1.00	ＲＣ造４階建１，５６９．３２㎡
２号棟	解体	式	1.00	ＲＣ造４階建１，５６９．３２㎡
自転車置場（２棟）	解体	式	1.00	Ｓ造平屋建　８９．６０㎡
工作物　外構	解体	式	1.00	舗装ほか撤去 既存樹木伐採抜根等
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
解体工事	1	式	84,689,821	
計			84,689,821	
共通費				
共通仮設費	1	式	6,997,830	
現場管理費	1	式	1,646,897	
一般管理費等	1	式	13,804,178	
計			22,448,905	
工事価格	1	式	107,130,000	
消費税等相当額	1	式	10,713,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	117,843,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
１号棟解体	1	式	35,000,822	
２号棟解体	1	式	34,940,822	
自転車置場1(1号棟用)解体	1	式	268,045	
自転車置場2(2号棟用)解体	1	式	292,971	
外構解体	1	式	10,059,961	
構内整備	1	式	4,127,200	
計			84,689,821	

1号棟解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	7,419,000	
建築とりこわし	1	式	17,307,122	
電気設備とりこわし	1	式	500,700	
機械設備とりこわし	1	式	2,091,000	
発生材処理	1	式	7,683,000	
計			35,000,822	

1号棟解体		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		3,278,000	別紙 00-0001
内部足場		1	式		219,000	別紙 00-0002
災害防止		1	式		3,388,000	別紙 00-0003
仮設材運搬		1	式		534,000	別紙 00-0004
計					7,419,000	

1号棟解体		建築とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(躯体)						
RC造建物解体	地上からの解体　圧砕機主体 積込み共	834	m3	9,780	8,156,520	
基礎コンクリート解体	RC造基礎コンクリート解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	141	m3	13,600	1,917,600	
コンクリート土間解体	土間解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	16.8	m3	5,870	98,616	
PC杭引抜き	φ400　L=6.5m 機械運搬、組立解体 山砂埋戻し、水締め共	26	本	99,400	2,584,400	
(仕上)						
内部造作材撤去	共同住宅	1,569	㎡	1,930	3,028,170	
たてどい撤去	VP管 集積共　100φ	36.4	m	1,860	67,704	代価表　0009
たてどい撤去	VP管 集積共　75φ	93.2	m	1,860	173,352	代価表　0010
既存防水層撤去	屋上防水層撤去　集積共	468	㎡	2,290	1,071,720	代価表　0011
バルコニー隔壁撤去	W=750　H=1800	12	か所	4,670	56,040	
高架水槽架台撤去	柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段	1	か所	153,000	153,000	
計					17,307,122	

1号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		355,000	別紙 00-0005
動力設備		1	式		27,600	別紙 00-0006
テレビ共同受信設備		1	式		36,300	別紙 00-0007
火災報知設備等		1	式		81,800	別紙 00-0008
計					500,700	

1号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類		1	式		1,222,000	別紙 00-0009
外部配管		1	式		869,000	別紙 00-0010
計					2,091,000	

1号棟解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		3,784,000	別紙 00-0011
発生材処分		1	式		3,899,000	別紙 00-0012
計					7,683,000	

２号棟解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	7,359,000	
建築とりこわし	1	式	17,307,122	
電気設備とりこわし	1	式	500,700	
機械設備とりこわし	1	式	2,091,000	
発生材処理	1	式	7,683,000	
計			34,940,822	

2号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		3,250,000	別紙 00-0013
内部足場		1	式		219,000	別紙 00-0014
災害防止		1	式		3,360,000	別紙 00-0015
仮設材運搬		1	式		530,000	別紙 00-0016
計					7,359,000	

2号棟解体		建築とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(躯体)						
RC造建物解体	地上からの解体　圧砕機主体 積込み共	834	m3	9,780	8,156,520	
基礎コンクリート解体	RC造基礎コンクリート解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	141	m3	13,600	1,917,600	
コンクリート土間解体	土間解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	16.8	m3	5,870	98,616	
PC杭引抜き	φ400　L=6.5m 機械運搬、組立解体 山砂埋戻し、水締め共	26	本	99,400	2,584,400	
(仕上)						
内部造作材撤去	共同住宅	1,569	㎡	1,930	3,028,170	
たてどい撤去	VP管 集積共　100φ	36.4	m	1,860	67,704	代価表　0009
たてどい撤去	VP管 集積共　75φ	93.2	m	1,860	173,352	代価表　0010
既存防水層撤去	屋上防水層撤去　集積共	468	㎡	2,290	1,071,720	代価表　0011
バルコニー隔壁撤去	W=750　H=1800	12	か所	4,670	56,040	
高架水槽架台撤去	柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段	1	か所	153,000	153,000	
計					17,307,122	

２号棟解体　　電気設備とりこわし

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		355,000	別紙 00-0017
動力設備		1	式		27,600	別紙 00-0018
テレビ共同受信設備		1	式		36,300	別紙 00-0019
火災報知設備等		1	式		81,800	別紙 00-0020
計					500,700	

2号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類		1	式		1,222,000	別紙 00-0021
外部配管		1	式		869,000	別紙 00-0022
計					2,091,000	

2号棟解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		3,784,000	別紙 00-0023
発生材処分		1	式		3,899,000	別紙 00-0024
計					7,683,000	

自転車置場1(1号棟用)解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
自転車置場とりこわし	1	式	280,645	
発生材処理	1	式	▲12,600	
計			268,045	

自転車置場1(1号棟用)解体　　自転車置場とりこわし

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
S造建物解体	上屋解体　鋼材量30～50kg/㎡ 人力・機械併用　鉄骨カッター主体 屋根・外壁共	44.8	㎡	3,360	150,528	
土間コンクリート解体	大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	11.9	m3	5,870	69,853	
軒樋撤去	樹脂製　100型　集積共	24	m	1,860	44,640	代価表　0076
竪樋撤去	VP管 60φ　集積共	8.4	m	1,860	15,624	代価表　0077
計					280,645	

自転車置場1(1号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		35,100	別紙 00-0025
発生材処分		1	式		▲47,700	別紙 00-0026
計					▲12,600	

自転車置場2(2号棟用)解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
自転車置場とりこわし	1	式	292,071	
発生材処理	1	式	900	
計			292,971	

自転車置場2(2号棟用)解体　　自転車置場とりこわし

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
S造建物解体	上屋解体　鋼材量30～50kg/㎡ 人力・機械併用　鉄骨カッター主体 屋根・外壁共	44.8	㎡	3,360	150,528	
土間コンクリート解体	大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	14.1	m3	5,870	82,767	
軒樋撤去	樹脂製　100型　集積共	23.2	m	1,860	43,152	代価表　0076
竪樋撤去	VP管 60φ　集積共	8.4	m	1,860	15,624	代価表　0077
計					292,071	

自転車置場2(2号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		41,400	別紙 00-0027
発生材処分		1	式		▲40,500	別紙 00-0028
計					900	

外構解体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
外構・工作物等	1	式	2,938,901	
樹木伐採・抜根	1	式	267,500	
屋外電気設備	1	式	129,160	
屋外機械設備	1	式	4,180,400	
発生材処理	1	式	2,544,000	
計			10,059,961	

外構解体　外構・工作物等

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ゴミ置場　撤去集積	脇土間共	2	か所	27,200	54,400	
受水槽コンクリート架台　撤去集積	2650 x 330 x 600H	6	か所	27,200	163,200	
土間コンクリート解体 駐車場1	大型ブレーカー、圧砕機併用 積込み共	0.7	m3	5,870	4,109	
土間コンクリート解体 フェンス基礎	200 x 200 x 450	20	か所	110	2,200	代価表　0078
土間コンクリート解体 量水器廻り		16	か所	1,100	17,600	代価表　0079
花壇縁石　撤去	コンクリートブロック　1段積　3 90 x 190 x 100材	423	m	250	105,750	
受水槽函体 タラップ付 撤去	3.0 x 2.5 x 2.0　呼称15.0m3	2	か所	51,000	102,000	
受水槽用フェンス撤去	ネットフェンス　H=1.8m	36	m	1,870	67,320	
アスファルト舗装	表層t=100程度	1,121	㎡	1,190	1,333,990	
アスファルト舗装 カッター入れ		26.7	m	2,040	54,468	代価表　0080
歩車道境界ブロックA　撤去	150/170 x 200 x 600材	130	m	740	96,200	
歩車道境界ブロックB　撤去	180/205 x 250 x 600材	49.7	m	1,120	55,664	
L形側溝撤去		1	式		428,000	別紙 00-0029
U字溝撤去		1	式		454,000	別紙 00-0030
計					2,938,901	

外構解体　樹木伐採・抜根

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高木(特大) 伐採・抜根	幹周100cm未満　H=10m	2	本	32,800	65,600	代価表　0081
高木 伐採・抜根	幹周40～60cm未満　H=8m	3	本	22,300	66,900	代価表　0082
中木 伐採・抜根	幹周25～40cm未満　H=6m	3	本	14,400	43,200	代価表　0083
切株 抜根	幹周25～40cm未満仕様	45	本	2,040	91,800	
計					267,500	

外構解体　屋外電気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【屋外配電線路】						
受水槽制御盤 撤去	700 x 200 x 1500	2	面	4,440	8,880	代価表　0084
受水槽配線箱 撤去	250 x 250 x 200	2	個	1,290	2,580	代価表　0085
電柱　φ250 撤去	コンクリート柱　9－20	1	本	15,300	15,300	代価表　0086
電柱　φ180 撤去	ポール鋼柱　H=7m	2	本	10,200	20,400	代価表　0087
外灯柱　φ100 撤去	ポール鋼柱　H=5m	4	本	7,650	30,600	代価表　0088
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 撤去	深さ1,100㎜	8	組	3,130	25,040	代価表　0089
照明器具　LED灯 撤去	75 x 300 x 50　再使用しない	2	個	720	1,440	代価表　0090
照明器具　蛍光灯 撤去	φ250 x 100　再使用しない	1	個	720	720	代価表　0091
照明器具　電球 撤去	φ300　　再使用しない	1	個	720	720	代価表　0092
土間コンクリート 解体	外灯ポール基礎・受水槽制御盤基礎 受水槽配線箱基礎・ハンドホール	4	m3	5,870	23,480	
計					129,160	

外構解体　屋外機械設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水設備		1	式		1,306,000	別紙 00-0031
下水道配水管撤去 HPφ450　敷地内 通路　L=1.3m		1	式		48,400	別紙 00-0032
下水道配水管撤去 HPφ500　敷地内 通路　L=40.7m		1	式		1,142,000	別紙 00-0033
下水道配水管撤去 HPφ500　敷地外(公道)L=4.3m		1	式		1,044,000	別紙 00-0034
給水管分水止め工事(接道部)		1	式		640,000	別紙 00-0035
計					4,180,400	

外構解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		911,000	別紙 00-0036
発生材処分		1	式		1,633,000	別紙 00-0037
計					2,544,000	

構内整備

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
構内整備	1	式	4,127,200	
計			4,127,200	

構内整備　　構内整備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
敷きならし整地		4,160	㎡	120	499,200	代価表　0120
砂利敷き	再生砕石RC0～40　厚100程度	4,160	㎡	850	3,536,000	代価表　0121
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	92,000	92,000	
計					4,127,200	

1号棟解体		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		3,278,000	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 22m未満 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間75日	1,069	㎡	3,010	3,217,690	代価表　0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間75日	84	m	720	60,480	代価表　0003
計					3,278,170	
内部足場		1	式		219,000	別紙 00-0002
内部仕上足場	掛払い手間 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　存置期間30日	301	㎡	730	219,730	代価表　0005
計					219,730	
災害防止		1	式		3,388,000	別紙 00-0003
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間75日	1,069	㎡	3,170	3,388,730	代価表　0007
計					3,388,730	

1号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式		534,000	別紙 00-0004
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,069	㎡	370	395,530	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	84	m	80	6,720	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	301	㎡	50	15,050	
仮設材運搬 (ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)		1,069	㎡	110	117,590	
計					534,890	

1号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		355,000	別紙 00-0005
(幹線)						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C　管内　再使用しない	8	m	130	1,040	代価表　0014
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	60mm2- 3C　管内　再使用しない	25	m	300	7,500	代価表　0015
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C　管内　再使用しない	19	m	410	7,790	代価表　0016
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2- 3C　管内　再使用しない	34	m	500	17,000	代価表　0017
600V絶縁電線撤去	5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない	278	m	50	13,900	代価表　0018
ねじなし電線管 撤去	E(31) 再使用しない	8	m	250	2,000	代価表　0019
ねじなし電線管 撤去	E(51) 再使用しない	6	m	440	2,640	代価表　0020
二種金属製 可とう電線管撤去	PE(75)　再使用しない	2	m	680	1,360	代価表　0021
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	19	m	480	9,120	代価表　0022
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	19	m	590	11,210	代価表　0023
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	33	m	720	23,760	代価表　0024
(外部)						
集合計器盤撤去	740ｘ1200ｘ100　再使用しない	4	面	3,770	15,080	代価表　0025

1号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		355,000	別紙 00-0005
引込開閉器盤撤去	600 x 1000 x 200	1	面	3,330	3,330	代価表　0026
照明器具撤去 ポーチ	FL15W x 1　ブラケット 再使用しない	4	個	720	2,880	代価表　0027
照明器具撤去 階段室	IL　シーリング 再使用しない	16	個	850	13,600	代価表　0028
〈住戸内〉						
各戸電灯盤撤去	300 x 300 x 100　再使用しない	32	個	1,290	41,280	代価表　0029
プルボックス 住戸内	100 x 100 x 50	64	個	460	29,440	代価表　0030
照明器具撤去	IL　シーリング 再使用しない	64	個	850	54,400	代価表　0031
照明器具撤去	FL20W x 1　直付 再使用しない	64	個	720	46,080	代価表　0032
照明器具撤去	FL20W x 2　直付 再使用しない	32	個	910	29,120	代価表　0033
照明器具撤去	IL　ブラケット	32	個	720	23,040	代価表　0034
計					355,570	

1号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
動力設備		1	式		27,600	別紙 00-0006
〈幹線〉						
引込開閉器盤撤去	500 x 1000 x 200	1	面	3,140	3,140	代価表　0035
〈分岐〉						
EM－CEケーブル撤去	8mm2- 4C　管内　再使用しない	14	m	120	1,680	代価表　0036
EM－CEEケーブル撤去	2mm2- 5C　管内　再使用しない	51	m	100	5,100	代価表　0037
ねじなし電線管撤去	E(22) 再使用しない	41	m	200	8,200	代価表　0038
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	10	m	200	2,000	代価表　0039
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	14	m	240	3,360	代価表　0040
電極撤去	LF5　再使用しない	1	個	4,190	4,190	代価表　0041
計					27,670	

1号棟解体	電気設備とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
テレビ共同受信設備		1	式		36,300	別紙 00-0007
TVアンテナ配線分配器収納箱撤去	450 x 300 x 150	2	個	1,660	3,320	代価表　0042
アンテナ撤去	UHF　再使用しない	2	個	8,660	17,320	代価表　0043
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 4.5m	2	基	7,830	15,660	代価表　0044
計					36,300	
火災報知設備等		1	式		81,800	別紙 00-0008
非常ベル警報箱撤去	150 x 250 x 60	8	面	850	6,800	代価表　0045
非常ベル分岐開閉器盤撤去	250 x 300 x 125	4	面	1,250	5,000	代価表　0046
差動式感知器撤去	住宅用　壁付　再使用しない	96	個	730	70,080	代価表　0047
計					81,880	

1号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類		1	式		1,222,000	別紙 00-0009
〈屋外機器撤去〉						
不凍水栓柱	13A 1.0m	1	個	1,670	1,670	代価表　0048
FRP製高架水槽	φ1400　H=2000　呼称3.0m3 タラップ付	1	個	102,000	102,000	
〈内部機器撤去〉						
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　　再使用しない	32	組	8,720	279,040	代価表　0049
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	32	組	3,860	123,520	代価表　0050
流し台　撤去	1槽 幅 1800mm	32	台	5,030	160,960	代価表　0051
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	32	組	2,680	85,760	代価表　0052
真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ (複式) 撤去 (衛生機器)	防振基礎 1800㎡以下	4	台	20,900	83,600	代価表　0053
浴槽(据置形)据付	800×700×640	32	個	2,620	83,840	代価表　0054
瞬間湯沸器　据付		32	台	9,450	302,400	代価表　0055
計					1,222,790	

1号棟解体	機械設備とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部配管		1	式		869,000	別紙 00-0010
〈外部配管(敷地内往環共)撤去〉	給水管					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管　40A	4	m	210	840	代価表　0056
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	屋外架空　40A	6	m	640	3,840	代価表　0057
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	8	m	1,040	8,320	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 50A	7	m	870	6,090	代価表　0059
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 80A	51	m	1,290	65,790	代価表　0060
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 40A	30	m	690	20,700	代価表　0061
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	216	m	420	90,720	代価表　0062
量水器　取外し1次側	40A	1	個	2,760	2,760	代価表　0063
量水器　取外し1次側(足洗い)	20A	1	個	1,740	1,740	代価表　0064
量水器　取外し2次側	20A	32	個	1,740	55,680	代価表　0065
〈外部配管(南側外壁添立上り)撤去〉	給水管・排水管・ガス管					
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	171	m	500	85,500	代価表　0066
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空 100A	257	m	1,230	316,110	代価表　0067

1号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部配管		1	式		869,000	別紙 00-0010
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　75A	16	m	950	15,200	代価表　0068
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	16	m	640	10,240	代価表　0069
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	166	m	500	83,000	代価表　0070
〈外部配管(GL～高架水槽往環共)撤去〉						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	36	m	1,040	37,440	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 80A	36	m	1,540	55,440	代価表　0071
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	16	m	640	10,240	代価表　0072
計					869,650	

1号棟解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		3,784,000	別紙 00-0011
内装材 積込み	機 械	275	m3	1,910	525,250	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	21.2	m3	2,140	45,368	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	991	m3	2,860	2,834,260	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 DID区間有り　9.0km以下	66.2	m3	740	48,988	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	172	m3	1,920	330,240	
計					3,784,106	

1号棟解体				発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式		3,899,000	別紙 00-0012
残材処分	コンクリート	991	m3	3,250	3,220,750	
残材処分	木材（木くず）	27.8	m3	9,000	250,200	
残材処分	可燃物　紙くず、繊維くず	38.4	m3	24,000	921,600	
残材処分	解体系混合廃棄物	189	m3	19,000	3,591,000	
残材処分	ガラス(鏡共)処分	1.7	m3	23,500	39,950	
残材処分	陶器くず	4.5	m3	23,500	105,750	
残材処分(ランプ類)	水銀使用ランプ	17	kg	450	7,650	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	66.8	t	▲46,000	▲3,072,800	代価表　0073
有価物処理	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ	1.6	t	▲430,000	▲688,000	代価表　0074
有価物処理	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ １号銅線	262	kg	▲1,900	▲497,800	代価表　0075
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		345	kg	60	20,700	
計					3,899,000	

2号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		3,250,000	別紙 00-0013
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 22m未満 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間75日	1,060	㎡	3,010	3,190,600	代価表　0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間75日	83	m	720	59,760	代価表　0003
計					3,250,360	
内部足場		1	式		219,000	別紙 00-0014
内部仕上足場	掛払い手間 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　存置期間30日	301	㎡	730	219,730	代価表　0005
計					219,730	
災害防止		1	式		3,360,000	別紙 00-0015
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間75日	1,060	㎡	3,170	3,360,200	代価表　0007
計					3,360,200	

2号棟解体				直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式		530,000	別紙 00-0016
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,060	㎡	370	392,200	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	83	m	80	6,640	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	301	㎡	50	15,050	
仮設材運搬 (ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)		1,060	㎡	110	116,600	
計					530,490	

2号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		355,000	別紙 00-0017
(幹線)						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C　管内　再使用しない	8	m	130	1,040	代価表　0014
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	60mm2- 3C　管内　再使用しない	25	m	300	7,500	代価表　0015
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C　管内　再使用しない	19	m	410	7,790	代価表　0016
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2- 3C　管内　再使用しない	34	m	500	17,000	代価表　0017
600V絶縁電線撤去	5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない	278	m	50	13,900	代価表　0018
ねじなし電線管 撤去	E(31) 再使用しない	8	m	250	2,000	代価表　0019
ねじなし電線管 撤去	E(51) 再使用しない	6	m	440	2,640	代価表　0020
二種金属製 可とう電線管撤去	PE(75)　再使用しない	2	m	680	1,360	代価表　0021
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	19	m	480	9,120	代価表　0022
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	19	m	590	11,210	代価表　0023
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	33	m	720	23,760	代価表　0024
(外部)						
集合計器盤撤去	740ｘ1200ｘ100　再使用しない	4	面	3,770	15,080	代価表　0025

2号棟解体		電気設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		355,000	別紙 00-0017
引込開閉器盤撤去	600 x 1000 x 200	1	面	3,330	3,330	代価表　0026
照明器具撤去 ポーチ	FL15W x 1　ブラケット 再使用しない	4	個	720	2,880	代価表　0027
照明器具撤去 階段室	IL　シーリング 再使用しない	16	個	850	13,600	代価表　0028
〈住戸内〉						
各戸電灯盤撤去	300 x 300 x 100　再使用しない	32	個	1,290	41,280	代価表　0029
プルボックス 住戸内	100 x 100 x 50	64	個	460	29,440	代価表　0030
照明器具撤去	IL　シーリング 再使用しない	64	個	850	54,400	代価表　0031
照明器具撤去	FL20W x 1　直付 再使用しない	64	個	720	46,080	代価表　0032
照明器具撤去	FL20W x 2　直付 再使用しない	32	個	910	29,120	代価表　0033
照明器具撤去	IL　ブラケット	32	個	720	23,040	代価表　0034
計					355,570	

2号棟解体	電気設備とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
動力設備		1	式		27,600	別紙 00-0018
〈幹線〉						
引込開閉器盤撤去	500 x 1000 x 200	1	面	3,140	3,140	代価表　0035
〈分岐〉						
EM－CEケーブル撤去	8mm2- 4C　管内　再使用しない	14	m	120	1,680	代価表　0036
EM－CEEケーブル撤去	2mm2- 5C　管内　再使用しない	51	m	100	5,100	代価表　0037
ねじなし電線管撤去	E(22) 再使用しない	41	m	200	8,200	代価表　0038
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	10	m	200	2,000	代価表　0039
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	14	m	240	3,360	代価表　0040
電極撤去	LF5　再使用しない	1	個	4,190	4,190	代価表　0041
計					27,670	

2号棟解体	電気設備とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
テレビ共同受信設備		1	式		36,300	別紙 00-0019
TVアンテナ配線分配器収納箱撤去	450 x 300 x 150	2	個	1,660	3,320	代価表　0042
アンテナ撤去	UHF　再使用しない	2	個	8,660	17,320	代価表　0043
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 4.5m	2	基	7,830	15,660	代価表　0044
計					36,300	
火災報知設備等		1	式		81,800	別紙 00-0020
非常ベル警報箱撤去	150 x 250 x 60	8	面	850	6,800	代価表　0045
非常ベル分岐開閉器盤撤去	250 x 300 x 125	4	面	1,250	5,000	代価表　0046
差動式感知器撤去	住宅用　壁付　再使用しない	96	個	730	70,080	代価表　0047
計					81,880	

２号棟解体　機械設備とりこわし

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類		1	式		1,222,000	別紙 00-0021
〈屋外機器撤去〉						
不凍水栓柱	13A 1.0m	1	個	1,670	1,670	代価表　0048
FRP製高架水槽	φ1400　H=2000　呼称3.0m3 タラップ付	1	個	102,000	102,000	
〈内部機器撤去〉						
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　再使用しない	32	組	8,720	279,040	代価表　0049
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	32	組	3,860	123,520	代価表　0050
流し台　撤去	1槽 幅 1800mm	32	台	5,030	160,960	代価表　0051
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	32	組	2,680	85,760	代価表　0052
真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ (複式) 撤去 (衛生機器)	防振基礎 1800㎡以下	4	台	20,900	83,600	代価表　0053
浴槽(据置形)据付	800×700×640	32	個	2,620	83,840	代価表　0054
瞬間湯沸器　据付		32	台	9,450	302,400	代価表　0055
計					1,222,790	

2号棟解体	機械設備とりこわし					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部配管		1	式		869,000	別紙 00-0022
〈外部配管(敷地内往環共)撤去〉	給水管					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管　40A	4	m	210	840	代価表　0056
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	屋外架空　40A	6	m	640	3,840	代価表　0057
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	8	m	1,040	8,320	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 50A	7	m	870	6,090	代価表　0059
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 80A	51	m	1,290	65,790	代価表　0060
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合　地中配管 40A	30	m	690	20,700	代価表　0061
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	216	m	420	90,720	代価表　0062
量水器　取外し1次側	40A	1	個	2,760	2,760	代価表　0063
量水器　取外し1次側(足洗い)	20A	1	個	1,740	1,740	代価表　0064
量水器　取外し2次側	20A	32	個	1,740	55,680	代価表　0065
〈外部配管(南側外壁添立上り)撤去〉	給水管・排水管・ガス管					
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	171	m	500	85,500	代価表　0066
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空 100A	257	m	1,230	316,110	代価表　0067

2号棟解体		機械設備とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部配管		1	式		869,000	別紙 00-0022
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　75A	16	m	950	15,200	代価表　0068
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	16	m	640	10,240	代価表　0069
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	166	m	500	83,000	代価表　0070
〈外部配管(GL～高架水槽往環共)撤去〉						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 50A	36	m	1,040	37,440	代価表　0058
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 80A	36	m	1,540	55,440	代価表　0071
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	16	m	640	10,240	代価表　0072
計					869,650	

2号棟解体				発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		3,784,000	別紙 00-0023
内装材 積込み	機 械	275	m3	1,910	525,250	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	21.2	m3	2,140	45,368	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	991	m3	2,860	2,834,260	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 DID区間有り　9.0km以下	66.2	m3	740	48,988	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	172	m3	1,920	330,240	
計					3,784,106	

２号棟解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式		3,899,000	別紙 00-0024
残材処分	コンクリート	991	m3	3,250	3,220,750	
残材処分	木材（木くず）	27.8	m3	9,000	250,200	
残材処分	可燃物　紙くず、繊維くず	38.4	m3	24,000	921,600	
残材処分	解体系混合廃棄物	189	m3	19,000	3,591,000	
残材処分	ガラス(鏡共)処分	1.7	m3	23,500	39,950	
残材処分	陶器処分	4.5	m3	23,500	105,750	
残材処分(ランプ類)	水銀使用ランプ	17	kg	450	7,650	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	66.8	t	▲46,000	▲3,072,800	代価表　0073
有価物処理	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ	1.6	t	▲430,000	▲688,000	代価表　0074
有価物処理	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ １号銅線	262	kg	▲1,900	▲497,800	代価表　0075
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		345	kg	60	20,700	
計					3,899,000	

自転車置場1(1号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		35,100	別紙 00-0025
内装材 積込み	機 械	0.3	m3	1,910	573	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	11.9	m3	2,860	34,034	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	0.3	m3	1,920	576	
計					35,183	
発生材処分		1	式		▲47,700	別紙 00-0026
残材処分	コンクリート	11.9	m3	3,250	38,675	
残材処分	解体系混合廃棄物	0.3	m3	19,000	5,700	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	2	t	▲46,000	▲92,000	代価表　0073
計					▲47,625	

自転車置場2(2号棟用)解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		41,400	別紙 00-0027
内装材 積込み	機 械	0.3	m3	1,910	573	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	14.1	m3	2,860	40,326	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	0.3	m3	1,920	576	
計					41,475	
発生材処分		1	式		▲40,500	別紙 00-0028
残材処分	コンクリート	14.1	m3	3,250	45,825	
残材処分	解体系混合廃棄物	0.3	m3	19,000	5,700	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	2	t	▲46,000	▲92,000	代価表　0073
計					▲40,475	

外構解体　外構・工作物等

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
L形側溝撤去		1	式		428,000	別紙 00-0029
L形側溝500撤去	500 x 155 x 600材	126	m	3,400	428,400	
計					428,400	
U字溝撤去		1	式		454,000	別紙 00-0030
U型側溝700撤去	内法540 x 500H　蓋付	59.3	m	2,890	171,377	
U型側溝640撤去	内法480 x 500H　蓋付	54.5	m	2,720	148,240	
U型側溝430撤去	内法230 x 300H　蓋無	75.9	m	1,780	135,102	
計					454,719	

外構解体　屋外機械設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水設備		1	式		1,306,000	別紙 00-0031
排水・遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	地中配管 250A	41	m	2,800	114,800	代価表　0093
排水管　200VU/VP 撤去	地中配管　200A	15	m	1,820	27,300	代価表　0094
排水管　150VP 撤去	地中配管　150A	214	m	1,390	297,460	代価表　0095
排水管　125VP 撤去	地中配管　125A	97	m	1,180	114,460	代価表　0096
排水管　100VU/VP 撤去	地中配管　100A	121	m	960	116,160	代価表　0097
排水管　75VP 撤去	地中配管　75A	79	m	740	58,460	代価表　0098
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(　～ 550H)	4	組	10,100	40,400	代価表　0099
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(560～ 700H)	3	組	10,600	31,800	代価表　0100
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(710～ 850H)	1	組	12,500	12,500	代価表　0101
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(860～1000H)	2	組	13,200	26,400	代価表　0102
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(1010～1150H)	2	組	13,900	27,800	代価表　0103
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(1160～1300H)	1	組	14,700	14,700	代価表　0104
ため桝　都型 撤去	MHA　450□(　～ 400H)	5	組	7,920	39,600	代価表　0105
ため桝　都型 撤去	MHA　450□(410～ 550H)	2	組	8,400	16,800	代価表　0106

外構解体　屋外機械設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水設備		1	式		1,306,000	別紙 00-0031
ため桝　都型 撤去	MHA　600□(　～ 550H)	7	組	9,320	65,240	代価表　0107
ため桝　都型 撤去	MHA　600□(560～ 700H)	10	組	11,100	111,000	代価表　0108
ため桝　都型 撤去	MHA　600□(710～ 850H)	8	組	11,800	94,400	代価表　0109
塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ 150-200(　～800H)	3	組	670	2,010	代価表　0110
塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 合流 150-200(　～500H)	1	組	890	890	代価表　0111
塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 合流 150-200(　～700H)	3	組	890	2,670	代価表　0112
ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　450□(　～ 400H)	1	組	6,310	6,310	代価表　0113
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 人孔型	MHA　900φ(2310～2400H)	1	組	31,900	31,900	代価表　0114
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 人孔型	MHA　900φ(1710～1800H)	1	組	24,400	24,400	代価表　0115
ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(560～ 700H)	3	組	9,600	28,800	代価表　0116
計					1,306,260	

外構解体　屋外機械設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
下水道配水管撤去 HPφ450　敷地内 通路　L=1.3m		1	式		48,400	別紙 00-0032
機械掘削土工		7.3	m3	2,390	17,447	
埋戻工	発生土	7.3	m3	3,590	26,207	
雨水、汚水合流管 撤去	HP450	1.3	m	3,700	4,810	
計					48,464	
下水道配水管撤去 HPφ500　敷地内 通路　L=40.7m		1	式		1,142,000	別紙 00-0033
機械掘削土工		151	m3	2,320	350,320	
埋戻工	発生土	151	m3	3,490	526,990	
既設人孔撤去		1	か所	93,100	93,100	
雨水、汚水合流管 撤去	HP500	40.7	m	4,230	172,161	
計					1,142,571	

外構解体　屋外機械設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
下水道配水管撤去 HPφ500　敷地外(公道)L=4.3m		1	式		1,044,000	別紙 00-0034
既設舗装版切断	現道部	10	m	1,200	12,000	
舗装版撤去運搬処理	現道部	0.5	m3	21,200	10,600	
機械掘削土工		22.3	m3	2,290	51,067	
埋戻工	発生土	19	m3	3,440	65,360	
埋戻工	砕石　RC-40	3.3	m3	8,250	27,225	
発生土処理	普通土　敷地内敷き均し	3.3	m3	2,500	8,250	
土留工(現道部)	立て込み式簡易土留　H=2.5m 建込、引抜き、損料含む	1	か所	334,400	334,400	
雨水、汚水合流管撤去	HP500	4.3	m	4,180	17,974	
既存人孔栓止め処理	HP360°巻き立てコンクリート処理	1	か所	125,400	125,400	
仮復旧舗装	現道部	1	か所	88,800	88,800	
本復旧舗装	現道部	1	か所	219,400	219,400	
仮設材運搬費		1	式		83,600	
計					1,044,076	

外構解体　屋外機械設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水管分水止め工事(接道部)		1	式		640,000	別紙 00-0035
既設舗装版切断		2	か所	18,800	37,600	
舗装版撤去処分		2	か所	6,800	13,600	
機械掘削土工		2	か所	68,000	136,000	
埋戻工	山砂	2	か所	9,420	18,840	
埋戻工	発生土	2	か所	7,010	14,020	
埋戻工	RC-40	2	か所	9,100	18,200	
サドル分水栓キャップ	φ40	2	個	2,500	5,000	
分岐管撤去及び分水止め作業費		2	か所	20,900	41,800	
仮復旧舗装		2	か所	62,800	125,600	
本復旧舗装	影響部１層仕上	2	か所	115,100	230,200	
計					640,860	

外構解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式		911,000	別紙 00-0036
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 積込み	機 械	56.8	m3	2,140	121,552	代価表　0117
外構撤去材 積込み	機 械	29.7	m3	1,910	56,727	代価表　0118
樹木 枝・幹・根 積込み	機 械	26.7	m3	1,270	33,909	
ポール鋼柱 積込み	機 械	6	本	1,700	10,200	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ DID区間無し 9.0km以下	84.3	m3	2,860	241,098	代価表　0119
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	99.2	m3	2,860	283,712	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他 DID区間有り　9.0km以下	29.9	m3	1,920	57,408	
とりこわし 発生材運搬	樹木 枝・幹・根　10t積級 DID区間有り　9.0km以下	26.7	m3	3,820	101,994	
とりこわし 発生材運搬	ポール鋼柱　H=5～7m φ100～180　10t積級 DID区間有り　9.0km以下	6	本	850	5,100	
計					911,700	

外構解体　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式		1,633,000	別紙 00-0037
残材処分	アスファルト類	84.3	m3	2,960	249,528	
残材処分	コンクリート	99.2	m3	3,250	322,400	
残材処分	解体系混合廃棄物	29.7	m3	19,000	564,300	
舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重　1.20～1.10	0.1	m3	44,000	4,400	
残材処分(ランプ類)	水銀使用ランプ	0.3	kg	450	135	
残材処分	樹木 枝・幹	2.2	m3	18,700	41,140	
残材処分	樹木 根	24.5	m3	21,200	519,400	
残材処分	ポール鋼柱　H=5～7m φ100～180	6	本	1,700	10,200	
有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	1.7	t	▲46,000	▲78,200	代価表　　0073
計					1,633,303	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		2,269,000	別紙 00-0038
交通誘導員		1	式		2,640,000	別紙 00-0039
アスベスト含有検査費		1	式		216,000	別紙 00-0040
解体跡地縄張り 木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ		1	式		1,119,360	別紙 00-0041
計					6,244,360	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		2,269,000	別紙 00-0038
仮囲い	仮囲鉄板　H=3.0m　設置費・撤去費 修理費　運搬費含む　供用180日 H=3.0m　t=1.2mm　W=500	206	m	10,700	2,204,200	代価表　0122
キャスターゲート (組立解体共)	存置期間６ヶ月	1	か所	64,800	64,800	
計					2,269,000	
交通誘導員		1	式		2,640,000	別紙 00-0039
交通誘導員	資格無し	120	人日	22,000	2,640,000	
計					2,640,000	
アスベスト含有検査費		1	式		216,000	別紙 00-0040
アスベスト含有検査費	定性分析	6	検体	36,000	216,000	
計					216,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
解体跡地縄張り 木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ		1	式		1,119,360	別紙 00-0041
解体跡地縄張り 木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	木杭@2000程度 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ　φ9　3段	212	m	5,280	1,119,360	代価表　0124
計					1,119,360	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 22m未満 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間75日	㎡	1			3,010		代価表　0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -　-	㎡	1	1	1,839.85	1,839.85		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -　-	日	1	75	9.57	717.75		代価表　0002
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -　-	㎡	1	1	454.99	454.99		
	計						3,012.59		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -　-	日	1			9		代価表　0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -　-	㎡	1	1	9.57	9.57		
	計						9.57		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間75日	m	1			720		代価表　0003
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	300.38	300.38		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	日	1	75	3.82	286.5		代価表　0004
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	135.24	135.24		
	計						722.12		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	日	1			3		代価表 0004
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	1	3.82	3.82		
	計						3.82		
	内部仕上足場	掛払い手間 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 存置期間30日	㎡	1			730		代価表 0005
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1	612.36	612.36		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	日	1	30	2.94	88.2		代価表 0006
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	㎡	1	1	37.63	37.63		
	計						738.19		
	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	日	1			2		代価表 0006
01	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1	2.94	2.94		
	計						2.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	掛払い手間　基本料　修理費含む 存置期間75日	㎡	1			3,170		代価表　0007
01	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	枠組本足場用 掛払い手間	㎡	1	1	1,877.4	1,877.4		
02	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	日	1	75	15.02	1,126.5		代価表　0008
03	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	枠組本足場用 基本料 修理費含む	㎡	1	1	173.62	173.62		
	計						3,177.52		
	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	日	1			10		代価表　0008
01	ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	1	15.02	15.02		
	計						15.02		
	たてどい撤去	VP管 集積共　100φ	m	1			1,860		代価表　0009
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	0.5	3,729.6	1,864.8		
	計						1,864.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	たてどい撤去	VP管 集積共 75φ	m	1			1,860		代価表 0010
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	0.5	3,729.6	1,864.8		
	計						1,864.8		
	既存防水層撤去	屋上防水層撤去 集積共	㎡	1			2,290		代価表 0011
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,224.72	1,224.72		代価表 0012
02	既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,071.63	1,071.63		代価表 0013
	計						2,296.35		
	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1			1,220		代価表 0012
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	0.5	2,449.44	1,224.72		
	計						1,224.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1			1,070		代価表 0013
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1	0.5	2,143.26	1,071.63		
	計						1,071.63		
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C 管内 再使用しない	m	1			130		代価表 0014
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	m	1	0.5	274.12	137.06		
	計						137.06		
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	60mm2- 3C 管内 再使用しない	m	1			300		代価表 0015
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C 管内	m	1	0.5	607.52	303.76		
	計						303.76		
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C 管内 再使用しない	m	1			410		代価表 0016
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C 管内	m	1	0.5	829.78	414.89		
	計						414.89		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2- 3C　管内　再使用しない	m	1			500		代価表　0017
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C 管内	m	1	0.5	1,015	507.5		
	計						507.5		
	600V絶縁電線撤去	5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない	m	1			50		代価表　0018
01	HIV電線	5.5mm2 × 1本	m	1	0.5	103.72	51.86		
	計						51.86		
	ねじなし電線管撤去	E(31) 再使用しない	m	1			250		代価表　0019
01	電工		人	0.014	0.5	29,400	205.8	○	
	その他		式	1	0.26	205.8	53.51		
	計						259.31		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ねじなし電線管撤去	E(51) 再使用しない	m	1			440		代価表 0020
01	電工		人	0.024	0.5	29,400	352.8	○	
	その他		式	1	0.26	352.8	91.73		
	計						444.53		
	二種金属製可とう電線管撤去	PE(75) 再使用しない	m	1			680		代価表 0021
01	電工		人	0.037	0.5	29,400	543.9	○	
	その他		式	1	0.26	543.9	141.41		
	計						685.31		
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	m	1			480		代価表 0022
01	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	m	1	0.5	963.14	481.57		
	計						481.57		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	m	1			590		代価表 0023
01	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	m	1	0.5	1,185.4	592.7		
	計						592.7		
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	m	1			720		代価表 0024
01	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	m	1	0.5	1,444.71	722.36		
	計						722.36		
	集合計器盤撤去	740 x 1200 x 100 再使用しない	面	1			3,770		代価表 0025
01	電工		人	0.204	0.5	29,400	2,998.8	○	
	その他		式	1	0.26	2,998.8	779.69		
	計						3,778.49		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	引込開閉器盤撤去	600 x 1000 x 200	面	1			3,330		代価表　0026
01	電工		人	0.18	0.5	29,400	2,646	○	
	その他		式	1	0.26	2,646	687.96		
	計						3,333.96		
	照明器具撤去 ポーチ	FL15W x 1　ブラケット 再使用しない	個	1			720		代価表　0027
01	蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 20W　×1 再使用しない	個	1	0.5	1,444.71	722.36		
	計						722.36		
	照明器具撤去 階段室	IL　シーリング 再使用しない	個	1			850		代価表　0028
01	白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　　再使用しない	個	1	0.5	1,700.31	850.16		
	計						850.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	各戸電灯盤撤去	300 x 300 x 100　再使用しない	個	1			1,290		代価表　0029
01	電工		人	0.07	0.5	29,400	1,029	○	
	その他		式	1	0.26	1,029	267.54		
	計						1,296.54		
	プルボックス 住戸内	100 x 100 x 50	個	1			460		代価表　0030
01	電工		人	0.025	0.5	29,400	367.5	○	
	その他		式	1	0.26	367.5	95.55		
	計						463.05		
	照明器具撤去	IL　シーリング 再使用しない	個	1			850		代価表　0031
01	白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再使用しない	個	1	0.5	1,700.31	850.16		
	計						850.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	照明器具撤去	FL20W x 1　直付 再使用しない	個	1			720		代価表　0032
01	蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	個	1	0.5	1,444.71	722.36		
	計						722.36		
	照明器具撤去	FL20W x 2　直付 再使用しない	個	1			910		代価表　0033
01	蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再使用しない	個	1	0.5	1,833.67	916.84		
	計						916.84		
	照明器具撤去	IL　ブラケット	個	1			720		代価表　0034
01	白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	個	1	0.5	1,444.71	722.36		
	計						722.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	引込開閉器盤撤去	500 x 1000 x 200	面	1			3,140		代価表 0035
01	電工		人	0.17	0.5	29,400	2,499	○	
	その他		式	1	0.26	2,499	649.74		
	計						3,148.74		
	EM－CEケーブル撤去	8mm2- 4C 管内 再使用しない	m	1			120		代価表 0036
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 管内	m	1	0.5	259.3	129.65		
	計						129.65		
	EM－CEEケーブル撤去	2mm2- 5C 管内 再使用しない	m	1			100		代価表 0037
01	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	m	1	0.5	207.44	103.72		
	計						103.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ねじなし電線管 撤去	E(22) 再使用しない	m	1			200		代価表 0038
01	電工		人	0.011	0.5	29,400	161.7	○	
	その他		式	1	0.26	161.7	42.04		
	計						203.74		
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	m	1			200		代価表 0039
01	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	m	1	0.5	407.48	203.74		
	計						203.74		
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	m	1			240		代価表 0040
01	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	m	1	0.5	481.57	240.79		
	計						240.79		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電極撤去	LF5　再使用しない	個	1			4,190		代価表　0041
01	水位制御用電極棒	5P	個	1	0.5	8,391.6	4,195.8		
	計						4,195.8		
	TVアンテナ配線分配器収納箱撤去	450 x 300 x 150	個	1			1,660		代価表　0042
01	電工		人	0.09	0.5	29,400	1,323	○	
	その他		式	1	0.26	1,323	343.98		
	計						1,666.98		
	アンテナ撤去	UHF　再使用しない	個	1			8,660		代価表　0043
01	ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ(施工費)	1段	組	1	0.5	17,336.59	8,668.3		
	計						8,668.3		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 4.5m	基	1			7,830		代価表　0044
01	電工		人	1.41 ×0.3	0.5	29,400	6,218.1	○	
	その他		式	1	0.26	6,218.1	1,616.71		
	計						7,834.81		
	非常ベル警報箱撤去	150 x 250 x 60	面	1			850		代価表　0045
01	電工		人	0.046	0.5	29,400	676.2	○	
	その他		式	1	0.26	676.2	175.81		
	計						852.01		
	非常ベル分岐開閉器盤撤去	250 x 300 x 125	面	1			1,250		代価表　0046
01	電工		人	0.0675	0.5	29,400	992.25	○	
	その他		式	1	0.26	992.25	257.99		
	計						1,250.24		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	差動式感知器撤去	住宅用　壁付　再使用しない	個	1			730		代価表　0047
01	電工		人	0.133 ×0.3	0.5	29,400	586.53	○	
	その他		式	1	0.26	586.53	152.5		
	計						739.03		
	不凍水栓柱	13A 1.0m	個	1			1,670		代価表　0048
01	不凍水栓柱	13A 1.0m	個	1	0.5	3,356.64	1,678.32		
	計						1,678.32		
	大便器撤去	ﾀﾝｸ式　　再使用しない	組	1			8,720		代価表　0049
01	大便器撤去	ﾀﾝｸ式　　再使用しない	組	1	0.5	17,454.52	8,727.26		
	計						8,727.26		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	組	1			3,860		代価表　0050
01	洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	組	1	0.5	7,720.27	3,860.14		
	計						3,860.14		
	流し台　撤去	1槽 幅 1800mm	台	1			5,030		代価表　0051
01	流し 据付	1槽 幅 1501mm以上	台	1	0.5	10,069.92	5,034.96		
	計						5,034.96		
	洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	組	1			2,680		代価表　0052
01	洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	組	1	0.5	5,370.62	2,685.31		
	計						2,685.31		
	真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式）撤去（衛生機器）	防振基礎 1800㎡以下	台	1			20,900		代価表　0053
01	真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式）据付（衛生機器）	防振基礎 1800㎡以下	台	1	0.5	41,885.42	20,942.71		
	計						20,942.71		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	浴槽(据置形)据付	800×700×640	個	1			2,620		代価表 0054
01	浴槽(据置形)据付	800×700×640	個	1	0.5	5,258.73	2,629.37		
	計						2,629.37		
	瞬間湯沸器 据付		台	1			9,450		代価表 0055
01	瞬間湯沸器 据付	追炊付据置形 16号	台	1	0.5	18,909.07	9,454.54		
	計						9,454.54		
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	m	1			210		代価表 0056
01	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	m	1	0.5	436.36	218.18		
	計						218.18		
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	屋外架空 40A	m	1			640		代価表 0057
01	給水・高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF接合	屋外架空・暗渠 50A	m	1	0.5	1,286.71	643.36		
	計						643.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋外架空 50A	m	1			1,040		代価表 0058
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	m	1	0.5	2,092.3	1,046.15		
	計						1,046.15		
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 50A	m	1			870		代価表 0059
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 50A	m	1	0.5	1,756.64	878.32		
	計						878.32		
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 80A	m	1			1,290		代価表 0060
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 80A	m	1	0.5	2,595.8	1,297.9		
	計						1,297.9		
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 40A	m	1			690		代価表 0061
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 40A	m	1	0.5	1,398.6	699.3		
	計						699.3		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	m	1			420		代価表　0062
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	m	1	0.5	850.34	425.17		
	計						425.17		
	量水器　取外し 1次側	40A	個	1			2,760		代価表　0063
01	量水器　取付	40A	個	1	0.65	4,251.74	2,763.63		
	計						2,763.63		
	量水器　取外し 1次側(足洗い)	20A	個	1			1,740		代価表　0064
01	量水器　取付	20A	個	1	0.65	2,685.31	1,745.45		
	計						1,745.45		
	量水器　取外し 2次側	20A	個	1			1,740		代価表　0065
01	量水器　取付	20A	個	1	0.65	2,685.31	1,745.45		
	計						1,745.45		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合　屋外架空 20A	m	1			500		代価表　0066
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	m	1	0.5	1,006.99	503.5		
	計						503.5		
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空 100A	m	1			1,230		代価表　0067
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	m	1	0.5	2,472.72	1,236.36		
	計						1,236.36		
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　75A	m	1			950		代価表　0068
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　75A	m	1	0.5	1,913.28	956.64		
	計						956.64		
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空　50A	m	1			640		代価表　0069
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　50A	m	1	0.5	1,286.71	643.36		
	計						643.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋外架空 20A	m	1			500		代価表 0070
01	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	m	1	0.5	1,006.99	503.5		
	計						503.5		
	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋外架空 80A	m	1			1,540		代価表 0071
01	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	m	1	0.5	3,088.1	1,544.05		
	計						1,544.05		
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	屋外架空 50A	m	1			640		代価表 0072
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	m	1	0.5	1,286.71	643.36		
	計						643.36		
	有価物処理	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH2	t	1			▲46,000		代価表 0073
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー Ｈ２	t	▲1	1	46,000	▲46,000		
	計						▲46,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	有価物処理	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ	t	1			▲430,000		代価表 0074
01	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ	t	▲1	1	430,000	▲430,000		
	計						▲430,000		
	有価物処理	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ １号銅線	kg	1			▲1,900		代価表 0075
01	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	t	▲1	0.001	1,900,000	▲1,900		
	計						▲1,900		
	軒樋撤去	樹脂製 100型 集積共	m	1			1,860		代価表 0076
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	0.5	3,729.6	1,864.8		
	計						1,864.8		
	竪樋撤去	VP管 60φ 集積共	m	1			1,860		代価表 0077
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	0.5	3,729.6	1,864.8		
	計						1,864.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	土間コンクリート 解体 フェンス基礎	200 x 200 x 450	か所	1			110		代価表　0078
01	土間コンクリート 解体		m3	0.02	1	5,510	110.2		
	計						110.2		
	土間コンクリート 解体 量水器廻り		か所	1			1,100		代価表　0079
01	土間コンクリート		m3	0.2	1	5,510	1,102		
	計						1,102		
	アスファルト舗装 カッター入れ		m	1			2,040		代価表　0080
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	m	1	1	2,042.86	2,042.86		
	計						2,042.86		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	高木(特大) 伐採・抜根	幹周100cm未満　H=10m	本	1			32,800		代価表　0081
01	高木(特大) 伐採	幹周100cm未満　H=10m	本	1	1	13,800	13,800		
02	高木(特大) 抜根	幹周100cm未満　H=10m	本	1	1	19,000	19,000		
	計						32,800		
	高木 伐採・抜根	幹周40～60cm未満　H=8m	本	1			22,300		代価表　0082
01	伐採	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	6,375.09	6,375.09		
02	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	15,937.73	15,937.73		
	計						22,312.82		
	中木 伐採・抜根	幹周25～40cm未満　H=6m	本	1			14,400		代価表　0083
01	伐採	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	4,122.75	4,122.75		
02	抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	10,306.89	10,306.89		
	計						14,429.64		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	受水槽制御盤 撤去	700 x 200 x 1500	面	1			4,440		代価表　0084
01	電工		人	0.24	0.5	29,400	3,528	○	
	その他		式	1	0.26	3,528	917.28		
	計						4,445.28		
	受水槽配線箱 撤去	250 x 250 x 200	個	1			1,290		代価表　0085
01	電工		人	0.07	0.5	29,400	1,029	○	
	その他		式	1	0.26	1,029	267.54		
	計						1,296.54		
	電柱　φ250 撤去	コンクリート柱　9−20	本	1			15,300		代価表　0086
01	電柱　φ250 撤去	コンクリート柱　9-20	本	1	1	15,300	15,300		
	計						15,300		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電柱 φ180 撤去	ポール鋼柱 H=7m	本	1			10,200		代価表 0087
01	電柱 φ180 撤去	ポール鋼柱 H=7m	本	1	1	10,200	10,200		
	計						10,200		
	外灯柱 φ100 撤去	ポール鋼柱 H=5m	本	1			7,650		代価表 0088
01	外灯柱 φ100 撤去	ポール鋼柱 H=5m	本	1	1	7,650	7,650		
	計						7,650		
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 撤去	深さ1,100mm	組	1			3,130		代価表 0089
01	特殊作業員		人	0.47 ×0.3	0.5	27,500	1,938.75	○	
02	普通作業員		人	0.15 ×0.3	0.5	24,300	546.75	○	
	その他		式	1	0.26	2,485.5	646.23		
	計						3,131.73		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	照明器具　LED灯 撤去	75 x 300 x 50　再使用しない	個	1			720		代価表　0090
01	電工		人	0.13 ×0.3	0.5	29,400	573.3	○	
	その他		式	1	0.26	573.3	149.06		
	計						722.36		
	照明器具　蛍光灯 撤去	φ250 x 100　再使用しない	個	1			720		代価表　0091
01	電工		人	0.13 ×0.3	0.5	29,400	573.3	○	
	その他		式	1	0.26	573.3	149.06		
	計						722.36		
	照明器具　電球 撤去	φ300　　再使用しない	個	1			720		代価表　0092
01	電工		人	0.13 ×0.3	0.5	29,400	573.3	○	
	その他		式	1	0.26	573.3	149.06		
	計						722.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水・遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	地中配管 250A	m	1			2,800		代価表 0093
01	排水・遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	地中配管 250A	m	1	0.5	5,605.58	2,802.79		
	計						2,802.79		
	排水管 200VU/VP 撤去	地中配管 200A	m	1			1,820		代価表 0094
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 200A	m	1	0.5	3,647.54	1,823.77		
	計						1,823.77		
	排水管 150VP 撤去	地中配管 150A	m	1			1,390		代価表 0095
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 150A	m	1	0.5	2,786.01	1,393.01		
	計						1,393.01		
	排水管 125VP 撤去	地中配管 125A	m	1			1,180		代価表 0096
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 125A	m	1	0.5	2,360.83	1,180.42		
	計						1,180.42		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管 100VU/VP 撤去	地中配管 100A	m	1			960		代価表 0097
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 100A	m	1	0.5	1,924.47	962.24		
	計						962.24		
	排水管 75VP 撤去	地中配管 75A	m	1			740		代価表 0098
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 75A	m	1	0.5	1,488.11	744.06		
	計						744.06		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型 撤去	MHA 600□(～ 550H)	組	1			10,100		代価表 0099
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA 600□(～ 550H)	組	1	0.5	20,337.23	10,168.62		
	計						10,168.62		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型 撤去	MHA 600□(560～ 700H)	組	1			10,600		代価表 0100
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA 600□(560～ 700H)	組	1	0.5	21,355.06	10,677.53		
	計						10,677.53		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(710～ 850H)	組	1			12,500		代価表　0101
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA　600□(710～ 850H)	組	1	0.5	25,038.4	12,519.2		
	計						12,519.2		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(860～1000H)	組	1			13,200		代価表　0102
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA　600□(860～1000H)	組	1	0.5	26,437.16	13,218.58		
	計						13,218.58		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(1010～1150H)	組	1			13,900		代価表　0103
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA　600□(1010～1150H)	組	1	0.5	27,948.9	13,974.45		
	計						13,974.45		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型 撤去	MHA　600□(1160～1300H)	組	1			14,700		代価表　0104
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 都型	MHA　600□(1160～1300H)	組	1	0.5	29,415.22	14,707.61		
	計						14,707.61		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ため桝　都型 撤去	MHA　450□(　～ 400H)	組	1			7,920		代価表　0105
01	ため桝 都型	MHA　450□(　～ 400H)	組	1	0.5	15,858.18	7,929.09		
	計						7,929.09		
	ため桝　都型 撤去	MHA　450□(410～ 550H)	組	1			8,400		代価表　0106
01	ため桝 都型	MHA　450□(410～ 550H)	組	1	0.5	16,816.93	8,408.47		
	計						8,408.47		
	ため桝　都型 撤去	MHA　600□(　～ 550H)	組	1			9,320		代価表　0107
01	ため桝 都型	MHA　600□(　～ 550H)	組	1	0.5	18,651.92	9,325.96		
	計						9,325.96		
	ため桝　都型 撤去	MHA　600□(560～ 700H)	組	1			11,100		代価表　0108
01	ため桝 都型	MHA　600□(560～ 700H)	組	1	0.5	22,243.4	11,121.7		
	計						11,121.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ため桝　都型 撤去	MHA　　600□(710～ 850H)	組	1			11,800		代価表　0109
01	ため桝 都型	MHA　　600□(710～ 850H)	組	1	0.5	23,734.01	11,867.01		
	計						11,867.01		
	塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ 150-200(　～800H)	組	1			670		代価表　0110
01	塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ 150-200(　～800H)	組	1	0.5	1,342.65	671.33		
	計						671.33		
	塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 合流 150-200(　～500H)	組	1			890		代価表　0111
01	塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 合流 150-200(　～500H)	組	1	0.5	1,790.2	895.1		
	計						895.1		
	塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 合流 150-200(　～700H)	組	1			890		代価表　0112
01	塩ビ製小口径桝	樹脂蓋 合流 150-200(　～700H)	組	1	0.5	1,790.2	895.1		
	計						895.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　450□(　～ 400H)	組	1			6,310		代価表　0113
01	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　450□(　～ 400H)	組	1	0.5	12,620.9	6,310.45		
	計						6,310.45		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 人孔型	MHA　900φ(2310～2400H)	組	1			31,900		代価表　0114
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 人孔型	MHA　900φ(2310～2400H)	組	1	0.5	63,886.47	31,943.24		
	計						31,943.24		
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 人孔型	MHA　900φ(1710～1800H)	組	1			24,400		代価表　0115
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 人孔型	MHA　900φ(1710～1800H)	組	1	0.5	48,943.8	24,471.9		
	計						24,471.9		
	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(560～ 700H)	組	1			9,600		代価表　0116
01	ため桝 都型	RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　600□(560～ 700H)	組	1	0.5	19,211.72	9,605.86		
	計						9,605.86		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 積込み	機 械	m3	1			2,140		代価表 0117
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,149.26	2,149.26		
	計						2,149.26		
	外構撤去材 積込み	機 械	m3	1			1,910		代価表 0118
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,916.41	1,916.41		
	計						1,916.41		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ DID区間無し 9.0km以下	m3	1			2,860		代価表 0119
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 9.0km以下	m3	1	1	2,861.12	2,861.12		
	計						2,861.12		
	敷きならし整地		㎡	1			120		代価表 0120
01	敷きならし	締め固め共	m3	0.2	1	630.23	126.05		
	計						126.05		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	砂利敷き	再生砕石RC0～40　厚100程度	㎡	1			850		代価表　0121
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1	8,543.6	854.36		
	計						854.36		
	仮囲い	仮囲鉄板　H=3.0m　設置費・撤去費 修理費　運搬費含む　供用180日 H=3.0m　t=1.2mm　W=500	m	1			10,700		代価表　0122
01	仮囲い	設置費　仮囲鉄板 H=3.0m －　－	m	1	1	5,158.51	5,158.51		
02	仮囲い	撤去費　仮囲鉄板 H=3.0m －　－	m	1	1	2,777.65	2,777.65		
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 －	日	1	180	8.23	1,481.4		代価表　0123
04	仮囲い	基本料 修理費含む　仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 －	m	1	1	389.34	389.34		
05	仮囲い運搬	H=3.0m	m	1	1	980	980		
	計						10,786.9		
	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 －	日	1			8		代価表　0123
01	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 －	m	1	1	8.23	8.23		
	計						8.23		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	解体跡地縄張り 木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	木杭@2000程度 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ　φ9　3段	m	1			5,280		代価表　0124
01	杉丸太	長さ1.8m　末口径7.5cm	本	0.5	1	720	360		
02	普通作業員		人	0.08	1	24,300	1,944	○	
03	トラロープ	φ9	m	3	1	21.8	65.4		
04	普通作業員		人	0.08	1	24,300	1,944	○	
	その他		式	1	0.25	3,888	972		
	計						5,285.4		

○は「その他」の率対象