令和　8年 度 予 算	工 期	180日間	契 約 方 法	一 般 競 争 入 札	契約番号	208－900101
					工事番号	08303－052－10

積　算　内　訳　書

栃木特別支援学校生活訓練棟改修工事

施工箇所　栃木市皆川城内町１０５３

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単 位	数　量	構　　造　　概　　要
生活訓練棟	改修	式	1.00	Ｓ造２階建　２９９．９７㎡ 内外部改修
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	48,573,829	
電気設備工事	1	式	5,243,170	
機械設備工事	1	式	12,163,900	
計			65,980,899	
共通仮設費	1	式	3,638,056	
現場管理費	1	式	12,640,061	
一般管理費	1	式	12,330,625	
計			28,608,742	
工事価格	1	式	94,580,000	
消費税等相当額	1	式	9,458,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	104,038,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
生活訓練棟	1	式	48,573,829	
計			48,573,829	

生活訓練棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
1.直接仮設	1	式	1,045,700	
2.解体撤去工事	1	式	4,197,441	
3.改修工事	1	式	42,578,688	
4.発生材処理	1	式	752,000	
計			48,573,829	

生活訓練棟　1.直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		26,500	別紙 00-0001
養生		1	式		96,600	別紙 00-0002
整理清掃 後片付け		1	式		342,000	別紙 00-0003
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)		1	式		150,000	別紙 00-0004
養生ｼｰﾄ張り		1	式		90,200	別紙 00-0005
内部仕上足場		1	式		271,000	別紙 00-0006
内部躯体足場 (SLW受け下地用)		1	式		17,700	別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式		51,700	別紙 00-0008
計					1,045,700	

生活訓練棟　2.解体撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜外部＞						
外部階段撤去	集積共	1	か所	275,400	275,400	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	20.2	m	2,040	41,208	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	3.7	m3	52,100	192,770	
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	床 厚30㎜ 集積共	1.1	㎡	6,270	6,897	
砕石撤去		1.8	m3	440	792	代価表　0009
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去	一重張り 石綿含有 集積共	5.4	㎡	3,360	18,144	代価表　0010
＜内部＞						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	71.3	m	2,040	145,452	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	74.8	m	1,220	91,256	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	4.9	m3	52,100	255,290	
砕石撤去		5.8	m3	440	2,552	代価表　0009
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	35.2	㎡	5,060	178,112	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	65.7	㎡	1,220	80,154	
乾式二重床撤去	ﾌﾟﾗ束共	35.9	㎡	1,390	49,901	

生活訓練棟　2.解体撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床組撤去	つか立て 集積共	3.5	㎡	4,280	14,980	
床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	3.5	㎡	2,140	7,490	
床下地板撤去	集積共	7	㎡	610	4,270	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ 撤去	集積共	24.4	㎡	4,050	98,820	
畳撤去	一畳 集積共	24	枚	910	21,840	
畳　一時撤去	一畳 集積共	3	枚	910	2,730	代価表　0011
畳　再敷込み	敷き手間 －　－ －　一畳 施工規模30枚以下程度	3	枚	1,650	4,950	代価表　0012
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	石綿含有 集積共	60.5	m	610	36,905	
木製幅木撤去	集積共	12.7	m	610	7,747	
畳寄せ撤去	集積共	6.6	m	1,220	8,052	
雑巾摺撤去	集積共	9.9	m	2,290	22,671	
壁下地撤去	集積共	18.2	㎡	610	11,102	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　集積共	27.5	㎡	1,220	33,550	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	228	㎡	910	207,480	
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	31.4	㎡	5,060	158,884	

生活訓練棟　2.解体撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	24.5	m3	20,800	509,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2.7	m3	52,100	140,670	
廻縁撤去	杉　40×45　集積共	24.2	m	1,530	37,026	
廻縁撤去	杉　30×40　集積共	1.7	m	1,530	2,601	
天井見切撤去	杉　100×40　集積共	6.2	m	680	4,216	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	73.4	㎡	1,530	112,302	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去	一重張り　石綿含有 集積共	19.3	㎡	3,360	64,848	代価表　0010
天井ｸﾛｽ撤去	集積共	17.4	㎡	910	15,834	
天井下地撤去	集積共	77.5	㎡	910	70,525	
天井ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去	ｱﾙﾐ　吹付断熱材共　集積共	8.5	㎡	9,020	76,670	
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去	厚50　集積共	48.9	㎡	450	22,005	
＜建具工事＞						
AD-1撤去	3本引戸　三方枠残し W2900×H2535　集積共	1	か所	38,200	38,200	
AD-2撤去	片開き戸　W800×H1900　集積共	2	か所	15,300	30,600	
AD-3撤去	引違い戸　四方枠残し W1800×H1900　集積共	1	か所	15,300	15,300	

生活訓練棟　2.解体撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-1一時撤去	引違い戸　四方枠残し W2100×H1200　集積共	1	か所	5,210	5,210	代価表　0013
SD-1撤去	PS点検口　W600×H600　集積共	1	か所	12,200	12,200	
WD-1撤去	片開き戸　W500×H1900　集積共	1	か所	7,650	7,650	
F-1撤去	4枚引き襖戸　W4850×H1800 集積共	1	か所	22,900	22,900	
F-2撤去	片引き襖戸　W900×H1800 集積共	1	か所	12,200	12,200	
TB-1撤去	トイレブース　集積共	2	か所	9,560	19,120	
TB-2撤去	トイレブース　集積共	2	か所	9,560	19,120	
TB-3撤去	トイレブース　集積共	2	か所	9,560	19,120	
＜その他＞						
ライニング甲板 撤去	テラゾーブロック　30×150 L2850　一方　集積共	1	か所	38,200	38,200	
ライニング甲板 撤去	テラゾーブロック　30×150 L2175　一方　集積共	2	か所	38,200	76,400	
ライニング甲板 撤去	テラゾーブロック　30×150 L1355　一方　集積共	1	か所	19,100	19,100	
ライニング甲板 撤去	テラゾーブロック　30×150 L715　一方　集積共	1	か所	19,100	19,100	
ライニング甲板 撤去	テラゾーブロック　30×150 L3560+1200　二方　集積共	1	か所	57,300	57,300	
ライニング甲板 撤去	テラゾーブロック　30×150 L2900+1200　二方　集積共	1	か所	57,300	57,300	

生活訓練棟　2.解体撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
上り框 撤去	テラゾーブロック　30×60 L1000　集積共	1	か所	19,100	19,100	
上り框 撤去	テラゾーブロック　30×60 L1315　集積共	1	か所	19,100	19,100	
上り框 撤去	テラゾーブロック　30×60 L1150　集積共	1	か所	19,100	19,100	
上り框 撤去	テラゾーブロック　30×60 L1365　集積共	1	か所	19,100	19,100	
排水ピット蓋 撤去	SUS　W200　集積共	5.6	m	1,700	9,520	
照明BOX 撤去	杉　L1250×D250　集積共	8	か所	4,590	36,720	
照明BOX 一時撤去	杉　L1250×D250　集積共	2	か所	8,620	17,240	
照明BOX 再取付	杉　L1250×D250	2	か所	8,620	17,240	
カーテンBOX 撤去	杉　W180×H120　厚20 L5880　集積共	1	か所	1,370	1,370	
室名札 撤去	240×800　集積共	4	か所	450	1,800	
室名札 一時撤去	240×800　集積共	7	か所	3,450	24,150	
室名札 再取付	240×800	7	か所	3,450	24,150	
床見切 撤去	杉　45×45　集積共	8.7	m	1,530	13,311	
敷居撤去	集積共	1	本	1,070	1,070	
鴨居撤去	集積共	1	本	1,070	1,070	

生活訓練棟　2.解体撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
頭押さえ撤去	集積共	4.9	m	1,220	5,978	
縦見切 撤去	SUS 出隅部 20x20　集積共	2.4	m	2,290	5,496	
壁見切り　一時撤去	SUS　L2420　集積共	1	か所	8,620	8,620	
壁見切り　再取付	SUS　L2420	1	か所	8,620	8,620	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 撤去	SUS　天井付　シングル L5820　集積共	1	か所	1,220	1,220	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　一時撤去	SUS　天井付　シングル L2430　集積共	1	か所	8,620	8,620	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　再取付	SUS　天井付　シングル L2430	1	か所	8,620	8,620	
天井点検口撤去	集積共	5	か所	3,060	15,300	
浴槽　撤去	SUS　W5000×D2300×H650 手摺付き　集積共	1	か所	183,600	183,600	
ｶﾞｽｺﾝﾛ　撤去	W600×550×H800　ｵｰﾌﾞﾝ付き 集積共	2	か所	19,800	39,600	
一槽流し　撤去	SUS　W2900×D500　集積共	1	か所	38,200	38,200	
一槽流し　撤去	SUS　W3560×D500　集積共	1	か所	38,200	38,200	
ｶｳﾝﾀｰ棚板　撤去	ﾅﾗ集成材　W3510×D480　厚40 集積共	1	か所	9,560	9,560	
壁付けﾛｯｶｰ　撤去	W3500×D400×H905　集積共	1	か所	61,200	61,200	
ﾃﾚﾋﾞ吊金物　撤去	集積共	1	か所	1,370	1,370	

生活訓練棟　2.解体撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手摺　一時撤去	SUS　I型　W600　集積共	2	か所	8,620	17,240	
手摺　再取付	SUS　I型　W600	2	か所	8,620	17,240	
計					4,197,441	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜土工事＞						
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	15.1	m3	770	11,627	
床付け	つぼ,布掘り	22.1	㎡	350	7,735	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4	m3	2,530	10,120	
建設発生土	構内敷きならし	1	式		31,000	別紙 00-0009
土工機械運搬		1	式		50,600	別紙 00-0010
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	9.8	m3	8,540	83,692	
＜鉄筋工事＞						
異形鉄筋(SD295A)	D10	292	kg	110	32,120	代価表　0014
異形鉄筋(SD295A)	D13	567	kg	110	62,370	代価表　0015
異形鉄筋(SD295A)	D16	217	kg	110	23,870	代価表　0016
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	1	式		▲1,500	別紙 00-0011
鉄筋加工組立	S造 床版　　-	1	t	90,700	90,700	
鉄筋運搬費	４ｔ車　30km程度	1	t	6,500	6,500	
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系　D10用　横向打	36	本	1,010	36,360	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系　D13用　横向打	278	本	1,480	411,440	
＜ｺﾝｸﾘｰﾄ工事＞						
コンクリート材料 18(N/mm2)	栃木	0.9	m3	21,500	19,350	
コンクリート材料 21(N/mm2)	栃木	15.7	m3	22,000	345,400	
構造体強度補正		1	式		6,100	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ（内部、外部）	1	式		243,000	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎（外階段）	1	式		128,000	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間（内部、外部）	1	式		265,000	別紙 00-0015
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	27.8	㎡	6,940	192,932	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	27.8	㎡	360	10,008	
＜仕上工事＞						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10.8	㎡	810	8,748	
床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類　無ゆう 100mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	0.3	㎡	15,800	4,740	
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 － 50mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	11.8	㎡	8,230	97,114	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	12.1	㎡	2,840	34,364	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	48.6	㎡	2,910	141,426	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	3.2	㎡	3,090	9,888	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 －	68.9	㎡	2,680	184,652	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 －	6.7	㎡	2,690	18,023	
ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ	厚2.5　防滑　消臭	14.4	㎡	7,420	106,848	
ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ	厚3.5　耐衝撃性	37.6	㎡	7,650	287,640	
溶接金網敷	径4.0 150×150	11.3	㎡	1,180	13,334	
ｹﾚﾝ	床	37.8	㎡	910	34,398	
床清掃		37.8	㎡	390	14,742	
乾式二重床	プラ束　厚25パーティクルボード H=120	39.4	㎡	4,200	165,480	
ラワン合板	厚12	39.4	㎡	2,330	91,802	
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ下補強	杉　100×45×2本	31.1	m	1,680	52,248	代価表　0019
均しﾓﾙﾀﾙ	厚20	1.6	㎡	3,090	4,944	代価表　0020
木材保護塗料塗り（ＷＰ）	木部 Ｂ種 素地ごしらえ共	1.6	㎡	1,210	1,936	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	88.5	m	340	30,090	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
巾木床材巻上	H100 厚2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	7.6	m	260	1,976	代価表　0021
壁見切	ｱﾙﾐ製　巻上巾木上部	7.6	m	1,620	12,312	代価表　0022
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	23.5	㎡	2,810	66,035	
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	43.6	㎡	2,430	105,948	
軽量鉄骨壁 開口補強	100型　600×600	1	か所	7,510	7,510	代価表　0023
軽量鉄骨壁 開口補強	100型　2000×1900	2	か所	16,900	33,800	代価表　0024
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 帳壁	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜ 内　壁	2.5	㎡	9,350	23,375	
壁清掃		23.7	㎡	390	9,243	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ゴテ　防水ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚10～20 排水ﾋﾟｯﾄ部	1.1	㎡	4,520	4,972	代価表　0025
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 配管ﾋﾟｯﾄ部　厚30	5.2	㎡	5,220	27,144	代価表　0026
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地　厚15	10.1	㎡	4,030	40,703	
内装壁ﾀｲﾙ張り	改良積上げ張り Ⅲ類　施ゆう 100㎜角　下地ﾓﾙﾀﾙ別途	10.1	㎡	14,700	148,470	
内装壁ﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ) Ⅲ類　施ゆう 100㎜角 ﾎﾞｰﾄﾞ面	8.2	㎡	12,900	105,780	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　－	27.2	㎡	1,720	46,784	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　－	26.7	㎡	1,950	52,065	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	28.1	㎡	2,840	79,804	
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り		210	㎡	1,290	270,900	
壁　化粧けい酸ｱﾙ ｼｳﾑ板張り	厚6	18.6	㎡	7,020	130,572	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	73.8	m	1,300	95,940	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	34.5	㎡	1,820	62,790	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	15.6	㎡	2,570	40,092	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	39.9	㎡	2,480	98,952	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150×　150㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	30	か所	1,320	39,600	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×　300㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	6	か所	1,360	8,160	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	2,010	4,020	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　600×　600㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	17	か所	2,560	43,520	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　900×　900㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	2,990	8,970	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	3,180	6,360	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	17	か所	13,200	224,400	
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 継目処理	67.1	㎡	1,750	117,425	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	8.4	㎡	1,480	12,432	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	23.2	㎡	2,200	51,040	
天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り		27.2	㎡	1,290	35,088	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-NC　厚 9.5共	39.9	㎡	3,180	126,882	
天井ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	ｱﾙﾐ	8.5	㎡	10,900	92,650	
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻縁	ｱﾙﾐ	8.3	m	1,150	9,545	
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	厚50　24kg	53.3	㎡	1,020	54,366	
硬質ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 断熱吹付	厚10	8.5	㎡	1,240	10,540	代価表　0027
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	29.8	㎡	1,620	48,276	
＜鉄骨工事＞	外部階段					
H形鋼(SS400)	細幅 200×100×5.5×8	51.6	kg	110	5,676	
H形鋼(SN400B)	細幅 250×125×6×9	221	kg	120	26,520	
一般構造用角形鋼 管(STKR400)	正方形 6.0×100×100	61.4	kg	170	10,438	
一般構造用角形鋼 管(STKR400)	正方形 6.0×150×150	401	kg	170	68,170	
小径角形鋼管 (STKMR400)	長方形 2.3×50×30	185	kg	190	35,150	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小径角形鋼管 (STKMR400)	長方形 2.3×30×20	174	kg	190	33,060	
ﾘｯﾌﾟ軽量溝形鋼 (SSC400)	C-100×50×20×2.3	85	kg	170	14,450	
溝形鋼 (SS400)	[-150×75×9×12.5	15.1	kg	110	1,661	
等辺山形鋼 (SS400)	L-6×65×65	68.9	kg	110	7,579	
丸鋼 (SS400)	M16　ﾌﾞﾚｰｽ	17.9	kg	150	2,685	
平鋼 (SS400)	FB-6×65	6.2	kg	140	868	
平鋼 (SS400)	FB-6×90	7.1	kg	140	994	
縞鋼板 (SS400)	CHPL-4.5×914×1829	453	kg	130	58,890	
切板 (SS400)	PL-4.5	13.8	kg	180	2,484	
切板 (SS400)	PL-6.0	5.8	kg	180	1,044	
切板 (SN400B)	PL-6.0	18.9	kg	190	3,591	
切板 (SS400)	PL-9.0	65.5	kg	180	11,790	
切板 (SS400)	PL-12.0	233	kg	180	41,940	
切板 (SN400B)	PL-12.0	39.8	kg	180	7,164	
切板 (SS400)	PL-16.0	32.3	kg	180	5,814	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板 (SN490C)	PL-16.0	53	kg	200	10,600	
切板 (SS400)	PL-22.0	110	kg	180	19,800	
高力ﾎﾞﾙﾄ (F8T)	M16　L40ｍｍ	62	本	120	7,440	
高力ﾎﾞﾙﾄ (F8T)	M16　L45ｍｍ	33	本	120	3,960	
高力ﾎﾞﾙﾄ (F8T)	M16　L50ｍｍ	100	本	130	13,000	
高力ﾎﾞﾙﾄ (F8T)	M20　L50ｍｍ	4	本	210	840	
高力ﾎﾞﾙﾄ (F8T)	M20　L70ｍｍ	6	本	240	1,440	
中ﾎﾞﾙﾄ	M12　L55ｍｍ	52	本	10	520	
中ﾎﾞﾙﾄ	M16　L35ｍｍ	29	本	20	580	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ (SNR400B)	M16　L450ｍｍ	28	本	180	5,040	
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	M16用　並ｼｬｯｸﾙ	6	個	380	2,280	
柱脚ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	310×310	4	か所	4,990	19,960	代価表　0028
柱脚ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	260×260	2	か所	3,510	7,020	代価表　0029
柱脚ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	380×132	2	か所	2,600	5,200	代価表　0030
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	1	式		▲2,600	別紙 00-0016

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
工場加工費	溶接費共	2.2	t	96,900	213,180	
超音波探傷試験	鉄骨工場　第三者試験	35	か所	390	13,650	
現場加工費	ﾎﾞﾙﾄ締付 等	1	式		142,000	別紙 00-0017
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	2.2	t	17,500	38,500	
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6㎜換算)	4.5	m	2,640	11,880	
現場溶接部検査費	超音波探傷第三者試験	32	か所	2,400	76,800	
溶融亜鉛メッキ	リン酸処理共	2.2	t	172,500	379,500	
鉄骨運搬	6t車	2.2	t	5,700	12,540	
＜鉄骨工事＞	SLW受け下地					
H形鋼(SS400)	広幅 100×100×6×8	971	kg	110	106,810	
H形鋼(SS400)	広幅 150×150×7×10	167	kg	110	18,370	
溝形鋼 (SS400)	[-100×50×5×7.5	223	kg	100	22,300	
切板 (SS400)	PL-6.0	40.3	kg	180	7,254	
切板 (SS400)	PL-9.0	96.8	kg	180	17,424	
高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M16　L40ｍｍ	112	本	80	8,960	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高力ﾎﾞﾙﾄ (S10T)	M16　L45ｍｍ	64	本	80	5,120	
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	1	式		▲2,000	別紙 00-0018
工場加工費	溶接費共	1.4	t	95,000	133,000	
現場加工費	ﾎﾞﾙﾄ締付 等	1	式		52,800	別紙 00-0019
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.4	t	17,500	24,500	
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面　工程B種 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種	1.4	t	34,800	48,720	
鉄骨運搬	6t車	1.4	t	5,700	7,980	
鉄骨現場錆止め塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 1回目別途	1.4	t	12,600	17,640	
＜建具工事＞						
AD-1’	3本引戸　ｶﾊﾞｰ工法 W2790×H2475	1	か所	1,429,400	1,429,400	
AD-3’	引違い戸　ｶﾊﾞｰ工法 W1690×H1840	1	か所	352,000	352,000	
AW-1 再取付	引違い戸　W2100×H1200 障子のみ再取付	1	か所	5,210	5,210	代価表　0031
SD-1’	PS点検口　W600×H600	1	か所	100,700	100,700	
LD-1’	片引き戸　片面戸袋有り W2015×H1900	2	か所	387,900	775,800	
WD-1’	片引き戸　W900×H1800	1	か所	145,600	145,600	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TB-1'	トイレブース	1	か所	298,500	298,500	
TB-2'	トイレブース	1	か所	169,800	169,800	
TB-3'	トイレブース	1	か所	133,900	133,900	
SLW'	移動間仕切り	1	か所	11,752,300	11,752,300	
型板強化ｶﾞﾗｽ (TF4学校用)	厚4mm　特寸　ｼｰﾘﾝｸﾞ清掃別途 4㎡以下	4.9	㎡	6,090	29,841	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.1	㎡	4,960	496	
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 5mm　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.1	㎡	8,910	9,801	
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	77.4	㎡	2,160	167,184	
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面　-　塗料1種 錆止別途	1	㎡	1,000	1,000	
＜その他＞						
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	マーブライト　W200×L490 一方ｴﾌﾟﾛﾝ	1	か所	18,700	18,700	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	マーブライト　W150×L3560 二方ｴﾌﾟﾛﾝ	1	か所	97,100	97,100	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	マーブライト　W150×L2175 一方ｴﾌﾟﾛﾝ	1	か所	58,000	58,000	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	マーブライト　W150×L1450 二方ｴﾌﾟﾛﾝ	1	か所	41,000	41,000	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	マーブライト　W150×L1200 二方ｴﾌﾟﾛﾝ	1	か所	34,300	34,300	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	マーブライト　W150×L850 二方ｴﾌﾟﾛﾝ	1	か所	29,000	29,000	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	マーブライト　W150×L850 一方ｴﾌﾟﾛﾝ	1	か所	26,700	26,700	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	マーブライト　W150×L715 一方ｴﾌﾟﾛﾝ	1	か所	26,700	26,700	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	御影石　W150×L2850　厚30	1	か所	149,100	149,100	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	御影石　W150×L1355　厚30	1	か所	72,800	72,800	
床見切	桧100×40　特1等	4.9	m	20,900	102,410	代価表　0032
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き　壁付	4.5	m	1,280	5,760	代価表　0033
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き　天井付	3.7	m	1,280	4,736	代価表　0034
仕切りカーテン	L1400　H2300	1	か所	31,800	31,800	
仕切りカーテン	L2315　H2300	1	か所	38,600	38,600	
縦見切り	SUS　厚1.2　25×160　H2350	1	か所	40,100	40,100	
縦見切り	SUS　厚1.2　25×160　H685	1	か所	19,700	19,700	
壁見切り	SUS　W25程度　L2400　平場	1	か所	28,400	28,400	
天井見切	スプルス　30×130	10.4	m	9,070	94,328	
排水ピット蓋	200×500　SUS　ノンスリップタイプ	5.6	m	33,200	185,920	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管ピット蓋	450×600　SUS　ステンレス目地	7.3	m	45,200	329,960	
室名札	ｱｸﾘﾙ製　平付型　240×80	4	か所	6,370	25,480	
ピクトサイン	ｱｸﾘﾙ製　平付型　120×60	2	か所	6,160	12,320	
収納棚	W850×D400×H400	2	か所	68,300	136,600	
昇降式調理台	対面式　手動式	2	か所	1,242,000	2,484,000	
階段昇降機		1	か所	2,864,400	2,864,400	
ｶﾞｽｺﾝﾛ	ｵｰﾌﾞﾝ付き	2	か所	222,000	444,000	
一槽流し	SUS　W2550×D500	1	か所	1,172,200	1,172,200	
浴槽	SUS　W4990×D1900	1	か所	10,155,000	10,155,000	
収納式ﾍﾞｯﾄﾞ		1	か所	307,200	307,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 5×5	49.3	m	280	13,804	代価表　0035
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	47.9	m	570	27,303	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 15×10	1.8	m	680	1,224	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	56	m	480	26,880	
＜外部＞						

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根補修	外部階段接地部 押えｱﾝｸﾞﾙ撤去　ｹﾗﾊﾞ包み新設	1	か所	161,200	161,200	
素地ごしらえ	ALC面　ﾓﾙﾀﾙ面 付着物除去	0.7	㎡	30	21	代価表　0036
複層塗材CE	ALC面　凹凸状　吹付け　水系ｳﾚﾀﾝ つやあり	0.7	㎡	2,000	1,400	
階段基礎小口ﾓﾙﾀﾙ 補修		0.3	㎡	1,930	579	代価表　0037
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.8	㎡	810	1,458	
コンクリート直均 し仕上げ	刷毛引き	9.9	㎡	810	8,019	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	1.1	㎡	3,090	3,399	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	3.2	㎡	2,840	9,088	
床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類　無ゆう 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	3.2	㎡	15,800	50,560	
床見切	御影石　100×50～100　L800	2	か所	144,700	289,400	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	5.4	㎡	2,200	11,880	
素地ごしらえ	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種	5.4	㎡	420	2,268	
下地調整 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 RB種(塗替え面)	14.7	㎡	410	6,027	
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程A種(見上) 素地別途	20.1	㎡	1,780	35,778	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	1.8	m	720	1,296	

生活訓練棟		3.改修工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計					42,578,688	

生活訓練棟　4.発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		487,000	別紙 00-0020
発生材処分		1	式		265,000	別紙 00-0021
計					752,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
生活訓練棟	1	式	5,243,170	
計			5,243,170	

生活訓練棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
1.電灯設備工事	1	式	2,466,010	
2.幹線設備工事	1	式	1,833,300	
3.弱電設備工事	1	式	94,310	
4.ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾄｲﾚ呼出設備工事	1	式	737,520	
5.火災報知設備工事	1	式	112,030	
計			5,243,170	

生活訓練棟　1.電灯設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)電灯分岐						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	38	m	720	27,360	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾓｰﾙ内	3	m	860	2,580	代価表　0046
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C 管内	2	m	860	1,720	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	50	m	960	48,000	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	7	m	1,030	7,210	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾓｰﾙ内	3	m	1,100	3,300	代価表　0047
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	1,010	7,070	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,290	3,290	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	4,510	9,020	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m	4,470	8,940	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	5,300	5,300	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型　ﾌﾞﾗﾝｸ	3	個	990	2,970	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	2	個	2,520	5,040	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 PL ×1　-	2	個	3,920	7,840	

生活訓練棟　1.電灯設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ付 PL ×2　-	1	個	8,090	8,090	代価表　0048
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4　ﾈｰﾑ付 PL ×3　-	1	個	10,200	10,200	代価表　0049
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	4	個	2,600	10,400	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 深型 D54	4	個	2,750	11,000	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所	5,360	10,720	
撤去工事	(1)電灯分岐	1	式		30,900	別紙 00-0022
(2)ｺﾝｾﾝﾄ分岐						
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	720	9,360	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	2	m	800	1,600	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾓｰﾙ内	6	m	860	5,160	代価表　0046
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	172	m	960	165,120	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	53	m	1,030	54,590	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾓｰﾙ内	46	m	1,100	50,600	代価表　0047
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	5	m	1,100	5,500	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	760	1,520	

生活訓練棟　1.電灯設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	37	m	1,010	37,370	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	8	m	1,310	10,480	
厚鋼電線管(G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 22mm	5	m	2,820	14,100	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	2,220	4,440	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	26	m	3,290	85,540	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	10	個	2,480	24,800	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	13	個	4,510	58,630	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m	4,470	8,940	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	2,810	5,620	
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	3	m	5,800	17,400	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	C形(60.0mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,130	6,260	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	9	個	3,540	31,860	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	10	個	2,970	29,700	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	5	個	3,100	15,500	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個	3,190	9,570	

生活訓練棟　1.電灯設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個	3,270	3,270	
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個	3,570	3,570	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型　ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個	990	1,980	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	15	個	2,600	39,000	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 深型 D54	10	個	2,750	27,500	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	1	個	2,900	2,900	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(E)	200×200×150　SUS製・WP	1	個	20,000	20,000	代価表　0055
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　25mm	2	か所	6,930	13,860	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　38mm	1	か所	7,270	7,270	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	3	か所	5,360	16,080	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	か所	8,760	8,760	
鉄筋探査	W=200	3	m	1,500	4,500	
撤去工事	(2)ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式		38,500	別紙 00-0023
(3)照明器具						
照明器具　A	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型　43.1W　埋込下面開放 防湿・防水型	2	個	63,500	127,000	代価表　0061

生活訓練棟　1.電灯設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具　B1	LRS1　-　-13　LN	12	個	18,300	219,600	代価表　0062
照明器具　B2	LRS1　-　-22　LN	12	個	22,800	273,600	代価表　0063
照明器具　C	ﾐﾗｰﾗｲﾄ　9.5W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	4	個	11,800	47,200	代価表　0064
照明器具　D1	LRS3　-2 -15　LN	2	個	19,600	39,200	代価表　0065
照明器具　D2	LRS3　-2 -30　LN	1	個	21,400	21,400	代価表　0066
照明器具　E	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　ｽｸｴｱ型　20.5W 埋込下面開放	2	個	34,500	69,000	代価表　0067
照明器具　F	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ40型　23.0W　ｶﾊﾞｰ付	2	個	31,100	62,200	代価表　0068
照明器具　G	LRS1RP　-　-17　LN	4	個	26,400	105,600	代価表　0069
照明器具　H	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型　36.3W　埋込下面開放	2	個	41,000	82,000	代価表　0070
非常灯　ｱ	K1-LRS11　-1　-	4	個	26,600	106,400	代価表　0071
非常灯　ｲ	K1-LRS11　-2　-	4	個	27,600	110,400	代価表　0072
照明器具　再取付	FL40W-2灯　埋込型	2	個	14,400	28,800	代価表　0073
照明器具　再取付	IL5W-1灯　ﾌｯﾄﾗｲﾄ	1	個	4,810	4,810	代価表　0074
撤去工事	(3)照明器具	1	式		107,000	別紙 00-0024
計					2,466,010	

生活訓練棟　2.幹線設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	101	m	5,380	543,380	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	8	m	5,840	46,720	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	17	m	6,290	106,930	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	2	m	5,610	11,220	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 架空	6	m	5,380	32,280	代価表　0088
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2　天井・PS内	4	m	480	1,920	代価表　0089
厚鋼電線管(G)	露出配管(内外溶融亜鉛ﾒｯｷ)42mm	8	m	5,660	45,280	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	2	m	1,660	3,320	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	22mm2	6	m	740	4,440	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	5,010	5,010	
開閉器	MCCB　3P　100AF/75AT　埋込型	1	個	45,400	45,400	代価表　0090
電灯盤　L-A	壁掛型	1	面	646,800	646,800	代価表　0091
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(C)	300×300×200　鋼板製	2	個	17,900	35,800	代価表　0092
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(F)	300×300×200　SUS製・WP	4	個	39,600	158,400	代価表　0093
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所	8,310	33,240	

生活訓練棟　2.幹線設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	1	か所	8,760	8,760	
鉄筋探査	W=200	4	m	1,500	6,000	
土工事	GL-300	1	式		54,900	別紙 00-0025
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり補修	W200×H300×L500	1	か所	38,300	38,300	代価表　0094
撤去工事	(幹線設備工事)	1	式		5,200	別紙 00-0026
計					1,833,300	

生活訓練棟　3.弱電設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【放送設備】						
ｽﾋﾟｰｶｰ　取付手間	天井埋込型　1W　再使用品	1	個	7,100	7,100	代価表　0096
【TV設備】						
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	700	4,900	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	3	m	780	2,340	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	760	2,280	
直列ﾕﾆｯﾄ(施工費)	端末	2	個	4,840	9,680	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,370	2,370	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型　ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個	990	990	
【電話設備】						
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	470	1,410	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P FEP内(PF･CD)	2	m	520	1,040	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	760	1,520	
電話機　取付手間	多機能電話機　卓上型　再使用品	1	個	6,120	6,120	代価表　0097
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型　ﾊﾄﾒ	1	個	990	990	

生活訓練棟　3.弱電設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,370	2,370	
撤去工事	(弱電設備工事)	1	式		51,200	別紙 00-0027
計					94,310	

生活訓練棟　4.ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾄｲﾚ呼出設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	97	m	520	50,440	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	7	m	580	4,060	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾓｰﾙ内	5	m	630	3,150	代価表　0107
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	2	m	740	1,480	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 架空	10	m	520	5,200	代価表　0108
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	100	m	630	63,000	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	11	m	690	7,590	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾓｰﾙ内	12	m	760	9,120	代価表　0109
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ	2	m	880	1,760	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 架空	10	m	630	6,300	代価表　0110
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	690	3,450	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C FEP内(PF･CD)	2	m	760	1,520	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾓｰﾙ内	2	m	820	1,640	代価表　0111
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	22mm2	5	m	740	3,700	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	13	m	760	9,880	

生活訓練棟　4.ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾄｲﾚ呼出設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	7	m	3,290	23,030	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	6	個	2,480	14,880	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	4,510	18,040	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	4	m	4,470	17,880	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	2,810	5,620	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	2	個	4,990	9,980	
ﾄｲﾚ呼出表示装置	壁掛型　3窓用　個別移報付	1	個	210,500	210,500	代価表　0112
ﾄｲﾚ呼出押釦	引きひも付	4	個	8,980	35,920	代価表　0113
ﾄｲﾚ呼出ブザー付 廊下灯		2	個	11,600	23,200	
ﾄｲﾚ呼出復旧釦		2	個	1,980	3,960	
増設ﾌﾞｻﾞｰ		1	個	4,680	4,680	代価表　0114
ｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機　12局　親子式・相互式 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共	1	台	67,100	67,100	代価表　0115
ｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機　壁掛型	2	台	13,800	27,600	代価表　0116
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	7	個	2,370	16,590	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(E)	200×200×150　SUS製・WP	2	個	20,000	40,000	代価表　0055

生活訓練棟　4.ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾄｲﾚ呼出設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　32mm	4	か所	7,270	29,080	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所	5,360	5,360	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	1	か所	5,810	5,810	
鉄筋探査	W=200	4	m	1,500	6,000	
計					737,520	

生活訓練棟　5.火災報知設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	18	m	520	9,360	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	690	3,450	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	3	個	6,390	19,170	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	1	個	5,860	5,860	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	2	個	6,210	12,420	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個	14,600	29,200	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	2,370	7,110	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	2	か所	4,980	9,960	
撤去工事	（火災報知設備工事）	1	式		15,500	別紙 00-0028
計					112,030	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
生活訓練棟	1	式	12,163,900	
計			12,163,900	

生活訓練棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
1 空気調和設備	1	式	1,962,740	
2 換気設備	1	式	318,330	
3 衛生器具設備	1	式	5,118,000	
4 給水設備	1	式	1,540,750	
5 排水設備	1	式	1,027,910	
6 給湯設備	1	式	1,088,850	
7 ガス設備	1	式	322,320	
8 撤去工事	1	式	785,000	
計			12,163,900	

生活訓練棟　1 空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾞﾙ　天吊形 冷房能力 4.0kW　暖房能力 4.5kW ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、熱交ﾌｨﾝ保護網(背面・側面)、架台1,000H(PC-NJ310相当品) 標準品一式共	1	台	580,000	580,000	
ACP-2-2 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	天井ｶｾｯﾄ形1方向 冷房能力 2.2kW　暖房能力 2.5kW ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、標準品一式共	3	台	173,100	519,300	
搬入・据付		1	式		81,600	別紙 00-0029
既設ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取外し再取付費		1	式		107,000	別紙 00-0030
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	13	m	10,300	133,900	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	12	m	8,120	97,440	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	13	m	4,580	59,540	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10mm以上	12	m	3,380	40,560	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　25A	15	m	3,380	50,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　20A	10	m	2,770	27,700	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	1	か所	12,000	12,000	
保温		1	式		118,000	別紙 00-0031
二次側配線工事		1	式		135,000	別紙 00-0032
計					1,962,740	

生活訓練棟　2 換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FE-1 天井扇	低騒音ﾀｲﾌﾟ 100φ×110m3/h×50Pa×0.014kW 防振吊金具､標準品一式共	2	台	12,900	25,800	
FE-2 天井扇	低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ 100φ×30m3/h×60Pa×0.008kW 防振吊金具､標準品一式共	3	台	10,600	31,800	
搬入・据付		1	式		88,000	別紙 00-0033
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	17	m	4,310	73,270	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　150　150	1	個	11,100	11,100	代価表　0128
制気口ﾎﾞｯｸｽ	GW25mm内貼り 300×300×250	1	個	8,900	8,900	代価表　0129
深形ﾌｰﾄﾞ	150φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付　指定色仕上	2	個	10,800	21,600	代価表　0130
深形ﾌｰﾄﾞ	100φ　ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付　指定色仕上	2	個	8,580	17,160	代価表　0131
保温		1	式		15,100	別紙 00-0034
はつり工事		1	式		25,600	別紙 00-0035
計					318,330	

生活訓練棟　3 衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風大便器	CFS494MNRNS　TCF5524ADP　TH343R T56PH×2　HP430-7　YH701　他一式 取付共	2	組	288,900	577,800	代価表　0132
洋風大便器	CFS498BM　TCF587P　HP4307　YH701 他一式 取付共	3	組	194,000	582,000	代価表　0133
小便器	UFS900R　他一式 取付共	2	組	184,000	368,000	代価表　0134
ｵｽﾄﾒｲﾄ	UAS81RDB1NW　UTR141　他一式 取付共	1	組	594,900	594,900	代価表　0135
洗面器	MVHFH　RECK03B1RS33M6K　TL347CU RHE436-35N　MXHF100LW　M924S×2 他一式　取付共	2	組	359,200	718,400	代価表　0137
洗面器	L103A　TLE28SS1A　TLDP2206JA TL220D　他一式 取付共	2	組	120,900	241,800	代価表　0140
手洗器	L30D　TLE28SS1A　TS126AR　TL220D 他一式 取付共	2	組	72,700	145,400	代価表　0141
掃除流し	SK22A　TK22　T23AEQ20C　TN114 T37SGEP　T9R　HH04060×2　他一式 取付共	2	組	148,000	296,000	代価表　0142
汚物流し	SKL330HNFP　他一式 取付共	1	組	251,000	251,000	代価表　0143
汚物流し	SKL330TNFPR　他一式 取付共	1	組	264,200	264,200	代価表　0144
洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP640N2W　PJ2009NW　他一式 取付共	2	組	23,500	47,000	代価表　0145
化粧鏡	YM4560FE　取付共	8	枚	16,700	133,600	代価表　0146
化粧鏡	YM3545FE　取付共	6	枚	13,500	81,000	代価表　0148
手すり	T112HP7　取付金物共 取付共	1	組	108,700	108,700	代価表　0150
手すり	T112HK7R　取付金物共 取付共	1	組	123,700	123,700	代価表　0151

生活訓練棟　3 衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手すり	EWC780R　取付金物共 取付共	1	組	91,300	91,300	代価表　0152
手すり	EWC720R　EWCP720　取付金物共 取付共	1	組	88,300	88,300	代価表　0153
手すり	T112CL9　取付金物共 取付共	1	組	57,600	57,600	代価表　0154
手すり	T112C8　取付金物共 取付共	1	組	35,300	35,300	代価表　0155
手すり	T112C6　取付金物共 取付共	1	組	34,300	34,300	代価表　0156
手すり	T112CU22　取付金物共 取付共	1	組	76,100	76,100	代価表　0157
手すり	T112CP23　取付金物共 取付共	4	組	50,400	201,600	代価表　0158
計					5,118,000	

生活訓練棟　4 給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　30A	15	m	2,380	35,700	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 32A	3	m	7,370	22,110	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 25A	1	m	5,880	5,880	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 25A	1	m	7,740	7,740	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 20A	14	m	6,220	87,080	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 32A	2	m	11,400	22,800	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 25A	6	m	9,200	55,200	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 20A	10	m	7,390	73,900	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 25A	5	m	7,170	35,850	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	19	m	5,620	106,780	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 25A	2	m	8,500	17,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	12	m	6,660	79,920	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	2	個	6,850	13,700	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	2	本	4,300	8,600	
水抜栓	一般形　30A 0.4m	1	個	30,700	30,700	

生活訓練棟　4 給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
混合水栓	TKS05311J 取付共	4	個	25,900	103,600	代価表　0159
ｼｬﾜｰ水栓	TBV03301J1　TBW07019J 取付共	4	個	49,600	198,400	代価表　0160
ﾊﾞｽ水栓	TMH20-2A20 取付共	2	個	83,200	166,400	代価表　0161
洗濯機用水栓	TW11R 取付共	2	個	8,920	17,840	代価表　0162
止水栓	S3　13A	4	個	5,140	20,560	
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P(550H)	1	組	33,700	33,700	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	3	個	9,140	27,420	
凍結防止ﾋｰﾀｰ (1φ　100v)	4m	1	個	5,970	5,970	
保温		1	式		86,900	別紙 00-0036
はつり工事		1	式		8,300	別紙 00-0037
既設配管接続費		1	式		3,700	別紙 00-0038
配管用土工事		1	式		265,000	別紙 00-0039
計					1,540,750	

生活訓練棟　5 排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　65A	2	m	7,580	15,160	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	13	m	5,860	76,180	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	3	m	4,640	13,920	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	9	m	14,200	127,800	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	9	m	10,800	97,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	3	m	9,100	27,300	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	4	m	7,040	28,160	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	6	m	5,550	33,300	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	6	m	7,040	42,240	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	6	個	16,800	100,800	
床上掃除口(非防水形)	COA　80A	2	個	14,300	28,600	
床上掃除口(非防水形)	COA　65A	3	個	12,900	38,700	
床上掃除口(非防水形)	COA　50A	3	個	10,700	32,100	
床下掃除口	CO　65A	1	個	6,410	6,410	
床下掃除口	CO　50A	2	個	5,320	10,640	

生活訓練棟　5 排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA　50A	1	個	23,400	23,400	
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	流し台下用 MDK-40N 40	2	個	12,800	25,600	代価表　0164
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	低位型 LDP-PICO　50	1	個	12,100	12,100	代価表　0165
保温		1	式		24,800	別紙 00-0040
はつり工事		1	式		11,000	別紙 00-0041
既設配管接続費		1	式		14,500	別紙 00-0042
配管用土工事		1	式		238,000	別紙 00-0043
計					1,027,910	

生活訓練棟　6 給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WHG-1 ｶﾞｽ給湯器	屋内壁掛強制給排気形 給湯能力　16号 ｶﾞｽ消費量　LPG-34.9kW ﾘﾓｺﾝ､標準品一式共	1	台	127,400	127,400	
WHG-2 ｶﾞｽ給湯器	屋外壁掛形 給湯能力　24号 ｶﾞｽ消費量　LPG-50.0kW ﾘﾓｺﾝ､標準品一式共	1	台	109,700	109,700	
WHE-1 電気温水器	貯湯式　壁掛形　適温出湯ﾀｲﾌﾟ 貯湯量　3L　標準品一式共	4	台	109,800	439,200	
搬入・据付		1	式		291,000	別紙 00-0044
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　20SU	15	m	4,550	68,250	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	2	本	4,300	8,600	
はつり工事		1	式		8,300	別紙 00-0045
保温		1	式		29,300	別紙 00-0046
二次側配線工事		1	式		7,100	別紙 00-0047
計					1,088,850	

生活訓練棟　7 ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 25A	14	m	6,400	89,600	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 20A	11	m	5,050	55,550	
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	4本立 -	1	組	100,400	100,400	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　25A	1	個	7,050	7,050	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　20A	2	個	5,790	11,580	
金属ﾌﾚｷ	LPG用　20A×300L	6	本	6,590	39,540	代価表　0168
塗装		1	式		10,300	別紙 00-0048
はつり工事		1	式		8,300	別紙 00-0049
計					322,320	

生活訓練棟　8 撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		415,000	別紙 00-0050
配管類撤去費		1	式		370,000	別紙 00-0051
計					785,000	

生活訓練棟　1. 直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		26,500	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	166	㎡	160	26,560	
計					26,560	
養生		1	式		96,600	別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	293	㎡	330	96,690	
計					96,690	
整理清掃 後片付け		1	式		342,000	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	293	㎡	1,170	342,810	
計					342,810	

生活訓練棟　1.直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)		1	式		150,000	別紙 00-0004
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠 600 高さ20m未満 掛払い手間　供用100日賃料 基本料　修理費含む	92.1	㎡	1,420	130,782	代価表　0001
安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間　供用100日賃料 基本料　修理費含む	33	m	590	19,470	代価表　0003
計					150,252	
養生ｼｰﾄ張り		1	式		90,200	別紙 00-0005
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　供用100日賃料 基本料　修理費含む	92.1	㎡	980	90,258	代価表　0005
計					90,258	
内部仕上足場		1	式		271,000	別紙 00-0006
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	280	㎡	970	271,600	
計					271,600	

生活訓練棟　1.直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部躯体足場 (SLW受け下地用)		1	式		17,700	別紙 00-0007
内部躯体足場	階高4.0m以下　供用45日賃料 掛払い手間　基本料　修理費含む	25.3	㎡	700	17,710	代価表　0007
計					17,710	
仮設材運搬		1	式		51,700	別紙 00-0008
仮設材運搬(くさび緊結式足場)(手すり先行方式)	建枠600	92.1	㎡	160	14,736	
仮設材運搬 (安全手すり)	くさび緊結式足場用	33	m	50	1,650	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		92.1	㎡	9	828	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	280	㎡	90	25,200	
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	25.3	㎡	370	9,361	
計					51,775	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土	構内敷きならし	1	式		31,000	別紙 00-0009
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 0.2km以下	18.7	m3	1,030	19,261	
敷きならし	締め固め共	18.7	m3	630	11,781	
計					31,042	
土工機械運搬		1	式		50,600	別紙 00-0010
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
計					50,600	
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	1	式		▲1,500	別紙 00-0011
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	36.4	kg	▲40	▲1,456	代価表　0017
計					▲1,456	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正		1	式		6,100	別紙 00-0012
構造体強度補正	＋3N/ｍｍ2	12.3	m3	500	6,150	代価表　0018
計					6,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ（内部、外部）	1	式		243,000	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	0.9	m3	2,700	2,430	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満	0.9	m3	800	720	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	2	回	120,000	240,000	
計					243,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎（外階段）	1	式		128,000	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	3.4	m3	1,690	5,746	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満	3.4	m3	800	2,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回	120,000	120,000	
計					128,466	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間（内部、外部）	1	式		265,000	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	12.3	m3	1,250	15,375	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満	12.3	m3	800	9,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	2	回	120,000	240,000	
計					265,215	
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	1	式		▲2,600	別紙 00-0016
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	64	kg	▲40	▲2,560	代価表　0017
計					▲2,560	

生活訓練棟　3.改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場加工費	ﾎﾞﾙﾄ締付 等	1	式		142,000	別紙 00-0017
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	大張間構造 － 施工手間	205	本	330	67,650	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	28	本	1,920	53,760	
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径 9～13 施工手間	52	本	240	12,480	
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径16～19 施工手間	29	本	290	8,410	
計					142,300	
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	1	式		▲2,000	別紙 00-0018
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	48.2	kg	▲40	▲1,928	代価表　0017
計					▲1,928	
現場加工費	ﾎﾞﾙﾄ締付 等	1	式		52,800	別紙 00-0019
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	大張間構造 － 施工手間	176	本	300	52,800	
計					52,800	

生活訓練棟　4.発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		487,000	別紙 00-0020
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	37	m3	2,140	79,180	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	4.4	m3	6,120	26,928	
発生材積込み	その他　人力	17.7	m3	6,120	108,324	代価表　0038
発生材積込み	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(レベル3) 人力	0.2	m3	6,120	1,224	代価表　0039
発生材積込み	廃蛍光管　人力	0.1	m3	6,120	612	代価表　0040
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　7.5km以下	37	m3	2,470	91,390	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間無し 16.0km以下	3.4	m3	3,460	11,764	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 16.0km以下	1	m3	4,610	4,610	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　その他 DID区間無し 16.0km以下	17.7	m3	8,960	158,592	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 DID区間無し 60.0km以下	0.2	m3	17,500	3,500	代価表　0041
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃蛍光管 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	17,500	1,750	代価表　0042
計					487,874	

生活訓練棟　4.発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		265,000	別紙 00-0021
残材処分	コンクリート	37	m3	3,250	120,250	
残材処分	木材（木くず）	3.4	m3	9,000	30,600	
残材処分	廃石膏ボード	1	m3	24,400	24,400	
残材処分	廃プラスチック	0.4	m3	17,600	7,040	
残材処分	可燃物　紙くず、繊維くず	2.4	m3	24,000	57,600	
残材処分	解体系混合廃棄物	14.9	m3	19,000	283,100	
残材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材（レベル3）	0.2	m3	35,000	7,000	
残材処分(ランプ類)	水銀使用ランプ	8	kg	450	3,600	
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		15	kg	60	900	
有価物		1	式		▲269,000	別紙 00-0021/00-001
計					265,490	

生活訓練棟　4.発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価物		1	式		▲269,000	別紙 00-0021/00-001
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	1,973	kg	▲40	▲78,920	代価表　0017
ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ	新断　13Cr	397	kg	▲30	▲11,910	代価表　0043
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ	378	kg	▲430	▲162,540	代価表　0044
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	8	kg	▲1,900	▲15,200	代価表　0045
計					▲268,570	

生活訓練棟　1.電灯設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(1)電灯分岐	1	式		30,900	別紙 00-0022
600V絶縁電線 撤去	1.6㎜　×　1本 再使用しない	141	m	70	9,870	
600V絶縁電線 撤去	2.0㎜　×　1本 再使用しない	10	m	80	800	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	43	m	290	12,470	
埋込ｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×1　金属ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	4	個	600	2,400	代価表　0050
埋込ｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×2　金属ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	1	個	900	900	代価表　0051
埋込ｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×1＋PL×1　金属ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	2	個	900	1,800	代価表　0052
埋込ｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×4＋PL×2　金属ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	1	個	1,950	1,950	代価表　0053
埋込ｽｲｯﾁ　撤去	ﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ　金属ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	1	個	770	770	代価表　0054
計					30,960	

生活訓練棟　1.電灯設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(2)ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式		38,500	別紙 00-0023
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	33	m	80	2,640	
VVF　ｹｰﾌﾞﾙ　撤去	2.0mm- 2C ﾓｰﾙ内	1	m	120	120	代価表　0056
VVF　ｹｰﾌﾞﾙ　撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	120	1,560	代価表　0057
VVF　ｹｰﾌﾞﾙ　撤去	2.0mm- 3C ﾓｰﾙ内	7	m	150	1,050	代価表　0058
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	22	m	120	2,640	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	4	m	150	600	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	9	m	290	2,610	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	1	m	400	400	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	3	m	400	1,200	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	510	4,080	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	370	740	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個	740	5,920	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	3	個	600	1,800	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	7	個	900	6,300	

生活訓練棟　　1.電灯設備工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	(2)ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式		38,500	別紙 00-0023
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	2	個	740	1,480	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	4	個	740	2,960	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 撤去	四角中浅　ｶﾊﾞｰ付　再使用しない	1	個	740	740	代価表　0059
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去	150×150×150　SUS・WP 再使用しない	1	個	1,660	1,660	代価表　0060
計					38,500	

生活訓練棟　　1.電灯設備工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	(3)照明器具	1	式		107,000	別紙 00-0024
照明器具　撤去	FCL40W-1灯　ｼｰﾘﾝｸﾞ　Φ500 再使用しない	2	個	1,700	3,400	代価表　0075
照明器具　撤去	FCL30W-1灯　埋込型 再使用しない	6	個	2,320	13,920	代価表　0076
照明器具　撤去	FL40W-1灯　逆富士型 再使用しない	2	個	2,320	4,640	代価表　0077
照明器具　撤去	FL40W-1灯　埋込型 再使用しない	2	個	3,470	6,940	代価表　0078
照明器具　撤去	FL20W-1灯　埋込型 再使用しない	2	個	2,220	4,440	代価表　0079
照明器具　撤去	FL40W-2灯　埋込型 再使用しない	8	個	4,330	34,640	代価表　0080
照明器具　取外し	FL40W-2灯　埋込型 再使用する	2	個	5,630	11,260	代価表　0081
照明器具　撤去	FL20W-2灯　埋込型 再使用しない	1	個	2,800	2,800	代価表　0082
照明器具　撤去	IL60W-1灯　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 再使用しない	1	個	2,320	2,320	代価表　0083
照明器具　撤去	FL40W-1灯　ｶﾊﾞｰ付ﾌﾞﾗｹｯﾄ 再使用しない	4	個	2,320	9,280	代価表　0084
照明器具　撤去	FL20W-1灯　ｶﾊﾞｰ付ﾌﾞﾗｹｯﾄ 再使用しない	2	個	1,440	2,880	代価表　0085
照明器具　撤去	非常灯　IL20W-1灯　埋込型 BT内蔵　再使用しない	4	個	2,320	9,280	代価表　0086
照明器具　取外し	IL5W-1灯　ﾌｯﾄﾗｲﾄ 再使用する	1	個	1,870	1,870	代価表　0087
計					107,670	

生活訓練棟　　2.幹線設備工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事	GL-300	1	式		54,900	別紙 00-0025
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.3	m3	3,400	1,020	
山砂		0.1	m3	9,750	975	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.2	m3	4,910	982	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.1	m3	7,040	704	
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	2	m	320	640	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
計					54,921	
撤去工事	(幹線設備工事)	1	式		5,200	別紙 00-0026
開閉器　撤去	MCCB　3P　100AF/100AT 再使用しない	1	個	5,240	5,240	代価表　　0095
計					5,240	

生活訓練棟　3.弱電設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(弱電設備工事)	1	式		51,200	別紙 00-0027
【放送設備】						
ｽﾋﾟｰｶｰ　取外し	天井埋込型　1W　再使用する	1	個	2,840	2,840	代価表　0098
【TV設備】						
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　管内	21	m	140	2,940	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	2	m	290	580	
直列ﾕﾆｯﾄ撤去	中間 再使用しない	2	個	1,660	3,320	
直列ﾕﾆｯﾄ撤去	端末 再使用しない	2	個	1,470	2,940	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 撤去	四角中浅　ｶﾊﾞｰ付　再使用しない	1	個	740	740	代価表　0059
TV吊下用配管	Φ40　切断	2	か所	620	1,240	代価表　0099
【電話設備】						
TIVF　ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.65　-　2C　管内 再使用しない	5	m	80	400	代価表　0100
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	2	m	290	580	
電話機　取外し	多機能電話機　卓上型　再使用する	1	台	2,440	2,440	代価表　0101
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ　撤去	角型　金属製　再使用しない	1	個	210	210	代価表　0102

生活訓練棟　3.弱電設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(弱電設備工事)	1	式		51,200	別紙 00-0027
【FF暖房制御】						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	40	m	80	3,200	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	31	m	110	3,410	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.25mm2- 2C ﾓｰﾙ内　再使用しない	11	m	110	1,210	代価表　0103
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	28	m	290	8,120	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	11	m	510	5,610	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	3	個	370	1,110	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個	740	2,220	
防水ﾌﾞﾘｶ　撤去	＃17　再使用しない	1	か所	190	190	代価表　0104
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ　撤去	角型　金属製　再使用しない	3	個	210	630	代価表　0102
FF暖房機操作盤 撤去	壁掛型　W480×H360×D130 再使用しない	1	個	3,590	3,590	代価表　0105
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去	150×150×150　SUS・WP 再使用しない	1	個	1,660	1,660	代価表　0060
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去	200×200×150　SUS・WP 再使用しない	1	個	2,030	2,030	代価表　0106
計					51,210	

生活訓練棟　5.火災報知設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(火災報知設備工事)	1	式		15,500	別紙 00-0028
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	19	m	80	1,520	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	100	500	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	10	m	290	2,900	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 撤去	差動式　2種　　再使用しない	2	個	1,470	2,940	代価表　0117
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 撤去	定温式　1種　防水　再使用しない	1	個	1,470	1,470	代価表　0118
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 撤去	定温式　特種　防水　再使用しない	2	個	1,470	2,940	代価表　0119
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 撤去	定温式　特種　　再使用しない	1	個	1,470	1,470	代価表　0120
煙感知器　撤去	2種　再使用しない	1	個	1,760	1,760	代価表　0121
計					15,500	

生活訓練棟　　1 空気調和設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入・据付		1	式		81,600	別紙 00-0029
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 4.0kW以下	1	台	20,400	20,400	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	1	台	18,000	18,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	3	台	14,400	43,200	
計					81,600	
既設ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取外し再取付費		1	式		107,000	別紙 00-0030
既設ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取外し再取付費 (ACP-1室内機)	天吊形 冷房能力 7.1kW　暖房能力 8.0kW	1	台	26,100	26,100	代価表　0122
既設ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 取外し再取付費 (ACP-2-1室内機)	天吊形 冷房能力 8.0kW　暖房能力 9.0kW	1	台	31,000	31,000	代価表　0123
冷媒再充填費	R410A　4.3kg	1	台	50,000	50,000	
計					107,100	

生活訓練棟　1 空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		118,000	別紙 00-0031
断熱材被覆銅管 保温 (温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	4	m	6,370	25,480	代価表　0124
断熱材被覆銅管 保温 (温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	1	m	4,670	4,670	代価表　0125
断熱材被覆銅管 保温 (温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A	4	m	8,900	35,600	代価表　0126
断熱材被覆銅管 保温 (温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	4	m	7,090	28,360	代価表　0127
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	15	m	1,600	24,000	
計					118,110	

生活訓練棟　1 空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
二次側配線工事		1	式		135,000	別紙 00-0032
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 3C ﾗｯｸ	13	m	1,690	21,970	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	13	m	460	5,980	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾗｯｸ	25	m	950	23,750	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	730	21,900	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	6	m	840	5,040	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	6	m	3,290	19,740	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個	2,480	9,920	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	4,800	19,200	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付		4	個	1,900	7,600	
計					135,100	

生活訓練棟　　2 換気設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入・据付		1	式		88,000	別紙 00-0033
換気扇 据付	天井埋込形	5	台	17,600	88,000	
計					88,000	
保温		1	式		15,100	別紙 00-0034
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100㎜ 保温厚25	7	m	2,170	15,190	
計					15,190	
はつり工事		1	式		25,600	別紙 00-0035
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150㎜ 125㎜	2	か所	12,800	25,600	
計					25,600	

生活訓練棟　4 給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		86,900	別紙 00-0036
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 25A	3	m	5,630	16,890	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	1	m	5,320	5,320	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	4	m	1,600	6,400	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	19	m	1,550	29,450	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	2	m	3,510	7,020	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	11	m	1,990	21,890	
計					86,970	
はつり工事		1	式		8,300	別紙 00-0037
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150㎜　50㎜	1	か所	8,310	8,310	
計					8,310	

生活訓練棟　4 給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設配管接続費		1	式		3,700	別紙 00-0038
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 32A	1	か所	3,720	3,720	
計					3,720	
配管用土工事		1	式		265,000	別紙 00-0039
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6	m3	3,400	20,400	
根切り(人力)		6	m3	11,900	71,400	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4	m3	4,910	19,640	
埋戻し	人 力 根切り土 -	3	m3	9,090	27,270	
山砂		5	m3	9,750	48,750	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	51	m	230	11,730	
建設発生土盛土	構内たい積	5	m3	3,120	15,600	代価表　0163
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
計					265,390	

生活訓練棟　5 排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		24,800	別紙 00-0040
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	1	m	3,070	3,070	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	3	m	2,290	6,870	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	1	m	2,130	2,130	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	3	m	1,890	5,670	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	4	m	1,770	7,080	
計					24,820	
はつり工事		1	式		11,000	別紙 00-0041
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	11,000	11,000	
計					11,000	
既設配管接続費		1	式		14,500	別紙 00-0042
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 50A	3	か所	4,840	14,520	
計					14,520	

生活訓練棟　5 排水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
配管用土工事		1	式		238,000	別紙 00-0043
根切り(人力)		11	m3	11,900	130,900	
埋戻し	人 力 根切り土 −	9	m3	9,090	81,810	
山砂		2	m3	9,750	19,500	
建設発生土盛土	構内たい積	2	m3	3,120	6,240	代価表　0163
計					238,450	

生活訓練棟　6 給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付		1	式		291,000	別紙 00-0044
瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 16号	1	台	79,000	79,000	代価表　0166
瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 24号	1	台	90,600	90,600	
電気貯湯湯沸器据付	壁掛形　3L　相当	4	台	30,400	121,600	代価表　0167
計					291,200	
はつり工事		1	式		8,300	別紙 00-0045
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150㎜　50㎜	1	か所	8,310	8,310	
計					8,310	

生活訓練棟　6 給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		29,300	別紙 00-0046
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	1	m	4,630	4,630	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	2	m	3,510	7,020	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	1	m	1,550	1,550	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	11	m	1,470	16,170	
計					29,370	
二次側配線工事		1	式		7,100	別紙 00-0047
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	1	m	840	840	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,290	3,290	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	1,080	1,080	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付		1	個	1,900	1,900	
計					7,110	

生活訓練棟　7 ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装		1	式		10,300	別紙 00-0048
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　25A	7	m	1,060	7,420	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　20A	3	m	970	2,910	
計					10,330	
はつり工事		1	式		8,300	別紙 00-0049
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜　50㎜	1	か所	8,310	8,310	
計					8,310	

生活訓練棟	8 撤去工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		415,000	別紙 00-0050
空調設備						
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 撤去	屋内機 天井吊り － 8.0kW以下	1	台	6,780	6,780	代価表　0169
冷媒回収処分費	破壊処理共	1	台	44,100	44,100	
PO-2 油供給装置撤去	屋外壁掛形 吸上能力　3.0L/H×揚程8.0m ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 相当	1	台	7,640	7,640	代価表　0170
TOS-1 個別ﾀﾝｸ撤去	鋼板製　容量　30L ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 据付　相当	1	基	4,300	4,300	代価表　0171
HUK-1 温風暖房機撤去	FF式床置形強制対流式 暖房能力　17.4kW ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ相当　給排気筒穴塞ぎ共	2	台	13,800	27,600	代価表　0172
HUK-2 温風暖房機撤去	FF式床置形強制対流式 暖房能力　11.0kW ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ相当　給排気筒穴塞ぎ共	1	台	13,800	13,800	代価表　0173
ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ (床置形､壁掛形) 撤去	3.5kW以下	2	台	5,810	11,620	代価表　0174
換気扇 撤去	天井埋込形	4	台	5,380	21,520	代価表　0175
WHG-1 ｶﾞｽ湯沸器	屋内壁掛強制給排気形 給湯能力　16号	1	台	24,100	24,100	代価表　0176
衛生器具設備						
大便器撤去	洗浄弁式　　再使用しない	4	組	11,800	47,200	
小便器撤去	専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない	4	組	12,700	50,800	
手洗器撤去	再使用しない	4	組	3,350	13,400	

生活訓練棟　8 撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		415,000	別紙 00-0050
掃除流し撤去	ﾊﾟｯｸ付き掃除流し 再使用しない	2	組	12,300	24,600	
壁掛形汚物流しﾕﾆｯﾄ 撤去	基本ﾕﾆｯﾄ	2	組	23,000	46,000	代価表　0177
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	1	組	5,370	5,370	
手すり撤去	再使用しない　洗面器程度	4	組	7,720	30,880	代価表　0178
鏡撤去	再使用しない	14	枚	2,570	35,980	
計					415,690	

生活訓練棟　8 撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去費		1	式		370,000	別紙 00-0051
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150mm　再使用しない	3	m	1,500	4,500	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	6	m	1,000	6,000	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	6	m	670	4,020	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　20A	5	m	740	3,700	
油・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合　屋内一般 32A	2	m	1,820	3,640	
油・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合　屋内一般 25A	17	m	1,480	25,160	
油・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合　屋内一般 20A	19	m	1,200	22,800	
油・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合　屋内一般 15A	14	m	1,070	14,980	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 25A	2	m	1,480	2,960	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 20A	17	m	1,200	20,400	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 32A	4	m	2,180	8,720	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 25A	5	m	1,780	8,900	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 20A	7	m	1,450	10,150	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 25A	1	m	1,480	1,480	

生活訓練棟　8 撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去費		1	式		370,000	別紙 00-0051
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	9	m	1,200	10,800	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 25A	8	m	1,780	14,240	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	6	m	1,450	8,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	7	m	3,550	24,850	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	7	m	2,750	19,250	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	1	m	2,360	2,360	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	14	m	1,860	26,040	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	4	m	1,460	5,840	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	2	m	1,860	3,720	
給湯・銅管	屋内一般　25A(1　B)	1	m	1,260	1,260	
給湯・銅管	屋内一般　20A(　3/4B)	11	m	990	10,890	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 20A	12	m	1,200	14,400	
丸形ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	4	個	2,230	8,920	
ｼｬﾜｰ水栓	13A　混合水栓相当	9	個	1,230	11,070	代価表　0179

生活訓練棟　8 撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去費		1	式		370,000	別紙 00-0051
ﾊﾞｽ水栓	20A	4	個	890	3,560	代価表　0180
横水栓	13A	7	個	780	5,460	代価表　0181
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P(550H)	1	組	7,600	7,600	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個	3,580	7,160	
床上掃除口 (非防水形)	COA　80A	1	個	3,240	3,240	
床上掃除口 (防水形)	COB　100A	2	個	4,690	9,380	
床上掃除口 (防水形)	COB　 80A	1	個	4,250	4,250	
床上掃除口 (防水形)	COB　 65A	3	個	3,800	11,400	
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	4本立 -	1	組	19,000	19,000	
計					370,800	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		358,950	別紙 00-0052
揮発性有機化合物の測定費		1	式		15,300	別紙 00-0053
仮設鉄板敷		1	式		46,151	別紙 00-0054
交通誘導員		1	式		110,000	別紙 00-0055
揚重機械器具		1	式		315,000	別紙 00-0056
計					845,401	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		358,950	別紙 00-0052
仮囲い	仮囲鉄板　H=3.0m t=1.2㎜ w=500 設置費 撤去費 供用150日賃料 基本料 運搬費 修理費含む	28.5	m	10,500	299,250	代価表　0182
キャスターゲート （組立解体共）	存置期間５ヶ月	1	か所	59,700	59,700	代価表　0184
計					358,950	
揮発性有機化合物 の測定費		1	式		15,300	別紙 00-0053
揮発性有機化合物 の測定費	パッシブ型	3	個	5,100	15,300	
計					15,300	
仮設鉄板敷		1	式		46,151	別紙 00-0054
仮設鉄板敷	敷鉄板　1524×6096×22㎜ 設置費　撤去費　供用30日賃料 整備費　運搬費共	13.3	㎡	3,470	46,151	代価表　0185
計					46,151	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導員		1	式		110,000	別紙 00-0055
交通誘導員	資格無し	5	人日	22,000	110,000	
計					110,000	
揚重機械器具		1	式		315,000	別紙 00-0056
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	5	日	63,000	315,000	
計					315,000	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 600 高さ20m未満 掛払い手間　供用100日賃料 基本料　修理費含む	㎡	1			1,420		代価表　0001
01	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 600 高さ20m未満 掛払い手間	㎡	1	1	580	580		
02	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 600 高さ20m未満 供用1日賃料　修理費含む	日	100	1	6	600		代価表　0002
03	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 600 高さ20m未満 基本料　修理費含む	㎡	1	1	240	240		
	計						1,420		
	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 600 高さ20m未満 供用1日賃料　修理費含む	日	1			6		代価表　0002
01	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	建枠 600 高さ20m未満 供用1日賃料　修理費含む	㎡	1	1	6	6		
	計						6		
	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間　供用100日賃料 基本料　修理費含む	m	1			590		代価表　0003
01	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 掛払い手間	m	1	1	170	170		
02	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 供用1日賃料　修理費含む	日	100	1	3.1	310		代価表　0004
03	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 基本料　修理費含む	m	1	1	110	110		
	計						590		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 供用1日賃料　修理費含む	日	1			3		代価表　0004
01	安全手すり	くさび式　手すり先行足場用 供用1日賃料　修理費含む	m	1	1	3.1	3.1		
	計						3.1		
	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　供用100日賃料 基本料　修理費含む	㎡	1			980		代価表　0005
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　　－ －	㎡	1	1	826.05	826.05		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	日	100	1	1.05	105		代価表　0006
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　　－ －	㎡	1	1	50.24	50.24		
	計						981.29		
	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	日	1			1		代価表　0006
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	1.05	1.05		
	計						1.05		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部躯体足場	階高4.0m以下　供用45日賃料 掛払い手間　基本料　修理費含む	㎡	1			700		代価表　0007
01	内部躯体足場	掛払い手間 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	1	306.18	306.18		
02	内部躯体足場	供用1日賃料 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下　－	日	45	1	1.47	66.15		代価表　0008
03	内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	1	335.58	335.58		
	計						707.91		
	内部躯体足場	供用1日賃料 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下　－	日	1			1		代価表　0008
01	内部躯体足場	供用1日賃料 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	1	1.47	1.47		
	計						1.47		
	砕石撤去		m3	1			440		代価表　0009
01	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	1	1	440	440		
	計						440		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1			3,360		代価表 0010
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	3,367.98	3,367.98		
	計						3,367.98		
	畳 一時撤去	一畳 集積共	枚	1			910		代価表 0011
01	畳撤去	一畳 集積共	枚	1	1	918.54	918.54		
	計						918.54		
	畳 再敷込み	敷き手間 - - - 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	1			1,650		代価表 0012
01	畳敷き	敷き手間 - - - 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	1	1	1,650	1,650		
	計						1,650		
	AW-1一時撤去	引違い戸 四方枠残し W2100×H1200 集積共	か所	1			5,210		代価表 0013
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	2.52	1	2,067.78	5,210.81		
	計						5,210.81		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異形鉄筋(SD295A)	D10	kg	1			110		代価表 0014
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	114,000	114		
	計						114		
	異形鉄筋(SD295A)	D13	kg	1			110		代価表 0015
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	0.001	112,000	112		
	計						112		
	異形鉄筋(SD295A)	D16	kg	1			110		代価表 0016
01	異形鉄筋(SD295)	D16	t	1	0.001	110,000	110		
	計						110		
	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	kg	1			▲40		代価表 0017
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	t	1	▲0.001	46,000	▲46		
	計						▲46		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	構造体強度補正	＋3N/ｍｍ2	m3	1			500		代価表 0018
01	コンクリート材料 24(N/mm2)	栃木	m3	1	1	22,500	22,500		
02	コンクリート材料 21(N/mm2)	栃木	m3	1	▲1	22,000	▲22,000		
	計						500		
	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ下補強	杉 100×45×2本	m	1			1,680		代価表 0019
01	杉 KD	杉 KD 105×45	m3	1	0.005	75,000	375		
02	敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	m	1	1	1,314.56	1,314.56		
	計						1,689.56		
	均しﾓﾙﾀﾙ	厚20	㎡	1			3,090		代価表 0020
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	3,096.24	3,096.24		
	計						3,096.24		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	巾木床材巻上	H100 厚2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	m	1			260		代価表 0021
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 －	㎡	0.1	1	2,688.84	268.88		
	計						268.88		
	壁見切	ｱﾙﾐ製 巻上巾木上部	m	1			1,620		代価表 0022
01	壁見切縁	ｱﾙﾐ製	m	1	1	1,622.61	1,622.61		
	計						1,622.61		
	軽量鉄骨壁 開口補強	100型 600×600	か所	1			7,510		代価表 0023
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1	7,512.05	7,512.05		
	計						7,512.05		
	軽量鉄骨壁 開口補強	100型 2000×1900	か所	1			16,900		代価表 0024
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1600×2000㎜程度	か所	1	1	16,900	16,900		
	計						16,900		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ゴテ　防水ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚10～20 排水ﾋﾟｯﾄ部	㎡	1			4,520		代価表　0025
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	㎡	1	1	4,520	4,520		
	計						4,520		
	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 配管ﾋﾟｯﾄ部　厚30	㎡	1			5,220		代価表　0026
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁　厚25	㎡	1	1	5,225.12	5,225.12		
	計						5,225.12		
	硬質ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 断熱吹付	厚10	㎡	1			1,240		代価表　0027
01	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 断熱吹付	厚20　現場発泡　A種1H	㎡	1	3	1,520	4,560		
02	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 断熱吹付	厚25　現場発泡　A種1H	㎡	1	▲2	1,660	▲3,320		
	計						1,240		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	柱脚ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	310×310	か所	1			4,990		代価表 0028
01	柱脚ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	300×300	か所	1	1.067	4,680	4,993.56		
	計						4,993.56		
	柱脚ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	260×260	か所	1			3,510		代価表 0029
01	柱脚ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	300×300	か所	1	0.751	4,680	3,514.68		
	計						3,514.68		
	柱脚ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	380×132	か所	1			2,600		代価表 0030
01	柱脚ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	300×300	か所	1	0.556	4,680	2,602.08		
	計						2,602.08		
	AW-1 再取付	引違い戸 W2100×H1200 障子のみ再取付	か所	1			5,210		代価表 0031
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	2.52	1	2,067.78	5,210.81		
	計						5,210.81		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床見切	桧100×40　特1等	m	1			20,900		代価表　0032
01	敷居	90×40 6-41-1 施工手間	m	1	1	3,902.81	3,902.81		
02	桧	平割材　105×45	m	1	1	17,000	17,000		
	計						20,902.81		
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き　壁付	m	1			1,280		代価表　0033
01	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	m	1	1	1,289.74	1,289.74		
	計						1,289.74		
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き　天井付	m	1			1,280		代価表　0034
01	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	m	1	1	1,289.74	1,289.74		
	計						1,289.74		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 5×5	m	1			280		代価表 0035
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	m	1	0.5	570	285		
	計						285		
	素地ごしらえ	ALC面 ﾓﾙﾀﾙ面 付着物除去	㎡	1			30		代価表 0036
01	素地ごしらえ	ﾓﾙﾀﾙ面 付着物除去	㎡	1	1	39.9	39.9		
	計						39.9		
	階段基礎小口ﾓﾙﾀﾙ補修		㎡	1			1,930		代価表 0037
01	壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚5 既調合品	㎡	1	1	1,930	1,930		
	計						1,930		
	発生材積込み	その他 人力	m3	1			6,120		代価表 0038
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	6,123.6	6,123.6		
	計						6,123.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(レベル3) 人力	m3	1			6,120		代価表 0039
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	6,123.6	6,123.6		
	計						6,123.6		
	発生材積込み	廃蛍光管 人力	m3	1			6,120		代価表 0040
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	6,123.6	6,123.6		
	計						6,123.6		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 DID区間無し 60.0km以下	m3	1			17,500		代価表 0041
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 その他 DID区間無し 60.0km以下	m3	1	1	17,544.15	17,544.15		
	計						17,544.15		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃蛍光管 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			17,500		代価表 0042
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	17,544.15	17,544.15		
	計						17,544.15		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ	新断　13Cr	kg	1			▲30		代価表　0043
01	ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ	新断　13Cr	t	1	▲0.001	35,000	▲35		
	計						▲35		
	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ	kg	1			▲430		代価表　0044
01	ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ	込みガラ	t	1	▲0.001	430,000	▲430		
	計						▲430		
	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	kg	1			▲1,900		代価表　0045
01	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	t	▲1	0.001	1,900,000	▲1,900		
	計						▲1,900		
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾓｰﾙ内	m	1			860		代価表　0046
01	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C 管内	m	1	1	869.93	869.93		
	計						869.93		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾓｰﾙ内	m	1			1,100		代価表 0047
01	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	m	1	1	1,108.75	1,108.75		
	計						1,108.75		
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付 PL ×2 -	個	1			8,090		代価表 0048
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	3	1	203	609		
02	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個	2	1	388	776		
03	取付枠		個	2	1	40	80		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 2連用	個	1	1	585	585		
05	雑材料		式	0.02	1	2,050	41		
			K01+K02+K03+K04						
06	電工		人	0.162	1	29,400	4,762.8	○	
	その他		式	1	0.26	4,762.8	1,238.33		
	計						8,092.13		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付 PL ×3 -	個	1			10,200		代価表 0049
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	4	1	203	812		
02	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個	3	1	388	1,164		
03	取付枠		個	3	1	40	120		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 3連用	個	1	1	1,090	1,090		
05	雑材料		式	0.02	1	3,186	63.72		
			K01+K02+K03+K04						
06	電工		人	0.189	1	29,400	5,556.6	○	
	その他		式	1	0.26	5,556.6	1,444.72		
	計						10,251.04		
	埋込ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	個	1			600		代価表 0050
01	電工		人	0.054	0.3	29,400	476.28	○	
	その他		式	1	0.26	476.28	123.83		
	計						600.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	個	1			900		代価表 0051
01	電工		人	0.081	0.3	29,400	714.42	○	
	その他		式	1	0.26	714.42	185.75		
	計						900.17		
	埋込ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1＋PL×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	個	1			900		代価表 0052
01	電工		人	0.081	0.3	29,400	714.42	○	
	その他		式	1	0.26	714.42	185.75		
	計						900.17		
	埋込ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×4＋PL×2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	個	1			1,950		代価表 0053
01	電工		人	0.1755	0.3	29,400	1,547.91	○	
	その他		式	1	0.26	1,547.91	402.46		
	計						1,950.37		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｽｲｯﾁ 撤去	ﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	個	1			770		代価表 0054
01	電工		人	0.07	0.3	29,400	617.4	○	
	その他		式	1	0.26	617.4	160.52		
	計						777.92		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (E)	200×200×150 SUS製・WP	個	1			20,000		代価表 0055
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.2	1	96,300	19,260		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						20,040		
	VVF ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C ﾓｰﾙ内	m	1			120		代価表 0056
01	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C 管内	m	1	1	125.94	125.94		
	計						125.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	VVF ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			120		代価表 0057
01	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	125.94	125.94		
	計						125.94		
	VVF ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾓｰﾙ内	m	1			150		代価表 0058
01	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	m	1	1	155.58	155.58		
	計						155.58		
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 撤去	四角中浅 ｶﾊﾞｰ付 再使用しない	個	1			740		代価表 0059
01	位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去	再使用しない	個	1	1	740.88	740.88		
	計						740.88		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	150×150×150 SUS・WP 再使用しない	個	1			1,660		代価表 0060
01	電工		人	0.045	1	29,400	1,323	○	
	その他		式	1	0.26	1,323	343.98		
	計						1,666.98		
	照明器具 A	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 43.1W 埋込下面開放 防湿・防水型	個	1			63,500		代価表 0061
01	照明器具	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 43.1W 埋込下面開放 防湿・防水型	個	1	1	48,840	48,840		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	48,840	2,442		
03	電工		人	0.332	1	29,400	9,760.8	○	
	その他		式	1	0.26	9,760.8	2,537.81		
	計						63,580.61		
	照明器具 B1	LRS1 - -13 LN	個	1			18,300		代価表 0062
01	LED照明器具	LRS1 - -13 LN	個	1	1	18,347.19	18,347.19		
	計						18,347.19		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 B2	LRS1 - -22 LN	個	1			22,800		代価表 0063
01	LED照明器具	LRS1 - -22 LN	個	1	1	22,862.19	22,862.19		
	計						22,862.19		
	照明器具 C	ﾐﾗｰﾗｲﾄ 9.5W ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1			11,800		代価表 0064
01	照明器具	ﾐﾗｰﾗｲﾄ 9.5W ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1	1	7,205	7,205		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	7,205	360.25		
03	電工		人	0.117	1	29,400	3,439.8	○	
	その他		式	1	0.26	3,439.8	894.35		
	計						11,899.4		
	照明器具 D1	LRS3 -2 -15 LN	個	1			19,600		代価表 0065
01	LED照明器具	LRS3 -2 -15 LN	個	1	1	19,643.98	19,643.98		
	計						19,643.98		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 D2	LRS3 -2 -30 LN	個	1			21,400		代価表 0066
01	LED照明器具	LRS3 -2 -30 LN	個	1	1	21,428.98	21,428.98		
	計						21,428.98		
	照明器具 E	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ ｽｸｴｱ型 20.5W 埋込下面開放	個	1			34,500		代価表 0067
01	照明器具	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ ｽｸｴｱ型 20.5W 埋込下面開放	個	1	1	24,860	24,860		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	24,860	1,243		
03	電工		人	0.227	1	29,400	6,673.8	○	
	その他		式	1	0.26	6,673.8	1,735.19		
	計						34,511.99		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 F	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ40型 23.0W ｶﾊﾞｰ付	個	1			31,100		代価表 0068
01	照明器具	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ40型 23.0W ｶﾊﾞｰ付	個	1	1	23,375	23,375		
02	雑材料		式	0.05	1	23,375	1,168.75		
			K01						
03	電工		人	0.178	1	29,400	5,233.2	○	
	その他		式	1	0.26	5,233.2	1,360.63		
	計						31,137.58		
	照明器具 G	LRS1RP - -17 LN	個	1			26,400		代価表 0069
01	LED照明器具	LRS1RP - -17 LN	個	1	1	26,432.19	26,432.19		
	計						26,432.19		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 H	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 36.3W 埋込下面開放	個	1			41,000		代価表 0070
01	照明器具	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 36.3W 埋込下面開放	個	1	1	27,390	27,390		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	27,390	1,369.5		
03	電工		人	0.332	1	29,400	9,760.8	○	
	その他		式	1	0.26	9,760.8	2,537.81		
	計						41,058.11		
	非常灯 ｱ	K1-LRS11 -1 -	個	1			26,600		代価表 0071
01	非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	個	1	1	26,642.19	26,642.19		
	計						26,642.19		
	非常灯 ｲ	K1-LRS11 -2 -	個	1			27,600		代価表 0072
01	非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	個	1	1	27,692.19	27,692.19		
	計						27,692.19		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具　再取付	FL40W-2灯　埋込型	個	1			14,400		代価表　0073
01	電工		人	0.391	1	29,400	11,495.4	○	
	その他		式	1	0.26	11,495.4	2,988.8		
	計						14,484.2		
	照明器具　再取付	IL5W-1灯　ﾌｯﾄﾗｲﾄ	個	1			4,810		代価表　0074
01	電工		人	0.13	1	29,400	3,822	○	
	その他		式	1	0.26	3,822	993.72		
	計						4,815.72		
	照明器具　撤去	FCL40W-1灯　ｼｰﾘﾝｸﾞ　Φ500 再使用しない	個	1			1,700		代価表　0075
01	電工		人	0.0459	1	29,400	1,349.46	○	
	その他		式	1	0.26	1,349.46	350.86		
	計						1,700.32		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具　撤去	FCL30W-1灯　埋込型 再使用しない	個	1			2,320		代価表　0076
01	電工		人	0.0627	1	29,400	1,843.38	○	
	その他		式	1	0.26	1,843.38	479.28		
	計						2,322.66		
	照明器具　撤去	FL40W-1灯　逆富士型 再使用しない	個	1			2,320		代価表　0077
01	電工		人	0.0627	1	29,400	1,843.38	○	
	その他		式	1	0.26	1,843.38	479.28		
	計						2,322.66		
	照明器具　撤去	FL40W-1灯　埋込型 再使用しない	個	1			3,470		代価表　0078
01	電工		人	0.0939	1	29,400	2,760.66	○	
	その他		式	1	0.26	2,760.66	717.77		
	計						3,478.43		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具　撤去	FL20W-1灯　埋込型 再使用しない	個	1			2,220		代価表　0079
01	電工		人	0.06	1	29,400	1,764	○	
	その他		式	1	0.26	1,764	458.64		
	計						2,222.64		
	照明器具　撤去	FL40W-2灯　埋込型 再使用しない	個	1			4,330		代価表　0080
01	電工		人	0.117	1	29,400	3,439.8	○	
	その他		式	1	0.26	3,439.8	894.35		
	計						4,334.15		
	照明器具　取外し	FL40W-2灯　埋込型 再使用する	個	1			5,630		代価表　0081
01	電工		人	0.117	1.3	29,400	4,471.74	○	
	その他		式	1	0.26	4,471.74	1,162.65		
	計						5,634.39		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具　撤去	FL20W-2灯　埋込型 再使用しない	個	1			2,800		代価表　0082
01	電工		人	0.0756	1	29,400	2,222.64	○	
	その他		式	1	0.26	2,222.64	577.89		
	計						2,800.53		
	照明器具　撤去	IL60W-1灯　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 再使用しない	個	1			2,320		代価表　0083
01	電工		人	0.0627	1	29,400	1,843.38	○	
	その他		式	1	0.26	1,843.38	479.28		
	計						2,322.66		
	照明器具　撤去	FL40W-1灯　ｶﾊﾞｰ付ﾌﾞﾗｹｯﾄ 再使用しない	個	1			2,320		代価表　0084
01	電工		人	0.0627	1	29,400	1,843.38	○	
	その他		式	1	0.26	1,843.38	479.28		
	計						2,322.66		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具　撤去	FL20W-1灯　ｶﾊﾞｰ付ﾌﾞﾗｹｯﾄ 再使用しない	個	1			1,440		代価表　0085
01	電工		人	0.039	1	29,400	1,146.6	○	
	その他		式	1	0.26	1,146.6	298.12		
	計						1,444.72		
	照明器具　撤去	非常灯　IL20W-1灯　埋込型 BT内蔵　再使用しない	個	1			2,320		代価表　0086
01	電工		人	0.209	0.3	29,400	1,843.38	○	
	その他		式	1	0.26	1,843.38	479.28		
	計						2,322.66		
	照明器具　取外し	IL5W-1灯　ﾌｯﾄﾗｲﾄ 再使用する	個	1			1,870		代価表　0087
01	電工		人	0.039	1.3	29,400	1,490.58	○	
	その他		式	1	0.26	1,490.58	387.55		
	計						1,878.13		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 架空	m	1			5,380		代価表 0088
01	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	5,380.81	5,380.81		
	計						5,380.81		
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2 天井・PS内	m	1			480		代価表 0089
01	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	m	1	0.8	610	488		
	計						488		
	開閉器	MCCB 3P 100AF/75AT 埋込型	個	1			45,400		代価表 0090
01	開閉器	MCCB 3P 100AF/75AT 埋込型	個	1	1	18,850	18,850		
02	雑材料		式	0.02	1	18,850	377		
			K01						
03	電工		人	0.708	1	29,400	20,815.2	○	
	その他		式	1	0.26	20,815.2	5,411.95		
	計						45,454.15		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯盤 L-A	壁掛型	面	1			646,800		代価表 0091
01	電灯盤 L-A	壁掛型	面	1	1	525,200	525,200		
02	雑材料		式	0.02	1	525,200	10,504		
			K01						
03	電工		人	3	1	29,400	88,200	○	
	その他		式	1	0.26	88,200	22,932		
	計						646,836		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (C)	300×300×200 鋼板製	個	1			17,900		代価表 0092
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.42	1	40,800	17,136		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						17,916		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (F)	300×300×200 SUS製・WP	個	1			39,600		代価表 0093
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.42	1	92,500	38,850		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						39,630		
	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり補修	W200×H300×L500	か所	1			38,300		代価表 0094
01	手はつり (溝はつり)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm	m	0.5	6	12,781.44	38,344.32		
	計						38,344.32		
	開閉器 撤去	MCCB 3P 100AF/100AT 再使用しない	個	1			5,240		代価表 0095
01	電工		人	0.708	0.2	29,400	4,163.04	○	
	その他		式	1	0.26	4,163.04	1,082.39		
	計						5,245.43		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾋﾟｰｶｰ 取付手間	天井埋込型 1W 再使用品	個	1			7,100		代価表 0096
01	電工		人	0.195	1	29,400	5,733	○	
	その他		式	1	0.24	5,733	1,375.92		
	計						7,108.92		
	電話機 取付手間	多機能電話機 卓上型 再使用品	個	1			6,120		代価表 0097
01	電工		人	0.168	1	29,400	4,939.2	○	
	その他		式	1	0.24	4,939.2	1,185.41		
	計						6,124.61		
	ｽﾋﾟｰｶｰ 取外し	天井埋込型 1W 再使用する	個	1			2,840		代価表 0098
01	電工		人	0.195	0.4	29,400	2,293.2	○	
	その他		式	1	0.24	2,293.2	550.37		
	計						2,843.57		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	TV吊下用配管	Φ40 切断	か所	1			620		代価表 0099
01	ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	m	1	1	629.74	629.74		
	計						629.74		
	TIVF ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.65 - 2C 管内 再使用しない	m	1			80		代価表 0100
01	EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C 管内	m	1	1	88.9	88.9		
	計						88.9		
	電話機 取外し	多機能電話機 卓上型 再使用する	台	1			2,440		代価表 0101
01	電工		人	0.168	0.4	29,400	1,975.68	○	
	その他		式	1	0.24	1,975.68	474.16		
	計						2,449.84		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	角型 金属製 再使用しない	個	1			210		代価表 0102
01	電工		人	0.019	0.3	29,400	167.58	○	
	その他		式	1	0.26	167.58	43.57		
	計						211.15		
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.25mm2- 2C ﾓｰﾙ内 再使用しない	m	1			110		代価表 0103
01	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	m	1	1	111.13	111.13		
	計						111.13		
	防水ﾌﾟﾘｶ 撤去	#17 再使用しない	か所	1			190		代価表 0104
01	電工		人	0.026	0.2	29,400	152.88	○	
	その他		式	1	0.26	152.88	39.75		
	計						192.63		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	FF暖房機操作盤 撤去	壁掛型　W480×H360×D130 再使用しない	個	1			3,590		代価表　0105
01	電工		人	0.097	1	29,400	2,851.8	○	
	その他		式	1	0.26	2,851.8	741.47		
	計						3,593.27		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去	200×200×150　SUS・WP 再使用しない	個	1			2,030		代価表　0106
01	電工		人	0.055	1	29,400	1,617	○	
	その他		式	1	0.26	1,617	420.42		
	計						2,037.42		
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾓｰﾙ内	m	1			630		代価表　0107
01	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	m	1	1	636.66	636.66		
	計						636.66		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C 架空	m	1			520		代価表 0108
01	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	525.52	525.52		
	計						525.52		
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C ﾓｰﾙ内	m	1			760		代価表 0109
01	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C 管内	m	1	1	761.16	761.16		
	計						761.16		
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C 架空	m	1			630		代価表 0110
01	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	1	635.21	635.21		
	計						635.21		
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C ﾓｰﾙ内	m	1			820		代価表 0111
01	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C 管内	m	1	1	829.94	829.94		
	計						829.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚ呼出表示装置	壁掛型　3窓用　個別移報付	個	1			210,500		代価表　0112
01	ﾄｲﾚ呼出表示装置	壁掛型　3窓用　個別移報付	個	1	1	197,250	197,250		
02	雑材料		式	1	0.02	197,250	3,945		
			K01						
03	電工		人	0.257	1	29,400	7,555.8	○	
	その他		式	1	0.24	7,555.8	1,813.39		
	計						210,564.19		
	ﾄｲﾚ呼出押釦	引きひも付	個	1			8,980		代価表　0113
01	ﾄｲﾚ呼出押釦		個	1	1	8,981.88	8,981.88		
	計						8,981.88		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	増設ﾌﾞｻﾞｰ		個	1			4,680		代価表 0114
01	増設ﾌﾞｻﾞｰ		個	1	1	1,650	1,650		
02	雑材料		式	1	0.02	1,650	33		
			K01						
03	電工		人	0.081	1	29,400	2,381.4	○	
	その他		式	1	0.26	2,381.4	619.16		
	計						4,683.56		
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 12局 親子式・相互式 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共	台	1			67,100		代価表 0115
01	ｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 12局 親子式・相互式 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共	台	1	1	26,550	26,550		
02	雑材料		式	1	0.02	26,550	531		
			K01						
03	電工		人	1.1	1	29,400	32,340	○	
	その他		式	1	0.24	32,340	7,761.6		
	計						67,182.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機　壁掛型	台	1			13,800		代価表　0116
01	ｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機　壁掛型	台	1	1	9,375	9,375		
02	雑材料		式	1	0.02	9,375	187.5		
			K01						
03	電工		人	0.115	1	29,400	3,381	○	
	その他		式	1	0.26	3,381	879.06		
	計						13,822.56		
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 撤去	差動式　2種　　再使用しない	個	1			1,470		代価表　0117
01	電工		人	0.133	0.3	29,400	1,173.06	○	
	その他		式	1	0.26	1,173.06	305		
	計						1,478.06		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	定温式　1種　防水　再使用しない	個	1			1,470		代価表　0118
01	電工		人	0.133	0.3	29,400	1,173.06	○	
	その他		式	1	0.26	1,173.06	305		
	計						1,478.06		
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	定温式　特種　防水　再使用しない	個	1			1,470		代価表　0119
01	電工		人	0.133	0.3	29,400	1,173.06	○	
	その他		式	1	0.26	1,173.06	305		
	計						1,478.06		
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	定温式　特種　　再使用しない	個	1			1,470		代価表　0120
01	電工		人	0.133	0.3	29,400	1,173.06	○	
	その他		式	1	0.26	1,173.06	305		
	計						1,478.06		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	煙感知器　撤去	2種　再使用しない	個	1			1,760		代価表　0121
01	電工		人	0.159	0.3	29,400	1,402.38	○	
	その他		式	1	0.26	1,402.38	364.62		
	計						1,767		
	既設ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取外し再取付費 (ACP-1室内機)	天吊形 冷房能力 7.1kW　暖房能力 8.0kW	台	1			26,100		代価表　0122
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 7.1kW以下	台	1	1.3	5,709.69	7,422.6		
02	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 7.1kW以下	台	1	1	18,730.2	18,730.2		
	計						26,152.8		
	既設ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 取外し再取付費 (ACP-2-1室内機)	天吊形 冷房能力 8.0kW　暖房能力 9.0kW	台	1			31,000		代価表　0123
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 8.0kW以下	台	1	1.3	6,786.99	8,823.09		
02	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 8.0kW以下	台	1	1	22,264.2	22,264.2		
	計						31,087.29		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	断熱材被覆銅管 保温 (温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m	1			6,370		代価表 0124
01	温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m	1	1	6,370	6,370		
	計						6,370		
	断熱材被覆銅管 保温 (温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m	1			4,670		代価表 0125
01	温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m	1	1	4,670	4,670		
	計						4,670		
	断熱材被覆銅管 保温 (温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A	m	1			8,900		代価表 0126
01	温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A	m	1	1	8,904	8,904		
	計						8,904		
	断熱材被覆銅管 保温 (温水管相当)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	m	1			7,090		代価表 0127
01	温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A	m	1	1	7,098.74	7,098.74		
	計						7,098.74		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 150 150	個	1			11,100		代価表 0128
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 125	個	1	1	11,140	11,140		
	計						11,140		
	制気口ﾎﾞｯｸｽ	GW25mm内貼り 300×300×250	個	1			8,900		代価表 0129
01	ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	㎡	0.48	1	9,760	4,684.8		
02	消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	0.48	1	8,790	4,219.2		
	計						8,904		
	深形ﾌｰﾄﾞ	150φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1			10,800		代価表 0130
01	深形ﾌｰﾄﾞ	150φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1	1	6,400	6,400		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	150mm	個	1	1	4,450	4,450		
	計						10,850		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	深形ﾌｰﾄﾞ	100φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1			8,580		代価表 0131
01	深形ﾌｰﾄﾞ	100φ ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付 指定色仕上	個	1	1	4,300	4,300		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	100㎜	個	1	1	4,280	4,280		
	計						8,580		
	洋風大便器	CFS494MNRNS TCF5524ADP TH343R T56PH×2 HP430-7 YH701 他一式 取付共	組	1			288,900		代価表 0132
01	洋風大便器	CFS494MNRNS TCF5524ADP TH343R T56PH×2 HP430-7 YH701 他一式	組	1	1	264,600	264,600		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	24,300	24,300		
	計						288,900		
	洋風大便器	CFS498BM TCF587P HP4307 YH701 他一式 取付共	組	1			194,000		代価表 0133
01	洋風大便器	CFS498BM TCF587P HP4307 YH701 他一式	組	1	1	161,500	161,500		
02	大便器 取付	ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座	組	1	1	32,500	32,500		
	計						194,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	小便器	UFS900R 他一式 取付共	組	1			184,000		代価表 0134
01	小便器	UFS900R 他一式	組	1	1	165,000	165,000		
02	小便器 取付	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	19,000	19,000		
	計						184,000		
	ｵｽﾄﾒｲﾄ	UAS81RDB1NW UTR141 他一式 取付共	組	1			594,900		代価表 0135
01	ｵｽﾄﾒｲﾄ	UAS81RDB1NW UTR141 他一式	組	1	1	492,800	492,800		
02	ｵｽﾄﾒｲﾄ 取付	ﾀﾝｸ式 ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓 電気温水器	組	1	1	102,191.04	102,191.04		代価表 0136
	計						594,991.04		
	ｵｽﾄﾒｲﾄ 取付	ﾀﾝｸ式 ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓 電気温水器	組	1			102,100		代価表 0136
01	壁掛形汚物流し ﾕﾆｯﾄ 取付	水石鹸入れ,紙巻器,温水器を含む	組	1	1	102,191.04	102,191.04		
	計						102,191.04		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗面器	MVHFH RECK03B1RS33M6K TL347CU RHE436-35N MXHF100LW M924S×2 他一式 取付共	組	1			359,200		代価表 0137
01	洗面器	MVHFH RECK03B1RS33M6K TL347CU RHE436-35N MXHF100LW M924S×2 他一式	組	1	1	321,400	321,400		
02	洗面器 取付	自動混合水栓 大 手すり×2相当	組	1	1	37,800	37,800		代価表 0138
	計						359,200		
	洗面器 取付	自動混合水栓 大 手すり×2相当	組	1			37,800		代価表 0138
01	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	14,200	14,200		
02	手すり 取付	洗面器取付（水栓１個小）相当	組	2	1	11,800	23,600		代価表 0139
	計						37,800		
	手すり 取付	洗面器取付（水栓１個小）相当	組	1			11,800		代価表 0139
01	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,800	11,800		
	計						11,800		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗面器	L103A TLE28SS1A TLDP2206JA TL220D 他一式 取付共	組	1			120,900		代価表 0140
01	洗面器	L103A TLE28SS1A TLDP2206JA TL220D 他一式	組	1	1	108,300	108,300		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	12,600	12,600		
	計						120,900		
	手洗器	L30D TLE28SS1A TS126AR TL220D 他一式 取付共	組	1			72,700		代価表 0141
01	手洗器	L30D TLE28SS1A TS126AR 他一式	組	1	1	66,100	66,100		
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1	6,610	6,610		
	計						72,710		
	掃除流し	SK22A TK22 T23AEQ20C TN114 T37SGEP T9R HH04060×2 他一式 取付共	組	1			148,000		代価表 0142
01	掃除流し	SK22A TK22 T23AEQ20C TN114 T37SGEP T9R HH04060×2 他一式	組	1	1	129,100	129,100		
02	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	18,900	18,900		
	計						148,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚物流し	SKL330HNFP 他一式 取付共	組	1			251,000		代価表 0143
01	汚物流し	SKL330HNFP 他一式	組	1	1	165,600	165,600		
02	壁掛形汚物流し ﾕﾆｯﾄ 取付	水石鹸入れ及び紙巻器を含む	組	1	1	85,407.84	85,407.84		
	計						251,007.84		
	汚物流し	SKL330TNFPR 他一式 取付共	組	1			264,200		代価表 0144
01	汚物流し	SKL330TNFPR 他一式	組	1	1	178,800	178,800		
02	壁掛形汚物流し ﾕﾆｯﾄ 取付	水石鹸入れ及び紙巻器を含む	組	1	1	85,407.84	85,407.84		
	計						264,207.84		
	洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP640N2W PJ2009NW 他一式 取付共	組	1			23,500		代価表 0145
01	洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP640N2W PJ2009NW 他一式	組	1	1	14,900	14,900		
02	洗濯機ﾊﾟﾝ 取付	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	組	1	1	8,620	8,620		
	計						23,520		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	化粧鏡	YM4560FE　取付共	枚	1			16,700		代価表　0146
01	化粧鏡	YM4560FE	枚	1	1	12,400	12,400		
02	鏡 取付	450×600mm程度　相当	枚	1	1	4,390	4,390		代価表　0147
	計						16,790		
	鏡 取付	450×600mm程度　相当	枚	1			4,390		代価表　0147
01	鏡 取付	360×450mm程度	枚	1	1	4,390	4,390		
	計						4,390		
	化粧鏡	YM3545FE　取付共	枚	1			13,500		代価表　0148
01	化粧鏡	YM3545FE	枚	1	1	9,120	9,120		
02	鏡 取付	350×450mm程度　相当	枚	1	1	4,390	4,390		代価表　0149
	計						13,510		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鏡 取付	350×450㎜程度　相当	枚	1			4,390		代価表　0149
01	鏡 取付	360×450㎜程度	枚	1	1	4,390	4,390		
	計						4,390		
	手すり	T112HP7　取付金物共 取付共	組	1			108,700		代価表　0150
01	手すり	T112HP7　取付金物共	組	1	1	96,900	96,900		
02	手すり 取付	洗面器取付（水栓１個小）相当	組	1	1	11,800	11,800		代価表　0139
	計						108,700		
	手すり	T112HK7R　取付金物共 取付共	組	1			123,700		代価表　0151
01	手すり	T112HK7R　取付金物共	組	1	1	111,900	111,900		
02	手すり 取付	洗面器取付（水栓１個小）相当	組	1	1	11,800	11,800		代価表　0139
	計						123,700		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手すり	EWC780R 取付金物共 取付共	組	1			91,300		代価表 0152
01	手すり	EWC780R 取付金物共	組	1	1	79,500	79,500		
02	手すり 取付	洗面器取付（水栓１個小）相当	組	1	1	11,800	11,800		代価表 0139
	計						91,300		
	手すり	EWC720R EWCP720 取付金物共 取付共	組	1			88,300		代価表 0153
01	手すり	EWC720R EWCP720 取付金物共	組	1	1	76,500	76,500		
02	手すり 取付	洗面器取付（水栓１個小）相当	組	1	1	11,800	11,800		代価表 0139
	計						88,300		
	手すり	T112CL9 取付金物共 取付共	組	1			57,600		代価表 0154
01	手すり	T112CL9 取付金物共	組	1	1	45,800	45,800		
02	手すり 取付	洗面器取付（水栓１個小）相当	組	1	1	11,800	11,800		代価表 0139
	計						57,600		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手すり	T112C8　取付金物共 取付共	組	1			35,300		代価表　0155
01	手すり	T112C8　取付金物共	組	1	1	23,500	23,500		
02	手すり　取付	洗面器取付（水栓１個小）相当	組	1	1	11,800	11,800		代価表　0139
	計						35,300		
	手すり	T112C6　取付金物共 取付共	組	1			34,300		代価表　0156
01	手すり	T112C6　取付金物共	組	1	1	22,500	22,500		
02	手すり　取付	洗面器取付（水栓１個小）相当	組	1	1	11,800	11,800		代価表　0139
	計						34,300		
	手すり	T112CU22　取付金物共 取付共	組	1			76,100		代価表　0157
01	手すり	T112CU22　取付金物共	組	1	1	64,300	64,300		
02	手すり　取付	洗面器取付（水栓１個小）相当	組	1	1	11,800	11,800		代価表　0139
	計						76,100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手すり	T112CP23　取付金物共 取付共	組	1			50,400		代価表　0158
01	手すり	T112CP23　取付金物共	組	1	1	38,600	38,600		
02	手すり　取付	洗面器取付（水栓１個小）相当	組	1	1	11,800	11,800		代価表　0139
	計						50,400		
	混合水栓	TKS05311J 取付共	個	1			25,900		代価表　0159
01	混合水栓	TKS05311J	個	1	1	21,900	21,900		
02	混合水栓　取付	13A	個	1	1	4,037.44	4,037.44		
	計						25,937.44		
	ｼｬﾜｰ水栓	TBV03301J1　TBW07019J 取付共	個	1			49,600		代価表　0160
01	ｼｬﾜｰ水栓	TBV03301J1　TBW07019J	個	1	1	45,600	45,600		
02	混合水栓　取付	13A	個	1	1	4,037.44	4,037.44		
	計						49,637.44		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞｽ水栓	TMH20-2A20 取付共	個	1			83,200		代価表 0161
01	ﾊﾞｽ水栓	TMH20-2A20	個	1	1	79,200	79,200		
02	混合水栓 取付	20A	個	1	1	4,037.44	4,037.44		
	計						83,237.44		
	洗濯機用水栓	TW11R 取付共	個	1			8,920		代価表 0162
01	洗濯機用水栓	TW11R	個	1	1	6,360	6,360		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,569.28	2,569.28		
	計						8,929.28		
	建設発生土盛土	構内たい積	m3	1			3,120		代価表 0163
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し 0.3km以下	m3	1	1	2,051.94	2,051.94		
02	盛土(B種)	発生土	m3	1	1	1,070	1,070		
	計						3,121.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	流し台下用 MDK-40N 40	個	1			12,800		代価表 0164
01	ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	流し台下用 MDK-40N 40	個	1	1	6,930	6,930		
02	通気金具(VA2) 取付		個	1	1	5,872.64	5,872.64		
	計						12,802.64		
	ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	低位型 LDP-PICO 50	個	1			12,100		代価表 0165
01	ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	低位型 LDP-PICO 50	個	1	1	6,230	6,230		
02	通気金具(VA2) 取付		個	1	1	5,872.64	5,872.64		
	計						12,102.64		
	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 16号	台	1			79,000		代価表 0166
01	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 16号	台	1	1	65,333.12	65,333.12		
02	排気筒 据付	100㎜	m	0.6	1	10,644.16	6,386.5		
03	多翼形ﾄｯﾌﾟ 据付	100φ	個	1	1	7,340.8	7,340.8		
	計						79,060.42		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電気貯湯湯沸器据付	壁掛形　3L　相当	台	1			30,400		代価表　0167
01	電気貯湯湯沸器据付	壁掛形　10L	台	1	1	30,464.32	30,464.32		
	計						30,464.32		
	金属ﾌﾚｷ	LPG用　20A×300L	本	1			6,590		代価表　0168
01	金属ﾌﾚｷ	LPG用　20A×300L	本	1	1	2,920	2,920		
02	配管工		人	0.1	1	29,600	2,960	○	
	その他		式	1	0.24	2,960	710.4		
	計						6,590.4		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 天井吊り － 8.0kW以下	台	1			6,780		代価表　0169
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 8.0kW以下	台	1	1	6,786.99	6,786.99		
	計						6,786.99		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	PO-2 油供給装置撤去	屋外壁掛形 吸上能力　3.0L/H×揚程8.0m ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 相当	台	1			7,640		代価表　0170
01	ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 (空調機器)	0.4 kW以下	台	1	1	7,648.83	7,648.83		
	計						7,648.83		
	TOS-1 個別ﾀﾝｸ撤去	鋼板製　容量　30L ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 据付　相当	基	1			4,300		代価表　0171
01	ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 据付	TOS-100	基	1	1	4,309.2	4,309.2		
	計						4,309.2		
	HUK-1 温風暖房機撤去	FF式床置形強制対流式 暖房能力　17.4kW ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ相当　給排気筒穴塞ぎ共	台	1			13,800		代価表　0172
01	ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ (天井吊り形)据付	10kW以下	台	1	1	13,897.17	13,897.17		
	計						13,897.17		
	HUK-2 温風暖房機撤去	FF式床置形強制対流式 暖房能力　11.0kW ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ相当　給排気筒穴塞ぎ共	台	1			13,800		代価表　0173
01	ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ (天井吊り形)据付	10kW以下	台	1	1	13,897.17	13,897.17		
	計						13,897.17		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ (床置形､壁掛形) 撤去	3.5kW以下	台	1			5,810		代価表 0174
01	ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ (床置形､壁掛形) 据付	3.5kW以下	台	1	1	5,817.42	5,817.42		
	計						5,817.42		
	換気扇 撤去	天井埋込形	台	1			5,380		代価表 0175
01	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1	5,386.5	5,386.5		
	計						5,386.5		
	WHG-1 ｶﾞｽ湯沸器	屋内壁掛強制給排気形 給湯能力 16号	台	1			24,100		代価表 0176
01	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 16号	台	1	1	19,916.06	19,916.06		
02	排気筒 据付	100mm	m	0.6	1	3,244.75	1,946.85		
03	多翼形ﾄｯﾌﾟ 据付	100φ	個	1	1	2,237.76	2,237.76		
	計						24,100.67		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁掛形汚物流しﾕﾆｯﾄ 撤去	基本ﾕﾆｯﾄ	組	1			23,000		代価表 0177
01	壁掛形汚物流しﾕﾆｯﾄ 取付	基本ﾕﾆｯﾄ	組	1	1	23,048.92	23,048.92		
	計						23,048.92		
	手すり撤去	再使用しない 洗面器程度	組	1			7,720		代価表 0178
01	洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	組	1	1	7,720.27	7,720.27		
	計						7,720.27		
	ｼｬﾜｰ水栓	13A 混合水栓相当	個	1			1,230		代価表 0179
01	混合水栓 取付	13A	個	1	1	1,230.76	1,230.76		
	計						1,230.76		
	ﾊﾞｽ水栓	20A	個	1			890		代価表 0180
01	水栓類 取付	20A	個	1	1	895.1	895.1		
	計						895.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	横水栓	13A	個	1			780		代価表 0181
01	水栓類 取付	13A	個	1	1	783.21	783.21		
	計						783.21		
	仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 設置費 撤去費 供用150日賃料 基本料 運搬費 修理費含む	m	1			10,500		代価表 0182
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	m	1	1	5,158.51	5,158.51		
02	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	m	1	1	2,777.65	2,777.65		
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	日	150	1	8.23	1,234.5		代価表 0183
04	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	389.34	389.34		
05	仮囲い運搬	H=3.0m	m	1	1	980	980		
	計						10,540		
	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	日	1			8		代価表 0183
01	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	8.23	8.23		
	計						8.23		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	キャスターゲート（組立解体共）	存置期間５ヶ月	か所	1			59,700		代価表 0184
01	キャスターゲート（組立解体共）	存置期間６ヶ月	か所	1	1	64,800	64,800		
02	キャスターゲート	月当たり増減額	か所	1	▲1	5,100	▲5,100		
	計						59,700		
	仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22㎜ 設置費 撤去費 供用30日賃料 整備費 運搬費共	㎡	1			3,470		代価表 0185
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22㎜ －	㎡	1	1	1,244.71	1,244.71		
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22㎜ －	㎡	1	1	1,244.71	1,244.71		
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下	㎡	1	30	8.14	244.2		
04	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22㎜ －	㎡	1	1	121	121		
05	仮設敷鉄板運搬		㎡	1	1	616.2	616.2		
	計						3,470.82		

○は「その他」の率対象