令和　8年 度 予 算	工 期	90日間	契 約 方 法	随 意 契 約	契約番号	208－900105
					工事番号	89842－002－40

積　算　内　訳　書

県営羽川住宅１号棟ほか昇降機改修工事

施工箇所　小山市羽川５１１－１

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単 位	数　量	構　造　概　要
１号棟	改修	式	1.00	昇降機設備
２号棟	改修	式	1.00	昇降機設備
計				

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
昇降機設備工事	1	式	47,678,500	
計			47,678,500	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,415,106	
現場管理費	1	式	6,552,390	
一般管理費等	1	式	8,680,774	
計			16,648,270	
工事価格	1	式	64,320,000	
消費税等相当額	1	式	6,432,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	70,752,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
1号棟	1	式	28,539,900	
2号棟	1	式	19,138,600	
計			47,678,500	

1号棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
昇降機設備	1	式	28,539,900	
計			28,539,900	

1号棟		昇降機設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(1)戸開走行 保護装置取付	UCMP対応					
戸開走行保護装置		1	式		5,915,000	別紙 00-0001
戸開走行保護装置 制御部		1	式		14,636,000	別紙 00-0002
取付作業費	戸開走行保護装置関連	3	組	1,094,100	3,282,300	
(2)地震時管制運 転装置取付						
地震時管制運転装 置		1	式		493,000	別紙 00-0003
取付作業費	地震時管制運転装置関連	3	組	137,900	413,700	
(3)昇降路内の 耐震構造強化						
昇降路内の 耐震構造強化		1	式		165,000	別紙 00-0004
取付作業費	昇降路内の耐震構造強化関連	3	組	69,300	207,900	
(4)付帯安全化工 事						
付帯安全化工事		1	式		2,304,000	別紙 00-0005
取付作業費	付帯安全化工事関連	1	式		84,000	
(5)その他						
運送費	3台分	1	式		640,000	

1号棟		昇降機設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
産廃処分費	3台分	1	式		399,000	
計					28,539,900	

2号棟

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
昇降機設備	1	式	19,138,600	
計			19,138,600	

2号棟		昇降機設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(1)戸開走行 保護装置取付	UCMP対応					
戸開走行保護装置		1	式		3,943,000	別紙 00-0006
戸開走行保護装置 制御盤		1	式		9,757,000	別紙 00-0007
取付作業費	戸開走行保護装置関連	2	組	1,094,100	2,188,200	
(2)地震時管制運 転装置取付						
地震時管制運転装 置		1	式		329,000	別紙 00-0008
取付作業費	地震時管制運転装置関連	2	組	137,900	275,800	
(3)昇降路内の 耐震構造強化						
昇降路内の 耐震構造強化		1	式		110,000	別紙 00-0009
取付作業費	昇降路内の耐震構造強化関連	2	組	69,300	138,600	
(4)付帯安全化工 事						
付帯安全化工事		1	式		1,536,000	別紙 00-0010
取付作業費	付帯安全化工事関連 仮設共	2	組	84,000	168,000	
(5)その他						
運送費	2台分	1	式		427,000	

2号棟		昇降機設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
産廃処分費	2台分	1	式		266,000	
計					19,138,600	

1号棟　昇降機設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
戸開走行保護装置		1	式		5,915,000	別紙 00-0001
巻上機	電動機・ﾌﾞﾚｰｷ UCMP対応	3	台	1,861,500	5,584,500	
特定距離感知装置		3	台	19,300	57,900	
特定距離感知操作用遮断板		3	台	76,600	229,800	
ｴﾌﾟﾛﾝ		3	台	14,400	43,200	
計					5,915,400	

1号棟				昇降機設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
戸開走行保護装置制御部		1	式		14,636,000	別紙 00-0002
ﾎｰﾙﾎﾞﾀﾝ ｲﾝｼﾞｹｰﾀ		3	台	1,354,900	4,064,700	
ｲﾝﾊﾞｰﾀ		3	台	607,300	1,821,900	
制御盤		3	台	750,300	2,250,900	
かご操作盤		3	台	604,500	1,813,500	
制御盤・ｺﾝﾀﾞｸﾀ盤	UCMP対応	3	台	372,900	1,118,700	
扉開閉装置	強制乖離型ｽｲｯﾁ追加	3	台	65,800	197,400	
移動ｹｰﾌﾞﾙ		3	台	661,000	1,983,000	
ﾄﾞｱｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	戸閉完了確認ｽｲｯﾁ	3	台	25,900	77,700	
補助回路盤ﾘﾚｰ		3	台	436,300	1,308,900	
計					14,636,700	
地震時管制運転装置		1	式		493,000	別紙 00-0003
地震時管制運転装置	地震感知器（PS波）	3	台	164,500	493,500	
計					493,500	

1号棟		昇降機設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
昇降路内の 耐震構造強化		1	式		165,000	別紙 00-0004
調速機用 ﾛｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ	耐震構造強化	3	台	25,200	75,600	
UPS耐震対策	耐震構造強化	3	組	29,800	89,400	
計					165,000	
付帯安全化工事		1	式		2,304,000	別紙 00-0005
ﾄﾞｱｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	ﾄﾞｱﾓｰﾀｰ	3	台	341,300	1,023,900	
ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟ		3	台	128,500	385,500	
調速機ﾛｰﾌﾟ		3	台	36,600	109,800	
かご廻り配線	ｽﾋﾟｰｶｰ	3	台	63,400	190,200	
荷重検		3	台	161,900	485,700	
換気扇		3	台	36,300	108,900	
計					2,304,000	

2号棟		昇降機設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
戸開走行保護装置		1	式		3,943,000	別紙 00-0006
巻上機	電動機・ﾌﾞﾚｰｷ UCMP対応	2	台	1,861,500	3,723,000	
特定距離感知装置		2	台	19,300	38,600	
特定距離感知用操作用遮断板		2	台	76,600	153,200	
ｴﾌﾟﾛﾝ		2	台	14,400	28,800	
計					3,943,600	

2号棟　昇降機設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
戸開走行保護装置制御盤		1	式		9,757,000	別紙 00-0007
ﾎｰﾙﾎﾞﾀﾝ ｲﾝｼﾞｹｰﾀ		2	台	1,354,900	2,709,800	
ｲﾝﾊﾞｰﾀ		2	台	607,300	1,214,600	
制御盤		2	台	750,300	1,500,600	
かご操作盤		2	台	604,500	1,209,000	
制御盤・ｺﾝﾀﾞｸﾀ盤	UCMP対応	2	台	372,900	745,800	
扉開閉装置	強制乖離型ｽｲｯﾁ追加	2	台	65,800	131,600	
移動ｹｰﾌﾞﾙ		2	台	661,000	1,322,000	
ﾄﾞｱｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	戸閉完了確認ｽｲｯﾁ	2	台	25,900	51,800	
補助回路盤ﾘﾚｰ		2	台	436,300	872,600	
計					9,757,800	
地震時管制運転装置		1	式		329,000	別紙 00-0008
地震時管制運転装置	地震感知器（PS波）	2	台	164,500	329,000	
計					329,000	

2号棟		昇降機設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
昇降路内の 耐震構造強化		1	式		110,000	別紙 00-0009
調速機用 ﾛｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ	耐震構造強化	2	台	25,200	50,400	
UPS耐震対策	耐震構造強化	2	組	29,800	59,600	
計					110,000	
付帯安全化工事		1	式		1,536,000	別紙 00-0010
ﾄﾞｱｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	ﾄﾞｱﾓｰﾀｰ	2	台	341,300	682,600	
ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟ		2	台	128,500	257,000	
調速機ﾛｰﾌﾟ		2	台	36,600	73,200	
かご廻り配線	ｽﾋﾟｰｶｰ	2	台	63,400	126,800	
荷重検		2	台	161,900	323,800	
換気扇		2	台	36,300	72,600	
計					1,536,000	