さくら市学校給食センター

老朽化対策および衛生・作業環境の向上を目的に、さくら市学校給食センターの新築工事を実施し、令和7年9月1日に供用を開始しました。

ドライシステム方式を採用し、アレルギー専用の調理室および盛付室を設置しています。また、自動炊飯システムを導入したほか、2階には調理過程や設備を見学できるスペースを設けました。さらに、省エネ対策および停電時の機能確保のため、太陽光発電設備を設置しています。



建物外観


煮炊き調理室


アレルギー等対応調理室


見学者通路

建物概要(給食センター)

【所在地】　栃木県さくら市鷲宿4432-2
【建築面積】　2，338．85㎡
【延べ面積】　2，858．00㎡
【構造・規模】鉄骨造2階建
【担当課】　さくら市教育委員会学校教育課
【設計者】　AIS総合設計(株)
【施工者】　船山・岡村JV　[建築]
横田・大進JV　[電気]
野沢・コボリJV [機械]
笹沼建設(株)　[外構]
(株)中西製作所宇都宮営業所
[厨房機器]