

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	01 宇都宮 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****04091-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 11 宇都宮土木事務所管内 0-080410(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8【当初】路肩管理業務委託 宇都宮結城線外その1 3（道保全単）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払不可（維持管理） 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible][illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路維持										Y0SZZ	
				1	式			3,791,701			
除草工										Y0R57	
				1	式			3,091,701			
道路除草工										Y0R57200	
				1	式			3,091,701			
除草										Y0R572005SG	
				1	式			2,833,401			
	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	19,093		m	2	148.4		2,833,401		SZD530 0 A=1, B=1, C=2, E=1, F=1 施工 第0-0001号内訳表	
除草処分										Y0R572005SG	
				1	式			258,300			
	処分費 その他									S0022 0 A=4, B=20500	
	グループコード内には使用しないこと。	12.6		t		20,500		258,300		施工 第0-0002号内訳表	
仮設工										Y0R61	
				1	式			700,000			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員			1 式		700,000	Y0R612ZZ
交通誘導警備員			1 式		700,000	Y0R612ZZ001
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	700,000	700,000	S0914 0 A=20, B=2, C=2 施工 第0-0003号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					3,791,701	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $987648=3647152*0.2708$ << $0.2708=(0.1934*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……3,647,152 率……0.1934			1 式		987,648	
＊＊共通仮設費計＊＊					987,648	
＊＊純工事費＊＊					4,779,349	
現場管理費 算定式…… $2933828=4634800*0.6330$ << $0.6330=(0.5275*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……4,634,800 率……0.5275			1 式		2,933,828	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					7,713,177	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $1830851=7568628*0.2419$ <<率の補正 0.2419 = $0.2419 * 1.00$ >> 対象額……………7,568,628 率……………0.2419 前払補正係数1.0000			1 式		1,830,851	
契約保証費 算定式…………… $3027=7568628*0.0004$ 対象額……………7,568,628 率……………0.0004			1 式		3,027	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					1,833,878	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					9,540,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					9,540,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $954000=9540000*0.10$ 対象額……………9,540,000 率……………0.1000			1 式		954,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					10,494,000	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級				
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			148.4	
A	飛び石防護の有無	=1	飛び石防護あり	
B	運搬機械選定	=1	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	
C	ダンプトラック運搬距離	=2	6.5km超11.5km以下	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	

処分費
その他

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

0-0008

グループコード内には使用しないこと。 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	20,500	2,050,000	E0100
計	100	t		2,050,000	
小計	1	t		20,500	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4時入力	=4 =20500	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4時入力			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	40.000	人・日	17,500	700,000	SA063 施工 第0-0004号内訳表
小計	1	式		700,000	
A 必要日数	=20	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

0-0010

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			