

# 総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	18 公園 管理部 実施設計書 当初 08-*****00001-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080410(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8区画線設置工事 井頭公園その1（補助公園）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 09 公園工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 03 補正なし 01 補正なし 06 10%適用		

# 総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	3,388,000	本工事費	3,080,000		
		計	3,080,000	308,000	3,388,000
法定福利費概算額	120,000				
労務費調査水準	1,479,133				

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
施設整備										Y0XZZ	
				1	式			1,524,880			
園路広場整備工										Y0X3K	
				1	式			1,524,880			
区画線工										Y0X3K21A	
				1	式			1,524,880			
溶融式区画線										Y0X3K21A43T	
				1	式			1,524,880			
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用		3,779		m		386		1,458,694		S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1 施工 第0-0001号内訳表	
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ 15cm 全ての費用		92		m		429		39,468		S4600 0 A=1, B=9, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1 施工 第0-0002号内訳表	
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用		36.6		m		730		26,718		S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1 施工 第0-0003号内訳表	

# ＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					1,524,880	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		34,000	Z0010
算定式…… $34767=1524880 \times 0.0228$ 対象額……1,524,880 率……0.0228					34,767	
共通仮設費（率分） 算定式…… $164687=1524880 \times 0.1080$ <<0.1080 = (0.1080 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……1,524,880 率……0.1080			1 式		164,687	
＊＊共通仮設費計＊＊					198,687	
＊＊純工事費＊＊					1,723,567	
現場管理費 算定式…… $742685=1723567 \times 0.4309$ <<0.4309 = (0.4309*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……1,723,567 率……0.4309			1 式		742,685	

# ＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					2,466,252	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $619769=2466252*0.2513$ <<率の補正 $0.2513 = 0.2513 * 1.00$ >> 対象額……2,466,252 率……0.2513			前払補正係数1.0000 1 式		619,769	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					619,769	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					3,080,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					3,080,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… $308000=3080000*0.10$ 対象額……3,080,000 率……0.1000			1 式		308,000	

# 内訳表

頁0-0006

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	223	223, 000	T3A00 246*0. 91
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	485	12, 125	T4A11 1
軽油	36. 000	L	138	4, 968	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	155, 543	7, 777	#01
計	1, 000	m		386, 320	
小計	1	m		386	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=2	未供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0008

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正係数K 1 : 1.00 標準単価 補正係数K 2 : 0.91 K1 * K2 = 1.00 * 0.91 = 0.910					



名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	265	265, 000	T3A48 292*0. 91
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	485	12, 125	T4A11 1
軽油	43. 000	L	138	5, 934	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	156, 509	7, 825	#01
計	1, 000	m		429, 334	
小計	1	m		429	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=9	ゼブラ 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=2	未供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0010

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正係数K 1 : 1.00 標準単価 補正係数K 2 : 0.91 K1 * K2 = 1.00 * 0.91 = 0.910					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15 c m換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	559	559, 000	T3A72 615*0. 91
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	485	12, 125	T4A11 1
軽油	91. 000	L	138	12, 558	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	163, 133	8, 156	#01
計	1, 000	m		730, 289	
小計	1	m		730	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 1 5 c m換算			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=2	未供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0012

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正係数K 1 : 1.00 標準単価 補正係数K 2 : 0.91 K1 * K2 = 1.00 * 0.91 = 0.910					