

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	01 宇都宮 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00009-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 11 宇都宮土木事務所管内 0-080410(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 氷室陸橋建設工事その7. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	343,442,000	本工事費	312,220,000		
		計	312,220,000	31,222,000	343,442,000
法定福利費概算額	11,330,000				
労務費調査水準	182,440,718				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工	事＊＊								X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式			121,067,117			
道路土工										Y0H1Y	
					1 式			14,724,469			
掘削工（ICT）										Y0H1Y2MC	
					1 式			207,377			
掘削（ICT）										Y0H1Y2MCC79	
					1 式			207,377			
掘削（ICT）										SZA103 0	
土砂										A=1, B=1, C=1, D=1	
オープンカット											
道路土工156m3+補強土壁340m3		496	m 3	418.1				207,377		施工 第0-0039号内訳表	
路体盛土工										Y0H1Y256	
					1 式			10,535,940			
路体（築堤）盛土										Y0H1Y256A06	
					1 式			10,535,940			
路体（築堤）盛土										SZA113 0	
2.5m未満										A=1	
		1,635	m 3	6,444				10,535,940		施工 第0-0040号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土工			1 式		274,656	Y0H1Y257
橋台背面土			1 式		274,656	Y0H1Y257A07
橋台背面盛土 購入土	96	m3		2,861	274,656	G0100 0 科目 第0001号内訳表
路床盛土工（I C T）			1 式		549,881	Y0H1Y2MR
路床盛土（I C T）			1 式		427,970	Y0H1Y2MRC91
路床盛土（I C T） 20,000m3未満 障害なし	1,169	m 3		366.1	427,970	SZA119 0 A=1, B=1 施工 第0-0041号内訳表
中分盛土（I C T）			1 式		121,911	Y0H1Y2MRC91
路床盛土（I C T） 20,000m3未満 障害なし	333	m 3		366.1	121,911	SZA119 0 A=1, B=1 施工 第0-0041号内訳表
残土処理工			1 式		3,156,615	Y0H1Y205

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬			1 式		3,156,615	Y0H1Y205A01
不足土運搬	2,733	m3	1,155	3,156,615	G0110 0	科目 第0002号内訳表
地盤改良工			1 式		758,653	Y0H01
置換工			1 式		758,653	Y0H0125A
置換本線			1 式		583,644	Y0H0125A40F
路床置換工（有効層）	44	m 3	3,547	156,068	S1801 0 B=2, C=2	施工 第0-0042号内訳表
路床置換工（有効層）	120	m 3	3,028	363,360	S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=1	施工 第0-0044号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	23	m 3	2,792	64,216	S1803 0 A=2, B=1, D=1	施工 第0-0045号内訳表
置換ランプ（終点側）			1 式		175,009	Y0H0125A40F

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床置換工（有効層）						S1801 0 B=2, C=1
	19		m 3	9,211	175,009	施工 第0-0047号内訳表
擁壁工			1 式		92,260,101	Y0H1S
作業土工			1 式		414,015	Y0H1S20B
埋戻し			1 式		414,015	Y0H1S20B5F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用 擁壁工	3		m 3	3,927	11,781	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0004号内訳表
砕石埋戻し RC100						G0200 0
擁壁工	12		m 3	6,594	79,128	科目 第0003号内訳表
砕石埋戻し RC100						G0200 0
補強土壁工	49		m 3	6,594	323,106	科目 第0003号内訳表
作業土工（ICT）			1 式		51,425	Y0H1S2MW
床掘り（ICT）			1 式		51,425	Y0H1S2MW6YM

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削（I C T） 土砂 オープンカット 擁壁工(床掘)	46	m 3		418. 1	19, 232	SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0039号内訳表
掘削（I C T） 土砂 オープンカット 補強土壁工(床掘)	77	m 3		418. 1	32, 193	SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0039号内訳表
場所打擁壁工（構造物単位）						Y0H1S2HA
			1 式		5, 718, 660	
重力式擁壁						Y0H1S2HA5CU
			1 式		150, 998	
重力式擁壁(2) L=4. 0m 平均高さH=1. 07m	1		式	150, 998	150, 998	G0210 0 科目 第0004号内訳表
L 型擁壁						Y0H1S2HA5CX
			1 式		5, 567, 662	
L型擁壁(3号) L=33. 0m 平均高さH=3. 6m	1		式	5, 567, 662	5, 567, 662	G0220 0 科目 第0005号内訳表
補強盛土工(3号)						Y0H1S24Q
			1 式		80, 551, 387	
補強土壁基礎						Y0H1S24Q4AU
			1 式		782, 045	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート工(3号)					G0300 0
	147.5	m	5,302	782,045	科目 第0006号内訳表
補強土壁壁面材組立・設置		1 式		39,526,668	Y0H1S24QB9M
壁面材組立・設置工	630	m 2	1,616	1,018,080	V0100 0
壁面材 材料費(3号)					G0360 0
	1	式	36,086,260	36,086,260	科目 第0007号内訳表
運搬費 コンクリート資材 10t×29台	1	式	1,500,000	1,500,000	F0800 0
運搬費 副資材 10t×3台	1	式	107,000	107,000	F0810 0
補強材取付工	6,851.5	m	119	815,328	V0110 0
まき出し・敷均し、締固め		1 式		11,315,862	Y0H1S24QC81
まき出し・敷均し、締固め工	3,726	m 3	537	2,000,862	V0120 0
					施工 第0-0051号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土材						T1045 0
	3,726		m 3	2,500	9,315,000	
壁面上端処理			1 式		3,375,105	Y0H1S24QB9Q
笠石コンクリート工(3号) L=147.5m 24-12-25	1		式	3,375,105	3,375,105	G0320 0 科目 第0008号内訳表
足場工			1 式		4,992,066	Y0H1S24QB9Q
足場工 手摺先行型足場	1		式	4,992,066	4,992,066	S0384 0 A=926, B=1, C=2 施工 第0-0052号内訳表
地下排水工			1 式		1,985,625	Y0H1S24QB9R
まき出し・敷均し,締固め工	354		m 3	537	190,098	V0120 0 施工 第0-0051号内訳表
基盤排水層 RC-40	354		m 3	2,640	934,560	G0330 0 科目 第0009号内訳表
まき出し・敷均し,締固め工	271		m 3	537	145,527	V0120 0 施工 第0-0051号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁面背面排水層 RC-40	271		m 3	2,640	715,440	G0340 0 科目 第0010号内訳表
剛性防護柵基礎			1 式		18,574,016	Y0H1S24QB9R
剛性防護柵基礎工(3号) L=147.5m 24-12-25	1		式	17,961,019	17,961,019	G0350 0 科目 第0011号内訳表
防護柵基礎碎石工	133		m3	4,609	612,997	G0352 0 科目 第0012号内訳表
補強盛土工(6号)			1 式		5,524,614	Y0H1S24Q
補強土壁基礎			1 式		75,739	Y0H1S24Q4AU
基礎コンクリート工(6号)	8.2		m	5,302	43,476	G0305 0 科目 第0013号内訳表
防護柵基礎碎石工	7		m3	4,609	32,263	G0352 0 科目 第0012号内訳表
補強土壁壁面材組立・設置			1 式		3,809,305	Y0H1S24QB9M

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁面材組立・設置工						V0100 0
	58	m 2		1, 616	93, 728	施工 第0-0049号内訳表
壁面材 材料費(6号)						G0370 0
	1	式		3, 444, 652	3, 444, 652	科目 第0014号内訳表
運搬費 コンクリート資材 10t×3台						F0820 0
	1	式		155, 000	155, 000	
運搬費 副資材 10t×1台						F0830 0
	1	式		35, 600	35, 600	
補強材取付工						V0110 0
	675. 0	m		119	80, 325	施工 第0-0050号内訳表
壁面上端処理						Y0H1S24QB9Q
			1 式		117, 842	
笠石コンクリート工(6号) L=8. 2m 24-12-25						G0325 0
	1	式		117, 842	117, 842	科目 第0015号内訳表
足場工						Y0H1S24QB9Q
			1 式		393, 543	
足場工 手摺先行型足場						S0384 0 A=73, B=1, C=2
	1	式		393, 543	393, 543	施工 第0-0053号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下排水工			1 式		149,319	Y0H1S24QB9R
まき出し・敷均し, 締固め工	20	m 3	537	10,740	V0120 0	施工 第0-0051号内訳表
基盤排水層 RC-40	20	m 3	2,640	52,800	G0330 0	科目 第0009号内訳表
まき出し・敷均し, 締固め工	27	m 3	537	14,499	V0120 0	施工 第0-0051号内訳表
壁面背面排水層 RC-40	27	m 3	2,640	71,280	G0340 0	科目 第0010号内訳表
剛性防護柵基礎			1 式	978,866	Y0H1S24QB9R	
剛性防護柵基礎工(6号) L=8.2m 24-12-25	1	式	978,866	978,866	G0355 0	科目 第0016号内訳表
排水構造物工			1 式	9,362,402	Y0H25	
作業土工			1 式	377,613	Y0H25200	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
床掘り					1 式				61,395	Y0H2520040R	
	床掘り 土砂 標準	137	m	3		240.9		33,003		SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0054号内訳表	
床掘り	土砂 小規模 全ての費用	13	m	3		2,184		28,392		SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0055号内訳表	
	埋戻し				1 式				316,218	Y0H252005F2	
埋戻し	土砂 小規模 全ての費用	10	m	3		3,927		39,270		SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0004号内訳表	
	砕石埋戻し RC100	42	m	3		6,594		276,948		G0200 0 科目 第0003号内訳表	
側溝工					1 式				8,212,457	Y0H25201	
	管（函）渠型側溝				1 式				7,946,784	Y4519360000	
管（函）渠型側溝(1) 標準部										G0390 0	
	排水性舗装対応	118.0	m			20.678		2,440,004		科目 第0017号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管(函)渠型側溝(1) 集水部									G0395	0
排水性舗装対応	26.0		m		38,758		1,007,708		科目	第0018号内訳表
管(函)渠型側溝(2) 標準部									SZA597	0
据付									A=1, B=1, C=1, D=1, E=2	
200mm以上300mm以下										
全ての費用 排水性舗装対応	146.0		m		20,810		3,038,260		施工	第0-0056号内訳表
管(函)渠型側溝(2) 集水部									SZA597	0
据付									A=1, B=1, C=1, D=1, E=2	
200mm以上300mm以下										
全ての費用 排水性舗装対応	32.0		m		39,190		1,254,080		施工	第0-0057号内訳表
縦断管敷調整(1)									G0400	
	1			式	206,732		206,732		科目	第0019号内訳表
U型側溝									Y4519360000	
				1 式			213,675			
U型側溝据付									S4630	0
L = 2 0 0 0 使用									A=1, B=5850, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=5.0, K=2	
	18.5		m		11,550		213,675		施工	第0-0058号内訳表
L型側溝									Y4519360000	
				1 式			51,998			
L型側溝									G0410	0
	3.9		m		13,333		51,998		科目	第0020号内訳表
集水桝・マンホール工									Y0H25203	
				1 式			772,332			

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝			1 式		255,168	Y0H25203B1R
集水桝(B) 500×500×450	2		基	48,190	96,380	G0420 0 科目 第0021号内訳表
集水桝 500×500×550 T-25	1		基	50,500	50,500	G0430 0 科目 第0022号内訳表
集水桝 500×500×600 T-25						G0440 0
排水性舗装対応	1		基	53,188	53,188	科目 第0023号内訳表
集水桝 500×500×650 T-25	1		基	55,100	55,100	G0450 0 科目 第0024号内訳表
プレキャスト街渠桝			1 式		517,164	Y0H252035NQ
街渠桝(1) 300×300						G0460 0
排水性舗装対応	2		基	77,751	155,502	科目 第0025号内訳表
街渠桝(1) 300×400						G0470 0
排水性舗装対応	2		基	81,171	162,342	科目 第0026号内訳表
街渠桝(2) 300×300						G0480 0
排水性舗装対応	2		基	99,660	199,320	科目 第0027号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮音壁工			1 式		1, 145, 306	Y0H23
遮音壁基礎工(3号)			1 式		1, 145, 306	Y0H2325P
支柱アンカーボルト			1 式		1, 145, 306	Y0H2325P4CV
支柱アンカー A型(埋設アンカー方式) 4m	180.5	m	305.3	55, 106	SZD203 0 A=1, B=2, C=1	施工 第0-0059号内訳表
遮音壁用アンカーボルト プレート・ボルトナット含む	46	箇所	23, 700	1, 090, 200	F0600 0	
構造物撤去工			1 式		1, 871, 186	Y0H09
防護柵撤去工			1 式		288, 438	Y0H092HG
防護柵撤去 (ガードレール)			1 式		288, 438	Y0H092HG509
ガードレール部材撤去工 (レール) 路側用 A～C種 (歩車用旧A p～C p 種)	160.0	m	679	108, 640	SF279 0 A=2, B=1, C=1	- -

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	19.3	t		9,316	179,798	SZA084 0 A=1, B=1 施工 第0-0061号内訳表
構造物取壊し工			1 式		664,237	YOH0921D
舗装版切断			1 式		264,119	YOH0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	299.9	m		703.4	210,949	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0062号内訳表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	35.4	m		1,502	53,170	SZD321 0 A=1, B=2, E=1, F=1 施工 第0-0063号内訳表
舗装版破碎			1 式		400,118	YOH0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	1,132	m 2		217.1	245,757	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0064号内訳表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	258	m 2		598.3	154,361	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0065号内訳表
運搬処理工			1 式		918,511	YOH092H0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬		1 式		548,911	Y0H092H0A0K
殻運搬 舗装版破碎 11.5km以下 全ての費用	113	m 3	3,791	428,383	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=6.9 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 7.5km以下 全ての費用	52	m 3	2,178	113,256	SZA961 0 A=3, B=2, C=1, E=1, F=1, G=6.9 施工 第0-0067号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 1 0 k m まで	0.9	m 3	8,080	7,272	T8231 0
殻処分		1 式		369,600	Y0H092H0A0L
# 処分費（直接工事費用） #		1 式		369,600	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	165	m 3	2,000	330,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0068号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.9	m 3	44,000	39,600	S0020 0 A=5 施工 第0-0069号内訳表
仮設工		1 式		945,000	Y0H26

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工			1 式		945,000	Y0H26232
交通誘導警備員			1 式		945,000	Y0H26232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	945,000	945,000	S0914 0 A=54, B=1, C=2 施工 第0-0070号内訳表
舗装			1 式		67,016,098	Y0IZZ
舗装工			1 式		61,813,489	Y0I24
橋面防水工			1 式		986,990	Y0I2425U
橋面防水			1 式		986,990	Y0I2425U4DG
橋面防水工 塗膜系防水 新設 施工規模 2 0 0 m 2 以上	431		m 2	2,290	986,990	SF681 0 A=2, B=1, C=15. 5, D=23. 5, E=1, F=1, G=1, H=864, I=485 施工 第0-0072号内訳表
アスファルト舗装工			1 式		44,801,879	Y0I24212

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 本線			1 式		403,832	Y0I24212A1J
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚 2 0 0 mm	143	m 2		2,824	403,832	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=200 施工 第0-0073号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） ランプ起点側			1 式		20,762	Y0I24212A1J
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚 2 5 0 mm	7	m 2		2,966	20,762	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=250 施工 第0-0074号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） ランプ終点側			1 式		232,408	Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	312	m 2		744.9	232,408	SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0075号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 本線			1 式		498,465	Y0I24212A1L
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm	265	m 2		1,881	498,465	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0076号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） ランプ起点側			1 式		735,840	Y0I24212A1L

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	730	m 2	1, 008	735, 840	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0077号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） ランプ終点側		1 式		532, 710	Y0I24212A1L
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm	86	m 2	1, 881	161, 766	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0076号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	368	m 2	1, 008	370, 944	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0077号内訳表
基層（車道・路肩部） 本線		1 式		9, 849, 660	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	4, 915	m 2	2, 004	9, 849, 660	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=23, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0078号内訳表
基層（車道・路肩部） ランプ起点側		1 式		1, 691, 914	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	422	m 2	2, 105	888, 310	SZD021 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=23, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0079号内訳表
基層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	401	m 2	2, 004	803, 604	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=23, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0078号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部） ランプ終点側				1 式		1, 109, 844	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	91	m 2	3, 059		278, 369	SZD021 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0080号内訳表	
基層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	395	m 2	2, 105		831, 475	SZD021 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0081号内訳表	
基層（車道・路肩部） 橋梁部				1 式		1, 742, 102	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 4 0 mm 全ての費用	431	m 2	4, 042		1, 742, 102	SZD021 0 A=4, B=40, C=8, D=3, E=29, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0082号内訳表	
中間層（車道・路肩部） 本線				1 式		21, 134, 500	Y0I24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	4, 915	m 2	1, 955		9, 608, 825	SZD022 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=23, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0083号内訳表	
中間層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	4, 915	m 2	2, 345		11, 525, 675	SZD022 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0084号内訳表	
中間層（車道・路肩部） ランプ起点側				1 式		1, 972, 557	Y0I24212A1Q

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	中間層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	422		m 2	2, 446	1, 032, 212	SZD022 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0085号内訳表
	中間層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	401		m 2	2, 345	940, 345	SZD022 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0084号内訳表
表層	（車道・路肩部） ランプ起点側			1 式		1, 993, 132	Y0I24212A1S
	表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	422		m 2	2, 471	1, 042, 762	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0086号内訳表
	表層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	401		m 2	2, 370	950, 370	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0087号内訳表
表層	（車道・路肩部） ランプ終点側			1 式		1, 098, 089	Y0I24212A1S
	表層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	91		m 2	3, 034	276, 094	SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0088号内訳表
	表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	395		m 2	2, 081	821, 995	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0089号内訳表
表層	（車道・路肩部） 橋梁部			1 式		1. 786. 064	Y0I24212A1S

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm 全ての費用	431	m ²		4,144	1,786,064	SZD023 0 A=4, B=40, C=8, D=1, E=29, F=5, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0090号内訳表
アスファルト舗装工（ICT）			1 式		4,739,780	Y0I242MF
下層路盤（車道・路肩部）（ICT）			1 式		1,197,671	Y0I242MFC87
下層路盤（車道・路肩部）（ICT） 全仕上り厚200mm 1層施工	1,517	m ²		789.5	1,197,671	SZD007 0 A=200, B=1, D=4 施工 第0-0091号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 本線			1 式		3,542,109	Y0I242MFC88
上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 全仕上り厚150mm 1層施工	3,892	m ²		910.1	3,542,109	SZD011 0 A=150, B=1, D=6 施工 第0-0092号内訳表
排水性舗装工			1 式		11,284,840	Y0I2425W
排水性舗装・表層（車道・路肩部）			1 式		11,284,840	Y0I2425WA2P
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 2.4m以上 平均仕上り厚50mm	4,915	m ²		2,296	11,284,840	SZD041 0 A=2, B=50, C=2, E=1, F=1, G=2, H=1, J=1, K=1 施工 第0-0093号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
縁石工					1 式				2,498,580	Y0I31	
縁石工					1 式				2,498,580	Y0I31201	
歩車道境界ブロック					1 式				2,498,580	Y0I3120143N	
縁石(1) 設置 B種(180/205×250×600)		150.0		m		5,717		857,550		SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0094号内訳表	
縁石(2)		0.8		m		9,795		7,836		G0500 0 科目 第0028号内訳表	
縁石(3)		154.6		m		10,564		1,633,194		G0510 0 科目 第0029号内訳表	
踏掛版設置工					1 式				2,499,373	Y0I32	
踏掛版設置工					1 式				2,499,373	Y0I32201	
踏掛版設置					1 式				2,499,373	Y0I3220144B	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
踏掛版設置 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 ゴム支承あり	30	m 3	47, 840	1, 435, 200	SZD091 0 B=1, C=1, D=1, E=12, F=1, H=1, I=1, J=3 施工 第0-0095号内訳表
鉄筋工 S D 3 4 5 構造物種別による補正なし 施工規模 1 0 t 以上	0. 280	t	179, 330	50, 212	SF201 0 A=2, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0010号内訳表
鉄筋工 S D 3 4 5 構造物種別による補正なし 施工規模 1 0 t 以上	5. 656	t	177, 270	1, 002, 639	SF201 0 A=2, B=8, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0096号内訳表
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	102	L	111	11, 322	TG402 0
防護柵工		1 式		139, 680	Y0I26
路側防護柵工		1 式		139, 680	Y0I26219
ガードレール		1 式		139, 680	Y0I262195I9
ガードレール部材設置工（レール） 路側用 A・B・C種	160. 0	m	873	139, 680	SF271 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0097号内訳表
道路付属施設工		1 式		64, 976	Y0I28

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物工			1 式		64,976	Y0I2821C
防草工			1 式		64,976	Y0I2821C43X
防草工(1)	16	m2		4,061	64,976	G0600 0 科目 第0030号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					188,083,215	
うち材料費 算定式…………			1 式			
うち労務費 算定式…………			1 式			
技術管理費			1 式		1,966,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1		式	598,000	598,000	SA130 0 A=1 施工 第0-0098号内訳表
システム初期費（ＩＣＴ） ブルドーザ	1		式	548,000	548,000	SA130 0 A=2 施工 第0-0099号内訳表
システム初期費（ＩＣＴ） モータグレーダ	1		式	623,000	623,000	SA130 0 A=3 施工 第0-0100号内訳表
平板載荷試験 50KN以内	1		箇所	197,000	197,000	F0900 0
現場環境改善費			1 式		1,633,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
算定式……1633108=187713615*0.0087 対象額……187,713,615 率……0.0087								1,633,108		
共通仮設費（率分） 算定式……17284847=188083215*0.0919 <<0.0919 =(0.0919 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……188,083,215 率……0.0919			1	式				17,284,847		
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊								20,883,847		
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊								208,967,062		
現場管理費 算定式……59869063=208967062*0.2865 <<0.2865 =(0.2865*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……208,967,062 率……0.2865			1	式				59,869,063		
うち法定福利費事業主分 算定式……			1	式						
うち建退共制度の掛金 算定式……			1	式						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊								268,836,125		
うち安全衛生経費 算定式……			1	式						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等	算定式……	43282616=268836125*0.1610	＜	率の補正 0.1610	= 0.1610	* 1.00 ＞				
	対象額……	268,836,125			前払補正係数1.0000					
	率……	0.1610			1 式		43,282,616			
契約保証費	算定式……	107534=268836125*0.0004								
	対象額……	268,836,125								
	率……	0.0004			1 式		107,534			
＊＊一般管理費等計＊＊										
							43,390,150			
＊＊工事価格＊＊										
							312,220,000			
＊＊工事価格計＊＊										
							312,220,000			
消費税・地方消費税額	算定式……	31222000=312220000*0.10								
	対象額……	312,220,000								
	率……	0.1000			1 式		31,222,000			
＊＊請負工事費＊＊										
							343,442,000			

橋台背面盛土

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0031

購入土

100

m3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土材	100	m 3	2, 500	250, 000	T1045 0
路床盛土 4. 0m以上 20, 000m3未満	100	m 3	361. 9	36, 190	SZA117 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0001号内訳表
小計	100	m3		286, 190	
計	1	m3		2, 861	

不足土運搬

G0110

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0032

100 m3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km以下	100	m 3	918.2	91,820	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=3.5 施工 第0-0002号内訳表
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	100	m 3	237.7	23,770	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0003号内訳表
小計	100	m3		115,590	
計	1	m3		1,155	

砕石埋戻し

G0200

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0033

RC100

100 m 3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	100	m 3	3, 927	392, 700	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0004号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127	m 3	2, 100	266, 700	T1010 0
小計	100	m 3		659, 400	
計	1	m 3		6, 594	

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

G0210
平均高さH=1.07m

1 式 当り

保26/04/21 11:11:23

L型擁壁(3号)

科目内訳表

頁0-0035

L=33.0m		G0220 平均高さH=3.6m		科目 第0005号内訳表		1	式	当り
施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用		60	m 3	29,490	1,769,400	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=12, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=3 施工 第0-0007号内訳表		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		193	m 2	10,380	2,003,340	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表		
鉄筋工 SD345 構造物種別による補正なし 施工規模 10t以上 D10		0.548	t	180,360	98,837	SF201 0 A=2, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0009号内訳表		
鉄筋工 SD345 構造物種別による補正なし 施工規模 10t以上 D13		2.546	t	179,330	456,574	SF201 0 A=2, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0010号内訳表		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用		7	m 3	30,700	214,900	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0011号内訳表		
型枠 一般型枠 均しコンクリート		7	m 2	5,285	36,995	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0012号内訳表		
足場工 手摺先行型足場		1	式	959,598	959,598	S0384 0 A=178, B=1, C=2 施工 第0-0013号内訳表		
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75		5.7	m	926	5,278	TQ310 0 施工 第0-0014号内訳表		
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板		4	m 2	5,685	22,740	SZA841 0 A=2, C=2, D=2 施工 第0-0015号内訳表		

L型擁壁(3号)

科目内訳表

頁0-0036

L=33.0m

G0220
平均高さH=3.6m

科目 第0005号内訳表

1

式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	式		5,567,662	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.80	m 3	37,650	30,120	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0016号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.0	m 2	5,285	21,140	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0012号内訳表
鉄筋工 S D 3 4 5 差筋及び杭頭処理 施工規模 1 0 t 以上	0.010	t	176,080	1,760	SF201 0 A=2, B=4, C=1, D=1, E=6, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0017号内訳表
小計	10.0	m		53,020	
計	1	m		5,302	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートスキン 標準部 t-14cm 標準パネル 記号：A6 番号：3 1200×2700	103	枚	98,200	10,114,600	F0700 0
コンクリートスキン 標準部 t-14cm 最上段パネル 記号：U3-0.58P 番号：19P 580×2700	24	枚	56,000	1,344,000	F0701 0
コンクリートスキン 標準部 t-14cm 最上段パネル 記号：U6-1.18P 番号：23P 1180×2700	21	枚	105,000	2,205,000	F0702 0
コンクリートスキン 標準部 t-14cm 最下段パネル 記号：B3-0.6 番号：32 600×2700	24	枚	49,300	1,183,200	F0717 0
コンクリートスキン 標準部 t-14cm 最下段パネル 記号：B6-1.2 番号：8 1200×2700	21	枚	98,200	2,062,200	F0704 0
コンクリートスキン 標準部 t-14cm 最上段パネル(特殊)記号：UB6-1.18P番号：73P 1180×2700	2	枚	105,000	210,000	F0705 0
コンクリートスキン 端部 t-14cm 端部パネル 記号：CL6-2.67 番号：28 1200×2670	13	枚	112,000	1,456,000	F0706 0
コンクリートスキン 端部 t-14cm 最上段端部パネル 記号：UCL3-0.58-2.67P 番号：47P 580×2670	4	枚	70,300	281,200	F0707 0
コンクリートスキン 端部 t-14cm 最上段端部パネル 記号：UCL6-1.18-2.67P 番号：51P 1180×2670	2	枚	119,000	238,000	F0708 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートスキン 端部 t-14cm 最下段端部パネル 記号：BCL3-0.6-2.67 番号：62 600×2670	2	枚	63,500	127,000	F0709 0
コンクリートスキン 端部 t-14cm 最下段端部パネル 記号：BCL6-1.2-2.67 番号：36 1200×2670	4	枚	112,000	448,000	F0710 0
コンクリートスキン 端部 t-14cm 最上段端部パネル(特殊)記号： UBCL6-1.18-2.67P 番号：85P 1180×2670	1	枚	119,000	119,000	F0711 0
コンクリートスキン コーナパネル t-14cm T型コーナパネル(300) 記号：TA2-1.2番号：101 1200×200	13	枚	106,000	1,378,000	F0712 0
コンクリートスキン コーナパネル t-14cm T型コーナパネル(300) 記号：TB2-1.2番号：102 1200×200	2	枚	106,000	212,000	F0713 0
コンクリートスキン コーナパネル t-14cm T型コーナパネル(300) 記号：TB1-0.6番号：103 600×200	4	枚	57,000	228,000	F0714 0
コンクリートスキン コーナパネル t-14cm T型コーナパネル(300) 記号：TU2-1.18番号：104 1180×200	4	枚	106,000	424,000	F0715 0
コンクリートスキン コーナパネル t-14cm T型コーナパネル(300) 記号：TU1-0.58番号：105 580×200	2	枚	57,000	114,000	F0716 0
ストリップ 4.0×80×4000 SS400・メッキ	167	本	7,030	1,174,010	F0720 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ストリップ 4.0×80×4500 SS400・メッキ	1	本	7,980	7,980	F0721 0
ストリップ 4.0×80×5000 SS400・メッキ	402	本	8,780	3,529,560	F0722 0
ストリップ 4.0×80×5500 SS400・メッキ	3	本	9,690	29,070	F0723 0
ストリップ 4.0×80×6000 SS400・メッキ	350	本	10,500	3,675,000	F0724 0
ストリップ 4.0×80×6500 SS400・メッキ	2	本	11,400	22,800	F0725 0
ストリップ 4.0×80×7000 SS400・メッキ	224	本	12,300	2,755,200	F0726 0
ストリップ 4.0×80×7500 SS400・メッキ	3	本	13,100	39,300	F0727 0
ストリップ 4.0×80×8000 SS400・メッキ	54	本	14,000	756,000	F0728 0
ストリップ 4.0×80×8500 SS400・メッキ	2	本	15,800	31,600	F0729 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボルトナット M12×40 メッキ	2,438	本	220	536,360	F0740 0
透水防砂材 4 t ×300×L	810.0	m	575	465,750	F0741 0
水平目地材 コルクプレート 20×85×600	520	枚	1,140	592,800	F0742 0
鉛直目地材 20×140×L	2.0	m	1,140	2,280	F0743 0
ジベルピン φ8×90	334	本	350	116,900	F0744 0
端部調整金具 PL-250×250×3.2 θ=83° L=1200	5	本	25,600	128,000	F0745 0
端部調整金具 PL-250×250×3.2 θ=83° L=600	1	本	12,800	12,800	F0746 0
アローアンカー M12×90 Cタイプ 角座金込み	12	本	1,200	14,400	F0748 0
ガセットプレート 6.0×115×500	11	枚	4,750	52,250	F0749 0

壁面材 材料費(3号)

G0360

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0042

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	式		36,086,260	

笠石コンクリート工(3号)

G0320

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0043

L=147.5m 24-12-25

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	30	m 3	29,490	884,700	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=12, M=1, O=1, P=1 , Q=1, R=3 施工 第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	203	m 2	10,380	2,107,140	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板	6	m 2	5,685	34,110	SZA841 0 A=2, C=2, D=2 施工 第0-0015号内訳表
鉄筋工 SD345 構造物種別による補正なし 施工規模 10t以上	1.947	t	179,330	349,155	SF201 0 A=2, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0010号内訳表
計	1	式		3,375,105	

科目内訳表

RC-40		10.0m3当り					
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシュラン RC-40		12.0	m3	2,200	26,400	TCF040	
小計		10.0	m3		26,400		
計		1	m3		2,640		

科目内訳表

RC-40		10.0		m 3	当り		
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシュラン R C - 4 0		12.0	m 3	2,200	26,400	TCF04 0	
小計		10.0	m 3		26,400		
計		1	m 3		2,640		

剛性防護柵基礎工(3号)

G0350

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0046

L=147.5m 24-12-25

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	207	m 3	29,490	6,104,430	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=10, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=3 施工 第0-0018号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	657	m 2	10,380	6,819,660	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板	21	m 2	5,685	119,385	SZA841 0 A=2, C=2, D=2 施工 第0-0015号内訳表
目地板 30m2以上 目地材各種 コンクリートヒンジ用緩衝ゴムACR単層10mm	44	m 2	39,210	1,725,240	SZA841 0 A=2, C=16 施工 第0-0019号内訳表
鉄筋工 SD345 構造物種別による補正なし 施工規模 10t以上	12.867	t	179,330	2,307,439	SF201 0 A=2, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0010号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	21	m 3	27,790	583,590	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=1, F=1, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0020号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	15	m 2	5,285	79,275	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0012号内訳表
発泡スチロール	148	枚	1,500	222,000	F0500 0
計	1	式		17,961,019	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m 3	1, 969	196, 900	SZA181 0 A=3, D=1 施工 第0-0021号内訳表
再生クラッシュラン R C - 4 0	120	m 3	2, 200	264, 000	TCF04 0
小計	100	m3		460, 900	
計	1	m3		4, 609	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.80	m 3	37,650	30,120	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0016号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.0	m 2	5,285	21,140	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0012号内訳表
鉄筋工 S D 3 4 5 差筋及び杭頭処理 施工規模 1 0 t 以上	0.010	t	176,080	1,760	SF201 0 A=2, B=4, C=1, D=1, E=6, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0017号内訳表
小計	10.0	m		53,020	
計	1	m		5,302	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートスキン 標準部 t-14cm 標準パネル 記号：A6 番号：3 1200×2700	14	枚	98,200	1,374,800	F0700 0
コンクリートスキン 標準部 t-14cm 最上段パネル 記号：U3-0.58P 番号：19P 580×2700	2	枚	56,000	112,000	F0701 0
コンクリートスキン 標準部 t-14cm 最上段パネル 記号：U6-1.18P 番号：23P 1180×2700	1	枚	105,000	105,000	F0702 0
コンクリートスキン 標準部 t-14cm 最下段パネル 記号：B3-0.6 番号：32 600×2700	2	枚	49,200	98,400	F0703 0
コンクリートスキン 標準部 t-14cm 最下段パネル 記号：B6-1.2 番号：8 1200×2700	1	枚	98,200	98,200	F0704 0
ストリップ 4.0×80×4000 SS400・メッキ	9	本	7,030	63,270	F0720 0
ストリップ 4.0×80×5000 SS400・メッキ	27	本	8,780	237,060	F0722 0
ストリップ 4.0×80×6000 SS400・メッキ	27	本	10,500	283,500	F0724 0
ストリップ 4.0×80×7000 SS400・メッキ	18	本	12,300	221,400	F0726 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ストリップ 4.0×80×8000 SS400・メッキ	27	本	14,000	378,000	F0728 0
ボルトナット M12×40 メッキ	216	本	220	47,520	F0740 0
透水防砂材 4 t ×300×L	90.0	m	575	51,750	F0741 0
水平目地材 コルクプレート 20×85×600	51	枚	1,140	58,140	F0742 0
目地板 30m2以上 瀝青質目地板	16	m 2	8,482	135,712	SZA841 0 A=2, C=1, D=2
ジベルピン φ8×90	34	本	350	11,900	施工 第0-0022号内訳表 F0744 0
端部調整金具 PL-250×250×3.2 θ=97° L=1200	6	本	25,600	153,600	F0747 0
アローアンカー M12×90 Cタイプ 角座金込み	12	本	1,200	14,400	F0748 0
計	1	式		3,444,652	

科目内訳表

L=8.2m 24-12-25						1	式	当り			
施 工 名 称 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用		1		m	3	29,490		29,490		SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=12, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=3 施工 第0-0007号内訳表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		7		m	2	10,380		72,660		SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表	
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板		0.3		m	2	5,685		1,705		SZA841 0 A=2, C=2, D=2 施工 第0-0015号内訳表	
鉄筋工 SD345 構造物種別による補正なし 施工規模 10t以上		0.078		t		179,330		13,987		SF201 0 A=2, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0010号内訳表	
計		1			式			117,842			

剛性防護柵基礎工(6号)

G0355

科目内訳表

科目 第0016号内訳表

頁0-0052

L=8.2m 24-12-25

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	11	m 3	29,490	324,390	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=12, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=3 施工 第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	38	m 2	10,380	394,440	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板	1	m 2	5,685	5,685	SZA841 0 A=2, C=2, D=2 施工 第0-0015号内訳表
目地板 30m2以上 目地材各種 コンクリートヒンジ用緩衝ゴムACR単層10mm	2	m 2	39,210	78,420	SZA841 0 A=2, C=16 施工 第0-0019号内訳表
鉄筋工 SD345 構造物種別による補正なし 施工規模 10t以上	0.711	t	179,330	127,503	SF201 0 A=2, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0010号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	1	m 3	30,700	30,700	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0011号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.8	m 2	5,285	4,228	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0012号内訳表
発泡スチロール	9	枚	1,500	13,500	F0500 0
計	1	式		978,866	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	20,460	204,600	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0023号内訳表
基面整正	4.5	m 2	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		206,787	
計	1	m		20,678	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	38,540	385,400	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0024号内訳表
基面整正	4.5	m 2	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		387,587	
計	1	m		38,758	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝(3) 据付 300×400 200mm以上300mm以下 全ての費用	6.0	m	24,420	146,520	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=4, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0025号内訳表
管（函）渠型側溝(3) 据付 300×500 200mm以上300mm以下 全ての費用	2.0	m	26,940	53,880	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=4, H=1, I=2, J=10 施工 第0-0026号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.2	m 3	31,660	6,332	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0027号内訳表
計	1	式		206,732	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,717	57,170	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0028号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	1.2	m 3	37,520	45,024	SZB401 0 A=1, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0029号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.0	m 2	10,380	31,140	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		133,334	
計	1	m		13,333	

集水桝(B)

G0420

科目内訳表

科目 第0021号内訳表

頁0-0057

500×500×450

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 24m3を超え0. 26m3以下	1	箇所	48, 190	48, 190	SZA633 0 B=3, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0030号内訳表
計	1	基		48, 190	

集水桝

G0430

科目内訳表

科目 第0022号内訳表

頁0-0058

500×500×550 T-25

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 26m3を超え0. 28m3以下	1	箇所	50, 500	50, 500	SZA633 0 B=4, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0031号内訳表
計	1	基		50, 500	

集水桝

G0440

科目内訳表

科目 第0023号内訳表

頁0-0059

500×500×600 T-25						1		基		当り	
施 工 名 称 な ど		数 量		単 位		単 価		金 額		備 考	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0.28m3を超え0.30m3以下		1		箇所		52,800		52,800		SZA633 0 B=5, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施 工 第0-0032号内訳表	
基面整正		0.8		m 2		486		388		SZA169 0 施 工 第0-0006号内訳表	
計		1		基				53,188			

集水桝

G0450

科目内訳表

科目 第0024号内訳表

頁0-0060

500×500×650 T-25

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所	55,100	55,100	SZA633 0 B=6, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0033号内訳表
計	1	基		55,100	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	1.0	m	77,460	77,460	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0034号内訳表
基面整正	0.6	m 2	486	291	SZA169 0 施工 第0-0006号内訳表
計	1	基		77,751	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	1.0	m	80,880	80,880	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0035号内訳表
基面整正	0.6	m 2	486	291	SZA169 0 施工 第0-0006号内訳表
計	1	基		81,171	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	1.0	m	99,660	99,660	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0036号内訳表
計	1	基		99,660	

縁石(2)

G0500

科目内訳表

科目 第0028号内訳表

頁0-0064

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,717	57,170	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0028号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.62	m 3	37,650	23,343	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0016号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.3	m 2	5,285	17,440	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0012号内訳表
小計	10.0	m		97,953	
計	1	m		9,795	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	6,267	62,670	SZD241 0 A=1, B=2, C=1, D=2, F=4, K=1 施工 第0-0037号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.62	m 3	37,650	23,343	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0016号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.3	m 2	5,285	17,440	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0012号内訳表
基面整正	4.5	m 2	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		105,640	
計	1	m		10,564	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.7	m 3	31,660	22,162	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0027号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0 全ての費用	10	m 2	1,359	13,590	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0038号内訳表
基面整正	10	m 2	486	4,860	SZA169 0 施工 第0-0006号内訳表
小計	10	m2		40,612	
計	1	m2		4,061	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量 1 1 ～ 1 2 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	361.9	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

土砂等運搬標準

SZ A105

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

4. 0km以下

1 m 3 当り

[illegible]

1 m 3 当り

土量50,000m³未満

埋戻し土砂		SZA181	施 工 内 訳 表		施工 第0-0004号内訳表	頁0-0070	
小規模		全ての費用		1	m 3	当り	
代 表 機 労 材 規 格				金 額	備 考		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				排ガス2次山積0. 2 8 m 3			
タンパ及びランマ〔ランマ〕				質量6 0 ～ 8 0 k g			
普通作業員							
特殊作業員							
運転手（特殊）							
軽油							
ガソリン				レギュラー スタンド			
積算単価							
小 計				3, 927			
A 施工方法		=5	小規模				
B 土質		=1	土砂				
D 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
E 費用の内訳		=1	全ての費用				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・C付・排2 0 1 4 山0. 4 5 m 3				
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8 - 8 - 4 0） 高炉（W／C 6 0 %以下）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			74,770	
A 擁壁平均高さ	=1	1mを超え2m未満		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石あり		
D 均しコンクリートの有無	=1	均しコンクリートなし		
E 養生工の種類	=1	一般養生		
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し		
G コンクリートセメント種類	=1	高炉		
H コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0		
I 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
K 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
L 生コン運搬距離L（Km）	=1	0 < L（km） ≤ 1 0		
M 水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕				
ブーム式圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (2 4 - 1 2 - 2 5)				
高炉 (W / C 5 5 % 以下)				
軽油				
積算単価				
小計			29,490	
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設		
D 設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満		
E 養生工の種類	=2	一般養生		
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し		
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
L コンクリート規格	=12	2 4 - 1 2 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離 L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
R 水セメント比	=3	水セメント比 5 5 % 以下		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	10,380	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =1 鉄筋・無筋構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t	65,000	65,000	RE014 65000*1
異形棒鋼（S D 3 4 5） D 1 0 mm （使用量5t超え50t以下）	1.030	t	112,000	115,360	T1316 1*1.03
小計	1	t		180,360	
A 鉄筋規格	=2	S D 3 4 5			
B 鉄筋径	=2	D 1 0 （5 t 超 5 0 t 以下）			
C 規格・仕様	=1	一般構造物			
D 作業条件	=1	標準作業			
E 構造物種別	=1	構造物種別による補正なし			
F 施工規模	=1	施工規模 1 0 t 以上			
G 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
I 太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合 1 0 %未満			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t	65,000	65,000	RE014 65000*1
異形棒鋼（S D 3 4 5） D 1 3 mm（使用量5t超え50t以下）	1.030	t	111,000	114,330	T1308 1*1.03
小計	1	t		179,330	
A 鉄筋規格	=2	S D 3 4 5			
B 鉄筋径	=4	D 1 3 （5 t 超 5 0 t 以下）			
C 規格・仕様	=1	一般構造物			
D 作業条件	=1	標準作業			
E 構造物種別	=1	構造物種別による補正なし			
F 施工規模	=1	施工規模 1 0 t 以上			
G 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
I 太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合 1 0 %未満			
市場単価 補正なし					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			30,700	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =5 均しコンクリート		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工 (内訳) 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	178.000	掛m 2	5,391	959,598	SB685 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	式		959,598	
A 足場工数量 (掛m 2)	=178	足場工数量 (掛m 2)			
B 足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
C 安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
D R T C 賃料補正係数 (標準=省略)	=0	R T C 賃料補正係数 (標準=省略)			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.600	人	32,600	52,160	RA1259
とび工	8.500	人	29,800	253,300	RA0309
普通作業員	1.300	人	24,300	31,590	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス3次25t吊	1.400	日	53,200	74,480	KQ4A59
諸雑費	31.000	%	411,530	127,574	#09 (労+機)×率
計	100	掛m 2		539,104	
小計	1	掛m 2		5,391	
A 足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
B 安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
C R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
瀝青纖維質目地板厚 2 0 m m		
積算単価		
小計	5,685	
A 1工事当り使用量=230m2以上		
C 目地板の種類=2瀝青纖維質目地板		
D 目地板の規格=2t=20mm		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,650	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t	61,750	61,750	RE014 65000*0.95
異形棒鋼（S D 3 4 5） D 1 3 mm（使用量5t超え50t以下）	1.030	t	111,000	114,330	T1308 1*1.03
小計	1	t		176,080	
A 鉄筋規格	=2	S D 3 4 5			
B 鉄筋径	=4	D 1 3（5 t 超 5 0 t 以下）			
C 規格・仕様	=1	一般構造物			
D 作業条件	=1	標準作業			
E 構造物種別	=6	差筋及び杭頭処理			
F 施工規模	=1	施工規模 1 0 t 以上			
G 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
I 太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合 1 0 %未満			
市場単価 補正係数 (1+S)*(K1*K2*…*Kn)*T	n=(1+0.00)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*0.95=0.950				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕				
ブーム式圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (2 1 - 1 2 - 2 5)				
高炉 (W / C 5 5 % 以下)				
軽油				
積算単価				
小計			29,490	
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設		
D 設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満		
E 養生工の種類	=2	一般養生		
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し		
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
L コンクリート規格	=10	2 1 - 1 2 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離 L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
R 水セメント比	=3	水セメント比 5 5 % 以下		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
目地材★		33,000 円／m 2
積算単価		
小計	39,210	
A 1工事当り使用量=230m2以上		
C 目地板の種類=16目地材各種		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕				
ブーム式圧送能力90～110m3／h				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手(特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート(18-8-25)				(W／C指定なし)
軽油				
積算単価				
小計			27,790	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設	
D	設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
F	圧送管延長距離区分	=1	延長無し	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	18-8-25	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0<L (km) ≤10	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

埋戻し

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表 1 m 3 当り

頁0-0087

最大埋戻幅1m以上4m未満

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積 0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量 6 0 ～ 8 0 k g	
普通作業員				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 969	
A 施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
瀝青質目地板厚 2 0 m m		
積算単価		
小計	8, 482	
A 1工事当り使用量=230m2以上		
C 目地板の種類=1瀝青質目地板		
D 目地板の規格=2t=20mm		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		15,750 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	20,460	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

管（函）渠型側溝			SZA597	施 工 内 訳 表		施工 第0-0024号内訳表		頁0-0090	
据付	200mm以上300mm以下			全ての費用		1		m	当り
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3									
その他(機械)									
普通作業員									
土木一般世話役									
運転手（特殊）									
特殊作業員									
その他(労務)									
側溝 ★								33,750 円／m	
軽油									
その他(材料)									
積算単価									
小計						38,540			
A	作業区分	=1	据付						
B	内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下						
C	基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり						
D	費用の内訳	=1	全ての費用						
E	材料費計上方法	=2	計上有り（各種）						

08-*****00009-40

栃木県 県土整備部 送26/04/21 11:20:23

保26/04/21 11:11:23

管（函）渠型側溝(3)
据付 300×400

SZA597

200mm以上300mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0091

全ての費用

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 蓋別体 固定スリット 縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			24,420	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=4	標準部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 蓋別体 固定スリット 縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			26,940	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=4	標準部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			31,660	
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法	=4	人力打設		
E 養生工の種類	=2	一般養生		
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

SZD241

B種(180/205×250×600)

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			37,520	
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設		
E 養生工の種類	=2	一般養生		
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0.8m3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（18-8-25）				(W／C指定なし)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			48,190	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=3	0.24m3を超え0.26m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	18-8-25	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（km）≤10	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0. 8 m 3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				(W／C指定なし)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			50,500	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=4	0.26m3を超え0.28m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0. 8 m 3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				(W／C指定なし)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			52,800	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=5	0.28m3を超え0.30m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				
山積0. 8 m 3				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（18-8-25）				
(W／C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			55,100	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=6	0.30m3を超え0.32m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	18-8-25	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（km）≤10	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		72,500 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	77,460	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		75,900 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	80,880	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅(mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り（各種）		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		94,600 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	99,660	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き山積0. 0 9 m 3		
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 8 m 3		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
その他(労務)		
歩車道境界ブロック B 1 8 0 / 2 0 5 × 2 5 0 × 6 0 0		
軽油		
再生クラッシュラン R C - 4 0		
積算単価		
小計	6,267	
A 作業区分 =1 設置		
B ブロック規格 =2 B種(180/205×250×600)		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 均し基礎コンクリートの有無 =2 均し基礎コンクリートなし		
F 基礎碎石規格 =4 再生クラッシュラン R C - 4 0		
K 生コン運搬距離L (K m) =1 0 < L (k m) ≤ 1 0		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		山積0.8m3
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン		RC-40
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,359	
A 砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下
C 砕石の種類	=4	再生クラッシャラン RC-40
D 費用の内訳	=1	全ての費用

SZA103

オーブ ンカット

1 m 3 当り

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備 考

[illegible]

--	--

--	--

418. 1

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,444	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型〕賃料 7 t 級		
I C T建設機械経費賃料加算額ブルドーザ（I C T施工対応型）		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量1 1 ～1 2 t		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	366.1	
A I C T施工による1工事当り全体盛土量 =1 20,000m3未満		
B 障害の有無 =1 障害なし		

路床置換工（有効層）

S1801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表 0-0108
100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	m 3	880.2	88,020	SZA117 施工 第0-0043号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		354,720	
小計	1	m 3		3,547	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーラン R C 1 0 0 2.5m以上4.0m未満			

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0109

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
運転手 (特殊)		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	880.2	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

路床置換工（有効層）

S1801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

0-0110

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3	361.9	36,190	SZA117 施工 第0-0001号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		302,890	
小計	1	m 3		3,028	
B 路床材種別	=2	再生クラッシャーラン R C 1 0 0			
C 施工幅員	=3	4.0m以上			
D 施工数量	=1	20,000m3未満			
E 障害の有無	=1	障害なし			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m3	125.2	12,520	SZA109 施工 第0-0046号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m3		279,220	
小計	1	m3		2,792	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=1	障害なし			

SZA109

標準(10,000m³未満)

敷均し(ルース)

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	100.000	m 3	6,544	654,400	SZA117 施工 第0-0048号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		921,100	
小計	1	m 3		9,211	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーラン R C 1 0 0 2.5m未満			

頁0-0114

路床盛土
2.5m未滿

SZ A117

施工内訳表

施工 第0-0048号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

特単単価適用日：08年04月10日
0-0115

壁面材組立・設置工

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	1.0	人	27,500	27,500	RA005 1
普通作業員	2.0	人	24,300	48,600	RA010 1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次25t吊	0.5	日	53,200	26,600	KQ475 1
バックホウ賃料 (クローラ型・クレーン付) 排ガス3次山積0.5m3	1.9	日	6,850	13,015	KQ091 1
諸雑費	9.0	%	148,315	13,348	#01
計	100	m 2		161,663	
小計	1	m 2		1,616	

補強材取付工

V0110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.11	人	32,600	3,586	RA125
特殊作業員	0.11	人	27,500	3,025	RA005
普通作業員	0.22	人	24,300	5,346	RA010
計	100	m		11,957	
小計	1	m		119	

特単単価適用日：08年04月10日
0-0117

まき出し・敷均し、締固め工

V0120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.51	人	32,600	16,626	RA125 1
特殊作業員	0.40	人	27,500	11,000	RA005 1
普通作業員	0.83	人	24,300	20,169	RA010 1
バックホウ賃料（クローラ型・クレーン付） 排ガス3次山積0.5m3	0.23	日	6,850	1,575	KQ091 1
ブルドーザ〔湿地〕賃料 排ガス2次7t級	0.29	日	6,150	1,783	KQG65 1
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 排ガス2次質量3～4t	0.29	日	3,620	1,049	KQ886 1
諸雑費	3.0	%	52,202	1,566	#01
計	100	m3		53,768	
小計	1	m3		537	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工 (内訳) 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	926.000	掛m 2	5,391	4,992,066	SB685 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	式		4,992,066	
A 足場工数量 (掛m 2)	=926	足場工数量 (掛m 2)			
B 足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
C 安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
D R T C 賃料補正係数 (標準=省略)	=0	R T C 賃料補正係数 (標準=省略)			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工 (内訳) 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	73.000	掛㎡	5,391	393,543	SB685 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	式		393,543	
A 足場工数量 (掛㎡)	=73	足場工数量 (掛㎡)			
B 足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
C 安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
D R T C 賃料補正係数 (標準=省略)	=0	R T C 賃料補正係数 (標準=省略)			

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,184	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=5	小規模		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
側溝 ★				16,100 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			20,810	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=2	計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
側溝 ★				34, 400 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			39, 190	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=2	計上有り (各種)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
U型側溝材料	10.000	m	5,850	58,500	
再生クラッシュラン R C－40	6.000	m ³	2,200	13,200	TCF04 基礎碎石 5*1.2
計	10	m		115,500	
小計	1	m		11,550	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝単価（円／m）	=5850	側溝単価（円／m）			
C 側溝本体の長さ	=2	L＝2000使用			
D 2m換算個当り質量	=1	1000kg／個以下			
E 時間的制約の有無	=1	無し			
F 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
G 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
J 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=5	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）			
K 基礎碎石規格	=2	R C－40			
;設計単価＝標準単価＊K1＊K2＊		K3＊K4＊K5＊K6			
;標準単価＝4,380.000					
;L=1000を使用する K1＝		1.00			
;L=4000を使用する K2＝		1.00			
;法面小段面補正係数 K3＝		1.00			
;法面縦排水補正係数 K4＝		1.00			
;基礎碎石施工補正係数 K5＝		1.00			
;再利用撤去補正係数 K6＝		1.00			
標準単価 補正なし					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
鉄筋工				
普通作業員				
土木一般世話役				
積算単価				
小計			305.3	
A 形式	=1	A型(埋設アンカー方式)		
B 支柱間隔	=2	4m		
C 設置高さ	=1	4m以下		

施 工 内 訳 表

ガードレール部材撤去工（レール）
路側用 A～C種（歩車用旧A p～C p種）

SF279

施工 第0-0060号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 レール撤去 路側用 A～C種・旧 A p～C p 種（耐雪含）	1.000	m	679	679	REU44 679*1
小計	1	m		679	
A 規格・仕様	=2	路側用 A～C種（歩車用旧 A p～C p 種）			
B 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正なし					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	9,316	
A トラック機種 =1 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊		
B 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm				
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				
ガソリン レギュラー スタンド				
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.4	
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版		
B アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0063号内訳表	頁0-0129	
アスファルト舗装版			15cmを超え30cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深3 0 c m級		B径7 5 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)			径3 0 インチ (7 5 c m)						
ブレード (コンクリートカッタ)			径2 2 インチ (5 6 c m)						
ブレード (コンクリートカッタ)			径1 4 インチ (3 5 c m)						
ガソリン			レギュラー スタンド						
その他(材料)									
積算単価									
小計						1, 502			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	アスファルト舗装版厚	=2	15cmを超え30cm以下						
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F	費用の内訳	=1	全ての費用						

08-*****00009-40

栃木県 県土整備部 送26/04/21 11:20:23

保26/04/21 11:11:23

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.1	
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版		
B 障害等の有無	=1	障害等なし		
C 騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D 舗装版厚	=1	15cm以下		
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
H 費用の内訳	=1	全ての費用		

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工	第0-0065号内訳表	頁0-0131	
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要		全ての費用		1	m 2	当り
代 表 機 労 材 規 格							金 額	備 考	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料							山積0. 4 5 m 3		
油圧ブレーカ賃料 (アタッチメント)							バケット容量0. 4 m 3		
その他(機械)									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
軽油									
その他(材料)									
積算単価									
小計							598. 3		
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	障害等の有無	=1	障害等なし						
C	騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要						
D	舗装版厚	=2	15cmを超え40cm以下						
F	積込作業の有無	=1	積込作業あり						
G	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H	費用の内訳	=1	全ての費用						

08-*****00009-40

栃木県 県土整備部 送26/04/21 11:20:23

保26/04/21 11:11:23

SZA961

11.5km以下

全ての費用

1 m 3 当り

鋪裝版破碎

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			2,178	
A	殻発生作業	=3	舗装版破碎	
B	積込工法区分	=2	機械積込 (対策不要厚15cm超) 又は (対策必要)	
C	DID区間の有無	=1	DID区間なし	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	
G	運搬距離 [k m]	=6.9	運搬距離 [k m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	54.000	人・日	17,500	945,000	SA063 施工 第0-0071号内訳表
小計	1	式		945,000	
A 必要日数	=54	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表 0-0137
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

橋面防水工		SF681	施 工 内 訳 表			施工	第0-0072号内訳表	0-0138
塗膜系防水 新設		施工規模	2 0 0 m 2 以上	100	m 2	当り		
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
橋面防水工 塗膜系防水 新設		100.000		m 2	2,030	203,000	RJA06 2030*1	
床版排水（ドレーン）材		16.275		m	864	14,061	TK043 15.5*1.05	
目地材		24.675		m	485	11,967	TK099 23.5*1.05	
計		100		m 2		229,028		
小計		1		m 2		2,290		
A 施工区分		=2	塗膜系防水					
B 作業区分		=1	新設					
C 床版排水材設計量（m／1 0 0 m 2）無＝0		=15.5	床版排水材設計量（m／1 0 0 m 2）無＝0					
D 目地材設計量（m／1 0 0 m 2）なし＝0		=23.5	目地材設計量（m／1 0 0 m 2）なし＝0					
E 施工規模（B＝1時選択）		=1	施工規模 2 0 0 m 2 以上					
F 時間的制約の有無（E＝1時選択）		=1	時間的制約なし					
G 夜間作業の有無		=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし					
H 床版排水（ドレーン）材単価（円／m）		=864	床版排水（ドレーン）材単価（円／m）					
I 目地材単価（円／m）D＞0時入力		=485	目地材単価（円／m）D＞0時入力					
市場単価 補正なし								

路盤工（人力施工）
車道部下層路盤

S1808
仕上り厚 2 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表
0-0139
100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	7.200	人	24,300	174,960	RA010 3.6*2 路盤材敷均し・小運搬 1
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25.800	m 3	2,200	56,760	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	29.000	%	174,960	50,738	#01
計	100	m 2		282,458	
小計	1	m 2		2,824	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ (mm)	=200	路盤厚さ (mm)			
仕上げ層数=200.000 / 1 5 0 =2層					

路盤工（人力施工）
車道部下層路盤

S1808
仕上り厚 250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表
0-0140
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	7.200	人	24,300	174,960	RA010 3.6*2 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャーラン RC-40	32.250	m3	2,200	70,950	TCF04 100×仕上厚×1.29
諸雑費	29.000	%	174,960	50,738	#01
計	100	m2		296,648	
小計	1	m2		2,966	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W≤1.6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン RC-40			
D 路盤厚さ (mm)	=250	路盤厚さ (mm)			
仕上げ層数=250.000／150=2層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014 ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			744.9	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

路盤工（人力施工）
車道部上層路盤

S1808
仕上り厚 1 5 0 m m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表
0-0142
100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整碎石 M－40	19.350	m 3	3,550	68,692	TCD20 100×仕上厚×1.29
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	m 2		188,102	
小計	1	m 2		1,881	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W≤1.6			
C 路盤材規格	=3	粒調碎石M40～0			
D 路盤厚さ（mm）	=150	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=150.000／150=1層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				
M－ 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1, 008	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M－ 4 0		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,004	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=23	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	

施工内訳表

頁0-0145

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅1.4～3m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
タイヤローラ賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（20）				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,105	
A 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=23	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0147

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（2 0）	
アスファルト乳剤			P K－3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 059	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0149

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ～ 4 t				
タイヤローラ賃料 質量 3 ～ 4 t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン （ 2 0 ）				
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 105	
A 平均幅員	=3	1. 4m以上3. 0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚 (mm)	=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20) -50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0151

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 ★				38,100 円／t
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			4,042	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=40	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=8	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	
D	瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし	
E	材料	=29	アスファルト混合物各種	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
J	費用の内訳	=1	全ての費用	
K	再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 40km以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2. 3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,955	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=23	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施工内訳表

頁0-0154

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,345	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0156

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅1.4～3m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
タイヤローラ賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型（20）（耐流動用）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,446	
A	平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型（20）－75	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0158

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅1.4～3m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
タイヤローラ賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型（13）（耐流動用）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,471	
A 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=13	耐流動用密粒ギャップA s 改質Ⅱ型（13）		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施工内訳表

頁0-0160

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型 (13) (耐流動用)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,370	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=13	耐流動用密粒ギャップAs改質Ⅱ型 (13)	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0162

全ての費用

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

SZD023

施工 第0-0088号内訳表

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 m m

全ての費用

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン（2 0）	
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤			P K M－T	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 034	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0164

全ての費用

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

SZD023

施工 第0-0089号内訳表

1. 4m以上3. 0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

全ての費用

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ～ 4 t				
タイヤローラ賃料 質量 3 ～ 4 t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (2 0)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 P KM－T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 081	
A 平均幅員	=3	1. 4m以上3. 0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚 (mm)	=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20) -50		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施工内訳表

頁0-0166

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 ★				38,100 円／t
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			4,144	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=40	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=8	各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=29	アスファルト混合物各種		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
I	豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ
J	費用の内訳	=1	全ての費用	
K	再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離	4 0 k m以下

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ICT建設機械経費賃料加算額				
モータグレーダ				
モータグレーダ賃料				
ブレード幅3. 1 m				
タイヤローラ賃料				
質量13～14 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			789.5	
A 全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ICT建設機械経費賃料加算額				
モータグレーダ				
モータグレーダ賃料				
ブレード幅3.1m				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				
M-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			910.1	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=6	粒度調整碎石 M-40		

排水性舗装・表層（車道・路肩部）
2.4m以上

SZD041

平均仕上り厚50mm

施工内訳表

施工 第0-0093号内訳表
1 m2 当り
頁0-0171

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
排水性舗装用Asコンクリート (13)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,296	
A	平均施工幅員	=2	2.4m以上	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	導水パイプの設置	=2	導水パイプの設置なし	
E	標準締固め後密度	=1	2.00t/m3	
F	瀝青材料の有無	=1	瀝青材料あり	
G	材料	=2	ポラスアスファルト混合物(13)	

施工内訳表

頁0-0172

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き山積0. 0 9 m 3				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック B 1 8 0 / 2 0 5 × 2 5 0 × 6 0 0				
軽油				
積算単価				
小計			5,717	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		

踏掛版設置			SZD091	施 工 内 訳 表		施工 第0-0095号内訳表	頁0-0174
2 4 - 1 2 - 2 5 高炉			ゴム支承あり			1	m 3 当り
代 表 機 労 材 規 格				金	額	備 考	
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
運転手 (特殊)							
その他(労務)							
生コンクリート (2 4 - 1 2 - 2 5) 高炉 (W / C 5 5 % 以下)							
ゴム支承 ★						37,100 円 / m 2	
軽油							
その他(材料)							
積算単価							
小計				47,840			
B	ゴム支承の有無	=1	ゴム支承あり				
C	養生工の有無	=1	養生工あり				
D	コンクリートセメント種類	=1	高炉				
E	コンクリート規格	=12	2 4 - 1 2 - 2 5				
F	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬				
H	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
I	生コン運搬距離 L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0				
J	水セメント比	=3	水セメント比 5 5 % 以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t	65,000	65,000	RE014 65000*1
異形棒鋼（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm（使用量5t超え50t以下）	1.030	t	109,000	112,270	T1309 1*1.03
小計	1	t		177,270	
A 鉄筋規格	=2	S D 3 4 5			
B 鉄筋径	=8	D 1 6 ～ 2 5 （ 5 t 超 5 0 t 以下）			
C 規格・仕様	=1	一般構造物			
D 作業条件	=1	標準作業			
E 構造物種別	=1	構造物種別による補正なし			
F 施工規模	=1	施工規模 1 0 t 以上			
G 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
I 太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合 1 0 %未満			
市場単価 補正なし					

ガードレール部材設置工（レール）
路側用 A・B・C種

SF271

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

0-0176

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 レール設置 路側用 A・B・C種（耐雪型含む）	1.000	m	873	873	RET18 873*1
小計	1	m		873	
A 規格・仕様	=1	路側用 A・B・C種			
B 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
D 曲線部の有無	=1	曲線部（半径30m以下）なし			
E ガードレール部材計上の有無	=2	ガードレール部材計上なし			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A 対象機械	=1	バックホウ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT）ブルドーザ	1.000	式	548,000	548,000	TTA82
小計	1	式		548,000	
A 対象機械	=2	ブルドーザ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） モータグレーダ	1.000	式	623,000	623,000	TTA84
小計	1	式		623,000	
A 対象機械	=3	モータグレーダ			