

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	01 宇都宮 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06011-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 11 宇都宮土木事務所管内 0-080610(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 護岸 武名瀬川その1 上三川. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	42,383,000	本工事費	28,540,000		
		附帯工事費	5,250,000		
法定福利費概算額	1,510,000	附帯工事費	4,740,000		
労務費調査水準	20,494,001	計	38,530,000	3,853,000	42,383,000

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
築堤・護岸				1 式		15,597,813	Y00ZZ
河川土工				1 式		2,557,642	Y0000
掘削工				1 式		237,998	Y0000200
掘削				1 式		237,998	Y0000200A00
掘削 土砂 オープンカット		716	m 3	332.4	237,998	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1	施工 第0-0015号内訳表
盛土工				1 式		5,904	Y0000201
路体（築堤）盛土				1 式		5,904	Y0000201A06
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満		7	m 3	843.5	5,904	SZA113 0 A=2	施工 第0-0016号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工			1 式		38,430	Y0000203
法面整形（盛土部）			1 式		38,430	Y0000203409
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	42	m 2		915	38,430	SZA301 0 A=2, C=2, D=2, E=2 施工 第0-0017号内訳表
堤防天端敷砂利工			1 式		39,960	Y0000203
敷砂利			1 式		39,960	Y0000203409
敷砂利工 W=3.0m	135	m 2		296	39,960	G0380 科目 第0001号内訳表
残土処理工			1 式		2,235,350	Y0000205
土砂等運搬			1 式		2,235,350	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 14.0km以下	950	m 3		2,353	2,235,350	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, G=12. 1 施工 第0-0018号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
護岸基礎工				1 式		1,476,826	Y0002
	作業土工			1 式		545,011	Y000220B
		床掘り（掘削）			1 式		130,360
	床掘り 土砂 標準	531	m 3	245.5	130,360	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0019号内訳表	
埋戻し				1 式		414,651	Y000220B5F2
	埋戻し（1） 最大埋戻幅1m未満	23	m 3	3,237	74,451	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0020号内訳表	
	積込（ルーズ） 埋戻し（2） 土砂 小規模（標準）	315	m 3	1,080	340,200	SZA125 0 A=1, B=4 施工 第0-0021号内訳表	
基礎工				1 式		931,815	Y000220F
	現場打基礎			1 式		931,815	Y000220F50U

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート (1) 左岸	45	m	9,207	414,315	G0110	科目 第0002号内訳表
基礎コンクリート (2) 右岸	45	m	11,500	517,500	G0120 0	科目 第0003号内訳表
法覆護岸工		1 式	9,474,990	Y0004		
コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)		1 式	9,351,510	Y00042M4		
緑化ブロック積		1 式	9,178,755	Y00042M4B1H		
緑化ブロック積 (1) 裏込コンなし 左岸	166	m2	24,729	4,105,014	G0400	科目 第0004号内訳表
緑化ブロック積 (2) 裏込コンあり 右岸	171	m 2	29,671	5,073,741	G0410	科目 第0005号内訳表
天端コンクリート		1 式	172,755	Y00042M4A67		
天端コンクリート (1) 左岸	45	m	3,839	172,755	G0420 0	科目 第0006号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生工			1 式		123,480	Y0004200
張芝			1 式		123,480	Y000420042A
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張） 施工規模 1 0 0 m 2 未満	42	m 2		2,940	123,480	SF316 0 A=6, C=4, E=1 施工 第0-0022号内訳表
構造物撤去工			1 式		231,761	Y0009
構造物取壊し工			1 式		138,274	Y000921D
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	12	m 3		8,530	102,360	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0023号内訳表
舗装版切断			1 式		4,508	Y000921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	6.4	m		704.5	4,508	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0024号内訳表
舗装版破碎			1 式		31,406	Y000921DA6G

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	144	m 2		218. 1	31, 406	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0025号内訳表
運搬処理工		1 式			93, 487	Y00092H0
殻運搬		1 式			48, 335	Y00092H0A0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 8. 0km以下 全ての費用	12	m 3		1, 628	19, 536	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=7. 5 施工 第0-0026号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 11. 5km以下 全ての費用	7	m 3		3, 837	26, 859	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=7. 5 施工 第0-0027号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 2tダンプ車 片道10kmまで プラスチック	0. 05	t		6, 600	330	T2773 0
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道2 5 k mまで	0. 1	m 3		16, 100	1, 610	T8232 0
殻処分		1 式			45, 152	Y00092H0A0L
#処分費（直接工事費用） #		1 式			45, 152	#0042

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	12	m ³		2,200	26,400	S0020 0 A=2 施工 第0-0028号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	7	m ³		2,000	14,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0029号内訳表
処分費 プラスチック グループコード内には使用しないこと。	0.02	m ³		17,600	352	S0020 0 A=4 施工 第0-0030号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m ³		44,000	4,400	S0020 0 A=5 施工 第0-0031号内訳表
仮設工						Y0012
			1 式		1,856,594	
土のう						Y0012200
			1 式		220,224	
土のう						Y00122005EV
			1 式		220,224	
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	24	袋		8,173	196,152	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=4300 施工 第0-0032号内訳表
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	24	袋		1,003	24,072	SB746 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0034号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工			1 式		1,636,370	Y0012205
ポンプ排水			1 式		1,636,370	Y00122055G0
締切排水工（常時排水） 0～120m ³ /h未満	1		式	1,636,370	1,636,370	S0390 0 A=2, B=1, C=2, D=51, E=1, F=1 施工 第0-0036号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					15,597,813	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
技術管理費			1 式		76,100	Z0006
土の含水比試験 1 試料につき 3 個	1		件	1,600	1,600	T7482 0
土の粒度試験（粘性土） 1 試料につき 1 個	1		件	15,600	15,600	T7483 0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料 0. 5 k g 未満 1 試料につき 1 個	1		件	7,720	7,720	T7484 0
締め固めた土のコーン指数試験	1		件	9,570	9,570	T7515 0
土の液性限界試験 1 試料につき 6 個	1		件	8,300	8,300	T7488 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の塑性限界試験 1 試料につき 3 個	1		件	4,010	4,010	T7489 0
土の突固め試験（乾燥法） モールド 10 c m ランマー 4. 5 k g	1		件	29,300	29,300	T7496 0
現場環境改善費			1 式		209,000	Z0010
算定式……209960=15552661*0.0135 対象額……15,552,661 率……0.0135 率参照額……21,082,685					209,960	
共通仮設費（率分） 算定式……1541063=15597813*0.0988 <<0.0988 =(0.0988 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……15,597,813 率参照額……21,127,837 率……0.0988			1 式		1,541,063	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		225,000	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	35,000	35,000	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	190,000	190,000	T9302 0
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					2,051,163	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					17,648,976	
現場管理費 算定式……5981650=17423976*0.3433 <<0.3433 =(0.3433*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……17,423,976 率参照額……23,574,366 率……0.3433			1 式		5,981,650	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊＊工事原価＊＊					23,630,626	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……4901138=23405626*0.2094 <<率の補正 0.2094 = 0.2094 * 1.00 >> 対象額……23,405,626 前払補正係数1.0000 率……0.2094			1 式		4,901,138	率参照額……31,667,444
契約保証費 算定式……9362=23405626*0.0004 対象額……23,405,626 率……0.0004			1 式		9,362	
＊＊一般管理費等計＊＊					4,910,500	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊										
							28,540,000			

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊附帯工事＊＊									X2000	
築堤・護岸									Y00ZZ	
				1 式			2,906,822			
付帯道路工									Y0008	
				1 式			2,906,822			
路側防護柵工									Y000825Z	
				1 式			2,309,366			
ガードレール									Y000825Z43R	
				1 式			2,309,366			
ガードレール設置工 Gr-C-2B Co建込 塗装品(景観色)									SF261 0 A=1, B=8, C=3, D=1, E=1, F=4, H=1, I=1	
施工規模 21～100m未満	45		m		15,500		697,500		施工 第0-0042号内訳表	
天端コンクリート兼用基礎									G0600 0	
	45		m		34,742		1,563,390		科目 第0007号内訳表	
スリップバー									G0610 0	
	1		箇所		596		596		科目 第0008号内訳表	
補強鉄筋									G0510 0	
	24		箇所		1,995		47,880		科目 第0009号内訳表	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工				1 式		597,456	Y0008212
	下層路盤（車道・路肩部）			1 式		119,691	Y0008212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 全ての費用	135	m 2	886.6	119,691	SZD005 0 A=200, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0043号内訳表		
上層路盤（車道・路肩部）				1 式		136,350	Y0008212A1L
	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	135	m 2	1,010	136,350	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0044号内訳表	
表層（車道・路肩部）				1 式		341,415	Y0008212A1S
	表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	135	m 2	2,529	341,415	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0045号内訳表	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					2,906,822	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		39,000	Z0010
算定式…… $39242=2906822*0.0135$ 対象額……2,906,822 率……0.0135 率参照額……21,082,685					39,242	
共通仮設費（率分） 算定式…… $287194=2906822*0.0988$ <<0.0988 =(0.0988 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……2,906,822 率参照額……21,127,837 率……0.0988			1 式		287,194	
＊＊共通仮設費計＊＊					326,194	
＊＊純工事費＊＊					3,233,016	
現場管理費 算定式…… $1109894=3233016*0.3433$ <<0.3433 =(0.3433*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……3,233,016 率参照額……23,574,366 率……0.3433			1 式		1,109,894	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					4,342,910	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $909405=4342910 \times 0.2094$ <<率の補正 $0.2094 = 0.2094 \times 1.00$ >> 対象額……4,342,910 率……0.2094			前払補正係数1.0000 1 式		909,405	率参照額……31,667,444
契約保証費 算定式…… $1737=4342910 \times 0.0004$ 対象額……4,342,910 率……0.0004			1 式		1,737	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					911,142	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					5,250,000	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 附帯工事 **							X3000
樋門・樋管				1 式		2, 623, 202	Y02ZZ
樋門・樋管本体工				1 式		2, 623, 202	Y020D
作業土工				1 式		309, 537	Y020D20B
床掘り				1 式		155, 916	Y020D20B40R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	71	m 3	2, 196		155, 916	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0046号内訳表	
埋戻し				1 式		153, 621	Y020D20B5F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	39	m 3	3, 939		153, 621	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0047号内訳表	
函渠工				1 式		2, 313, 665	Y020D21L

＊ 附帯工事費 ＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝 (2)									G0700	0
	45		m		49,745		2,238,525		科目	第0010号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	2		m	3	37,570		75,140		SZB401	0 A=1, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, P=1, Q=1, R=1
									施工	第0-0048号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					2,623,202	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		35,000	Z0010
算定式…… $35413=2623202*0.0135$ 対象額……2,623,202 率……0.0135 率参照額……21,082,685					35,413	
共通仮設費（率分） 算定式…… $259172=2623202*0.0988$ <<0.0988 =(0.0988 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……2,623,202 率参照額……21,127,837 率……0.0988			1 式		259,172	
＊＊共通仮設費計＊＊					294,172	
＊＊純工事費＊＊					2,917,374	
現場管理費 算定式…… $1001534=2917374*0.3433$ <<0.3433 =(0.3433*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……2,917,374 率参照額……23,574,366 率……0.3433			1 式		1,001,534	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					3,918,908	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $820619=3918908*0.2094$ <<率の補正 $0.2094 = 0.2094 * 1.00$ >> 対象額……3,918,908 率……0.2094			前払補正係数1.0000 1 式		820,619	率参照額……31,667,444
契約保証費 算定式…… $1567=3918908*0.0004$ 対象額……3,918,908 率……0.0004			1 式		1,567	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					822,186	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					4,740,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					38,530,000	

＊ 附帯工事費 ＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……3853000=38530000*0.10 対象額……38,530,000 率………0.1000				1 式			3,853,000			
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊							42,383,000			

敷砂利工

G0380

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0024

W=3.0m 100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	10.0	m 3	127.6	1,276	SZA109 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0001号内訳表
再生クラッシャラン R C - 4 0	12.9	m 3	2,200	28,380	TCF04 0
小計	100	m 2		29,656	
計	1	m 2 B=0		296	
A=0 C=1					

基礎コンクリート (1)

G0110

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0025

左岸

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	基面整正					SZA169 0
		7.5	m 2	486	3,645	施工 第0-0002号内訳表
	現場打基礎コンクリート					SZA463 0
	18－8－40 高炉					B=2, C=1, D=1, E=2, F=1, H=1, I=1
	基礎碎石なし	1.2	m 3	73,690	88,428	施工 第0-0003号内訳表
	小計	10	m		92,073	
	計	1	m		9,207	

基礎コンクリート (2)

G0120

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0026

右岸

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正					SZA169 0
	9.2	m 2	486	4,471	施工 第0-0002号内訳表
現場打基礎コンクリート 18-8-40 高炉 基礎碎石なし					SZA463 0 B=2, C=1, D=1, E=2, F=1, H=1, I=1
	1.5	m 3	73,690	110,535	施工 第0-0003号内訳表
小計	10	m		115,006	
計	1	m		11,500	

緑化ブロック積 (1)

G0400

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0027

裏込コンなし 左岸

10 m2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人	32,600	4,890	RA125 0
ブロック工	0.62	人	32,800	20,336	RA040 0
特殊作業員	0.31	人	27,500	8,525	RA005 0
普通作業員	0.31	人	24,300	7,533	RA010 0
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次25t吊	0.31	日	53,200	16,492	KQ475 0
大型積ブロック 中空型 空タイプ 水平積タイプ 控え500mm程度 明度・輝度適合品を含む	10.0	m2	14,200	142,000	T1738 0
胴込・裏込材 (碎石) 大型ブロック 再生クラッシュラン RC-80	4.0	m3	5,021	20,084	SZA447 0 A=2, B=1, C=5 施工 第0-0004号内訳表
胴込・裏込材 (碎石) 大型ブロック 碎石各種	3.6	m3	7,620	27,432	SZA447 0 A=2, B=1, C=7 施工 第0-0005号内訳表
小計	10	m2		247,292	

科目内訳表

裏込コンなし 左岸

10

m2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	m2		24,729	

緑化ブロック積 (2)

G0410

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0029

裏込コンあり 右岸

10 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人	32,600	4,890	RA125 0
ブロック工	0.62	人	32,800	20,336	RA040 0
特殊作業員	0.31	人	27,500	8,525	RA005 0
普通作業員	0.31	人	24,300	7,533	RA010 0
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次25t吊	0.31	日	53,200	16,492	KQ475 0
大型積ブロック 中空型 空タイプ 水平積タイプ 控え500mm程度 明度・輝度適合品を含む	10.0	m2	14,200	142,000	T1738 0
胴込・裏込材 (砕石) 大型ブロック 再生クラッシュラン RC-80	4.0	m 3	5,021	20,084	SZA447 0 A=2, B=1, C=5 施工 第0-0004号内訳表
胴込・裏込材 (砕石) 大型ブロック 砕石各種	3.6	m 3	7,620	27,432	SZA447 0 A=2, B=1, C=7 施工 第0-0005号内訳表
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下	1.5	m 3	32,950	49,425	SZA443 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0006号内訳表

緑化ブロック積 (2)

G0410

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0030

裏込コンあり 右岸

10 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	10	m 2		296, 717	
計	1	m 2		29, 671	

天端コンクリート (1)

G0420

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0031

左岸		10m当り				
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
現場打天端コンクリート 1 8－8－2 5 高炉 一般養生	0. 56	m 3	68, 570	38, 399	SZA415 0 B=1, C=1, D=4, E=1, G=1, H=1 施工 第0-0007号内訳表	
小計	10	m		38, 399		
計	1	m		3, 839		

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	4.80	m 3	37,650	180,720	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=2, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0008号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	15.00	m 2	9,352	140,280	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0009号内訳表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)バラ 全ての費用	0.27	m 3	97,870	26,424	SZB405 0 B=1, C=1 施工 第0-0010号内訳表
小計	10	m		347,424	
計	1	m		34,742	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD 3 4 5 差筋及び杭頭処理 施工規模 1 0 t 未満	0.003	t	198,732	596	SF201 0 A=2, B=7, C=1, D=1, E=6, F=2, G=3, H=1, I=1 施工 第0-0011号内訳表
計	1	箇所		596	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345 構造物種別による補正なし 施工規模 10 t 未満	0.817	t	202,470	165,417	SF201 0 A=2, B=3, C=1, D=1, E=1, F=2, G=3, H=1, I=1 施工 第0-0012号内訳表
スパイラルダクト φ200	40.0	m	854	34,160	F0100 0
小計	100	箇所		199,577	
計	1	箇所		1,995	

側溝（2）

G0700

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0035

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付（側溝材料別途） L = 2 0 0 0 使用	10.0	m	5,726	57,260	S4630 0 A=3, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=5.1, K=2 施工 第0-0013号内訳表
U型側溝（材料費） 500×900×2000 見積	10.0	m	25,600	256,000	W0100 999
蓋版据付（蓋版材料別途） 4 0 k g ／枚以下	19.8	枚	403	7,979	S4622 0 A=3, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0014号内訳表
U型側溝蓋（材料費） 660×100×1000 見積	19.8	枚	8,900	176,220	W0200 999
小計	10.0	m		497,459	
計	1	m		49,745	

整地			SZA109	施工		第0-0001号内訳表		頁0-0036	
敷均し(ルーズ)			標準(10,000m3未満)		1		m3		当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0.8m3				
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計					127.6				
A 作業区分			=2	敷均し(ルーズ)					
B 施工数量			=1	標準(10,000m3未満)					
C 障害の有無			=1	障害なし					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積 0. 8 m 3		
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W／C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	73,690	
B 基礎碎石の有無 =2 基礎碎石なし		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =2 1 8 - 8 - 4 0		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (K m) =1 $0 < L \text{ (k m)} \leq 1 0$		
I 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

1 m 3 当り

再生クラッシュラン RC-80

[illegible]

SZA447

碎石各種

1	m 3	当り
---	-----	----

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
特殊作業員				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
軽油				
積算単価				
小計			32,950	
A	ブロックの種類	=2 大型ブロック		
B	ブロックの質量	=1 2,000kg/個以下		
C	生コンクリートの有無	=1 生コンクリートあり		
E	生コンクリートセメント種類	=1 高炉		
F	生コンクリート規格	=4 1 8 - 8 - 2 5		
G	生コンクリート小型車割増	=1 普通車運搬		
I	生コン運搬距離L (Km)	=1 0 < L (k m) ≤ 1 0		
J	水セメント比	=1 水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積 0. 8 m 3				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
軽油				
積算単価				
小 計			68, 570	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離 L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
H 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,650	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =2 小型構造物		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
セメント (普通ポルトランド)		バラ		
砂 (コンクリート用)		0 ~ 5 mm		
積算単価				
小計			97,870	
B セメント種類	=1	セメント(普通ポルトランド)バラ		
C 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t	71,012	71,012	RE014 65000*1.0925
異形棒鋼（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm（使用量 5 t 以下）	1.030	t	124,000	127,720	T1302 1*1.03
小計	1	t		198,732	
A 鉄筋規格	=2	S D 3 4 5			
B 鉄筋径	=7	D 1 6 ～ 2 5 （ 5 t 以下）			
C 規格・仕様	=1	一般構造物			
D 作業条件	=1	標準作業			
E 構造物種別	=6	差筋及び杭頭処理			
F 施工規模	=2	施工規模 1 0 t 未満			
G 時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
I 太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合 1 0 %未満			
市場単価 補正係数 (1+S)*(K1*K2*…*Kn)*Tn	=(1+0.15)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*0.95=1.092				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t	74,750	74,750	RE014 65000*1.15
異形棒鋼（S D 3 4 5） D 1 3 mm （使用量 5 t 以下）	1.030	t	124,000	127,720	T1301 1*1.03
小計	1	t		202,470	
A 鉄筋規格	=2	S D 3 4 5			
B 鉄筋径	=3	D 1 3 （5 t 以下）			
C 規格・仕様	=1	一般構造物			
D 作業条件	=1	標準作業			
E 構造物種別	=1	構造物種別による補正なし			
F 施工規模	=2	施工規模 1 0 t 未満			
G 時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
I 太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合 1 0 %未満			
市場単価 補正係数 (1+S)*(K1*K2*…*Kn)*Tn	=(1+0.15)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*1.00=1.150				

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

10 m 当り

U型側溝据付（側溝材料別途）

S4630

L=2000使用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
再生クラッシャー R C－4 0	6.120	m 3	2,200	13,464	TCF04 基礎碎石 5.1*1.2
計	10	m		57,264	
小計	1	m		5,726	
A 作業区分	=3	設置（側溝材料費別途計上）			
C 側溝本体の長さ	=2	L＝2 0 0 0 使用			
D 2 m換算個当り質量	=1	1 0 0 0 k g／個以下			
E 時間的制約の有無	=1	無し			
F 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
G 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
J 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）	=5.1	1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）			
K 基礎碎石規格	=2	R C－4 0			
;設計単価＝標準単価＊K 1＊K 2＊K 3＊K 4＊K 5＊K 6					
;標準単価 ＝ 4,380.000					
;L=1000を使用する K 1＝			1.00		
;L=4000を使用する K 2＝			1.00		
;法面小段面補正係数 K 3＝			1.00		
;法面縦排水補正係数 K 4＝			1.00		
;基礎碎石施工補正係数 K 5＝			1.00		
;再利用撤去補正係数 K 6＝			1.00		
標準単価 補正なし					

蓋版据付（蓋版材料別途）

S4622

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表 0-0049

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
小計	1	枚		403	
A 作業区分	=3	設置（蓋版材料費別途計上）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=1	40kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価 ＝ 403.000 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備 考

332.4

路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満

SZA113

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0051

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 山積0. 2 8 m 3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	843.5	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

法面整形		SZA301	施 工 内 訳 表		施工 第0-0017号内訳表		頁0-0052	
切土部		現場制約なし		全ての費用		1 m 2 当り		
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料				山積0. 8 m 3				
普通作業員								
運転手 (特殊)								
土木一般世話役								
軽油								
積算単価								
小計				915.0				
A 整形箇所		=2	切土部					
C 現場制約の有無		=2	現場制約なし					
D 土質		=2	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
E 豪雪割増		=2	豪雪割増なし					
F 費用の内訳		=1	全ての費用					

SZ A105

14.0km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

SZ A161

標準

1 m 3 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
超低・排ガス2014山積0.45m3				
タンパ（ランマ）賃料				
質量60～80kg				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3,237	
A 施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

SZ A125

小規模(標準)

土砂

1 m 3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）	1.000	m 2	2,940	2,940	RF306 1960*1.5 6
小計	1	m 2		2,940	
A 工種 C 施工規模（A＝4～6時選択） E 植栽割増の有無（A＝5～6時選択）	=6 =4 =1	張芝工 野芝・高麗芝（全面張） 施工規模 1 0 0 m 2 未満 植栽割増なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1=(1+0.50)*1.00=1.500					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,530	8,530	T3G00 8530*1
小計	1	m 3		8,530	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0024号内訳表	頁0-0059	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)						径1 8 インチ (4 5 c m)			
ガソリン						レギュラー		スタンド	
その他(材料)									
積算単価									
小計						704. 5			
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

08-*****06011-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工	第0-0025号内訳表	頁0-0060	
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要	全ての費用			1	m 2	当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額	備 考		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3									
土木一般世話役									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
軽油									
積算単価									
小計						218. 1			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	障害等の有無	=1	障害等なし						
C	騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要						
D	舗装版厚	=1	15cm以下						
F	積込作業の有無	=1	積込作業あり						
G	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H	費用の内訳	=1	全ての費用						

殼運搬

SZA961

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

8.0km以下

全ての費用

[illegible]

SZA961

全ての費用

11.5km以下

鋪裝版破碎

殼運搬

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Sコードを使用すること
計	100	m 3		1,760,000	
小計	1	m 3		17,600	
A 廃材種別	=4	プラスチック			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125 9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005 9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	4,300	43,000	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060 施工 第0-0033号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 (労) × 率
計	10	袋		81,736	
小計	1	袋		8,173	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$			
E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =4300	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=34袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 普通作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 バックホ運転 10/D=10/34=0.294日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.280		供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000		L	149	9,387	TSX24
小計	1		日		46,515	
A 規格	=12	クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=63	軽油（L／日）				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA1259
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA0059
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.087	日	55,049	4,789	SX060 施工 第0-0035号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 (労) × 率
計	10	袋		10,037	
小計	1	袋		1,003	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=4 =3 =1	撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≤ H ≤ 2 m			
日当り施工量 D=115袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員 1*10/D=1*10/115=0.087人 バックホウ運転 10/D=10/115=0.087日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210		供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000		L	149	15,049	TSX24
小計	1		日		55,049	
A 規格	=7		クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.21		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=101		軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	51.000	日	28,466	1,451,766	SB705 施工 第0-0037号内訳表
ポンプ設置・撤去	2.000	箇所	92,302	184,604	SB709 施工 第0-0040号内訳表
小計	1	式		1,636,370	
A 排水方法	=2	常時排水			
B 排水量（／h）	=1	0～120未満			
C 締切現場数（箇所）	=2	締切現場数（箇所）			
D 水替日数（日）	=51	水替日数（日）			
E 全揚程	=1	全揚程 10m			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0038号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,459	22,459	SX805 施工 第0-0039号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,637	829	#09 (労＋機) × 率
小計	1	日		28,466	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－ 3 0）
口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表
0-0073
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径 2 0 0 mm全揚程 1 0 m 1 1 k W	1. 100	供用日	458	503	KQE35
小 計	1	日		503	
A 規格	=7	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1. 1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（k W h／日）	=0	電力量（k W h／日）			
E 電力料（円／k W h）	=0	電力料（円／k W h）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000		L	149	20,413	TSX24
小計	1		日		22,459	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ				
B 機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）				
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）				
D 燃料（L／日）	=137	燃料（L／日）				

ポンプ設置・撤去

SB709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

0-0075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日	49,305	24,652	SX060 施工 第0-0041号内訳表
小計	1	箇所		92,302	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470		供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000		L	149	6,705	TSX24
小計	1		日		49,305	
A 規格	=7		クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.47		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=45		軽油（L／日）			

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工

SF261

施工 第0-0042号内訳表

G r - C - 2 B C o 建込 塗装品(景観色)

施工規模 2 1 ~ 1 0 0 m 未満

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) G r - C - 2 B C o 建込	1. 000	m	13, 200	13, 200	REL58 11000*1. 2
ガードレール G r - C - 2 B 塗装 白	1. 000	m	-8, 400	-8, 400	TG834 (控除単価)
ガードレール Gr-C-2B 景観色	1. 000	m	10, 700	10, 700	T4839 (景観色)
小計	1	m		15, 500	
A 作業区分	=1	設置			
B ガードレール規格	=8	G r - C - 2 B C o 建込			
C ガードレール種類	=3	塗装品(景観色)			
D 支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E 曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F 施工規模による加算	=4	施工規模 2 1 ~ 1 0 0 m 未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
I 曲線部の有無	=1	曲線部 (半径 3 0 m 以下) なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*K3=(1+0. 20)*1. 00*1. 00*1. 00=1. 200					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
R C - 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			886. 6	
A 全仕上り厚 (mm)	=200	全仕上り厚 (mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン R C - 4 0		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				
M－ 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1, 010	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚 (mm)	=150	全仕上り厚 (mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M－ 4 0		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ～ 4 t				
タイヤローラ賃料 質量 3 ～ 4 t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン （ 2 0 ）				
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 529	
A 平均幅員	=3	1. 4m以上3. 0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚 (mm)	=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20) -50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0081

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 28m3				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,196	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=5	小規模		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

埋戻し
土砂

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0083

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕 質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 939	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			37, 570	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	