

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	01 宇都宮 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08073-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 11 宇都宮土木事務所管内 0-080810(0)			
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 R8地質・土質調査業務委託 1 2 1 号その 3 5.ES5			
	当 世 代	前 世 代		
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊調査業務＊＊									X2000	
一般調査									Y1B8000	
直接調査費				1 式			5,454,800		Y2B8100	
機械ボーリング				1 式			5,454,800		Y3B8110	
土質ボーリング				1 式			2,476,800		Y4B8111	
土質ボーリング ノンコアボーリング φ 6 6 mm 粘性土・シルト	16.0		m		15,200		243,200		SH601 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=6 施工 第0-0001号内訳表	
土質ボーリング ノンコアボーリング φ 6 6 mm レキ混じり土砂	64.0		m		34,900		2,233,600		SH601 0 A=1, B=1, C=3, D=1, E=1, F=6 施工 第0-0002号内訳表	
サウンディング及び原位置試験				1 式			2,394,800		Y3B8130	
標準貫入試験				1 式			1,207,360		Y4B8131	

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト	16	回	9,060	144,960	SH621 0 A=1, B=6 施工 第0-0003号内訳表
標準貫入試験 レキ混じり土砂	64	回	16,600	1,062,400	SH621 0 A=3, B=6 施工 第0-0004号内訳表
速度検層		1 式		1,187,440	Y4B813A
PS検層測定費 ダウンホール方式（板たたき法） 1m間隔	80.0	m	14,843	1,187,440	V0100 0 施工 第0-0005号内訳表
解析等調査		1 式		583,200	Y3B8140
解析等調査		1 式		583,200	Y4B8141
資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング 2 本 岩盤ボーリング 0 本	1	業務	94,080	94,080	SH727 0 A=2, B=0 施工 第0-0009号内訳表
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング 2 本 岩盤ボーリング 0 本	1	業務	94,080	94,080	SH733 0 A=2, B=0 施工 第0-0010号内訳表
データ整理・計算費 PS検層（ダウンホール方式） 1m間隔	80.0	m	4,938	395,040	V0200 0 施工 第0-0011号内訳表

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊人件費等合計＊＊								5,454,800		
＊＊成果品作成費（地質調査業務）＊＊				1 式				123,000		Z0018
算定式……123000=4.7*5454^0.38*1000 対象額……5,454				1 式				123,000		
＊＊直接調査費＊＊								5,577,800		
＊＊運搬費＊＊				1 式				51,084		Z0001
資機材運搬 クレーン装置付トラック 2 t 積 2.9 t 吊	3			日		17,028		51,084		S2840 0 A=1, B=1 施工 第0-0012号内訳表
＊＊準備費＊＊				1 式				350,560		Z0002
準備及び跡片付け	1			業務		332,000		332,000		SH701 0 施工 第0-0013号内訳表
調査孔閉塞	2			箇所		9,280		18,560		SH710 0 施工 第0-0014号内訳表

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊仮設費＊＊			1 式		284,000	Z0004
足場仮設 平坦地足場 深度5.0m以下 高さ0.3m超	2		箇所	142,000	284,000	SH681 0 A=1, B=2, E=1 施工 第0-0015号内訳表
＊＊旅費交通費＊＊			1 式		119,364	Z0006
算定式……119364=5577800*0.0214 対象額……5,577,800 率……0.0214			1 式		119,364	
＊＊施工管理費＊＊			1 式		39,044	Z0012
＊＊その他(諸経費対象外)＊＊			1 式		3,914,000	Z0016
地盤情報DB検定費	2		本	2,000	4,000	T7474 0
仮設工 河道内進入路、仮締切	1		式	3,910,000	3,910,000	W0001 999
＊＊間接調査費＊＊					844,052	

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊直接・間接調査費合計＊＊								6,421,852		
＊＊諸経費＊＊ 算定式……4476030=6421852*0.697 対象額……6,421,852 率……0.6970				1	式			4,476,030		
＊＊一般調査業務費＊＊								14,810,000		

＊解析業務委託費＊内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊解析業務＊＊									X3000	
解析等調査									Y1C9000	
直接業務費				1 式				2, 323, 204	Y2C9100	
解析等調査				1 式				2, 323, 204	Y3C9110	
解析等調査				1 式				2, 323, 204	Y4C9111	
機械ボーリング（計画準備）				1 式				2, 323, 204	SH718 0	
既存資料の収集・現地調査	1		業務		471, 100		471, 100		施工 第0-0016号内訳表	
土質ボーリング 2 本 岩盤ボーリング 0 本	1		業務		106, 640		106, 640		SH721 0 A=2, B=0	
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分）	1		業務		80, 724		80, 724		施工 第0-0017号内訳表	
土質ボーリング 2 本 岩盤ボーリング 0 本	1		業務		80, 724		80, 724		SH724 0 A=2, B=0	
断面図等の作成（解析等調査業務費分）	1		業務		79, 380		79, 380		施工 第0-0018号内訳表	
土質ボーリング 2 本 岩盤ボーリング 0 本	1		業務		79, 380		79, 380		SH730 0 A=2, B=0	
									施工 第0-0019号内訳表	

＊解析業務委託費＊内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
総合解析とりまとめ 試験種目 0～3種	1		業務		478,400		478,400		SH736 0 A=2, B=0, C=1 施工 第0-0020号内訳表	
解析費 PS検層（ダウンホール方式） 1m間隔	80.0		m		13,837		1,106,960		V0300 0 施工 第0-0021号内訳表	
打合せ									Y1CD000	
				1 式			193,600			
打合せ									Y2CD100	
				1 式			193,600			
打合せ協議									Y3CD110	
				1 式			193,600			
打合せ									Y4CD111	
				1 式			193,600			
打合せ 着手・中間・納入（中間1回）	1		業務		193,600		193,600		SH991 0 A=1, B=1 施工 第0-0022号内訳表	
＊＊直接人件費＊＊										
							2,516,804			
＊＊事務用品費＊＊									Z0005	
				1 式			3,787			

＊解析業務委託費＊内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表紙製本費 チューブファイル（幅 1 0 cm以下） A 4 5 0 枚まで	1		冊		2, 297		2, 297		S2834 0 A=4, B=2, C=2 施工 第0-0023号内訳表	
電子複写 A 3 判、片面	5		枚		28		140		S2837 0 A=3, B=1 施工 第0-0024号内訳表	
電子複写 A 4 判、両面	45		枚		30		1, 350		S2837 0 A=4, B=2 施工 第0-0025号内訳表	
＊ ＊直接経費（積上計上） ＊ ＊							3, 787			
＊ ＊直接原価 ＊ ＊							2, 520, 591			
＊ ＊その他原価 ＊ ＊ 算定式…………1359074=2516804*0. 54 対象額…………2, 516, 804 率……………0. 5400			1 式				1, 359, 074			
＊ ＊業務原価 ＊ ＊							3, 879, 665			
＊ ＊一般管理費等 ＊ ＊ 算定式…………2095019=3879665*0. 54 対象額…………3, 879, 665 率……………0. 5400			1 式				2, 095, 019			
＊ ＊業務価格 ＊ ＊							5, 970, 000			

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊業務価格計＊＊								20,780,000		
消費税・地方消費税額 算定式…………2078000=20780000*0.10 対象額…………20,780,000 率……………0.1000				1式				2,078,000		
＊＊業務費＊＊								22,858,000		

0-0012

施工 第0-0001号内訳表

粘性土・シルト

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 径 6 6 mm レキ混じり土砂	1. 000	m	34, 900	34, 900	RP006 34900*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1. 000		34, 900	34, 900	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		34, 900	34, 900	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	m		34, 900	
A ボーリング種別	=1	ノンコアボーリング			
B ボーリング径	=1	φ 6 6 mm			
C 土質区分	=3	レキ混じり土砂			
D せん孔深度	=1	せん孔深度 5 0 m以下			
E せん孔方向	=1	鉛直下方			
F 安全費 (交通整理等) 区分	=6	計上しない			
；***安全費 (交通整理等) 計上しない*** 市場単価補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	9,060	9,060	RP302
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		9,060	9,060	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		9,060	9,060	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		9,060	
A 土質区分 B 安全費（交通整理等）区分	=1 =6	粘性土・シルト 計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない***					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.000	回	16,600	16,600	RP306
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		16,600	16,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		16,600	16,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		16,600	
A 土質区分 B 安全費（交通整理等）区分	=3 =6	レキ混じり土砂 計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない***					

特単単価適用日：08年08月10日
0-0016

施 工 内 訳 表

PS検層測定費 V0100 施工 第0-0005号内訳表 40 m 当り
ダウンホール方式（板たたき法） 1m間隔

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業 6.0*0.63	3.780	人	58,300	220,374	RA705 2
主任地質調査員 外業 3.0*0.63	1.890	人	45,500	85,995	RA710 2
地質調査員 外業 9.0*0.63	5.670	人	35,200	199,584	RA715 2
材料費 PS検層測定費	40.0	m	642	25,680	V0110 施工 第0-0006号内訳表 12
動力費	1	%	25,680	256	#01 2
機械等損料 検層器 3*0.63	1.890	日	16,062	30,357	V0120 施工 第0-0007号内訳表 2
機械等損料 ボーリングマシン一式 3*0.63	1.890	日	16,657	31,481	V0130 施工 第0-0008号内訳表 2
成果品作成費算出対象直接調査費	100	%	593,727	593,727	#02
旅費交通費算出対象直接調査費	100	%	593,727	593,727	#02
計	40	m		593,727	
小計	1	m		14,843	

特単単価適用日：08年08月10日
0-0017

施 工 内 訳 表

材料費 V0110 施工 第0-0006号内訳表 100 m 当り
PS検層測定費

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業	6.0	人	58,300	349,800	RA705 1
主任地質調査員 外業	3.0	人	45,500	136,500	RA710 1
地質調査員 外業	9.0	人	35,200	316,800	RA715 1
材料費	8	%	803,100	64,248	#01
計	100	m		64,248	
小計	1	m		642	

特単単価適用日：08年08月10日
0-0018

施 工 内 訳 表

機械等損料
検層器

V0120

施工 第0-0007号内訳表

3*0.63

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業	6.0	人	58,300	349,800	RA705 1
主任地質調査員 外業	3.0	人	45,500	136,500	RA710 1
地質調査員 外業	9.0	人	35,200	316,800	RA715 1
検層器損料	2	%	803,100	16,062	#01
小計	1	日		16,062	

特単単価適用日：08年08月10日
0-0019

施 工 内 訳 表

機械等損料
ボーリングマシン一式

V0130

施工 第0-0008号内訳表

3*0.63

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業	0.51	人	58,300	29,733	RA705 1
主任地質調査員 外業	1.54	人	45,500	70,070	RA710 1
地質調査員 外業	3.08	人	35,200	108,416	RA715 1
ボーリングマシン一式損料	8	%	208,219	16,657	#01
小計	1	日		16,657	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分）	1.000	業務	94,080	94,080	RQ006 112000*0.84
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		94,080	94,080	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		94,080	94,080	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		94,080	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本）	=2 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数) 市場単価補正 ボーリング本数による補正 Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*2+0.76=0.840					

0-0021

SH733

施工 第0-0010号内訳表

1

業務 当り

岩盤ボーリング0本

[illegible]

特単単価適用日：08年08月10日
0-0022

施 工 内 訳 表

データ整理・計算費

V0200

施工 第0-0011号内訳表

PS検層（ダウンホール方式）

1m間隔

40 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 内業 2.0*0.63	1.260	人	58,300	73,458	RA707 12
主任地質調査員 内業 4.0*0.63	2.520	人	45,500	114,660	RA712 12
消耗品費	5	%	188,118	9,405	#01 2
成果品作成費算出対象直接調査費	100	%	197,523	197,523	#02
旅費交通費算出対象直接調査費	100	%	197,523	197,523	#02
計	40	m		197,523	
小計	1	m		4,938	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	7.800	L	146	1,138	TSX24 3.9*2
運転手（特殊）	0.340	人	27,900	9,486	RA070 0.17*2
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊	2.000	時間	477	954	MA444 運転 1 時間当たり損料
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊	1.000	日	5,450	5,450	MA444 供用 1 日当たり損料
小計	1	日		17,028	
A 規格 B 片道運転時間	=1 =1	2 t 積 2. 9 t 吊 1 時間			
; 運転 1 時間当たり労務歩掛 = 1 / T = 1 / 5.800 = 0.170					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け	1.000	業務	332,000	332,000	RP602
小計	1	業務		332,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔閉塞	1.000	箇所	9,280	9,280	RP608
小計	1	箇所		9,280	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平坦地足場 高さ0.3m超	1.000	箇所	142,000	142,000	RP503 142000*1
小計	1	箇所		142,000	
A 足場種別	=1	平坦地足場			
B 平坦足場高さ（A＝1時選択）	=2	高さ0.3m超			
E ボーリング深度	=1	深度50m以下			
市場単価補正なし					

機械ボーリング（計画準備）

SH718

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表 0-0027
1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1. 500	人	70, 900	106, 350	RA622
技師（A） 内業	2. 500	人	62, 600	156, 500	RA627
技師（B） 内業	2. 500	人	49, 300	123, 250	RA632
技師（C） 内業	2. 000	人	42, 500	85, 000	RA637
小計	1	業務		471, 100	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	106,640	106,640	RQ002 124000*0.86
小計	1	業務		106,640	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本）	=2 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=2+(3*0)=2本 市場単価補正 ボーリング本数による補正 Y=0.035*換算土質ボーリング本数+0.79=0.035*2+0.79=0.860					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	80,724	80,724	RQ004 96100*0.84
小計	1	業務		80,724	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本）	=2 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数) 市場単価補正 ボーリング本数による補正 Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*2+0.76=0.840					

断面図等の作成（解析等調査業務費分）

SH730

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

0-0030

土質ボーリング2本

岩盤ボーリング0本

1

業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	79,380	79,380	RQ012 94500*0.84
小計	1	業務		79,380	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本）	=2 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=2+(3*0)=2本 市場単価補正 ボーリング本数による補正 Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*2+0.76=0.840					

総合解析とりまとめ
試験種目 0～3種

SH736

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表 0-0031
1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	478,400	478,400	RQ022 520000*0.92
小計	1	業務		478,400	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本） C 試験種目数	=2 =0 =1	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本） 試験種目 0～3種			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=2+(3*0)=2本 ボーリング本数による補正係数 Y=0.020*換算土質ボーリング本数+0.88=0.020*2+0.88=0.920 市場単価補正=ボーリング本数による補正*試験種目数別の補正=0.920*1.00=0.920					

特単単価適用日：08年08月10日
0-0032

施 工 内 訳 表

解析費
PS検層（ダウンホール方式）

V0300

施工 第0-0021号内訳表

1m間隔

40 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業 1.0*0.63	0.630	人	70,900	44,667	RA622 1
技師（A） 内業 4.0*0.63	2.520	人	62,600	157,752	RA627 1
技師（C） 内業 6.0*0.63	3.780	人	42,500	160,650	RA637 1
技術員 内業 8.0*0.63	5.040	人	36,700	184,968	RA642 1
直接経費	1	%	548,037	5,480	#01
計	40	m		553,517	
小計	1	m		13,837	

打合せ
着手・中間・納入（中間1回）

SH991

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

0-0033

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1. 500	人	70, 900	106, 350	RA622 内業
技師（A） 内業	1. 000	人	62, 600	62, 600	RA627 内業
技師（B） 内業	0. 500	人	49, 300	24, 650	RA632 内業
小計	1	業務		193, 600	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回）	=1 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A 4 チューブファイル（幅 1 0 cm以下）	1. 000	冊	1, 197	1, 197	T7650
製本費 A 4 5 0 枚まで	1. 000	冊	1, 100	1, 100	T7673
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		2, 297	2, 297	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2, 297	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅 1 0 cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A 4 判			
C 製本する枚数	=2	5 0 枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A3 材料費を含む 片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A 用紙の規格 B 複写種別	=3 =1	A 3判 片面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =2	A 4判 両面			