令 和 8 年 度
宇都宮土木事務所ガイド
資 料 編

栃 木 県 宇 都 宮 土 木 事 務 所

〒321－0974
宇都宮市竹林町1030－2
TEL:(028)626－3123(代表)

令和 8 年度　宇都宮土木事務所ガイド

資　料　編　目　次

1. 管内道路現況（市町別、改良舗装の状況）…… 1

2. 河川現況（一級河川） …… 3

3. 砂　防　指　定　地 …… 4

4. 急傾斜地崩壊危険区域指定箇所 …… 6

5. 地すべり防止区域指定地…… 6

6. 土砂災害（特別）警戒区域指定状況 …… 6

7. 都　市　計　画　区　域 …… 7

8. 水位雨量観測所一覧表 …… 7

9. 異常気象時の通行規制区間…… 7

10. 重要水防箇所一覧表 …… 8

11. 道路アンダー監視カメラ設置箇所一覧表 …… 8

12. 都市公園一覧表 …… 8

13. 許認可関係処理状況 …… 9

14. 事　業　実　績 …… 10

15. 用　地　取　得　状　況 …… 11

1　管内道路現況（市町別、改良舗装の状況）

令和7(2025)年４月１日現在

路線名	区分	実延長（m）			未改良延長（m）	改良率（%）	未舗装延長（m）	舗装率（%）	橋梁数
		合計	市町別内訳						
			宇都宮市	上三川町					
一般国道									
	一般国道１１９号	39,398	39,398	0	0	100.0	0	100.0	45
	一般国道１２１号	16,030	16,030	0	0	100.0	0	100.0	18
	一般国道１２３号	10,037	10,037	0	0	100.0	0	100.0	10
	一般国道２９３号	20,246	20,246	0	0	100.0	0	100.0	16
	一般国道３５２号	3,598	0	3,598	0	100.0	0	100.0	7
	一般国道４０８号	19,324	19,324	0	0	100.0	0	100.0	16
（国）計6路線		108,633	105,035	3,598	0	100.0	0	100.0	112
主要地方道									
1	宇都宮・笠間線	2,368	2,368	0	0	100.0	0	100.0	4
2	宇都宮・栃木線	5,949	5,949	0	0	100.0	0	100.0	2
3	宇都宮・亀和田・栃木線	9,343	9,343	0	0	100.0	0	100.0	6
4	宇都宮・鹿沼線	5,673	5,673	0	0	100.0	0	100.0	7
6	宇都宮・楡木線	4,292	4,292	0	0	100.0	0	100.0	3
10	宇都宮・那須烏山線	4,950	4,950	0	0	100.0	0	100.0	8
22	大沢・宇都宮線	13,294	13,294	0	880	93.4	0	100.0	6
35	宇都宮・結城線	18,818	9,629	9,189	0	100.0	0	100.0	19
46	宇都宮・真岡線	8,100	8,100	0	0	100.0	0	100.0	6
47	真岡・上三川線	3,534	0	3,534	0	100.0	0	100.0	5
63	藤原・宇都宮線	25,861	25,861	0	3	100.0	0	100.0	22
64	宇都宮・向田線	19,228	19,228	0	0	100.0	0	100.0	15
69	宇都宮・茂木線	2,831	2,831	0	0	100.0	0	100.0	0
70	宇都宮・今市線	12,251	12,251	0	396	96.8	0	100.0	6
71	羽生田・上蒲生線	3,524	0	3,524	0	100.0	0	100.0	1
73	上横倉・下岡本線	14,011	14,011	0	17	99.9	0	100.0	12
77	宇都宮・船生・高徳線	5,608	5,608	0	2,878	48.7	0	100.0	7
（主）計17路線		159,635	143,388	16,247	4,174	97.4	0	100.0	129

令和7(2025)年４月１日現在

路線名	区分	実延長（m）			未改良延長（m）	改良率（%）	未舗装延長（m）	舗装率（%）	橋梁数
		合計	市町別内訳						
			宇都宮市	上三川町					
一般県道（自転車道を除く）									
112	雀宮停車場線	298	298	0	0	100.0	0	100.0	0
125	氏家・宇都宮線	12,339	12,339	0	16	99.9	0	100.0	9
146	結城・石橋線	2,568	0	2,568	814	68.3	0	100.0	0
149	小来川・文挟・石那田線	2,461	2,461	0	45	98.2	0	100.0	1
154	下高根沢・氷室線	2,106	2,106	0	236	88.8	0	100.0	1
155	羽生田・鶴田線	5,553	5,553	0	71	98.7	0	100.0	5
157	下岡本・上戸祭線	5,422	5,422	0	1,177	78.3	0	100.0	8
158	下岡本・上三川線	18,778	12,630	6,148	659	96.5	0	100.0	10
159	小林・逆面線	9,938	9,938	0	536	94.6	0	100.0	3
184	安塚・雀宮線	3,133	3,133	0	2,394	23.6	0	100.0	4
188	大谷観音線	778	778	0	0	100.0	0	100.0	0
193	雀宮・真岡線	7,685	3,076	4,609	0	100.0	0	100.0	14
196	宇都宮停車場線	67	67	0	0	100.0	0	100.0	0
239	白沢・下小倉線	6,625	6,625	0	0	100.0	0	100.0	3
299	西川田停車場線	795	795	0	0	100.0	0	100.0	0
320	二宮・宇都宮線	13,160	6,477	6,683	131	99.0	0	100.0	5
335	西川田停車場・運動公園線	542	542	0	0	100.0	0	100.0	1
348	上河内スマートインター線	2,082	2,082	0	0	100.0	0	100.0	1
（一）計18路線※自転車道を除く		94,330	74,322	20,008	6,079	93.6	0	100.0	65
（主）・（一）計35路線 ※自転車道を除く		253,965	217,710	36,255	10,253	96.0	0	100.0	194
（国）・（主）・（一）計41路線 ※自転車道を除く		362,598	322,745	39,853	10,253	97.2	0	100.0	306
一般県道（自転車道）									
289	二宮・宇都宮自転車道線	21,165	11,614	9,551	8,848	58.2	0	100.0	3
計1路線		21,165	11,614	9,551	8,848	58.2	0	100.0	3
（国）・（主）・（一）合計42路線		383,763	334,359	49,404	19,101	95.0	0	100.0	309

2. 河川現況（一級河川）

令和7(2025)年4月1日現在

番 号	河 川 名	延長(km)	備　　考
81	田　　川	48.70	中小河川改修事業第1期間全体計画は、昭和26年度より26.5km（田川放水路～鎌倉橋）を計画し、昭和63年度に完了。第2期全体計画は、14.3km（鎌倉橋～田川大橋）を昭和61年度より着手し、平成9年度に完了。基幹河川改修事業として、平成14年度から辰巳川合流上流から日光市境までの2.5kmについて実施中。総合流域防災事業として、4.7km（下石田橋～上御田橋）について実施中。令和元年度東日本台風による宇都宮市街地の浸水被害を受けて、令和3年度から浸水対策重点地域緊急事業として、6.5km（給分堰～山田川合流点）について河川改修を実施中。
81-3	釜　　川	7.28	昭和49年度より都市小河川改修事業として、田川合流点より国道119号（日光街道）の7.28kmを実施。中心市街地の一部区間（西田橋～今小路橋）を二層構造で整備し、平成4年度に完成（宇都宮市施工）。
81-4	釜川放水路	1.60	釜川改修事業に併せ都市小河川改修事業として、昭和51年度より放水路1.6kmに着手し、昭和59年度に完了（宇都宮市施工）。
81-5	御　用　川	5.30	都市小河川改修事業として、平成3年度より4.1kmについて実施中 （宇都宮市）。
81-6	武名瀬川	5.15	基幹河川改修事業として、平成6年度より6.5kmについて実施中。
82	山　田　川	18.00	中小河川改修事業として、昭和49年度より12.9kmを計画し、平成9年度に完了。 上流冬室地区は、昭和49年度より砂防事業として、3.0kmを計画し、平成3年度に完了。
83	前　　川	3.20	昭和39～46年度砂防3.2km完成。
84	逆　　川	6.30	昭和40～43年度砂防事業で1.1km完成。昭和57～60年度災害関連、県単改修事業で1.5km完成。合計2.6km（41%）完成。 中小河川田川第2期全体計画の田川支川として、昭和61年度より2.2km計画し、平成9年度に完了。
84-2	寅　己　川	2.40	県単改修、砂防事業で2.4km計画し、昭和57年度までに1.2km完成。 平成14年度から県単砂防事業に着手し、平成17年度に完成。
84-3	赤　堀　川	1.50	田川合流点より上流800m区間は局部改良工事として、昭和52年度より着手し、昭和57年度に完了。上流400mについては、県単改修及び20条工事て暫定改修済。
85	江　　川 （宇都宮市）	26.97	高宮橋から古館橋までの7.8kmは、平成25年度までに二次改修完成。 平成27年度には最上流端の国道4号までの河道掘削完了。
85-2	篠　郷　川	0.53	防災調整池事業として、平成3年度より0.53kmを計画し、平成4年度に完了。
85-3	江川放水路	2.57	平成3年度より江川放水路工区として着手し、平成7年度より床上浸水対策特別緊急事業に採択され、平成12年度に完了。
85-4	奈　坪　川	9.15	平成20年度より都市基盤河川改修事業に着手。
85-5	谷　田　川	6.22	
85-6	石　　川	1.23	
86	西鬼怒川	13.80	中小河川改修事業として、昭和44年度より12.4kmを計画し、昭和59年度に完了。
183	姿　　川	21.40	基幹河川改修事業として、昭和48年度より淀橋上流11.3kmについて実施中。 砂防事業として、昭和47年度に上流支川栗谷沢2.4kmに着手し、昭和55年度に完了。 砂防事業として、昭和56年度に本川（茗荷沢）1.9kmに着手し、昭和61年度に完了。
183-2	新　　川	0.43	局部改良工事として、平成8年度より着手し、平成10年度までに暫定改修済。
184	武　子　川	2.00	基幹河川改修事業として、平成19年度より1.2km区間に着手し、平成27年度に事業完了。
186	赤　　川	8.00	砂防事業として、昭和27年度より6.4kmを計画し、平成3年度に完了。
69	江川（真岡）	1.10	平成18年度に完了。
22 河 川 計		**192.83**	

3. 砂防指定地

令和7(2025)年4月1日現在

箇所数	支川名	渓流名	市町名	指定年月日	面積(ha)
1	鬼怒川	西の入沢	宇都宮市	昭和50. 2. 3	1.5000
2	〃	宝の沢	〃	昭和46. 2.22	1.1000
3	〃	〃	〃	昭和57. 1.13	1.9300
4	〃	熊の鷹沢	〃	昭和45. 3. 5	0.9000
5	〃	逆川	〃	昭和41. 4. 9	0.5280
6	〃	〃	〃	昭和41. 8. 5	0.3270
7	〃	〃	〃	昭和42. 3.22	1.7000
8	〃	寅己川	〃	昭和48. 2.26	3.0000
9	〃	前川	〃	昭和39. 4. 7	2.0100
10	〃	〃	〃	昭和41. 4. 9	0.4540
11	〃	〃	〃	昭和41. 8. 5	0.7980
12	〃	〃	〃	昭和42. 3.22	2.7000
13	〃	山田川	〃	昭和49. 4.30	7.6000
14	〃	〃	〃	昭和54. 4.20	4.8600
15	〃	〃	〃	昭和55. 9.27	1.0500
16	〃	〃	〃	平成14. 9.24	1.5700
17	〃	目堀川	〃	昭和49. 4.30	7.4000
18	〃	荒地川	〃	昭和42.12.28	1.9000
19	〃	〃	〃	昭和45. 3. 5	6.9000
20	〃	山口沢	〃	昭和46. 2.22	2.6000
21	〃	勝木沢	〃	昭和54. 4.20	0.4500
22	〃	石那田沢･矢白沢	〃	昭和56. 6.22	0.7000
23	〃	西山沢	〃	昭和57. 8. 7	1.3700
24	〃	矢白沢	〃	昭和59. 3.29	1.3000
25	〃	〃	〃	平成 3. 3.25	1.3100
26	〃	赤荷沢	〃	昭和59. 3.29	1.2000
27	〃	入の内沢	〃	昭和60. 2. 8	0.4300
28	〃	矢八畑沢	〃	昭和60. 2. 8	1.3100
29	〃	辰巳川	〃	昭和61.10.23	0.9200
30	〃	岳の入沢	〃	昭和62. 3.16	0.8200
31	〃	〃	〃	昭和63.11.11	0.1600
32	〃	杉の入沢	〃	昭和62. 3.16	0.4700
33	〃	謡辻沢	〃	平成 2. 3. 9	1.1300

箇所数	支川名	渓流名	市町名	指定年月日	面積(ha)
34	鬼怒川	大蛇場沢	宇都宮市	昭和63. 3.18	1.0700
35	〃	〃	〃	平成 4. 3.25	0.9000
36	〃	北沢	〃	平成 5.11. 4	1.8000
37	〃	前沢	〃	平成14. 3. 7	0.7900
38	〃	前川	〃	平成 5. 3.25	2.0900
39	〃	〃	〃	平成10. 3.23	1.3795
40	〃	西鬼怒川及び前川	〃	平成12. 5.10	0.4401
41	〃	〃	〃	平成13. 6.11	0.6374
42	〃	上金山沢	〃	平成14. 5. 8	0.8000
43	〃	北小学校裏沢	〃	平成18.11.16	0.7300
44	〃	今里沢	〃	平成24. 9.14	8.1300
45	〃	下小池二号沢	〃	令和2.10.13	3.0400
46	〃	桑原一号沢	〃	令和7.1.23	0.2596
47	渡良瀬川	姿川	〃	昭和47. 2. 7	1.6000
48	〃	〃	〃	昭和48. 2.26	0.3000
49	〃	〃	〃	昭和54. 4.20	5.5300
50	〃	栗谷沢	〃	昭和25. 8.25	0.3580
51	〃	〃	〃	昭和25. 8.25	1.4900
52	〃	赤川	〃	昭和24.12. 6	2.7070
53	〃	〃	〃	昭和24.12. 6	0.2570
54	〃	〃	〃	昭和25. 8.25	0.6330
55	〃	〃	〃	昭和25. 8.25	1.7600
56	〃	〃	〃	昭和26.11.15	0.7720
57	〃	〃	〃	昭和28.12.26	0.6910
58	〃	〃	〃	昭和37.11. 9	1.1140
59	〃	〃	〃	昭和42. 3.22	0.8000
60	〃	〃	〃	昭和42.12.28	10.5000
61	〃	〃	〃	平成 2. 3. 9	8.8300
62	〃	茗荷沢	〃	昭和56. 6.22	5.6000
63	〃	豆田川	〃	平成 4.12.10	0.6200
64	〃	〃	〃	平成 8. 3.12	4.2300
65	〃	〃	〃	平成10.11.18	6.7000
66	〃	〃	〃	平成16. 6. 9	8.3200
67	〃	長久保沢	〃	平成 8. 8.14	5.3700
68	〃	門前沢	〃	平成12. 1.20	9.1600
69	〃	桜田一号沢	〃	平成19. 9.18	1.9100
合計 69箇所 39渓流					**163.7156**

同じ渓流としてカウント

4. 急傾斜地崩壊危険区域指定箇所

令和7(2025)年4月1日現在

箇所数	番号	区域	場所	区域面積（ha）	指定年月日	備考
1	7	八幡山	宇都宮市八幡山南・大曽	1.82	S.47.10.13	
2	9	慈光寺	宇都宮市本願寺山下	0.48	S.47.10.13	
3	10	戸祭山	宇都宮市大曽町上の山	1.38	S.47.10.13	
4	8	二荒山	宇都宮市馬場町・塙田	0.78	S.47.10.13・S.59.10.2	
5	20	下岡本（釜根）	宇都宮市下岡本町	3.24	S48.8.17	
6	49	三蔵山北	宇都宮市塙田	0.53	S.55.1.4	
7	50	富士見ヶ丘	宇都宮市長岡町	2.50	S.55.1.4	
8	48	塙田4丁目	宇都宮市塙田	0.50	S.55.1.4	
9	61	北山霊園	宇都宮市岩本町北ノ入	0.30	S.56.3.17	
10	62	長峰	宇都宮市鶴田町長峰	0.42	S.56.3.17	
11	87	塙田5丁目	宇都宮市塙田	0.12	S.59.10.2	
12	122	藤越	宇都宮市上田原町	1.80	H.1.2.3	
13	178	中才	宇都宮市板戸町	0.49	H.11.2.12	
14	210	上田中	宇都宮市上田中	0.69	H.18.11.6	
15	243	唐沢A	宇都宮市古賀志町	0.39	H..27.1.20	
16	247	宮山田ⅡA	宇都宮市宮山田町	0.24	H..27.7.10	
17	265	横山町ⅡA	宇都宮市横山町	0.82	H.31.4.5	
18	10	上ノ山A	宇都宮市上大曽町	0.78	R6.2.27	
18箇所計				17.28		

5. 地すべり防止区域指定地

宇都宮土木事務所管内は指定地無し。

6. 土砂災害（特別）警戒区域指定状況

令和8(2026)年4月1日現在

市町名	指定箇所数 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類						最終指定告示日		合計指定箇所数
	土石流		急傾斜地の崩壊		地すべり		年月日	告示番号	
	警戒区域	うち特別警戒区域指定 有	警戒区域	うち特別警戒区域指定 有	警戒区域	うち特別警戒区域指定 有			
宇都宮市	148	111	274	264	－	－	R7.10.28	第466号 第468号	797
上三川町	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	148	111	274	264	0	0			797

7. 都市計画区域

令和8(2026)年4月1日現在

市町名	当初指定 年 月 日	最終変更 年月日	行政 区域面積 (ha)	都市計画 区域面積 (ha)	市街化 区域面積 (ha)	市街化調整 区域面積 (ha)	用途 地域面積 (ha)
宇都宮市	S 3. 9.11	H 28.3.29	41,685	41,685	9,341	32,344	9,341
上三川町	S 30. 3.31		5,439	5,439	806.9	4,632.1	806.9
計			47,124	47,124	10,148	36,976	10,148

8. 水位雨量観測所一覧表

水位観測所・河川

令和8(2026)年4月1日現在

観測所 番号	河川名	観測所名	設置箇所	水防団 待機 水位 (m)	はん濫 注意 水位 (m)	避難 判断 水位 (m)	はん濫 危険 水位 (m)	洪水 予報 河川	水位 周知 河川	水防 警報 河川	CCTV 設置 箇所	簡易型河川 監視カメラ
常設水位計												
201	田川	明治橋	上三川町梁	1.60	2.20	2.90	3.50	○		○		○
203	江川	道城橋	上三川町上郷	1.10	1.40	―	―					
212	釜川	兜橋	宇都宮市戸祭町	1.90	2.30	―	―					
214	田川	東橋	宇都宮市千波町	1.40	2.00	3.00	3.70	○		○	○ (宮の橋)	
216	田川	桜橋	宇都宮市下横倉町	1.10	1.50	―	―					
308	姿川	淀橋	壬生町安塚	1.50	2.00	2.80	3.30	○		○	○	
―	江川放水路		宇都宮市東刑部町	―	―	―	―	―	―	―	○	
危機管理型水位計												
1	姿川	大杉橋	宇都宮市大谷町	―	―	―	―	―	―	―		○
20	山田川	富岡橋	宇都宮市上田原町	―	―	―	―	―	―	―		
21	武名瀬川	上蒲生	上三川町上蒲生	―	―	―	―	―	―	―		
43	姿川	島田橋	宇都宮市下砥上	―	―	―	―	―	―	―		
89	田川	下反町橋	宇都宮市下反町	―	―	―	―	―	―	―		
90	武名瀬川	1号農道橋	上三川町下蒲生	―	―	―	―	―	―	―		
簡易型河川監視カメラのみ												
―	田川	旭陵橋	宇都宮市梁瀬町	―	―	―	―	―	―	―		○
―	姿川	入会橋	宇都宮市岩原町	―	―	―	―	―	―	―		○

※洪水予報河川
　市町村又は報道機関に対して、洪水時に気象庁と共同で3時間先までの水位予測情報を周知する河川。
※水位周知河川
　市町村又は報道機関に対して、洪水時に避難の目安となる水位の情報を通知する河川。
※水防警報河川
　栃木県知事が水防警報を行う指定河川。
※江川放水路

雨量観測所

令和8(2026)年4月1日現在

観測所番号	観測所名	設置箇所	関係河川名	維持管理
707	県庁	宇都宮市塙田	釜川	河川課
718	宇都宮土木	宇都宮市竹林町	田川	宇都宮土木
719	岡本	宇都宮市東岡本町	鬼怒川	宇都宮土木
720	大網	宇都宮市大網町	田川	宇都宮土木
722	羽黒山	宇都宮市今里町	西鬼怒川	宇都宮土木
816	田下	宇都宮市田下町	姿川	宇都宮土木

9. 異常気象時の通行規制区間

宇都宮土木事務所管内は、通行規制区間無し。

10. 重要水防箇所一覧表

令和8(2026)年4月1日現在

番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所地先名			延長(m)	対策水防工法	担当水防管理団体
		種別	階級		市町村	町、大字	字			
1	田川	堤防断面	B	左・右	宇都宮市	石那田町	日光市境～国道119号	360	積み土のうシート張り	宇都宮市
2	田川	堤体強度	A	左	宇都宮市	岩曽町	岩曽調節池	840	月の輪シート張り	宇都宮市
3	田川	堤防断面	A	左・右	宇都宮市	錦1丁目～江曽島町	大錦橋～新田川橋	4,000	積み土のうシート張り	宇都宮市
4	田川	堤体強度	A	左	宇都宮市	川田町	川田調節池	950	木流し・月の輪シート張り	宇都宮市
5	武名瀬川	堤防断面	A	左・右	上三川町	上蒲生		1,900	積み土のう	上三川町
6	奈坪川	堤防断面	A	左・右	宇都宮市	東町～今泉新町		350	積み土のう	宇都宮市
7	石川	堤防断面	A	左・右	宇都宮市	東町～今泉新町		300	積み土のう	宇都宮市
8	姿川	堤防断面	A	左・右	宇都宮市	大谷町		2,000	積み土のう	宇都宮市
9	江川	堤体強度	A	左・右	上三川町	上郷上三川	栄橋	200	シート張り	上三川町
小計								10,900		

※重要度:階級　　A:水害を防ぐ上で最も重要な箇所で、警戒または防御を特に必要とする。
B:水害を防ぐ上で重要な箇所で、警戒または防御を必要とする。

11. 道路アンダー監視カメラ(CCTV) 設置箇所一覧表

令和8(2026)年4月1日現在

設置アンダー	設置場所	カメラ位置	通行規制	
			通行注意	通行止め
宮の内アンダー	宇都宮市宮の内	JR東北本線～国道4号間	路面から20mm冠水した場合	路面から70mm冠水した場合
塚山古墳アンダー	宇都宮市西川田	アンダー東側(外回り) アンダー内部(内回り)		
下砥上アンダー	宇都宮市下砥上	アンダー南側		
簗瀬アンダー	宇都宮市簗瀬	アンダー東側		
御幸アンダー	宇都宮市御幸ヶ原町	アンダー西側		
宮環・ミレニアム上戸祭アンダー	宇都宮市上戸祭町	アンダー東側		
中央卸売市場アンダー	宇都宮市簗瀬町	アンダー西側		
今泉アンダー	宇都宮市元今泉2丁目	アンダー東側		
(主)宇都宮・向田線	宇都宮市陽東4丁目	西進側歩道部		
花房アンダー	宇都宮市不動前	北進側歩道部		

12. 都市公園一覧表

令和8(2026)年4月1日現在

箇所数	公園名	公園種別	所在地	計画面積(ha)	開園面積(ha)	開園年次
1	栃木県総合運動公園	運動	宇都宮市	71.1	71.2	S49
2	井頭公園	広域	真岡市	93.3	93.3	S49
3	鬼怒グリーンパーク	運動	さくら市 高根沢町 宇都宮市	159.1	136.5	S55
4	栃木県中央公園	総合	宇都宮市	10.5	10.5	S57
5	那須野が原公園	広域	那須塩原市	59.4	59.4	S63
6	みかも山公園	広域	佐野市 栃木市	166.5	165.9	H7
7	日光田母沢御用邸記念公園	歴史	日光市	4	3.9	H12
8	日光だいや川公園	広域	日光市	61.9	55.8	H11
9	とちぎわんぱく公園	総合	壬生町	37.2	37.2	H12
	計9公園			663	633.7	

13. 許認可関係処理状況

種別＼年度	処理件数			備考
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
火薬煙火関係	17	13	8	
国有財産等の管理	54	61	45	
道路管理	893	853	936	
特殊車両通行許可	1,166	1,422	1,557	
河川管理	190	298	307	
急傾斜地法関係	0	1	1	
都市計画法第53条申請	4	1	1	
景観条例関係	9	3	9	
公園内行為許可		378	552	
公園施設設置管理許可		28	28	
公園占用許可		37	77	
建設業許可申請（更新）	180	288	403	
合計	**2,513**	**3,383**	**3,924**	

14. 事業実績

（千円）

年度 ／ 事業名		令和５年度	令和６年度	令和７年度
		決算額	決算額	決算額
国庫補助等事業	道路事業	7,462,527	4,490,848	6,054,738
	街路事業	909,256	628,598	571,228
	河川事業	2,278,026	2,645,749	3,260,627
	砂防事業	58,762	137,867	172,088
	災害復旧事業	0	38,812	47,373
	公園事業		338,030	435,546
	計	10,708,571	8,279,904	10,541,600
県単事業	道路事業	2,167,641	2,139,872	2,165,336
	街路事業	0	0	0
	河川事業	391,670	456,012	440,344
	砂防事業	3,938	10,824	16,137
	災害復旧事業	4	32,487	39,794
	公園事業		65,372	122,947
	その他 （他部局事業等）	1,600	17,031	16,459
	計	2,568,849	2,721,598	2,801,017
合計		13,277,420	11,001,502	13,342,617

（注）決算額については、翌年度繰越し含まず。

15. 用地取得状況

年度	区分1	箇所数	契約件数	筆数	地積（㎡）	用地補償費（決算額）		
						用地費（千円）	補償費（千円）	合計（千円）
令和4年度	国庫	51	281	264	266,085	2,551,935	1,635,687	4,187,622
	県単	13	31	12	1,063	8,577	35,163	43,740
	用地先行	1	5	9	647	25,487	544,860	570,347
	計	**65**	**317**	**285**	**267,794**	**2,585,999**	**2,215,710**	**4,801,709**
令和5年度	国庫	49	208	157	58,360	669,911	1,404,163	2,074,074
	県単	11	44	17	633	11,499	66,124	77,623
	用地先行	1	3	12	1,065	65,435	0	65,435
	計	**61**	**255**	**186**	**60,058**	**746,845**	**1,470,287**	**2,217,132**
令和6年度	国庫	39	147	83	7,670	177,433	866,911	1,044,344
	県単	7	16	9	331	8,185	33,594	41,779
	用地先行	6	12	20	2,525	67,012	285,747	352,759
	計	**52**	**175**	**112**	**10,526**	**252,630**	**1,186,252**	**1,438,882**
令和7年度	国庫	50	127	105	19,336	310,132	832,381	1,142,513
	県単	7	10	7	291	9,632	10,074	19,706
	用地先行	7	20	33	4,801	118,990	355,927	474,917
	計	**64**	**157**	**145**	**24,428**	**438,754**	**1,198,382**	**1,637,136**

VERY GOOD LOCAL

とちぎ