

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00002-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 32 日光土木管内①(今市市) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8木柵改修工事 1 2 1 号その 1 . ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 13 道路維持工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	26,741,000	本工事費	24,310,000		
		計	24,310,000	2,431,000	26,741,000
法定福利費概算額	1,130,000				
労務費調査水準	10,486,786				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
道路維持			1 式		10,811,120	Y0SZZ
防護柵工			1 式		6,887,636	Y0R41
作業土工			1 式		1,082,556	Y0R41200
床掘り			1 式		183,780	Y0R4120040R
床掘り 土砂 現場制約あり	18	m 3		10,210	183,780	SZA161 0 A=1, B=6
埋戻し			1 式		898,776	施工 第0-0004号内訳表 Y0R412005F2
埋戻工（購入土）	18	m 3		49,932	898,776	G0100 0
木柵設置工			1 式		5,805,080	科目 第0001号内訳表 Y0R41205

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
木柵設置工			1 式		5,805,080	Y0R412054DP
木柵組立工（5段）	400.0	m		7,069	2,827,600	G0300 0 科目 第0002号内訳表
木柵ボルト締め工（5段）	404	本		7,370	2,977,480	G0600 0 科目 第0003号内訳表
既設木柵撤去工			1 式		2,127,784	Y0R60
既設木柵撤去工			1 式		1,945,200	Y0R60205
既設木柵撤去工（5段）	400	m		4,863	1,945,200	V0400 0 施工 第0-0005号内訳表
運搬処理工			1 式		182,584	Y0R60214
建設発生木材運搬			1 式		33,054	Y0R60214A0K
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車 片道10kmまで	7.87	t		4,200	33,054	T2781 0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費			1 式		149,530	Y0R60214A0L
#処分費（直接工事費用）#			1 式		149,530	#0042
処分費 解体木材（t当たり） 再資源化 グループコード内には使用しないこと。	7.87	t		19,000	149,530	S0022 0 A=4, B=19000 施工 第0-0006号内訳表
道路付属施設工			1 式		115,500	Y0R43
道路付属物工			1 式		115,500	Y0R43201
視線誘導標			1 式		115,500	Y0R4320143W
視線誘導標設置 防護柵取付用 両面反射体 φ 1 0 0 以下 バンド式 施工規模 1 0 本以上 3 0 本未満	20	本		5,775	115,500	SF557 0 A=1, B=4, C=1, E=1, G=1, H=1, I=2, J=3, K=1 施工 第0-0007号内訳表
仮設工			1 式		1,680,200	Y0R61
交通管理工			1 式		1,680,200	Y0R61232

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員			1 式		1,680,200	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	595,200	595,200	S0914 0 A=31, B=1, C=1 施工 第0-0008号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	1,085,000	1,085,000	S0914 0 A=31, B=2, C=2 施工 第0-0010号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					10,811,120	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		164,000	Z0010
算定式…… $164188=10661590*0.0154$ 対象額……10,661,590 率……0.0154					164,188	
共通仮設費（率分） 算定式…… $1990327=10811120*0.1841 \llcorner 0.1841=(0.1315*1.4*1.0) * 1.00 \gg$ 対象額……10,811,120 率……0.1315			1 式		1,990,327	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,154,327	
＊＊純工事費＊＊					12,965,447	
現場管理費 算定式…… $6962445=12965447*0.5370 \llcorner 0.5370=(0.4475*1.2*1.0)*1.00 \gg$ 対象額……12,965,447 率……0.4475			1 式		6,962,445	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					19,927,892	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $4382143=19927892*0.2199$ <<率の補正 0.2199 = $0.2199 * 1.00$ >> 対象額……19,927,892 率……0.2199			前払補正係数1.0000 1 式		4,382,143	
契約保証費 算定式…… $7971=19927892*0.0004$ 対象額……19,927,892 率……0.0004			1 式		7,971	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					4,390,114	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					24,310,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					24,310,000	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税 算定式……2431000=24310000*0.10 対象額……24,310,000 率……0.1000				1	式		2,431,000			
＊＊請負工事費＊＊							26,741,000			

埋戻工（購入土）

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0010

10 m 3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり	10	m 3	5, 832	58, 320	SZA181 0 A=6, B=1, C=2 施工 第0-0001号内訳表
購入土（盛土材）	10	m 3	44, 100	441, 000	W0100 999
小計	10	m 3		499, 320	
計	1	m 3		49, 932	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円柱加工材 杉・桧円柱加工丸太木材（白木） 横木 3.0m×φ100	16.7	本	2,530	42,251	W0200 999
防腐処理(CUAZ系)加圧注入処理 スギ・ヒノキ JAS K4規格相当	0.39	m 3	34,000	13,260	W0300 999
人力横木組立工 横期の延長2.0mを超え、4.0m以下	16.7	本	909	15,180	V0100 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10	m		70,691	
計	1	m		7,069	

木柵ボルト締め工（5段）

G0600

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0012

10 本 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木柵支柱ボルト SUS M12-212（ネジ山110mm） 1注文1000本以上	50	本	983	49,150	W0400 999
ステンレス六角ナット SUS304 M12	100	個	23	2,300	W0500 999
ステンレス座金 SUS304 M12	150	枚	10	1,500	W0600 999
人力ボルト締め工 諸雑費計上なし					V0200 0
森林土木木製構造物パーツ化歩掛	50	本	415	20,750	施工 第0-0003号内訳表
小計	10	本		73,700	
計	1	本		7,370	

SZ A181

現場制約あり

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

備 考

積算単価

小計

5,832

A	施工方法	=6	現場制約あり
---	------	----	--------

B	土質	=1	土砂
---	----	----	----

C	締固めの有無	=2	締固めなし
---	--------	----	-------

D	豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ
---	------	----	------	---------

特単単価適用日：08年07月10日
0-0014

施 工 内 訳 表

人力横木組立工
横期の延長2.0mを超え、4.0m以下

V0100

施工 第0-0002号内訳表

森林土木木製構造物パーツ化歩掛 10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.06	人	32,600	1,956	RA125 1
普通作業員	0.29	人	24,300	7,047	RA010 1
雑材料	1	%	9,003	90	#01
計	10	本		9,093	
小計	1	本		909	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.32	人	32,600	10,432	RA125
普通作業員	1.28	人	24,300	31,104	RA010
計	100	本		41,536	
小計	1	本		415	

SZA161

現場制約あり

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備	考
---	---

積算単価

小計

10,210

A	土質	=1	土砂
B	施工方法	=6	現場制約あり
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ

特単単価適用日：08年07月10日
0-0017

既設木柵撤去工（5段）

V0400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人	32,600	4,890	RA125
普通作業員	1.80	人	24,300	43,740	RA010
計	10	m		48,630	
小計	1	m		4,863	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	19,000	1,900,000	E0100
計	100	t		1,900,000	
小計	1	t		19,000	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4 時入力	=4 =19000	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4 時入力			

視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径1 0 0 以下 バンド式	1. 000	本	5, 775	5, 775	RGH02 5250*1. 1
小計	1	本		5, 775	
A 作業区分	=1	設置			
B 施工区分	=4	防護柵取付用			
C 反射体の種類	=1	両面反射体			
E 反射体規格（B＝4時選択）	=1	φ 1 0 0 以下 バンド式			
G 視線誘導標区分	=1	標準タイプ			
H さや管使用有無	=1	さや管使用なし			
I 施工規模	=2	施工規模 1 0 本以上 3 0 本未満			
J 時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
K 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 10)*1. 00*1. 00=1. 100					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	31.000	人・日	19,200	595,200	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		595,200	
A 必要日数	=31	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表 0-0021
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	62.000	人・日	17,500	1,085,000	SA063 施工 第0-0011号内訳表
小計	1	式		1,085,000	
A 必要日数	=31	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表 0-0023
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			