

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00003-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 32 日光土木管内①(今市市) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8木柵改修工事 1 2 1 号その 2 . ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 13 道路維持工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	23,298,000	本工事費	21,180,000		
		計	21,180,000	2,118,000	23,298,000
法定福利費概算額	980,000				
労務費調査水準	8,952,842				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
道路維持			1 式		9,229,735	Y0SZZ
防護柵工			1 式		5,901,012	Y0R41
作業土工			1 式		962,272	Y0R41200
床掘り			1 式		163,360	Y0R4120040R
床掘り 土砂 現場制約あり	16	m 3	10,210	163,360	SZA161 0 A=1, B=6	施工 第0-0004号内訳表
埋戻し			1 式		798,912	Y0R412005F2
埋戻工（購入土）	16	m 3	49,932	798,912	G0100 0	科目 第0001号内訳表
木柵設置工			1 式		4,938,740	Y0R41205

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
木柵設置工			1 式		4,938,740	Y0R412054DP
木柵組立工（5段）	340	m		7,069	2,403,460	G0300 0 科目 第0002号内訳表
木柵ボルト締め工（5段）	344	本		7,370	2,535,280	G0600 0 科目 第0003号内訳表
既設木柵撤去工			1 式		1,767,148	Y0R60
既設木柵撤去工			1 式		1,611,940	Y0R60205
既設木柵撤去工（5段）	340	m		4,741	1,611,940	V0400 0 施工 第0-0005号内訳表
運搬処理工			1 式		155,208	Y0R60214
建設発生木材運搬			1 式		28,098	Y0R60214A0K
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車 片道10kmまで	6.69	t		4,200	28,098	T2781 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費			1 式		127,110	Y0R60214A0L
#処分費（直接工事費用）#			1 式		127,110	#0042
処分費 解体木材（t当たり） 再資源化 グループコード内には使用しないこと。	6.69	t		19,000	127,110	S0022 0 A=4, B=19000 施工 第0-0006号内訳表
道路付属施設工			1 式		98,175	Y0R43
道路付属物工			1 式		98,175	Y0R43201
視線誘導標			1 式		98,175	Y0R4320143W
視線誘導標設置 防護柵取付用 両面反射体 φ100以下 バンド式 施工規模 10本以上30本未満	17	本		5,775	98,175	SF557 0 A=1, B=4, C=1, E=1, G=1, H=1, I=2, J=3, K=1 施工 第0-0007号内訳表
仮設工			1 式		1,463,400	Y0R61
交通管理工			1 式		1,463,400	Y0R61232

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員			1 式		1,463,400	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	518,400	518,400	S0914 0 A=27, B=1, C=1 施工 第0-0008号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	945,000	945,000	S0914 0 A=27, B=2, C=2 施工 第0-0010号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					9,229,735	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		144,000	Z0010
算定式…… $144731=9102625*0.0159$ 対象額……9,102,625 率……0.0159					144,731	
共通仮設費（率分） 算定式…… $1797029=9229735*0.1947 <<0.1947=(0.1391 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>$ 対象額……9,229,735 率……0.1391			1 式		1,797,029	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,941,029	
＊＊純工事費＊＊					11,170,764	
現場管理費 算定式…… $6143920=11170764*0.5500 <<0.5500=(0.4583*1.2*1.0)*1.00>>$ 対象額……11,170,764 率……0.4583			1 式		6,143,920	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					17,314,684	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $3862906=17314684*0.2231$ <<率の補正 0.2231 = $0.2231 * 1.00$ >> 対象額……17,314,684 率……0.2231 前払補正係数1.0000			1 式		3,862,906	
契約保証費 算定式…… $6925=17314684*0.0004$ 対象額……17,314,684 率……0.0004			1 式		6,925	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					3,869,831	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					21,180,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					21,180,000	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

[illegible]

埋戻工（購入土）

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0010

10 m 3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり	10	m 3	5, 832	58, 320	SZA181 0 A=6, B=1, C=2 施工 第0-0001号内訳表
購入土（盛土材）	10	m 3	44, 100	441, 000	W0100 999
小計	10	m 3		499, 320	
計	1	m 3		49, 932	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円柱加工材 杉・桧円柱加工丸太木材（白木） 横木 3.0m×φ100	16.7	本	2,530	42,251	W0200 999
防腐処理(CUAZ系)加圧注入処理 スギ・ヒノキ JAS K4規格相当	0.39	m 3	34,000	13,260	W0300 999
人力横木組立工 横期の延長2.0mを超え、4.0m以下	16.7	本	909	15,180	V0100 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10	m		70,691	
計	1	m		7,069	

木柵ボルト締め工（5段）

G0600

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0012

10 本 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木柵支柱ボルト SUS M12-212（ネジ山110mm） 1注文1000本以上	50	本	983	49,150	W0400 999
ステンレス六角ナット SUS304 M12	100	個	23	2,300	W0500 999
ステンレス座金 SUS304 M12	150	枚	10	1,500	W0600 999
人力ボルト締め工 諸雑費計上なし					V0200 0
森林土木木製構造物パーツ化歩掛	50	本	415	20,750	施工 第0-0003号内訳表
小計	10	本		73,700	
計	1	本		7,370	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
積算単価				
小計			5,832	
A	施工方法	=6	現場制約あり	
B	土質	=1	土砂	
C	締固めの有無	=2	締固めなし	
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0014

施 工 内 訳 表

人力横木組立工
横期の延長2.0mを超え、4.0m以下

V0100

施工 第0-0002号内訳表

森林土木木製構造物パーツ化歩掛 10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.06	人	32,600	1,956	RA125 1
普通作業員	0.29	人	24,300	7,047	RA010 1
雑材料	1	%	9,003	90	#01
計	10	本		9,093	
小計	1	本		909	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0015

施 工 内 訳 表

人力ボルト締め工
諸雑費計上なし

V0200

施工 第0-0003号内訳表

森林土木木製構造物パーツ化歩掛

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.32	人	32,600	10,432	RA125
普通作業員	1.28	人	24,300	31,104	RA010
計	100	本		41,536	
小計	1	本		415	

床掘り
土砂

SZ A161

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

特単単価適用日：08年07月10日
0-0017

既設木柵撤去工（5段）

V0400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人	32,600	4,890	RA125
普通作業員	1.75	人	24,300	42,525	RA010
計	10	m		47,415	
小計	1	m		4,741	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	19,000	1,900,000	E0100
計	100	t		1,900,000	
小計	1	t		19,000	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4 時入力	=4 =19000	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4 時入力			

施 工 内 訳 表

視線誘導標設置

SF557

施工 第0-0007号内訳表

防護柵取付用 両面反射体

φ 1 0 0 以下 バンド式

施工規模

1 0 本以上 3 0 本未満

1

本

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径 1 0 0 以下 バンド式	1. 000		本	5, 775	5, 775	RGH02 5250*1. 1
小計	1		本		5, 775	
A 作業区分	=1		設置			
B 施工区分	=4		防護柵取付用			
C 反射体の種類	=1		両面反射体			
E 反射体規格 (B = 4 時選択)	=1		φ 1 0 0 以下 バンド式			
G 視線誘導標区分	=1		標準タイプ			
H さや管使用有無	=1		さや管使用なし			
I 施工規模	=2		施工規模 1 0 本以上 3 0 本未満			
J 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
K 夜間作業の有無	=1		夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 10)*1. 00*1. 00=1. 100						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	27.000	人・日	19,200	518,400	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		518,400	
A 必要日数	=27	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0021

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0022
施工 第0-0010号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	54.000	人・日	17,500	945,000	SA063 施工 第0-0011号内訳表
小計	1	式		945,000	
A 必要日数	=27	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表 0-0023

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			