

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日 光 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08041-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 33 日光土木管内③(日光足尾) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 歩道工事 1 1 9 号その 1 (快安道補) . 当初. ES5		
	当 世 代		前 世 代
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	01 旧日光市 40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	47,872,000	本工事費	42,760,000		
		附帯工事費	760,000		
法定福利費概算額	1,680,000	計	43,520,000	4,352,000	47,872,000
労務費調査水準	20,733,283				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式			796, 860			
道路土工										Y0H1Y	
					1 式			332, 158			
掘削工										Y0H1Y200	
					1 式			104, 664			
掘削										Y0H1Y200A00	
					1 式			104, 664			
	掘削 土砂 小規模(標準)	84		m 3		1, 246		104, 664		SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1	
残土処理工										施工 第0-0032号内訳表	
					1 式			227, 494		Y0H1Y205	
土砂等運搬										Y0H1Y205A01	
					1 式			216, 376			
	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.5km以下	86		m 3		2, 516		216, 376		SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=1, G=6. 8	
										施工 第0-0033号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分			1 式		11, 118	Y0H1Y205A0F
整地 残土受入れ地での処理	87	m 3		127. 8	11, 118	SZA109 0 A=1 施工 第0-0034号内訳表
構造物撤去工			1 式		464, 702	Y0H09
構造物取壊し工			1 式		416, 941	Y0H0921D
舗装版切断			1 式		8, 511	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	12. 0	m		709. 3	8, 511	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0016号内訳表
舗装版破碎			1 式		408, 430	Y0H0921DA6G
舗装版破碎積込（小規模土工） 全ての費用	235	m 2		1, 738	408, 430	SZA173 0 A=1, B=1 施工 第0-0035号内訳表
運搬処理工			1 式		47, 761	Y0H092H0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬			1 式		29,361	Y0H092HOA0K
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道50kmまで	0.1	m 3		18,300	1,830	T8233 0
殻運搬 舗装版破碎 19.5km以下 全ての費用	7	m 3		3,933	27,531	SZA961 0 A=3, B=2, C=1, E=1, F=1, G=17.4 施工 第0-0036号内訳表
殻処分			1 式		18,400	Y0H092HOA0L
#処分費（直接工事費用）#			1 式		18,400	#0042
処分費 舗装版切断汚泥	0.1	m 3		44,000	4,400	S0020 0 A=5 施工 第0-0037号内訳表
グループコード内には使用しないこと。 処分費 アスファルト	7	m 3		2,000	14,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0038号内訳表
舗装			1 式		20,505,885	Y0IZZ
舗装工			1 式		17,096,562	Y0I24

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック舗装工				1 式		17,096,562	Y0I2425Z
凍上抑制層（歩道部）				1 式		387,402	Y0I2425ZA1K
下層路盤（歩道部） 凍上抑制層 全仕上り厚210mm 2層施工 全ての費用	107	m 2	2,194		234,758	SZD006 0 A=210, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0039号内訳表	
下層路盤（歩道部） 凍上抑制層 全仕上り厚140mm 1層施工 全ての費用	124	m 2	1,231		152,644	SZD006 0 A=140, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0040号内訳表	
下層路盤（歩道部）				1 式		272,826	Y0I2425ZA1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	107	m 2	1,078		115,346	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0027号内訳表	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	124	m 2	1,270		157,480	SZD006 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0041号内訳表	
特殊ブロック舗装				1 式		16,436,334	Y0I2425ZA1X
御影石平板工(黒基調) 歩道一般部 t=60mm	28	m 2	61,680		1,727,040	G0100 0 科目 第0001号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
御影石平板工(黒基調) 歩道乗入部 t=80mm	35	m 2	82,010	2,870,350	G0110 0	科目 第0002号内訳表
御影石平板工(黒基調) 特殊部蓋部 t=20mm	2	m 2	30,180	60,360	G0120 0	科目 第0003号内訳表
御影石平板工(灰基調) 歩道一般部 t=60mm	62	m 2	48,470	3,005,140	G0130 0	科目 第0004号内訳表
御影石平板工(灰基調) 歩道乗入部 t=80mm	77	m 2	65,750	5,062,750	G0140 0	科目 第0005号内訳表
御影石平板工(灰基調) 特殊部蓋部 t=20mm	4	m 2	26,110	104,440	G0150 0	科目 第0006号内訳表
視覚障害者誘導ブロック 御影石製 サビ 歩道一般部 300×300 t=60mm	14	m 2	83,020	1,162,280	G0260 0	科目 第0007号内訳表
視覚障害者誘導ブロック 御影石製 サビ 歩道乗入部 300×300 t=80mm	11	m 2	100,300	1,103,300	G0270 0	科目 第0008号内訳表
視覚障害者誘導ブロック 御影石製 サビ 特殊部蓋部 300×300 t=20mm	0.9	m 2	59,650	53,685	G0280 0	科目 第0009号内訳表
イラスト平板工 1800×1800×60 北斗七星レリーフ	1	箇所	662,739	662,739	G0160 0	科目 第0010号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸抑制補強材						W0001
	227		m 2	2,750	624,250	999
縁石工			1 式		2,381,723	Y0I31
作業土工			1 式		71,442	Y0I31200
床掘り（掘削）			1 式		19,936	Y0I31200B08
掘削 土砂 小規模（標準）	16		m 3	1,246	19,936	SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1
埋戻し			1 式		51,506	施工 第0-0032号内訳表 Y0I312005F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	13		m 3	3,962	51,506	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1
縁石工			1 式		2,310,281	施工 第0-0042号内訳表 Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		831,746	Y0I3120143N

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック(1) 御影石製 グレー 標準部(両面R)	3.8	m	83,770	318,326	G0170 0 科目 第0011号内訳表
歩車道境界ブロック(2) 御影石製 グレー 標準部(両面R)(斜)	0.6	m	87,280	52,368	G0180 0 科目 第0012号内訳表
歩車道境界ブロック(2) 御影石製 グレー 乗入部	4.2	m	45,990	193,158	G0190 科目 第0013号内訳表
歩車道境界ブロック(3) 御影石製 グレー 横断歩道部	8.2	m	32,670	267,894	G0200 科目 第0014号内訳表
地先境界ブロック		1 式		1,478,535	Y0I31201430
地先境界ブロック 御影石製 グレー 120×120×600	72.3	m	20,450	1,478,535	G0250 0 科目 第0015号内訳表
仮設工		1 式		1,027,600	Y0I36
交通管理工		1 式		1,027,600	Y0I36232
交通誘導警備員		1 式		1,027,600	Y0I36232Y21
		1 式		1,027,600	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	490,000	490,000	S0914 0 A=28, B=1 施工 第0-0043号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	537,600	537,600	S0914 0 A=28, B=1, C=1 施工 第0-0045号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					21,302,745	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		283,000	Z0010
算定式……283081=21284345*0.0133 対象額……21,284,345 率……0.0133 率参照額……22,137,119					283,081	
共通仮設費（率分） 算定式……3889881=21302745*0.1826 <<0.1826 =(0.1304 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……21,302,745 率参照額……22,155,519 率……0.1304			1 式		3,889,881	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		7,800	Z0041
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム						T9260 0
	1		検体	7,800	7,800	
＊＊共通仮設費計＊＊						
					4,180,681	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					25,483,426	
現場管理費 算定式……9950779=25475626*0.3906 <<0.3906 =(0.3255*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……25,475,626 率参照額……26,495,116 率……0.3255			1 式		9,950,779	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊＊工事原価＊＊					35,434,205	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……7315552=35426405*0.2065 <<率の補正 0.2065 = 0.2065 * 1.00 >> 対象額……35,426,405 前払補正係数1.0000 率……0.2065			1 式		7,315,552	率参照額……36,063,107
契約保証費 算定式……14170=35426405*0.0004 対象額……35,426,405 率……0.0004			1 式		14,170	
＊＊一般管理費等計＊＊					7,329,722	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0013

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊附帯工事＊＊						X2000
電線共同溝			1 式		71,774	Y0PZZ
電線共同溝工			1 式		71,774	Y0P2W
プレキャストボックス工（特殊部）			1 式		71,774	Y0P2W281
プレキャストボックス			1 式		71,112	Y0P2W2815Q8
プレキャストボックス設置工 横置機器部ハンドホール 710×995×540	1		基	71,112	71,112	G0500
＊支給品データ＊	1		1 式	781,000	781,000	#0020 A=工種金額累計なし, B=特殊金額加算累計
横置ハンドホール	1		式	781,000	781,000	W0001
運搬			1 式		662	Y0P2W281B12

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0015

[illegible]

＊ 附帯工事費 ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
					71,774	支給品 781,000
うち材料費						
算定式…………			1 式			
うち労務費						
算定式…………			1 式			
現場環境改善費						Z0010
			1 式		11,000	
算定式…………11341=852774*0.0133 対象額…………852,774 率……………0.0133 率参照額……22,137,119					11,341	
共通仮設費 (率分)						
算定式…………155716=852774*0.1826 <<0.1826 =(0.1304 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額…………852,774 率参照額……22,155,519 率……………0.1304			1 式		155,716	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					166,716	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					238,490	
現場管理費						
算定式…………398212=1019490*0.3906 <<0.3906 =(0.3255*1.2*1.0)*1.00>> 対象額…………1,019,490 率参照額……26,495,116 率……………0.3255			1 式		398,212	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					636,702	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $131478=636702*0.2065$ <<率の補正 $0.2065 = 0.2065 * 1.00$ >> 対象額……636,702 率……0.2065			前払補正係数1.0000 1 式		131,478	率参照額……36,063,107
契約保証費 算定式…… $254=636702*0.0004$ 対象額……636,702 率……0.0004			1 式		254	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					131,732	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					760,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					43,520,000	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……4352000=43520000*0.10 対象額……43,520,000 率……0.1000				1	式		4,352,000			
＊＊請負工事費＊＊							47,872,000			

御影石平板工(黒基調)

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0019

歩道一般部 t=60mm

100 m² 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	61,680	6,168,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0001号内訳表
小計	100	m ²		6,168,000	
計	1	m ²		61,680	

御影石平板工(黒基調)

G0110

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0020

歩道乗入部 t=80mm

100 m² 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	82,010	8,201,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0002号内訳表
小計	100	m ²		8,201,000	
計	1	m ²		82,010	

御影石平板工(黒基調)

G0120

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0021

特殊部蓋部 t=20mm

100 m² 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	30,180	3,018,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0003号内訳表
小計	100	m ²		3,018,000	
計	1	m ²		30,180	

御影石平板工(灰基調)

G0130

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0022

歩道一般部 t=60mm

100 m² 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	48,470	4,847,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0004号内訳表
小計	100	m ²		4,847,000	
計	1	m ²		48,470	

御影石平板工(灰基調)

G0140

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0023

歩道乗入部 t=80mm 100 m² 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	65,750	6,575,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0005号内訳表
小計	100	m ²		6,575,000	
計	1	m ²		65,750	

御影石平板工(灰基調)

G0150

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0024

特殊部蓋部 t=20mm

100 m 2 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m 2	26,110	2,611,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0006号内訳表
小計	100	m 2		2,611,000	
計	1	m 2		26,110	

科目内訳表

G0260
御影石製 サビ

歩道一般部

300×300 t=60mm

科目 第0007号内訳表

100

m²

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	83,020	8,302,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0007号内訳表
小計	100	m ²		8,302,000	
計	1	m ²		83,020	

視覚障害者誘導ブロック

科目内訳表

頁0-0026

G0270
御影石製 サビ

歩道乗入部 300×300 t =80mm

科目 第0008号内訳表

100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m 2	100,300	10,030,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表
小計	100	m 2		10,030,000	
計	1	m 2		100,300	

視覚障害者誘導ブロック

科目内訳表

頁0-0027

G0280
御影石製 サビ 特殊部蓋部 300×300 t=20mm

科目 第0009号内訳表

100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m 2	59,650	5,965,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0009号内訳表
小計	100	m 2		5,965,000	
計	1	m 2		59,650	

イラスト平板工

1800×1800×60

G0160

北斗七星レリーフ

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0028

1

箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 40cm×40cm	3.2	m 2	2,731	8,739	SZD251 0 A=1, B=2 施工 第0-0010号内訳表
イラスト平板 1800×1800×60 北斗七星レリーフ 御影石製 黒基調	1	組	654,000	654,000	F0160 0
計	1	箇所		662,739	

科目内訳表

G0170
御影石製 グレー 標準部(両面R)

科目 第0011号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	10.0	m	83,770	837,700	SZD241 0 A=1, B=5, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0011号内訳表
小計	10.0	m		837,700	
計	1	m		83,770	

科目内訳表

G0180
御影石製 グレー 標準部(両面R)(斜)

科目 第0012号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	10.0	m	87,280	872,800	SZD241 0 A=1, B=5, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0012号内訳表
小計	10.0	m		872,800	
計	1	m		87,280	

歩車道境界ブロック (2)

G0190

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

頁0-0031

御影石製 グレー 乗入部 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	45,990	459,900	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0013号内訳表
小計	10.0	m		459,900	
計	1	m		45,990	

歩車道境界ブロック (3)

科目内訳表

頁0-0032

G0200
御影石製 グレー 横断歩道部

科目 第0014号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	32,670	326,700	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0014号内訳表
小計	10.0	m		326,700	
計	1	m		32,670	

地先境界ブロック

G0250

科目内訳表

科目 第0015号内訳表

頁0-0033

御影石製 グレー

120×120×600

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	20,450	204,500	SZD245 0 A=1, B=4, C=1, D=1, E=2, F=4, G=1, H=4, I=1, K=1, L=1 施工 第0-0015号内訳表
小計	10.0	m		204,500	
計	1	m		20,450	

プレキャストボックス設置工

G0500

科目内訳表

科目 第0016号内訳表

頁0-0034

横置機器部ハンドホール

710×995×540

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	1.1	m	709.3	780	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0016号内訳表
舗装版破碎積込（電線共同溝工）	1	m ²	1,297	1,297	SZD881 0 施工 第0-0017号内訳表
運搬（電線共同溝工） アスファルト塊 DID区間あり	0.1	m ³	4,964	496	SZD887 0 A=2, B=2, C=8, D=1 施工 第0-0018号内訳表
運搬（電線共同溝工） 土砂 DID区間なし	0.7	m ³	2,546	1,782	SZD887 0 A=1, B=1, C=7, D=1 施工 第0-0019号内訳表
床掘り（電線共同溝工）	1	m ³	4,167	4,167	SZD883 0 施工 第0-0020号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 本体事務所支給	1	個	6,822	6,822	SZD901 0 A=1 施工 第0-0021号内訳表
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下	1	組	4,134	4,134	SZD903 0 A=1 施工 第0-0022号内訳表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.1	m ³	106,100	10,610	SZB405 0 B=3, C=1 施工 第0-0023号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	1	m ²	1,460	1,460	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0024号内訳表

プレキャストボックス設置工

G0500

科目内訳表

科目 第0016号内訳表

頁0-0035

横置機器部ハンドホール

710×995×540

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂	0.3	m 3	5,035	1,510	SZD885 0 A=1 施工 第0-0025号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 2 1 0 mm 2層施工 全ての費用	0.1	m 2	2,194	219	SZD006 0 A=210, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0026号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	0.1	m 2	1,078	107	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0027号内訳表
御影石平板工（黒基調） 設置 30cm×30cm t=20mm	0.1	m 2	30,180	3,018	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0028号内訳表
御影石平板工（灰基調） 設置 30cm×30cm t=20mm	0.3	m 2	26,110	7,833	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0029号内訳表
御影石平板工（黒基調） 設置 30cm×30cm t=60mm	0.2	m 2	61,680	12,336	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0030号内訳表
御影石平板工（灰基調） 設置 30cm×30cm t=60mm	0.3	m 2	48,470	14,541	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0031号内訳表
計	1	基		71,112	