

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08043-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 33 日光土木管内③(日光足尾) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 歩道工事 1 1 9 号その 3 (快安道補) . 当初. ES5		
	当 世 代		前 世 代
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	01 旧日光市 40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	42,801,000	本工事費	38,910,000		
		計	38,910,000	3,891,000	42,801,000
法定福利費概算額	1,500,000				
労務費調査水準	18,540,904				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
道路改良			1 式		752,969	Y0HZZ
道路土工			1 式		309,938	Y0H1Y
掘削工			1 式		98,434	Y0H1Y200
掘削			1 式		98,434	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 小規模(標準)	79	m 3	1,246	98,434	SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1	施工 第0-0014号内訳表
残土処理工			1 式		211,504	Y0H1Y205
土砂等運搬			1 式		201,280	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.5km以下	80	m 3	2,516	201,280	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=1, G=6.8	施工 第0-0015号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地				1 式		10,224	Y0H1Y205A0F
整地 残土受入れ地での処理		80	m 3		127.8	10,224	SZA109 0 A=1 施工 第0-0016号内訳表
構造物撤去工				1 式		443,031	Y0H09
構造物取壊し工				1 式		395,270	Y0H0921D
舗装版切断				1 式		2,482	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		3.5	m		709.3	2,482	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0017号内訳表
舗装版破碎				1 式		392,788	Y0H0921DA6G
舗装版破碎積込（小規模土工） 全ての費用		226	m 2		1,738	392,788	SZA173 0 A=1, B=1 施工 第0-0018号内訳表
運搬処理工				1 式		47,761	Y0H092H0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬			1 式		29,361	Y0H092HOA0K
殻運搬 舗装版破碎 17.5km以下 全ての費用	7	m 3		3,933	27,531	SZA961 0 A=3, B=2, C=2, F=1, G=17.4 施工 第0-0019号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道50kmまで	0.1	m 3		18,300	1,830	T8233 0
殻処分			1 式		18,400	Y0H092HOA0L
#処分費（直接工事費用）#			1 式		18,400	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	7	m 3		2,000	14,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0020号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3		44,000	4,400	S0020 0 A=5 施工 第0-0021号内訳表
舗装			1 式		18,361,366	Y0IZZ
舗装工			1 式		15,219,804	Y0I24

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック舗装工				1 式		15,219,804	Y0I2425Z
	凍上抑制層（歩道部）			1 式		369,364	Y0I2425ZA1K
下層路盤（歩道部） 凍上抑制層 全仕上り厚210mm 2層施工 全ての費用	110	m 2	2,194	241,340	SZD006 0 A=210, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0022号内訳表		
下層路盤（歩道部） 凍上抑制層 全仕上り厚140mm 1層施工 全ての費用	104	m 2	1,231	128,024	SZD006 0 A=140, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0023号内訳表		
下層路盤（歩道部）			1 式	250,660	Y0I2425ZA1K		
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	110	m 2	1,078	118,580	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0024号内訳表		
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	104	m 2	1,270	132,080	SZD006 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0025号内訳表		
特殊ブロック舗装			1 式	14,599,780	Y0I2425ZA1X		
御影石平板工(黒基調) 歩道一般部 t=60mm	31	m 2	61,680	1,912,080	G0100 0 科目 第0001号内訳表		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
御影石平板工(黒基調) 歩道乗入部 t=80mm	29	m 2	82,010	2,378,290	G0110 0 科目 第0002号内訳表
御影石平板工(黒基調) 特殊部蓋部 t=20mm	4	m 2	30,180	120,720	G0120 0 科目 第0003号内訳表
御影石平板工(灰基調) 歩道一般部 t=60mm	68	m 2	48,470	3,295,960	G0130 0 科目 第0004号内訳表
御影石平板工(灰基調) 歩道乗入部 t=80mm	64	m 2	65,750	4,208,000	G0140 0 科目 第0005号内訳表
御影石平板工(灰基調) 特殊部蓋部 t=20mm	8	m 2	26,110	208,880	G0150 0 科目 第0006号内訳表
視覚障害者誘導ブロック 御影石製 サビ 歩道一般部 300×300 t=60mm	10	m 2	83,020	830,200	G0260 0 科目 第0007号内訳表
視覚障害者誘導ブロック 御影石製 サビ 歩道乗入部 300×300 t=80mm	10	m 2	100,300	1,003,000	G0270 0 科目 第0008号内訳表
視覚障害者誘導ブロック 御影石製 サビ 特殊部蓋部 300×300 t=20mm	1	m 2	59,650	59,650	G0280 0 科目 第0009号内訳表
不陸抑制補強材	212	m 2	2,750	583,000	W0001 999

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工			1 式		2,187,362	Y0I31
作業土工			1 式		71,442	Y0I31200
床掘り（掘削）			1 式		19,936	Y0I31200B08
掘削 土砂 小規模（標準）	16	m 3	1,246	19,936	SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1	施工 第0-0014号内訳表
埋戻し			1 式		51,506	Y0I312005F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	13	m 3	3,962	51,506	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1	施工 第0-0026号内訳表
縁石工			1 式		2,115,920	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		637,385	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック(1) 御影石製 グレー 標準部(両面R)	2.9	m	83,770	242,933	G0170 0	科目 第0010号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック(2) 御影石製 グレー 乗入部	0.6	m	46,460	27,876	G0190 0 科目 第0011号内訳表
歩車道境界ブロック(2) 御影石製 グレー 標準部(両面R)(斜)	4.2	m	87,280	366,576	G0180 0 科目 第0012号内訳表
地先境界ブロック		1 式		1,478,535	Y0I31201430
地先境界ブロック 御影石製 グレー 120×120×600	72.3	m	20,450	1,478,535	G0250 0 科目 第0013号内訳表
仮設工		1 式		954,200	Y0I36
交通管理工		1 式		954,200	Y0I36232
交通誘導警備員		1 式		954,200	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式	455,000	455,000	S0914 0 A=26, B=1 施工 第0-0027号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1	式	499,200	499,200	S0914 0 A=26, B=1, C=1 施工 第0-0029号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					19,114,335	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		261,000	Z0010
算定式…… $261614=19095935 \times 0.0137$ 対象額……19,095,935 率……0.0137					261,614	
共通仮設費（率分） 算定式…… $3597317=19114335 \times 0.1882$ <<0.1882 = (0.1344 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……19,114,335 率……0.1344			1 式		3,597,317	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		7,800	Z0041
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム						T9260 0
	1		検体	7,800	7,800	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,866,117	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					22,980,452	
現場管理費 算定式……9193655=22972652*0.4002 <<0.4002 =(0.3335*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……22,972,652 率……0.3335			1 式		9,193,655	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊＊工事原価＊＊					32,174,107	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……6725974=32166307*0.2091 <<率の補正 0.2091 = 0.2091 * 1.00 >> 対象額……32,166,307 率……0.2091			1 式		6,725,974	
契約保証費 算定式……12866=32166307*0.0004 対象額……32,166,307 率……0.0004			1 式		12,866	
＊＊一般管理費等計＊＊					6,738,840	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					38,910,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					38,910,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $3891000=38910000 \times 0.10$ 対象額……………38,910,000 率……………0.1000			1 式		3,891,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					42,801,000	

御影石平板工(黒基調)

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0013

歩道一般部 t=60mm

100 m² 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	61,680	6,168,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0001号内訳表
小計	100	m ²		6,168,000	
計	1	m ²		61,680	

御影石平板工(黒基調)

G0110

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0014

歩道乗入部 t=80mm

100 m² 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	82,010	8,201,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0002号内訳表
小計	100	m ²		8,201,000	
計	1	m ²		82,010	

御影石平板工(黒基調)

G0120

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0015

特殊部蓋部 t=20mm

100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m 2	30,180	3,018,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0003号内訳表
小計	100	m 2		3,018,000	
計	1	m 2		30,180	

御影石平板工(灰基調)

G0130

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0016

歩道一般部 t=60mm

100 m² 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	48,470	4,847,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0004号内訳表
小計	100	m ²		4,847,000	
計	1	m ²		48,470	

御影石平板工(灰基調)

G0140

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0017

歩道乗入部 t=80mm

100 m² 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	65,750	6,575,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0005号内訳表
小計	100	m ²		6,575,000	
計	1	m ²		65,750	

科目内訳表

特殊部蓋部 t=20mm

100 m² 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	26,110	2,611,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0006号内訳表
小計	100	m ²		2,611,000	
計	1	m ²		26,110	

科目内訳表

G0260
御影石製 サビ

歩道一般部

300×300 t=60mm

科目 第0007号内訳表

100

m²

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	83,020	8,302,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0007号内訳表
小計	100	m ²		8,302,000	
計	1	m ²		83,020	

視覚障害者誘導ブロック

科目内訳表

頁0-0020

G0270
御影石製 サビ

歩道乗入部 300×300 t=80mm

科目 第0008号内訳表

100 m² 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	100,300	10,030,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表
小計	100	m ²		10,030,000	
計	1	m ²		100,300	

視覚障害者誘導ブロック

科目内訳表

頁0-0021

G0280
御影石製 サビ 特殊部蓋部 300×300 t=20mm

科目 第0009号内訳表

100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m 2	59,650	5,965,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0009号内訳表
小計	100	m 2		5,965,000	
計	1	m 2		59,650	

歩車道境界ブロック(1)

G0170

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0022

御影石製 グレー

標準部(両面R)

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	10.0	m	83,770	837,700	SZD241 0 A=1, B=5, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0010号内訳表
小計	10.0	m		837,700	
計	1	m		83,770	

科目内訳表

御影石製 グレー 乗入部 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	10	m	46,460	464,600	SZD241 0 A=1, B=5, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0011号内訳表
小計	10.0	m		464,600	
計	1	m		46,460	

科目内訳表

G0180
御影石製 グレー 標準部(両面R)(斜)

科目 第0012号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	10.0	m	87,280	872,800	SZD241 0 A=1, B=5, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0012号内訳表
小計	10.0	m		872,800	
計	1	m		87,280	

地先境界ブロック

G0250

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

頁0-0025

御影石製 グレー

120×120×600

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	20,450	204,500	SZD245 0 A=1, B=4, C=1, D=1, E=2, F=4, G=1, H=4, I=1, K=1, L=1 施工 第0-0013号内訳表
小計	10.0	m		204,500	
計	1	m		20,450	