

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日 光 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00728-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 31 日光土木管内②(藤原栗山) 0-080710(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 舗装修繕工事 1 2 1 号横川. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	04 旧藤原町 40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路修繕				1 式		5,132,616	Y0RZZ
舗装工				1 式		4,596,208	Y0R2Z
路面切削工				1 式		1,085,616	Y0R2Z23H
路面切削				1 式		723,520	Y0R2Z23H484
路面切削工(舗装修繕工) (I C T)		1,216	m 2	595	723,520	S7032 0 A=1, B=2, C=1, D=1	施工 第0-0001号内訳表
殻運搬 (路面切削)				1 式		240,096	Y0R2Z23HA6U
殻運搬 (路面切削) DID区間なし 32.0km以下 全ての費用		61	m 3	3,936	240,096	SZD305 0 A=1, C=1, D=1, E=30. 1	施工 第0-0004号内訳表
殻処分				1 式		122,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
#処分費（直接工事費用）#						#0042
	1		1 式	122,000	122,000	
処分費 アスファルト						S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	61		m 3	2,000	122,000	施工 第0-0005号内訳表
オーバーレイ工						Y0R2Z23J
			1 式		3,510,592	
表層（車道・路肩部）						Y0R2Z23JA1S
			1 式		3,510,592	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,216		m 2	2,887	3,510,592	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=10, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0006号内訳表
区画線工						Y0R63
			1 式		265,408	
区画線工						Y0R63200
			1 式		265,408	
溶融式区画線						Y0R6320043T
			1 式		265,408	
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	308		m	432	133,056	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0007号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	256		m		517		132,352		S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0008号内訳表	
仮設工					1 式			271,000		Y0R81	
交通管理工					1 式			271,000		Y0R81232	
交通誘導警備員					1 式			271,000		Y0R81232Y21	
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式		38,400		38,400		S0914 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0009号内訳表	
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式		35,000		35,000		S0914 0 A=2, B=1, C=2 施工 第0-0011号内訳表	
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式		19,200		19,200		S0914 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0013号内訳表	
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式		35,000		35,000		S0914 0 A=1, B=2, C=2 施工 第0-0014号内訳表	
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式		38,400		38,400		S0914 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0009号内訳表	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					5,132,616	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		286,000	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離52.3 km	1		台	286,000	286,000	SA001 0 A=5, B=52.3, C=2, D=1, F=155000, G=2 施工 第0-0016号内訳表
技術管理費			1 式		548,000	Z0006
システム初期費（ICT） 路面切削機	1		式	548,000	548,000	SA130 0 A=4 施工 第0-0017号内訳表
現場環境改善費			1 式		90,000	Z0010
算定式……90191=5010616*0.0180 対象額……5,010,616 率……0.0180					90,191	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分) 算定式..... $1228235=5132616 \times 0.2393 \llcorner 0.2393 = (0.1709 \times 1.4 \times 1.0) \times 1.00 \gg$ 対象額.....5,132,616 率.....0.1709			1 式		1,228,235	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					2,152,235	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					7,284,851	
現場管理費 算定式..... $3544808=7284851 \times 0.4866 \llcorner 0.4866 = (0.4055 \times 1.2 \times 1.0) \times 1.00 \gg$ 対象額.....7,284,851 率.....0.4055			1 式		3,544,808	
うち法定福利費事業主分 算定式.....			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式.....			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					10,829,659	
うち安全衛生経費 算定式.....			1 式			
一般管理費等 算定式..... $2530891=10829659 \times 0.2337 \llcorner \text{率の補正 } 0.2337 = 0.2337 \times 1.00 \gg$ 対象額.....10,829,659 率.....0.2337			1 式	前払補正係数1.0000	2,530,891	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費 算定式……4331=10829659*0.0004 対象額……10,829,659 率……0.0004			1 式		4,331	
＊＊一般管理費等計＊＊					2,535,222	
＊＊工事価格＊＊					13,360,000	
＊＊工事価格計＊＊					13,360,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1336000=13360000*0.10 対象額……13,360,000 率……0.1000			1 式		1,336,000	
＊＊請負工事費＊＊					14,696,000	

路面切削工(舗装修繕工) (I C T)

S7032

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

0-0010

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	100.000	m 2	573.3	57,330	SZD301 施工 第0-0002号内訳表
I C T 建設機械経費加算額(舗装修繕工)	0.071	日	31,200	2,215	S7902 施工 第0-0003号内訳表
計	100	m 2		59,545	
小計	1	m 2		595	
A 施工区分・平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
B 段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]				
排ガス3次切削幅2. 0 m×深2 3 c m				
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]				
ホッパ容量1. 5 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			573. 3	
A	施工区分・平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)	
B	段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり	
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
D	費用の内訳	=1	全ての費用	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I C T建設機械経費損料加算額 路面切削機	1. 560	日	20, 000	31, 200	KQX11
小計	1	日		31, 200	
A 供用日当運転時間（標準＝省略）	=1. 56	供用日当運転時間（標準＝省略）			

SZD305

施工 第0-0004号内訳表

32.0km以下

全ての費用

1

m 3

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13F) (積雪寒冷地用)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,887	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=10	密粒ギャップAs⑧改質I型 (13) - 50	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0016

全ての費用

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：有 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	253	253,000	T3A12 253*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	655	16,375	T4A11 1
軽油	40.000	L	148	5,920	TSX24 1
雑材料	5.000	%	170,610	8,530	#01
計	1,000	m		432,140	
小計	1	m		432	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0018

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：有 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	253	253, 000	T3A12 253*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	395	225, 150	T4A08 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	655	16, 375	T4A11 1
軽油	40. 000	L	148	5, 920	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	252, 120	12, 606	#01
計	1, 000	m		517, 726	
小計	1	m		517	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0020

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	2.000	人・日	19,200	38,400	SA063 施工 第0-0010号内訳表
小計	1	式		38,400	
A 必要日数	=2	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

0-0022

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0023
施工 第0-0011号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063 施工 第0-0012号内訳表
小計	1	式		35,000	
A 必要日数	=2	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

0-0024

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人・日	19,200	19,200	SA063 施工 第0-0010号内訳表
小計	1	式		19,200	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0026
施工 第0-0014号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063 施工 第0-0012号内訳表
小計	1	式		35,000	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0027
施工 第0-0015号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	6.000	人・日	17,500	105,000	SA063 施工 第0-0012号内訳表
小計	1	式		105,000	
A 必要日数	=2	必要日数			
B 配置人数	=3	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

貨物自動車運搬費

SA001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

0-0028

20 t 車以上 30 t 車まで

片道運搬距離 52.3 km

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回	224,000	224,000	E0001 112000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.400	供用日	155,000	62,000	KAX18 0.2*2
小計	1	台		286,000	
A 運搬車規格	=5	20 t 車以上 30 t 車まで			
B 片道運搬距離 (km)	=52.3	片道運搬距離 (km)			
C その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料 (損料) の有無	=1	被運搬機械賃料 (損料) あり			
F 被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)	=155000	被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)			
G 運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金 A=112,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=52.300/(30*8)=0.2日		小数1位止め			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） 路面切削機	1.000	式	548,000	548,000	TTA83
小計	1	式		548,000	
A 対象機械	=4	路面切削機			