

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****10722-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 32 日光土木管内①(今市市) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 堆積土除去工事 行川小代. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	13,673,000	本工事費	12,430,000		
		計	12,430,000	1,243,000	13,673,000
法定福利費概算額	480,000				
労務費調査水準	5,279,645				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
河川修繕			1 式		5,442,933	Y07ZZ
河川土工			1 式		5,297,339	Y0700
掘削工（I C T）			1 式		608,274	Y07002MC
掘削（I C T）			1 式		608,274	Y07002MCC79
掘削（I C T） 土砂 オープンカット	1,438	m 3	423	608,274	SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=1	施工 第0-0001号内訳表
残土処理工			1 式		4,364,042	Y0700205
土砂等運搬			1 式		4,180,266	Y0700205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 22.5km以下	1,438	m 3	2,907	4,180,266	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=15.8	施工 第0-0002号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地			1 式		183,776	Y0700205A03
整地 残土受入れ地での処理	1,438	m 3		127.8	183,776	SZA109 0 A=1 施工 第0-0003号内訳表
伐木・伐採			1 式		325,023	Y0700205
伐木・伐竹（伐木除根） 伐木（人力施工：粗）（10本/100m2未満）	1,017	m 2		66.57	67,701	SZC201 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0004号内訳表
集積積み込み（機械施工）（伐木除根） 除根作業なし	1,017	m 2		61.2	62,240	SZC207 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0005号内訳表
運搬（伐木除根） 機械施工 除根作業なし 全ての費用	14	m 3		1,363	19,082	SZC213 0 A=2, B=2, C=1, D=16, E=1, F=1 施工 第0-0006号内訳表
#処分費（直接工事費用）#			1 式		176,000	#0042
処分費 伐採樹木	8	t		22,000	176,000	S0022 0 A=2 施工 第0-0007号内訳表
仮設工			1 式		145,594	Y0711

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用道路工				1 式		145,594	Y070Z2G0
	工事用道路盛土			1 式		93,704	Y070Z2G05EP
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.3km以下	106	m 3	402	42,612	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=0.3 施工 第0-0008号内訳表		
盛土 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	106	m 3	241	25,546	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0009号内訳表		
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	106	m 3	241	25,546	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0010号内訳表		
敷鉄板			1 式	51,890	Y070Z2G05ES		
敷鉄板設置・撤去	74	m 2	425	31,450	SB763 0 A=3 施工 第0-0011号内訳表		
敷鉄板賃料 鋼板 25×1524×6096mm 供用日数15日	8	枚	2,555	20,440	SB765 0 A=8, C=15, D=1, F=1 施工 第0-0013号内訳表		

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					5,442,933	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		157,696	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 8. 5 k m (×往復)	12.8	t		12,320	157,696	SA005 0 A=1, B=18. 5, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0014号内訳表
準備費			1 式		29,200	Z0005
処分費 (準備費配下用) 根 1 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	25,000	25,000	S0024 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0015号内訳表
運搬費 (準備費配下用)	1		式	4,200	4,200	SA053 0 A=4. 2 施工 第0-0016号内訳表
技術管理費			1 式		598,000	Z0006

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ						SA130 0 A=1
	1		式	598,000	598,000	施工 第0-0017号内訳表
現場環境改善費			1 式		93,000	Z0010
算定式……93751=5266933*0.0178 対象額……5,266,933 率……0.0178					93,751	
共通仮設費（率分） 算定式……680500=5430970*0.1253 <<0.1253 =(0.1253 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……5,430,970 率……0.1253			1 式		680,500	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					1,558,396	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					7,001,329	
現場管理費 算定式……3067803=6964366*0.4405 <<0.4405 =(0.4405*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……6,964,366 率……0.4405			1 式		3,067,803	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					10,069,132	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $2362575=10032169 \times 0.2355$ <<率の補正 0.2355 = 0.2355×1.00 >> 対象額……………10,032,169 率……………0.2355			1 式	前払補正係数1.0000	2,362,575	
契約保証費 算定式…………… $4012=10032169 \times 0.0004$ 対象額……………10,032,169 率……………0.0004			1 式		4,012	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					2,366,587	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					12,430,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					12,430,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $1243000=12430000 \times 0.10$ 対象額……………12,430,000 率……………0.1000			1 式		1,243,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					13,673,000	

掘削（I C T）			SZA103	施 工 内 訳 表		施工 第0-0001号内訳表		頁0-0009	
土砂			オープンカット				1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
バックホウ [クローラ型・I C T対応] 賃料						クレーン付山積0. 8 m 3			
I C T建設機械経費賃料加算額						バックホウ（I C T施工対応型）			
運転手（特殊）									
軽油									
積算単価									
小計						423. 0			
A 土質			=1	土砂					
B 施工方法			=1	オープンカット					
C 障害の有無			=1	障害なし					
D 工事全体施工数量（1 工事当り全体掘削土量）			=1	5, 000m3未満					

SZ A105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

22.5km以下

1 m 3 当り

[illegible]

整地
残土受入れ地での処理

SZA109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0011

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小計	127. 8	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

伐木·伐竹（伐木除根）

SZC201

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

1 m 2 当り

伐木(人力施工:粗)(10本/100m²未満)

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		
超低騒音・排ガス2014山積0.5m3		
掴み装置		
開口幅1700～2000mm		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	61.20	
A 除根作業の有無	=2	除根作業なし
B 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
C 費用の内訳	=1	全ての費用

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (深あおり・土砂禁止) 1 0 t 積級		
運転手（一般）		
軽油		
積算単価		
小計	1,363	
A 積込条件 =2 機械施工		
B 除根作業の有無 =2 除根作業なし		
C DID区間の有無 =1 DID区間なし		
D 運搬距離 =16 8.0km以下		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

処分費
伐採樹木

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

0-0015

グループコード内には使用しないこと。 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Sコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A 廃材種別	=2	伐採樹木			

SZ A105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

0.3km以下

1 m 3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0017

盛土 (ルーズ)
土砂

SZA125

土量50,000m³未満

施工 第0-0009号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

積込（ルーズ）土砂		SZA125 土量50,000m3未満	施工 第0-0010号内訳表		1	m3	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額	備 考		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕				排ガス2014山積0.8m3			
運転手（特殊）							
軽油							
積算単価							
小計				241.0			
A	土質	=1	土砂				
B	作業内容	=1	土量50,000m3未満				
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表 0-0019

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日	56,112	16,553	SX060 施工 第0-0012号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,129	421	#09 (労+機)×率
計	100	m 2		42,550	
小計	1	m 2		425	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	148	17,612	TSX24
小計	1	日		56,112	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,455	1,455	E0001
敷鉄板（鋼板・厚25） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH66
小計	1	枚		2,555	
A 敷鉄板規格	=8	鋼板 25×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=15	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 97*15=1,455円 整数止め [比較1]賃料+整備費=1,455+1,100=2,555円 [比較2]賃料計上限度額=240,000*0.9=216,000円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005
運搬距離 1 8 . 5 k m (×往復)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
0-0022
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	9, 320	9, 320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		12, 320	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=18. 5	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 660円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 660*(1+0/10)+0=4, 660円/t 整数止め					

0-0023

S0024

式 当り

グループコード内には使用しないこと。

栃木県 県土整備部

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	4,200	4,200	TTA02
小計	1	式		4,200	
A 運搬費用（千円／式）	=4.2	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A 対象機械	=1	バックホウ			