

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00003-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 街路樹管理業務委託 宇都宮真岡線外その2(道保全単)_(当初).ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払不可（維持管理） 13 道路維持工事 00 計上しない 11 市街地 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	11,781,000	本工事費	10,710,000		
		計	10,710,000	1,071,000	11,781,000
法定福利費概算額	500,000				
労務費調査水準	4,245,486				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本	工	事								X1000	
	道路維持									Y0SZZ	
	植栽維持工				1 式				4, 376, 790	Y0R56	
	樹木・芝生管理工				1 式				1, 400, 550	Y0R56200	
	寄植せん定				1 式				1, 400, 550	Y0R56200632	
	道路植栽工 寄植せん定 低木 施工規模 1 0 0 0 m 2 以上	6, 510		m 2	205			1, 334, 550	SF371 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0001号内訳表		
	処分費 剪定枝 グループコード内には使用しないこと。	3. 0		t	22, 000			66, 000	S0022 0 A=1 施工 第0-0002号内訳表		
	除草工				1 式				2, 101, 240	Y0R57	
	道路除草工				1 式				2, 101, 240	Y0R57200	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除草		1 式		2,101,240	Y0R572005SG
道路植栽工 抜根除草 植込み地 施工規模 1 0 0 0 m 2 以上	7,640	m 2	177	1,352,280	SF391 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0003号内訳表
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	3,050	m 2	147.2	448,960	SZD530 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1 施工 第0-0004号内訳表
処分費 その他					S0022 0 A=4, B=20000
グループコード内には使用しないこと。	15.0	t	20,000	300,000	施工 第0-0005号内訳表
仮設工		1 式		875,000	Y0R61
交通管理工		1 式		875,000	Y0R61232
交通誘導警備員		1 式		875,000	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式	875,000	875,000	S0914 0 A=25, B=2 施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					4,376,790	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $1072387=4142093*0.2589$ <<0.2589 =(0.1849 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……4,142,093 率……0.1849			1 式		1,072,387	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,072,387	
＊＊純工事費＊＊					5,449,177	
現場管理費 算定式…… $3239234=5214480*0.6212$ <<0.6212 =(0.5177*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……5,214,480 率……0.5177			1 式		3,239,234	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					8,688,411	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $2023819=8453714 \times 0.2394$ <<率の補正 $0.2394 = 0.2394 \times 1.00$ >> 対象額……………8,453,714 率……………0.2394			1 式	前払補正係数1.0000	2,023,819	
契約保証費 算定式…………… $3381=8453714 \times 0.0004$ 対象額……………8,453,714 率……………0.0004			1 式		3,381	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					2,027,200	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					10,710,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					10,710,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $1071000=10710000 \times 0.10$ 対象額……………10,710,000 率……………0.1000			1 式		1,071,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					11,781,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木	100.000	m 2	205	20,500	RFB62 205*1
計	100	m 2		20,500	
小計	1	m 2		205	
A 施工区分	=1	低木			
B 施工規模	=1	施工規模 1 0 0 0 m 2 以上			
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
E 施工場所区分	=1	供用区間 歩道			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 剪定枝	100.000	t	22,000	2,200,000	T2767 Sコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A 廃材種別	=1	剪定枝			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地	100.000	m 2	177	17,700	RFC02 177*1
計	100	m 2		17,700	
小計	1	m 2		177	
A 施工区分	=1	植込み地			
B 施工規模	=1	施工規模 1 0 0 0 m 2 以上			
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
E 施工場所区分	=1	供用区間 歩道			
市場単価 補正なし					

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬			SZD530	施 工 内 訳 表		施工 第0-0004号内訳表		頁0-0010	
飛び石防護あり			ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		全ての費用		1	m 2	当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額	備 考		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級									
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
運転手（一般）									
その他(労務)									
軽油									
積算単価									
小計						147.2			
A 飛び石防護の有無			=1	飛び石防護あり					
B 運搬機械選定			=1	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)					
C ダンプトラック運搬距離			=1	6.5km以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

08-*****00003-40

栃木県 県土整備部

処分費
その他

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

0-0011

グループコード内には使用しないこと。

100

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	20,000	2,000,000	E0100
計	100	t		2,000,000	
小計	1	t		20,000	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4時入力	=4 =20000	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4時入力			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	50.000	人・日	17,500	875,000	SA063 施工 第0-0007号内訳表
小計	1	式		875,000	
A 必要日数	=25	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

0-0013

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			