総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******07080-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内	
適用単価世代	0-080710(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	R8二宮拡幅_改良その1.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	74,206,000
法定福利費概算額	2,440,000
労務費調査水準	35,367,461

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	67,460,000		
計	67,460,000	6,746,000	74,206,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		22,547,518	Y0HZZ
道路土工		1式		1,817,256	Y0H1Y
掘削工		1式		456,694	Y0H1Y200
掘削		1式		456,694	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,376	m３	331.9	456,694	SZA101　　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0035号内訳表
路床盛土工		1式		91,630	Y0H1Y257
路床盛土		1式		91,630	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満 歩道盛土	6	m３	6,545	39,270	SZA117　　0 A=1 施工　第0-0036号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m未満 路肩盛土	8	m３	6,545	52,360	SZA117　0 A=1 施工　第0-0036号内訳表
法面整形工		１式		5,412	Y0H1Y258
法面整形（盛土部）		１式		5,412	Y0H1Y258409
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	12	m２	451	5,412	SZA301　0 A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0037号内訳表
残土処理工		１式		1,263,520	Y0H1Y205
整地		１式		173,296	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	1,356	m３	127.8	173,296	SZA109　0 A=1 施工　第0-0038号内訳表
土砂等運搬		１式		1,090,224	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 3.0km以下	1,356	m３	804	1,090,224	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=2.9 施工　第0-0039号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
地盤改良工		１式		3,128,312	Y0H01
置換工		１式		3,128,312	Y0H0125A
置換		１式		3,128,312	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満	4	ｍ３	8,499	33,996	S1803　0 A=2,B=3 施工　第0-0040号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満	174	ｍ３	2,810	488,940	S1803　0 A=2,B=1,D=2 施工　第0-0042号内訳表
路床置換工（有効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満	16	ｍ３	9,212	147,392	S1801　0 B=2,C=1 施工　第0-0044号内訳表
路床置換工（有効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満	692	ｍ３	3,552	2,457,984	S1801　0 B=2,C=2 施工　第0-0045号内訳表
カルバート工		１式		66,164	Y0H20
プレキャストカルバート工		１式		66,164	Y0H2025G

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャストボックス		1式		66,164	Y0H2025G674
ボックスカルバート工 500×500	1.0	m	66,164	66,164	G0110　0 科目　第0001号内訳表
排水構造物工		1式		14,622,106	Y0H25
作業土工		1式		700,876	Y0H25200
床掘り（掘削）		1式		53,676	Y0H25200B08
床掘り 土砂 標準	219	m３	245.1	53,676	SZA161　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0047号内訳表
埋戻し		1式		647,200	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	200	m３	3,236	647,200	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0048号内訳表
側溝工		1式		13,181,368	Y0H25201

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管（函）渠型側溝		1式		10,640,080	Y4519360000
管(函)渠型側溝 300×400　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型 防草タイプ	44.8	m	20,572	921,625	G0140　0 科目　第0002号内訳表
管(函)渠型側溝 300×400　集水部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型 防草タイプ	4.0	m	38,652	154,608	G0150　0 科目　第0003号内訳表
管(函)渠型側溝 400×500　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型 防草タイプ	10.0	m	30,641	306,410	G0180　0 科目　第0004号内訳表
管(函)渠型側溝 600×700　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型	16.1	m	59,857	963,697	G0220　0 科目　第0005号内訳表
管(函)渠型側溝 300×500　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体 防草タイプ	20.0	m	27,202	544,040	G0230　0 科目　第0006号内訳表
管(函)渠型側溝 300×500　集水部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体 防草タイプ	2.0	m	43,572	87,144	G0240　0 科目　第0007号内訳表
管(函)渠型側溝 300×600　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体 防草タイプ	31.8	m	31,622	1,005,579	G0250　0 科目　第0008号内訳表
管(函)渠型側溝 300×600　集水部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体 防草タイプ	4.0	m	47,692	190,768	G0260　0 科目　第0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管(函)渠型側溝 300×700　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体	17.0	m	38,852	660,484	G0270　0 科目　第0010号内訳表
管(函)渠型側溝 500×600　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体 防草タイプ	34.7	m	48,669	1,688,814	G0280　0 科目　第0011号内訳表
管(函)渠型側溝 500×600　集水部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体 防草タイプ	4.0	m	73,329	293,316	G0290　0 科目　第0012号内訳表
管(函)渠型側溝 500×700　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体	42.0	m	58,799	2,469,558	G0300　0 科目　第0013号内訳表
管(函)渠型側溝 500×700　集水部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体	4.0	m	85,369	341,476	G0310　0 科目　第0014号内訳表
管(函)渠型側溝 500×800　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体	8.8	m	61,299	539,431	G0320　0 科目　第0015号内訳表
管(函)渠型側溝 300×700　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体 市道横断部　防草タイプ	5.0	m	41,916	209,580	G0330　0 科目　第0016号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	7	m３	37,650	263,550	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0017号内訳表
ライン導水		１式		2,541,288	YOH252014T2

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
導水ブロック 一般部　φ200　L=1000	63.3	m	22,330	1,413,489	G0390　0 科目　第0017号内訳表
導水ブロック 切下部　φ200　L=1000	6.0	m	26,920	161,520	G0410　0 科目　第0018号内訳表
導水ブロック 乗入部　φ200　L=1000	20.4	m	16,910	344,964	G0430　0 科目　第0019号内訳表
導水ブロック 桝部　φ200　L=1000	5	箇所	124,263	621,315	G0450　0 科目　第0020号内訳表
管渠工		1式		38,151	Y0H25202
暗渠排水管		1式		38,151	Y0H25202B1Y
硬質塩化ビニル管 VUφ150	9.0	m	4,239	38,151	G0460　0 科目　第0021号内訳表
集水桝・マンホール工		1式		701,711	Y0H25203
現場打ち集水桝		1式		126,573	Y0H25203B1R

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打ち集水桝(27) 700×700×1000	1	箇所	126,573	126,573	G0470　0 科目　第0022号内訳表
プレキャスト街渠桝		1式		575,138	Y0H252035NQ
管(函)渠型側溝桝(26) 300×700　桝部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　泥溜有	1	箇所	109,703	109,703	G0530　0 科目　第0023号内訳表
管(函)渠型側溝桝(接続桝) 600×700　桝部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　泥溜有	1	箇所	231,781	231,781	G0540　0 科目　第0024号内訳表
管(函)渠型側溝桝(25) 600×700　桝部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　泥溜有	1	箇所	233,654	233,654	G0550　0 科目　第0025号内訳表
構造物撤去工		1式		2,913,680	Y0H09
構造物取壊し工		1式		2,156,222	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1式		1,895,000	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	32	m３	8,600	275,200	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0049号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	91	m３	17,800	1,619,800	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0050号内訳表
舗装版切断		1式		84,125	Y0H0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	85.1	m	704.5	59,952	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0051号内訳表
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	18.9	m	1,279	24,173	SZD321　0 A=2,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0052号内訳表
舗装版破砕		1式		177,097	Y0H0921DA6G
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	812	m２	218.1	177,097	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0053号内訳表
運搬処理工		1式		757,458	Y0H092H0
殻運搬		1式		285,206	Y0H092H0A0K
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	32	m３	1,402	44,864	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.7 施工　第0-0054号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	91	ｍ３	1,738	158,158	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.7 施工　第0-0055号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 6.5km以下 全ての費用	26	ｍ３	3,099	80,574	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=3.7 施工　第0-0056号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.1	ｍ３	16,100	1,610	T8232　0
殻処分		１式		472,600	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		472,600	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	32	ｍ３	2,200	70,400	S0020　0 A=2 施工　第0-0057号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	91	ｍ３	3,800	345,800	S0020　0 A=1 施工　第0-0058号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	26	ｍ３	2,000	52,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0059号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	44,000	4,400	S0020　0 A=5 施工　第0-0060号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場発生品運搬		1式		-348	Y0H092H05CZ
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 DID区間なし	0.01	t	1,941	19	SZA082　0 A=1,B=1,C=4,D=1 施工　第0-0061号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊	0.01	t	9,335	93	SZA084　0 A=1,B=1 施工　第0-0062号内訳表
諸経費対象外(共×　現×　一×)		1式		-460	#0046 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計
有価物控除 鉄 その他 Gコード内×、共×現×一×、現環×	0.01	t	-46,000	-460	S0025　0 A=1,B=6,C=46000 施工　第0-0063号内訳表
舗装		1式		13,913,782	Y0IZZ
舗装工		1式		10,135,509	Y0I24
アスファルト舗装工		1式		10,112,292	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）		1式		822,215	Y0I24212A1J

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚２００ｍｍ 1.6m以下	8	ｍ２	2,824	22,592	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=200 施工　第0-0064号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 全ての費用　1.6m超え	902	ｍ２	886.5	799,623	SZD005　0 A=200,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0065号内訳表
下層路盤（歩道部）		１式		652,319	YOI24212A1K
路盤工（人力施工） 歩道部路盤 仕上り厚１００ｍｍ 1.6m以下	44	ｍ２	1,477	64,988	S1808　0 A=1,B=1,C=2,D=100 施工　第0-0066号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用　1.6m超え	309	ｍ２	974	300,966	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0067号内訳表
路盤工（人力施工） 乗入れ部路盤 仕上り厚３７０ｍｍ 乗入部　1.6m以下	7	ｍ２	4,632	32,424	S1808　0 A=2,B=1,C=2,D=370 施工　第0-0068号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用　乗入部　1.6m超え	42	ｍ２	2,425	101,850	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0069号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚５２０ｍｍ 3層施工 全ての費用　乗入部　1.6m超え	43	ｍ２	3,537	152,091	SZD006　0 A=520,B=3,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0070号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		１式		905,285	YOI24212A1L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚１５０ｍｍ 1.6m以下	8	ｍ２	1,900	15,200	S1808　0 A=4,B=1,C=3,D=150 施工　第0-0071号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用　1.6m超え	865	ｍ２	1,029	890,085	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0072号内訳表
基層（車道・路肩部）		１式		2,260,360	YOI24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	9	ｍ２	3,878	34,902	SZD021　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0073号内訳表
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	149	ｍ２	2,924	435,676	SZD021　0 A=3,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0074号内訳表
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	634	ｍ２	2,823	1,789,782	SZD021　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0075号内訳表
中間層（車道・路肩部）		１式		4,404,754	YOI24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	9	ｍ２	3,803	34,227	SZD022　0 A=1,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0076号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	9	ｍ２	3,803	34,227	SZD022　0 A=1,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0076号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	149	ｍ２	2,850	424,650	SZD022　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0077号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	149	ｍ２	2,850	424,650	SZD022　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0077号内訳表
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	634	ｍ２	2,750	1,743,500	SZD022　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0078号内訳表
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	634	ｍ２	2,750	1,743,500	SZD022　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0078号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		287,973	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用　民地部	39	ｍ２	3,487	135,993	SZD023　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0079号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用　民地部	60	ｍ２	2,533	151,980	SZD023　0 A=3,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0080号内訳表
表層（歩道部）		１式		779,386	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	2	ｍ２	2,511	5,022	SZD027　0 A=1,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0081号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	443	ｍ２	1,748	774,364	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0082号内訳表
コンクリート舗装工		１式		23,217	YOI24213
コンクリート舗装		１式		23,217	YOI2421343C
コンクリート舗装工 18-8-25　t=7cm 民地部	10	m2	2,216	22,160	G0570　0 科目　第0026号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.2	ｍ２	5,285	1,057	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0018号内訳表
縁石工		１式		1,583,471	YOI31
作業土工		１式		53,518	YOI31200
床掘り（掘削）		１式		4,978	YOI31200B08
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	15	ｍ３	331.9	4,978	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0035号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し		1式		48,540	YOI312005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	15	m３	3,236	48,540	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0048号内訳表
縁石工		1式		1,529,953	YOI31201
歩車道境界ブロック		1式		1,529,953	YOI3120143N
歩車道境界ブロック布設工 C種両面R　防草タイプ	95.7	m	13,942	1,334,249	G0700 科目　第0027号内訳表
歩車道境界ブロック 横断歩道部	8.3	m	9,515	78,974	G0600　0 科目　第0028号内訳表
現場打ち歩車道境界ブロック C型両面勾配付	9.0	m	12,970	116,730	G0610　0 科目　第0029号内訳表
標識工		1式		5,502	YOI27
小型標識工		1式		5,502	YOI27218

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
標識柱		１式		5,502	YOI27218550
小型標識移設工 案内標識	1	基	5,502	5,502	G0620　0 科目　第0030号内訳表
道路付属施設工		１式		97,400	YOI28
境界工		１式		38,162	YOI2821B
境界杭		１式		13,676	YOI2821B43V
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満	2	本	6,838	13,676	SF563　0 A=2,B=3,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0083号内訳表
境界鋲		１式		24,486	YOI2821B4DZ
道路付属物設置工　境界鋲設置 金属製 施工規模　１０枚以上３０枚未満	11	枚	2,226	24,486	SF571　0 A=2,B=3,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0084号内訳表
道路付属物工		１式		59,238	YOI2821C

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路鋲		１式		59,238	Y0I2821C43X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個以上３０個未満	27	個	2,194	59,238	SF567　0 A=1,B=6,C=2,D=3,E=1 施工　第0-0085号内訳表
仮設工		１式		2,091,900	Y0I36
交通管理工		１式		2,091,900	Y0I36232
交通誘導警備員		１式		2,091,900	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	1,094,400	1,094,400	S0914　0 A=57,B=1,C=1 施工　第0-0086号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	997,500	997,500	S0914　0 A=57,B=1,C=2 施工　第0-0088号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				36,461,300	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
準備費		1式		5,800	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1	式	800	800	SA053　0 A=0.8 施工　第0-0090号内訳表
処分費（準備費配下用） 根 ０．２ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	5,000	5,000	S0024　0 A=0.2,B=1,C=1 施工　第0-0091号内訳表
現場環境改善費		1式		435,000	Z0010
算定式……435468=35989160*0.0121 対象額……35,989,160 率……0.0121				435,468	
共通仮設費（率分） 算定式……5098053=36466760*0.1398 <<0.1398 =(0.1075 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……36,466,760 率……0.1075		1式		5,098,053	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊				5,538,853	
＊＊純工事費＊＊				42,000,153	
現場管理費 算定式……14368409=42000613*0.3421 <<0.3421 =(0.3110*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……42,000,613 率……0.3110		1式		14,368,409	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				56,368,562	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……11070875=56369022*0.1964 <<率の補正 0.1964 = 0.1964 ＊ 1.00 >> 対象額……56,369,022 率……0.1964		前払補正係数1.0000 1式		11,070,875	
契約保証費 算定式……22547=56369022*0.0004 対象額……56,369,022 率……0.0004		1式		22,547	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊				11,093,422	
＊＊工事価格＊＊				67,460,000	
＊＊工事価格計＊＊				67,460,000	
消費税・地方消費税額 算定式……6746000=67460000*0.10 対象額……67,460,000 率……0.1000		1式		6,746,000	
＊＊請負工事費＊＊				74,206,000	

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

500×500　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	65,630	656,300	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1 施工　第0-0001号内訳表
基面整正	11.0	m２	486	5,346	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		661,646	
計	1	m		66,164	

科 目 内 訳 表

G0140

科目　第0002号内訳表

300×400　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	20,320	203,200	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0003号内訳表
基面整正	5.2	m２	486	2,527	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		205,727	
計	1	m		20,572	

科 目 内 訳 表

G0150　　科目　第0003号内訳表

300×400　集水部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	38,400	384,000	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0004号内訳表
基面整正	5.2	m２	486	2,527	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		386,527	
計	1	m		38,652	

科 目 内 訳 表

G0180　　科目　第0004号内訳表

400×500　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	30,330	303,300	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0005号内訳表
基面整正	6.4	m２	486	3,110	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		306,410	
計	1	m		30,641	

科 目 内 訳 表

G0220　　科目　第0005号内訳表

600×700　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0	m	59,430	594,300	SZA597　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0006号内訳表
基面整正	8.8	m２	486	4,276	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		598,576	
計	1	m		59,857	

科 目 内 訳 表

G0230　　科目　第0006号内訳表

300×500　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	26,950	269,500	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0007号内訳表
基面整正	5.2	m２	486	2,527	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		272,027	
計	1	m		27,202	

科 目 内 訳 表

G0240　　科目　第0007号内訳表

300×500　集水部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	43,320	433,200	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0008号内訳表
基面整正	5.2	m２	486	2,527	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		435,727	
計	1	m		43,572	

科 目 内 訳 表

G0250　　科目　第0008号内訳表

300×600　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	31,370	313,700	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0009号内訳表
基面整正	5.2	m２	486	2,527	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		316,227	
計	1	m		31,622	

科 目 内 訳 表

G0260　　科目　第0009号内訳表

300×600　集水部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	47,440	474,400	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0010号内訳表
基面整正	5.2	m２	486	2,527	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		476,927	
計	1	m		47,692	

科 目 内 訳 表

G0270　　科目　第0010号内訳表

300×700　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	38,600	386,000	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0011号内訳表
基面整正	5.2	m２	486	2,527	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		388,527	
計	1	m		38,852	

管(函)渠型側溝

科 目 内 訳 表

G0280

科目　第0011号内訳表

500×600　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0	m	48,300	483,000	SZA597　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0012号内訳表
基面整正	7.6	m２	486	3,693	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		486,693	
計	1	m		48,669	

科 目 内 訳 表

G0290　　科目　第0012号内訳表

500×600　集水部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0	m	72,960	729,600	SZA597　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0013号内訳表
基面整正	7.6	m２	486	3,693	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		733,293	
計	1	m		73,329	

科 目 内 訳 表

G0300　　科目　第0013号内訳表

500×700　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0	m	58,430	584,300	SZA597　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0014号内訳表
基面整正	7.6	m２	486	3,693	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		587,993	
計	1	m		58,799	

科 目 内 訳 表

G0310　　科目　第0014号内訳表

500×700　集水部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0	m	85,000	850,000	SZA597　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0015号内訳表
基面整正	7.6	m２	486	3,693	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		853,693	
計	1	m		85,369	

科 目 内 訳 表

G0320　　科目　第0015号内訳表

500×800　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0	m	60,930	609,300	SZA597　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0016号内訳表
基面整正	7.6	m２	486	3,693	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		612,993	
計	1	m		61,299	

科 目 内 訳 表

G0330　　科目　第0016号内訳表

300×700　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　市道横断部　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	38,600	386,000	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0011号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.52	m３	37,650	19,578	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0017号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.0	m２	5,285	10,570	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0018号内訳表
基面整正	6.2	m２	486	3,013	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		419,161	
計	1	m		41,916	

科 目 内 訳 表

科目　第0017号内訳表

一般部　φ200　L=1000　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置	10.0	m	22,330	223,300	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0019号内訳表
小計	10.0	m		223,300	
計	1	m		22,330	

科 目 内 訳 表

科目　第0018号内訳表

切下部　φ200　L=1000　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置	10.0	m	26,920	269,200	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0020号内訳表
小計	10.0	m		269,200	
計	1	m		26,920	

科 目 内 訳 表

科目　第0019号内訳表

乗入部　φ200　L=1000　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置	10.0	m	16,910	169,100	SZD241　0 A=1,B=6,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0021号内訳表
小計	10.0	m		169,100	
計	1	m		16,910	

科 目 内 訳 表

科目　第0020号内訳表

桝部　φ200　L=1000　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下 全ての費用	1	基	11,630	11,630	SZA601　0 A=1,B=6,C=1,D=1 施工　第0-0022号内訳表
導水ブロック 桝部　φ200　L=1000	1	基	112,000	112,000	F0020　0
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.02	m３	31,660	633	SZB401　0 A=1,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0023号内訳表
計	1	箇所		124,263	

科 目 内 訳 表

科目　第0021号内訳表

VUφ150　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 据付 直管 全ての費用	10.0	m	2,313	23,130	SZA589　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0024号内訳表
フィルター材 砕石各種 全ての費用	2.0	m３	9,634	19,268	SZA593　0 B=7,C=1,D=1 施工　第0-0025号内訳表
小計	10.0	m		42,398	
計	1	m		4,239	

現場打ち集水桝(27)

G0470

科 目 内 訳 表

科目　第0022号内訳表

700×700×1000

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.52m3を超え0.55m3以下	1	箇所	81,850	81,850	SZA633　0 B=15,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2 施工　第0-0026号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用Ｔ－２　７００×７００	1	枚	38,200	38,200	S4620　0 A=1,B=3,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0027号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	2	本	2,970	5,940	T5341　0
基面整正	1.2	ｍ２	486	583	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
計	1	箇所		126,573	

科 目 内 訳 表

G0530　　科目　第0023号内訳表

300×700　桝部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　泥溜有　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 全ての費用	1	基	7,426	7,426	SZA601　0 A=1,B=4,C=1,D=1 施工　第0-0028号内訳表
管(函)渠型側溝桝 300×700　桝部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　泥溜有	1	基	102,000	102,000	F0030　0
基面整正	0.57	m２	486	277	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
計	1	箇所		109,703	

科 目 内 訳 表

G0540　　科目　第0024号内訳表

600×700　桝部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　泥溜有　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下 全ての費用	1	基	11,630	11,630	SZA601　0 A=1,B=6,C=1,D=1 施工　第0-0022号内訳表
管(函)渠型側溝桝 600×700　桝部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　泥溜有	1	基	215,000	215,000	F0040　0
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.02	m３	37,650	753	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0017号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.42	m２	9,352	3,927	SZB431　0 A=1,B=2 施工　第0-0029号内訳表
基面整正	0.97	m２	486	471	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
計	1	箇所		231,781	

科 目 内 訳 表

G0550　　科目　第0025号内訳表

600×700　桝部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　泥溜有　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下 全ての費用	1	基	11,630	11,630	SZA601　0 A=1,B=6,C=1,D=1 施工　第0-0022号内訳表
管(函)渠型側溝桝 600×700　桝部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　泥溜有	1	基	215,000	215,000	F0040　0
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.03	m３	37,650	1,129	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0017号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.58	m２	9,352	5,424	SZB431　0 A=1,B=2 施工　第0-0029号内訳表
基面整正	0.97	m２	486	471	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
計	1	箇所		233,654	

科 目 内 訳 表

科目　第0026号内訳表

18-8-25　t=7cm　　民地部　　100.0　m2　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	7.0	m３	31,660	221,620	SZB401　0 A=1,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0023号内訳表
小計	100.0	m2		221,620	
計	1	m2		2,216	

科 目 内 訳 表

科目　第0027号内訳表

C種両面R　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック布設工 C種基礎コンクリート両面勾配付 材料別途	10.0	m	4,252	42,520	S1810　0 A=2,B=1 施工　第0-0030号内訳表
歩車道境界ブロック C種両面R　L2000 防草タイプ	10.0	m	9,690	96,900	W0100　999
小計	10.0	m		139,420	
計	1	m		13,942	

科 目 内 訳 表

科目　第0028号内訳表

横断歩道部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,024	60,240	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0031号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.45	m３	37,650	16,942	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0017号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.4	m２	5,285	17,969	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0018号内訳表
小計	10.0	m		95,151	
計	1	m		9,515	

現場打ち歩車道境界ブロック　G0610

科 目 内 訳 表

科目　第0029号内訳表

C型両面勾配付　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600)	10.0	m	7,172	71,720	SZD241　0 A=1,B=3,C=2,D=2,K=1,M=2 施工　第0-0032号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.76	m３	37,650	28,614	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0017号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	4.0	m２	5,285	21,140	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0018号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	5.5	m２	1,496	8,228	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0033号内訳表
小計	10.0	m		129,702	
計	1	m		12,970	

科 目 内 訳 表

科目　第0030号内訳表

案内標識　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用	1	基	5,502	5,502	SZA601　0 A=3,B=2,C=2,D=1 施工　第0-0034号内訳表
計	1	基		5,502	

施 工 内 訳 表

ボックスカルバート　SZA585　施工　第0-0001号内訳表

据付　2.0m/個　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート	★			95,200 円／個
積算単価				
小計			65,630	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅・内空高(m)	=1	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E　PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　　m２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0003号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		15,600 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	20,320	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=1　200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0004号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		33,600 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	38,400	
A　作業区分　=1　据付 B　内径又は内空幅(mm)　=1　200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0005号内訳表

据付　300mmを超え400mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		24,000 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	30,330	
A　作業区分　=1　据付 B　内径又は内空幅(mm)　=2　300mmを超え400mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0006号内訳表

据付　400mmを超え600mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ賃料（クローラ型･クレーン付）	山積０．５ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員			
土木一般世話役			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
その他(労務)			
側溝	★		50,100 円／m
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		59,430	
A 作業区分	=1 据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=3 400mmを超え600mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1 基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1 全ての費用		
E 材料費計上方法	=2 計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0007号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		22,200 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	26,950	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=1　200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0008号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		38,500 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	43,320	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=1　200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0009号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		26,600 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	31,370	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=1　200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0010号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		42,600 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	47,440	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=1　200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0011号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		33,800 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	38,600	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=1　200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0012号内訳表

据付　400mmを超え600mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ賃料（クローラ型･クレーン付）	山積０．５ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員			
土木一般世話役			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
その他(労務)			
側溝	★		39,000 円／m
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		48,300	
A 作業区分	=1 据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=3 400mmを超え600mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1 基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1 全ての費用		
E 材料費計上方法	=2 計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0013号内訳表

据付　400mmを超え600mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ賃料（クローラ型･クレーン付）	山積０．５ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員			
土木一般世話役			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
その他(労務)			
側溝	★		63,600 円／m
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		72,960	
A 作業区分	=1 据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=3 400mmを超え600mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1 基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1 全ての費用		
E 材料費計上方法	=2 計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0014号内訳表

据付　400mmを超え600mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ賃料（クローラ型･クレーン付）	山積０．５ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員			
土木一般世話役			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
その他(労務)			
側溝	★		49,100 円／m
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		58,430	
A 作業区分	=1 据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=3 400mmを超え600mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1 基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1 全ての費用		
E 材料費計上方法	=2 計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0015号内訳表

据付　400mmを超え600mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ賃料（クローラ型･クレーン付）	山積０．５ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員			
土木一般世話役			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
その他(労務)			
側溝	★		75,600 円／m
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		85,000	
A 作業区分	=1 据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=3 400mmを超え600mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1 基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1 全ての費用		
E 材料費計上方法	=2 計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0016号内訳表

据付　400mmを超え600mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ賃料（クローラ型･クレーン付）	山積０．５ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員			
土木一般世話役			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
その他(労務)			
側溝	★		51,600 円／m
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		60,930	
A 作業区分	=1 据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=3 400mmを超え600mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1 基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1 全ての費用		
E 材料費計上方法	=2 計上有り（各種）		

コンクリート　SZB401

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代　表　機　労　材　規　格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし）				
積算単価				
小計			37,650	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

歩車道境界ブロック　　SZD241

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

設置　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．２８ｍ３				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			19,500 円／m
軽油				
積算単価				
小計			22,330	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=7	各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

歩車道境界ブロック　　SZD241

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

設置　　1　　m　　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　　クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
境界ブロック　★		24,100 円／m
軽油		
積算単価		
小計	26,920	
A　作業区分　=1　設置 B　ﾌﾞﾛｯｸ規格　=7　各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)		
C　基礎砕石の有無　=2　基礎砕石なし D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無　=2　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）　=1　０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

歩車道境界ブロック　　SZD241

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

設置　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
境界ブロック　★				13,800 円／m
軽油				
積算単価				
小計			16,910	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=6	各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　SZA601　施工　第0-0022号内訳表

据付　800kgを超え1200kg以下　全ての費用　1　基　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	11,630	
A　作業区分　=1　据付 B　製品質量(kg/基)　=6　800kgを超え1200kg以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり D　費用の内訳　=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0023号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし）				
積算単価				
小計			31,660	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

暗渠排水管　　SZA589

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

据付　　直管　　全ての費用　　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管	★			1,872 円／m
積算単価				
小計			2,313	
A 作業区分	=1	据付		
B 管種別	=1	直管		
C 呼び径	=1	50～150mm		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

フィルター材　　SZA593

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

砕石各種　　全ての費用　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］　超低騒音・Ｃ付・排２０１４山０．５ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
砕石　★		3,200 円／ｍ３
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	9,634	
B ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　=7　砕石各種		
C 豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
D 費用の内訳　=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0026号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.52m3を超え0.55m3以下　1　箇所　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	高炉（W／C　６０％以下）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			81,850	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=15	0.52m3を超え0.55m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=2	水セメント比６０％以下		

施 工 内 訳 表

グレーチング蓋版据付　S4620　施工　第0-0027号内訳表

集水ます用，網目細目，受枠含　歩道用Ｔ－２　７００×７００　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
集水ます用グレーチング（網目：細目） 歩道用Ｔ－２　７００×７００	1.000	枚	37,200	37,200	T3909
小計	1	枚		38,200	
A　作業区分 B　グレーチング蓋版規格 C　蓋版１枚当り質量（受枠含む）	=1 =3 =2	設置（蓋版材料費計上） 歩道用Ｔ－２　７００×７００ ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無 F　法面小段面	=1 =1 =1	無し 夜間作業（２０時～６時）なし 法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　1,000.000 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　SZA601　施工　第0-0028号内訳表

据付　400kgを超え600kg以下　全ての費用　1　基　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	7,426	
A　作業区分　=1　据付 B　製品質量(kg/基)　=4　400kgを超え600kg以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり D　費用の内訳　=1　全ての費用		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m２　当り

代　表　機　労　材　規　格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=2　小型構造物		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック布設工　S1810　施工　第0-0030号内訳表

Ｃ種基礎コンクリート両面勾配付　材料別途　100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.000	人	32,600	65,200	RA125 1 2*1
ブロック工	3.000	人	32,800	98,400	RA040 1 3*1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 1 7*1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊	2.000	日	39,600	79,200	KQ305 1 2*1
諸雑費	3.000	%	412,900	12,387	#01 運転費・損耗費等
計	100	m		425,287	
小計	1	m		4,252	
A　作業区分 B　ブロック型式	=2 =1	設置（材料費別途） Ｃ種基礎コン・両面勾配			

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0031号内訳表

設置　各種(600mm以下、50kg未満)　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			2,904 円／m
積算単価				
小計			6,024	
A 作業区分	=1	設置		
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0032号内訳表

設置　C種(180/210×300×600)　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
歩車道境界ブロック　Ｃ種両面Ｒ　１８０ｍｍ×３００ｍｍ×長６００ｍｍ		
軽油		
積算単価		
小計	7,172	
A　作業区分　=1　設置 B　ﾌﾞﾛｯｸ規格　=3　C種(180/210×300×600)		
C　基礎砕石の有無　=2　基礎砕石なし D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無　=2　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）　=1　０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ M　ﾌﾞﾛｯｸ規格　=2　C種両面R(180/210×300×600)		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0033号内訳表

12.5cmを超え17.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
土木一般世話役			
その他(労務)			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		1,496	
A　砕石の厚さ	=3　12.5cmを超え17.5cm以下		
C　砕石の種類	=4　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　SZA601　施工　第0-0034号内訳表

据付･撤去　80kgを超え200kg以下　全ての費用　1　基　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	5,502	
A　作業区分　=3　据付･撤去 B　製品質量(kg/基)　=2　80kgを超え200kg以下		
C　基礎砕石の有無　=2　基礎砕石なし D　費用の内訳　=1　全ての費用		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	331.9	
A　土質　=1　土砂 B　施工方法　=1　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無　=2　押土なし D　障害の有無　=1　障害なし		
E　施工数量　=3　5,000m3未満 I　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　質量０．８～１．１ｔ		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A　施工幅員　=1　2.5m未満		

施 工 内 訳 表

法面整形　　SZA301　　施工　第0-0037号内訳表

盛土部　　法面締固めなし　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料　山積０．８ｍ３		
普通作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
軽油		
積算単価		
小計	451.0	
A　整形箇所　=1　盛土部		
B　法面締固めの有無　=2　法面締固めなし		
C　現場制約の有無　=2　現場制約なし		
D　土質　=2　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳　=1　全ての費用		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.8	
A　作業区分　=1　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0039号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　3.0km以下　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			804.0	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=2.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0040号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　2.5m未満　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	ｍ３	5,832	583,200	SZA181　施工　第0-0041号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		849,900	
小計	1	ｍ３		8,499	
A　路床材種別 B　施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランＲＣ１００ 狭小幅員（幅2.5m未満）			

埋戻し　　SZA181

施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号内訳表

土砂　　現場制約あり　　1　　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
積算単価				
小計			5,832	
A　施工方法	=6	現場制約あり		
B　土質	=1	土砂		
C　締固めの有無	=2	締固めなし		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0042号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　2.5m以上4.0m未満　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	143.8	14,380	SZA109　施工　第0-0043号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		281,080	
小計	1	ｍ３		2,810	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =2	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害あり			

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0043号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			143.8	
A 作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B 施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C 障害の有無	=2	障害あり		

施 工 内 訳 表

路床置換工（有効層）　S1801　施工　第0-0044号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　2.5m未満　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 2.5m未満	100.000	ｍ３	6,545	654,500	SZA117　施工　第0-0036号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		921,200	
小計	1	ｍ３		9,212	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満			

施 工 内 訳 表

路床置換工（有効層）　S1801　施工　第0-0045号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　2.5m以上4.0m未満　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	ｍ３	885.7	88,570	SZA117　施工　第0-0046号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		355,270	
小計	1	ｍ３		3,552	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満			

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0046号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　質量３～４ｔ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	885.7	
A　施工幅員　=2　2.5m以上4.0m未満		

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0047号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	245.1	
A　土質　=1　土砂 B　施工方法　=1　標準		
C　土留方式の種類　=1　土留なし D　障害の有無　=1　障害なし		
E　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

埋戻し　　SZA181　　最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工　第0-0048号内訳表

1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,236	
A　施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S4638　施工　第0-0049号内訳表

無筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要　1　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S4638　施工　第0-0050号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要　1　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

舗装版切断　SZD321

施 工 内 訳 表

施工　第0-0051号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			704.5	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

舗装版切断　SZD321

施 工 内 訳 表

施工　第0-0052号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格		金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ		
その他(機械)			
特殊作業員			
土木一般世話役			
普通作業員			
その他(労務)			
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン	レギュラー　スタンド		
その他(材料)			
積算単価			
小計		1,279	
A　舗装版種別	=2　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	=1　15cm以下		
E　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0053号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	218.1	
A　舗装版種別　=1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 B　障害等の有無　=1　障害等なし		
C　騒音振動対策　=1　騒音振動対策不要 D　舗装版厚　=1　15cm以下		
F　積込作業の有無　=1　積込作業あり G　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳　=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0054号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,402	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.7	運搬距離［ｋｍ］		

殻運搬　SZA961

施 工 内 訳 表

施工　第0-0055号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,738	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.7	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0056号内訳表

舗装版破砕　6.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,099	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.7	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0057号内訳表

コンクリート（無筋）　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0058号内訳表

コンクリート（鉄筋）　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0059号内訳表

アスファルト　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0060号内訳表

舗装版切断汚泥　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	44,000	4,400,000	T8230
計	100	ｍ３		4,400,000	
小計	1	ｍ３		44,000	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SZA082　施工　第0-0061号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊　DID区間なし　1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			1,941	
A　ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　片道運搬距離(km)	=4	4.0km以下		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　SZA084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0062号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊

1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,335	
A　ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

有価物控除　　S0025

施 工 内 訳 表

施工　第0-0063号内訳表

鉄　　その他　　Gコード内×、共×現×一×、現環×　　1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
有価物	1.000	t	46,000	46,000	
			46,000	-46,000	+00 46000*-1 マイナスに変換
小計	1	t		-46,000	
A　有価物種類 B　鉄スクラップ分類 C　控除単価（円／ｔ）A=02～04時、B=06時入力	=1 =6 =46000	鉄 その他（Ｃ条件で単価入力） 控除単価（円／ｔ）A=02～04時、B=06時入力			

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0064号内訳表

車道部下層路盤　仕上り厚２００ｍｍ　1.6m以下　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	7.200	人	24,300	174,960	RA010　1 3.6*2 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	25.800	ｍ３	2,200	56,760	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	29.000	%	174,960	50,738	#01
計	100	ｍ２		282,458	
小計	1	ｍ２		2,824	
A　路盤種別 B　施工幅 C　路盤材規格	=3 =1 =2	車道部下層路盤 W≦１．６ 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=200	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝200.000／１５０＝2層					

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005

施 工 内 訳 表

施工　第0-0065号内訳表

全仕上り厚２００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1.6m超え　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			886.5	
A　全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0066号内訳表

歩道部路盤　仕上り厚１００ｍｍ　1.6m以下　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010　1 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	12.900	ｍ３	2,200	28,380	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	ｍ２		147,790	
小計	1	ｍ２		1,477	
A　路盤種別	=1	歩道部路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=100	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝100.000／１５０＝1層					

下層路盤（歩道部）　SZD006

施 工 内 訳 表

施工　第0-0067号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1.6m超え　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			974.0	
A　全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0068号内訳表

乗入れ部路盤　仕上り厚３７０ｍｍ　乗入部　1.6m以下　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	11.700	人	24,300	284,310	RA010　1 3.9*3 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	47.730	ｍ３	2,200	105,006	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	284,310	73,920	#01
計	100	ｍ２		463,236	
小計	1	ｍ２		4,632	
A　路盤種別	=2	乗入れ部路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=370	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝370.000／１５０＝3層					

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0069号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　乗入部　1.6m超え　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ		
その他(機械)			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
普通作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,425	
A　全仕上り厚(mm)	=370　全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2　2層施工		
D　材料	=4　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0070号内訳表

全仕上り厚５２０ｍｍ　3層施工　全ての費用　乗入部　1.6m超え　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,537	
A　全仕上り厚(mm)	=520	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=3	3層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0071号内訳表

車道部上層路盤　仕上り厚１５０ｍｍ　1.6m以下　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010　1 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整砕石 Ｍ－４０	19.350	ｍ３	3,650	70,627	TCD20 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	ｍ２		190,037	
小計	1	ｍ２		1,900	
A　路盤種別 B　施工幅 C　路盤材規格	=4 =1 =3	車道部上層路盤 W≦１．６ 粒調砕石Ｍ４０～０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=150	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝150.000／１５０＝1層					

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0072号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1.6m超え　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,029	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0073号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,878	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 ４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0074号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ		
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）		
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,924	
A　平均幅員	=3　1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12　耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0075号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ		
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ		
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）		
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,823	
A　平均幅員	=4　3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12　耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0076号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,803	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 ４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0077号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ		
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）		
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,850	
A　平均幅員	=3　1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1　ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12　耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5　ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0078号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ		
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ		
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）		
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,750	
A　平均幅員	=4　3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1　ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12　耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5　ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0079号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　民地部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,487	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　民地部

当り

代　表　機　労　材　規　格			金　　額	備　　考
Ｊ　費用の内訳	=1	全ての費用		
Ｋ　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0080号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　民地部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,533	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　民地部

当り

代　表　機　労　材　規　格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0081号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,511	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代　表　機　労　材　規　格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0082号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
土木一般世話役			
その他(労務)			
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）		
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		1,748	
A　平均幅員	=3　1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26　エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1　夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 ４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0083号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
境界杭設置工　設置手間 コンクリート製　根巻き基礎なし	1.000	本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） １２０mm×１２０mm×長９００mm	1.000	本	1,560	1,560	T1680
小計	1	本		6,838	
A　施工区分 B　施工規模 C　時間的制約の有無	=2 =3 =3	コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満 ≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無 E　境界杭計上の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 境界杭計上あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界鋲設置　　SF571　　施工　第0-0084号内訳表

金属製　　施工規模　１０枚以上３０枚未満　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
境界鋲設置工　設置手間 金属製	1.000	枚	1,380	1,380	RGJ64 1150*1.2
境界鋲（真鍮製） ５×５cm　(3文字入り)	1.000	個	846	846	T7888
小計	1	枚		2,226	
A　施工規模 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =3 =1	施工規模　１０枚以上３０枚未満 ≪条件不要≫ 夜間作業（２０時～６時）なし			
D　境界鋲計上の有無 E　使用境界鋲種別	=1 =1	境界鋲計上あり ５×５cm　(３文字入り)			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.20)*	1.00*1.00=1.200				

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0085号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個以上３０個未満　　1　　個　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,194	2,194	RGJ48 2090*1.05
小計	1	個		2,194	
A　作業区分 B　規格仕様区分 C　施工規模	=1 =6 =2	設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個以上３０個未満			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無	=3 =1	≪条件不要≫ 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050					

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0086号内訳表

交通誘導警備員Ａ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	57.000	人・日	19,200	1,094,400	SA063　施工　第0-0087号内訳表
小計	1	式		1,094,400	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=57 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0087号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0088号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	57.000	人・日	17,500	997,500	SA063　施工　第0-0089号内訳表
小計	1	式		997,500	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=57 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0089号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

運搬費（準備費配下用）　SA053

施 工 内 訳 表

施工　第0-0090号内訳表

0-0153

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費用	1.000	式	800	800	TTA02
小計	1	式		800	
A　運搬費用（千円／式）	=0.8	運搬費用（千円／式）			

施 工 内 訳 表

処分費（準備費配下用）　S0024　施工　第0-0091号内訳表

根　０．２ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
木くず処理費 根	0.200	t	25,000	5,000	T2769 Ｓコードを使用すること
小計	1	式		5,000	
A 数量 B 廃材種別 C 単位	=0.2 数量 =1 根 =1 t				