総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******07100-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内	
適用単価世代	0-080710(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	R8二宮拡幅_改良その3.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	67,617,000
法定福利費概算額	2,230,000
労務費調査水準	32,084,693

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	61,470,000		
計	61,470,000	6,147,000	67,617,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		21,499,588	Y0HZZ
道路土工		1式		1,697,905	Y0H1Y
掘削工		1式		396,620	Y0H1Y200
掘削		1式		396,620	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,195	m３	331.9	396,620	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0029号内訳表
路床盛土工		1式		143,990	Y0H1Y257
路床盛土		1式		143,990	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満 歩道盛土	22	m３	6,545	143,990	SZA117　0 A=1 施工　第0-0030号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土処理工		１式		1,157,295	Y0H1Y205
整地		１式		158,727	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	1,242	ｍ３	127.8	158,727	SZA109　0 A=1 施工　第0-0031号内訳表
土砂等運搬		１式		998,568	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 3.0km以下	1,242	ｍ３	804	998,568	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=2.4 施工　第0-0032号内訳表
地盤改良工		１式		2,877,982	Y0H01
置換工		１式		2,877,982	Y0H0125A
置換		１式		2,877,982	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満	6	ｍ３	8,499	50,994	S1803　0 A=2,B=3 施工　第0-0033号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満	154	ｍ３	2,810	432,740	S1803　0 A=2,B=1,D=2 施工　第0-0035号内訳表
路床置換工（有効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満	22	ｍ３	9,212	202,664	S1801　0 B=2,C=1 施工　第0-0037号内訳表
路床置換工（有効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満	617	ｍ３	3,552	2,191,584	S1801　0 B=2,C=2 施工　第0-0038号内訳表
排水構造物工		１式		14,232,858	YOH25
作業土工		１式		897,700	YOH25200
床掘り（掘削）		１式		50,000	YOH25200B08
床掘り 土砂 標準	204	ｍ３	245.1	50,000	SZA161　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0040号内訳表
埋戻し		１式		847,700	YOH252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	119	ｍ３	3,236	385,084	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻工 RC40 最大埋戻幅1m未満	77	m３	6,008	462,616	G0120　0 科目　第0001号内訳表
側溝工		１式		12,915,868	Y0H25201
自由勾配側溝		１式		295,320	Y0H2520143I
管(函)渠型側溝 300×400　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体 防草タイプ	2.0	m	24,692	49,384	G0350　0 科目　第0002号内訳表
管(函)渠型側溝 300×500　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体 防草タイプ	5.0	m	27,202	136,010	G0360　0 科目　第0003号内訳表
管(函)渠型側溝 300×600　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　蓋別体 防草タイプ	3.0	m	31,622	94,866	G0370　0 科目　第0004号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.4	m３	37,650	15,060	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0026号内訳表
管（函）渠型側溝		１式		7,812,907	Y4519360000
管(函)渠型側溝 400×400　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型 防草タイプ	62.0	m	28,431	1,762,722	G0160　0 科目　第0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管(函)渠型側溝 400×400　集水部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型 防草タイプ	8.0	m	54,021	432,168	G0170　0 科目　第0006号内訳表
管(函)渠型側溝 400×500　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型 防草タイプ	16.9	m	30,641	517,832	G0180　0 科目　第0007号内訳表
管(函)渠型側溝 400×500　集水部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型 防草タイプ	4.0	m	58,231	232,924	G0190　0 科目　第0008号内訳表
管(函)渠型側溝 400×600　標準部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型 防草タイプ	111.0	m	32,351	3,590,961	G0200　0 科目　第0009号内訳表
管(函)渠型側溝 400×600　集水部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型 防草タイプ	14.0	m	62,041	868,574	G0210　0 科目　第0010号内訳表
管(函)渠型側溝 400×500　標準部　縁石加工無 スリット無　縦横断型 防草タイプ	11.3	m	36,082	407,726	G0340　0 科目　第0011号内訳表
ライン導水		1式		4,807,641	YOH252014T2
導水ブロック 一般部　φ150　L=1000	103.1	m	17,707	1,825,591	G0380　0 科目　第0012号内訳表
導水ブロック 切下部　φ150　L=1000	23.0	m	22,807	524,561	G0400　0 科目　第0013号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
導水ブロック 乗入部　φ150　L=1000	72.8	m	15,087	1,098,333	G0420　0 科目　第0014号内訳表
導水ブロック 桝部　φ150　L=1000	12	箇所	113,263	1,359,156	G0440　0 科目　第0015号内訳表
管渠工		1式		99,192	Y0H25202
暗渠排水管		1式		99,192	Y0H25202B1Y
硬質塩化ビニル管 VUφ150	23.4	m	4,239	99,192	G0460　0 科目　第0016号内訳表
集水桝・マンホール工		1式		320,098	Y0H25203
現場打ち集水桝		1式		201,058	Y0H25203B1R
現場打ち集水桝(2) 600×600×870	1	箇所	100,529	100,529	G0510　0 科目　第0017号内訳表
現場打ち集水桝(3) 600×600×870	1	箇所	100,529	100,529	G0520　0 科目　第0018号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャスト街渠桝		1式		119,040	YOH252035NQ
管(函)渠型側溝桝(3) 400×500　桝部　縁石加工無 固定スリット　縦横断型　泥溜有 防草タイプ	1	箇所	119,040	119,040	G0560　0 科目　第0019号内訳表
構造物撤去工		1式		2,690,843	YOH09
構造物取壊し工		1式		2,032,593	YOH0921D
コンクリート構造物取壊し		1式		1,673,400	YOH0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	29	m３	8,600	249,400	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0041号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	80	m３	17,800	1,424,000	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0042号内訳表
舗装版切断		1式		203,572	YOH0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	184.7	m	704.5	130,121	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0043号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	13.3	m	1,503	19,989	SZD321　0 A=1,B=2,E=1,F=1 施工　第0-0044号内訳表
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	41.8	m	1,279	53,462	SZD321　0 A=2,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0045号内訳表
舗装版破砕		1式		155,621	Y0H0921DA6G
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	697	m２	218.1	152,015	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0046号内訳表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	6	m２	601	3,606	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0047号内訳表
運搬処理工		1式		658,250	Y0H092H0
殻運搬		1式		220,850	Y0H092H0A0K
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	29	m３	1,178	34,162	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.2 施工　第0-0048号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	80	m３	1,458	116,640	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.2 施工　第0-0049号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬 舗装版破砕 3.5km以下 全ての費用	24	ｍ３	2,528	60,672	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=3.2 施工　第0-0050号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 3.5km以下 全ての費用	2	ｍ３	1,468	2,936	SZA961　0 A=3,B=2,C=1,F=1,G=3.2 施工　第0-0051号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.4	ｍ３	16,100	6,440	T8232　0
殻処分		１式		437,400	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		437,400	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	29	ｍ３	2,200	63,800	S0020　0 A=2 施工　第0-0052号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	80	ｍ３	3,800	304,000	S0020　0 A=1 施工　第0-0053号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	24	ｍ３	2,000	48,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0054号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	2	ｍ３	2,000	4,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0054号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.4	m３	44,000	17,600	S0020　0 A=5 施工　第0-0055号内訳表
舗装		１式		11,577,416	YOIZZ
舗装工		１式		9,380,721	YOI24
アスファルト舗装工		１式		9,333,657	YOI24212
下層路盤（車道・路肩部）		１式		725,687	YOI24212A1J
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚２００ｍｍ 1.6m以下	14	m２	2,824	39,536	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=200 施工　第0-0056号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 全ての費用　1.6m超え	774	m２	886.5	686,151	SZD005　0 A=200,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0057号内訳表
下層路盤（歩道部）		１式		733,470	YOI24212A1K
路盤工（人力施工） 歩道部路盤 仕上り厚１００ｍｍ 1.6m以下	10	m２	1,477	14,770	S1808　0 A=1,B=1,C=2,D=100 施工　第0-0058号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用　1.6m超え	271	ｍ２	974	263,954	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0059号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用　乗入部　1.6m超え	30	ｍ２	2,425	72,750	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0060号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚５２０ｍｍ 3層施工 全ての費用　乗入部　1.6m超え	108	ｍ２	3,537	381,996	SZD006　0 A=520,B=3,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0061号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		１式		754,103	YOI24212A1L
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚１５０ｍｍ 1.6m以下	14	ｍ２	1,900	26,600	S1808　0 A=4,B=1,C=3,D=150 施工　第0-0062号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用　1.6m超え	707	ｍ２	1,029	727,503	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0063号内訳表
基層（車道・路肩部）		１式		2,030,942	YOI24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	4	ｍ２	3,878	15,512	SZD021　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0064号内訳表
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	54	ｍ２	2,924	157,896	SZD021　0 A=3,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0065号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	658	ｍ２	2,823	1,857,534	SZD021　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0066号内訳表
中間層（車道・路肩部）		１式		3,957,224	YOI24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	4	ｍ２	3,803	15,212	SZD022　0 A=1,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0067号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	4	ｍ２	3,803	15,212	SZD022　0 A=1,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0067号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	54	ｍ２	2,850	153,900	SZD022　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0068号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	54	ｍ２	2,850	153,900	SZD022　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0068号内訳表
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	658	ｍ２	2,750	1,809,500	SZD022　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0069号内訳表
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	658	ｍ２	2,750	1,809,500	SZD022　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0069号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		395,463	YOI24212A1S

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	35	ｍ２	2,432	85,120	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0070号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用　民地部	89	ｍ２	3,487	310,343	SZD023　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0071号内訳表
表層（歩道部）		１式		736,768	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	8	ｍ２	2,511	20,088	SZD027　0 A=1,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0072号内訳表
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	410	ｍ２	1,748	716,680	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0073号内訳表
コンクリート舗装工		１式		47,064	YOI24213
コンクリート舗装		１式		47,064	YOI2421343C
コンクリート舗装工 18-8-25　t=7cm 民地部	21	m2	2,216	46,536	G0570　0 科目　第0020号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	ｍ２	5,285	528	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
縁石工		1式		171,856	YOI31
縁石工		1式		171,856	YOI31201
歩車道境界ブロック		1式		171,856	YOI3120143N
歩車道境界ブロック 斜部	1.2	m	9,211	11,053	G0590　0 科目　第0021号内訳表
歩車道境界ブロック 横断歩道部	16.9	m	9,515	160,803	G0600　0 科目　第0022号内訳表
標識工		1式		5,502	YOI27
小型標識工		1式		5,502	YOI27218
標識柱		1式		5,502	YOI27218550
小型標識移設工 単柱式	1	基	5,502	5,502	G0620　0 科目　第0023号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属施設工		１式		74,237	Y0I28
境界工		１式		34,745	Y0I2821B
境界杭		１式		13,676	Y0I2821B43V
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満	2	本	6,838	13,676	SF563　0 A=2,B=3,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0074号内訳表
境界鋲		１式		21,069	Y0I2821B4DZ
道路付属物設置工　境界鋲設置 金属製 施工規模　１０枚未満	9	枚	2,341	21,069	SF571　0 A=3,B=3,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0075号内訳表
道路付属物工		１式		39,492	Y0I2821C
道路鋲		１式		39,492	Y0I2821C43X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個以上３０個未満	18	個	2,194	39,492	SF567　0 A=1,B=6,C=2,D=3,E=1 施工　第0-0076号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工		1式		1,945,100	Y0I36
交通管理工		1式		1,945,100	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		1,945,100	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	1,017,600	1,017,600	S0914　0 A=53,B=1,C=1 施工　第0-0077号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	927,500	927,500	S0914　0 A=53,B=1,C=2 施工　第0-0079号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				33,077,004	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
準備費		1式		5,800	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1	式	800	800	SA053　0 A=0.8 施工　第0-0081号内訳表
処分費（準備費配下用） 根 ０．２ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	5,000	5,000	S0024　0 A=0.2,B=1,C=1 施工　第0-0082号内訳表
現場環境改善費		1式		401,000	Z0010
算定式……401467=32639604*0.0123 対象額……32,639,604 率……0.0123				401,467	
共通仮設費（率分） 算定式……4667870=33082004*0.1411 <<0.1411 =(0.1085 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……33,082,004 率……0.1085		1式		4,667,870	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊				5,074,670	
＊＊純工事費＊＊				38,151,674	
現場管理費 算定式……13120360=38151674*0.3439 <<0.3439 =(0.3126*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……38,151,674 率……0.3126		1式		13,120,360	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				51,272,034	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……10177498=51272034*0.1985 <<率の補正 0.1985 = 0.1985 ＊ 1.00 >> 対象額……51,272,034 率……0.1985		前払補正係数1.0000 1式		10,177,498	
契約保証費 算定式……20508=51272034*0.0004 対象額……51,272,034 率……0.0004		1式		20,508	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊				10,198,006	
＊＊工事価格＊＊				61,470,000	
＊＊工事価格計＊＊				61,470,000	
消費税・地方消費税額 算定式……6147000=61470000*0.10 対象額……61,470,000 率……0.1000		1式		6,147,000	
＊＊請負工事費＊＊				67,617,000	

科 目 内 訳 表

G0120
最大埋戻幅1m未満

科目　第0001号内訳表

RC40　　100　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	100	ｍ３	3,236	323,600	SZA181　　0 A=4,D=1 施工　第0-0001号内訳表
再生クラッシャラン ＲＣ－４０ 100×1.26(変化率)=126	126	ｍ３	2,200	277,200	TCF04　　0
小計	100	ｍ３		600,800	
計	1	ｍ３		6,008	

科 目 内 訳 表

G0350　　科目　第0002号内訳表

300×400　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	24,440	244,400	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0002号内訳表
基面整正	5.2	m２	486	2,527	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		246,927	
計	1	m		24,692	

科 目 内 訳 表

G0360　　科目　第0003号内訳表

300×500　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	26,950	269,500	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0004号内訳表
基面整正	5.2	m２	486	2,527	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		272,027	
計	1	m		27,202	

科 目 内 訳 表

G0370　　科目　第0004号内訳表

300×600　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　蓋別体　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	31,370	313,700	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0005号内訳表
基面整正	5.2	m２	486	2,527	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		316,227	
計	1	m		31,622	

科 目 内 訳 表

G0160　　科目　第0005号内訳表

400×400　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	28,120	281,200	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0006号内訳表
基面整正	6.4	m２	486	3,110	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		284,310	
計	1	m		28,431	

科 目 内 訳 表

G0170　　科目　第0006号内訳表

400×400　集水部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	53,710	537,100	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0007号内訳表
基面整正	6.4	m２	486	3,110	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		540,210	
計	1	m		54,021	

科 目 内 訳 表

G0180

科目　第0007号内訳表

400×500　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	30,330	303,300	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0008号内訳表
基面整正	6.4	m２	486	3,110	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		306,410	
計	1	m		30,641	

科 目 内 訳 表

G0190

科目　第0008号内訳表

400×500　集水部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	57,920	579,200	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0009号内訳表
基面整正	6.4	m２	486	3,110	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		582,310	
計	1	m		58,231	

科 目 内 訳 表

G0200　　科目　第0009号内訳表

400×600　標準部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	32,040	320,400	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0010号内訳表
基面整正	6.4	m２	486	3,110	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		323,510	
計	1	m		32,351	

科 目 内 訳 表

G0210　　科目　第0010号内訳表

400×600　集水部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	61,730	617,300	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0011号内訳表
基面整正	6.4	m２	486	3,110	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		620,410	
計	1	m		62,041	

科 目 内 訳 表

G0340　　科目　第0011号内訳表

400×500　標準部　縁石加工無　　スリット無　縦横断型　　防草タイプ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	32,640	326,400	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0012号内訳表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.64	m３	31,660	20,262	SZB401　0 A=1,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0013号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.0	m２	5,285	10,570	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0014号内訳表
基面整正	7.4	m２	486	3,596	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		360,828	
計	1	m		36,082	

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

一般部　φ150　L=1000　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置	10.0	m	17,230	172,300	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0015号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	3.5	ｍ２	1,364	4,774	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0016号内訳表
小計	10.0	m		177,074	
計	1	m		17,707	

科 目 内 訳 表

科目　第0013号内訳表

切下部　φ150　L=1000　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置	10.0	m	22,330	223,300	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0017号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	3.5	m２	1,364	4,774	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0016号内訳表
小計	10.0	m		228,074	
計	1	m		22,807	

科 目 内 訳 表

科目　第0014号内訳表

乗入部　φ150　L=1000　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置	10.0	m	14,610	146,100	SZD241　0 A=1,B=6,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0018号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	3.5	ｍ２	1,364	4,774	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0016号内訳表
小計	10.0	m		150,874	
計	1	m		15,087	

科 目 内 訳 表

科目　第0015号内訳表

桝部　φ150　L=1000　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下 全ての費用	1	基	11,630	11,630	SZA601　0 A=1,B=6,C=1,D=1 施工　第0-0019号内訳表
導水ブロック 桝部　φ150　L=1000	1	箇所	101,000	101,000	F0010　0
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.02	m３	31,660	633	SZB401　0 A=1,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0013号内訳表
計	1	箇所		113,263	

科 目 内 訳 表

科目　第0016号内訳表

VUφ150　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 据付 直管 全ての費用	10.0	m	2,313	23,130	SZA589　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0020号内訳表
フィルター材 砕石各種 全ての費用	2.0	m３	9,634	19,268	SZA593　0 B=7,C=1,D=1 施工　第0-0021号内訳表
小計	10.0	m		42,398	
計	1	m		4,239	

現場打ち集水桝(2)

G0510

科 目 内 訳 表

科目　第0017号内訳表

600×600×870

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所	67,840	67,840	SZA633　0 B=11,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2 施工　第0-0022号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用Ｔ－２　６００×６００	1	枚	32,203	32,203	S4620　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0023号内訳表
基面整正	1.0	ｍ２	486	486	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
計	1	箇所		100,529	

現場打ち集水桝(3)

G0520

科 目 内 訳 表

科目　第0018号内訳表

600×600×870

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所	67,840	67,840	SZA633　0 B=11,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2 施工　第0-0022号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用Ｔ－２　６００×６００	1	枚	32,203	32,203	S4620　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0023号内訳表
基面整正	1.0	ｍ２	486	486	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
計	1	箇所		100,529	

科 目 内 訳 表

G0560　　科目　第0019号内訳表

400×500　桝部　縁石加工無　　固定スリット　縦横断型　泥溜有　　防草タイプ　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	1.0	m	118,700	118,700	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0024号内訳表
基面整正	0.70	m２	486	340	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
計	1	箇所		119,040	

科 目 内 訳 表

科目　第0020号内訳表

18-8-25　t=7cm　　民地部　　100.0　m2　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	7.0	m３	31,660	221,620	SZB401　0 A=1,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0013号内訳表
小計	100.0	m2		221,620	
計	1	m2		2,216	

科 目 内 訳 表

科目　第0021号内訳表

斜部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,720	57,200	SZD241　0 A=1,B=2,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0025号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.45	m３	37,650	16,942	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0026号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.4	m２	5,285	17,969	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0014号内訳表
小計	10.0	m		92,111	
計	1	m		9,211	

科 目 内 訳 表

科目　第0022号内訳表

横断歩道部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,024	60,240	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0027号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.45	m３	37,650	16,942	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0026号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.4	m２	5,285	17,969	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0014号内訳表
小計	10.0	m		95,151	
計	1	m		9,515	

科 目 内 訳 表

科目　第0023号内訳表

単柱式　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用	1	基	5,502	5,502	SZA601　0 A=3,B=2,C=2,D=1 施工　第0-0028号内訳表
計	1	基		5,502	

埋戻し　　SZA181　　最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格		金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３		
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ		
普通作業員			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
軽油			
ガソリン	レギュラー　スタンド		
積算単価			
小計		3,236	
A　施工方法	=4　最大埋戻幅1m未満		
D　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0002号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		19,700 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	24,440	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=1　200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

基面整正　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　ｍ２　当り

代表機労材規格	金額	備考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0004号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		22,200 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	26,950	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=1　200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0005号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		26,600 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	31,370	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=1　200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0006号内訳表

据付　300mmを超え400mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		21,800 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	28,120	
A　作業区分　=1　据付 B　内径又は内空幅(mm)　=2　300mmを超え400mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0007号内訳表

据付　300mmを超え400mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		47,300 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	53,710	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=2　300mmを超え400mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0008号内訳表

据付　300mmを超え400mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		24,000 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	30,330	
A　作業区分　=1　据付 B　内径又は内空幅(mm)　=2　300mmを超え400mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0009号内訳表

据付　300mmを超え400mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		51,500 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	57,920	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=2　300mmを超え400mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0010号内訳表

据付　300mmを超え400mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		25,700 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	32,040	
A　作業区分　=1　据付 B　内径又は内空幅(mm)　=2　300mmを超え400mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0011号内訳表

据付　300mmを超え400mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		55,300 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	61,730	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=2　300mmを超え400mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0012号内訳表

据付　300mmを超え400mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		26,300 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	32,640	
A　作業区分　=1　据付 B　内径又は内空幅(mm)　=2　300mmを超え400mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0013号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし）				
積算単価				
小計			31,660	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

歩車道境界ブロック　SZD241

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

設置　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
境界ブロック　★		14,400 円／m
軽油		
積算単価		
小計	17,230	
A　作業区分　=1　設置 B　ﾌﾞﾛｯｸ規格　=7　各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)		
C　基礎砕石の有無　=2　基礎砕石なし D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無　=2　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）　=1　０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0016号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
土木一般世話役			
その他(労務)			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		1,364	
A　砕石の厚さ	=2　7.5cmを超え12.5cm以下		
C　砕石の種類	=4　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1　全ての費用		

歩車道境界ブロック　　SZD241

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

設置　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　　クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
境界ブロック　★		19,500 円／m
軽油		
積算単価		
小計	22,330	
A　作業区分　=1　設置 B　ﾌﾞﾛｯｸ規格　=7　各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)		
C　基礎砕石の有無　=2　基礎砕石なし D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無　=2　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）　=1　０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

歩車道境界ブロック　　SZD241

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

設置　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
境界ブロック	★			11,500 円／m
軽油				
積算単価				
小計			14,610	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=6	各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　SZA601　施工　第0-0019号内訳表

据付　800kgを超え1200kg以下　全ての費用　1　基　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	11,630	
A　作業区分　=1　据付 B　製品質量(kg/基)　=6　800kgを超え1200kg以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり D　費用の内訳　=1　全ての費用		

暗渠排水管　　SZA589

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

据付　　直管　　全ての費用　　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管	★			1,872 円／m
積算単価				
小計			2,313	
A 作業区分	=1	据付		
B 管種別	=1	直管		
C 呼び径	=1	50～150mm		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

フィルター材　　SZA593

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

砕石各種　　全ての費用　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］　超低騒音・Ｃ付・排２０１４山０．５ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
砕石　★		3,200 円／ｍ３
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	9,634	
B ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　=7　砕石各種		
C 豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
D 費用の内訳　=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0022号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.40m3を超え0.43m3以下　1　箇所　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	高炉（W／C　６０％以下）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			67,840	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=11	0.40m3を超え0.43m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=2	水セメント比６０％以下		

施 工 内 訳 表

グレーチング蓋版据付　S4620　施工　第0-0023号内訳表

集水ます用，網目細目，受枠含　歩道用Ｔ－２　６００×６００　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
集水ます用グレーチング（網目：細目） 歩道用Ｔ－２　６００×６００	1.000	枚	31,800	31,800	T3908
小計	1	枚		32,203	
A　作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B　グレーチング蓋版規格	=2	歩道用Ｔ－２　６００×６００			
C　蓋版１枚当り質量（受枠含む）	=1	４０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　403.000 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0024号内訳表

据付　300mmを超え400mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝　★		112,000 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	118,700	
A　作業区分　=1　据付		
B　内径又は内空幅(mm)　=2　300mmを超え400mm以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		
E　材料費計上方法　=2　計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0025号内訳表

設置　B種(180/205×250×600)　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック　Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００				
軽油				
積算単価				
小計			5,720	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

コンクリート　SZB401

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代　表　機　労　材　規　格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし）				
積算単価				
小計			37,650	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0027号内訳表

設置　各種(600mm以下、50kg未満)　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			2,904 円／m
積算単価				
小計			6,024	
A 作業区分	=1	設置		
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　SZA601　施工　第0-0028号内訳表

据付･撤去　80kgを超え200kg以下　全ての費用　1　基　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	5,502	
A　作業区分　=3　据付･撤去 B　製品質量(kg/基)　=2　80kgを超え200kg以下		
C　基礎砕石の有無　=2　基礎砕石なし D　費用の内訳　=1　全ての費用		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	331.9	
A　土質　=1　土砂 B　施工方法　=1　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無　=2　押土なし D　障害の有無　=1　障害なし		
E　施工数量　=3　5,000m3未満 I　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　質量０．８～１．１ｔ		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A　施工幅員　=1　2.5m未満		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.8	
A　作業区分　=1　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0032号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　3.0km以下　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級			
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			804.0	
A 土砂等発生現場	=1	標準		
B 積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C 土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G 運搬距離［ｋｍ］	=2.4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0033号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　2.5m未満　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	ｍ３	5,832	583,200	SZA181　施工　第0-0034号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		849,900	
小計	1	ｍ３		8,499	
A　路床材種別 B　施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランＲＣ１００ 狭小幅員（幅2.5m未満）			

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0034号内訳表

土砂　　現場制約あり　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
積算単価				
小計			5,832	
A 施工方法	=6	現場制約あり		
B 土質	=1	土砂		
C 締固めの有無	=2	締固めなし		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0035号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　2.5m以上4.0m未満　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	143.8	14,380	SZA109　施工　第0-0036号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		281,080	
小計	1	ｍ３		2,810	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =2	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害あり			

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0036号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			143.8	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=2	障害あり		

施 工 内 訳 表

路床置換工（有効層）　S1801　施工　第0-0037号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　2.5m未満　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 2.5m未満	100.000	ｍ３	6,545	654,500	SZA117　施工　第0-0030号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		921,200	
小計	1	ｍ３		9,212	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満			

施 工 内 訳 表

路床置換工（有効層）　S1801　施工　第0-0038号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　2.5m以上4.0m未満　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	ｍ３	885.7	88,570	SZA117　施工　第0-0039号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		355,270	
小計	1	ｍ３		3,552	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満			

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　質量３～４ｔ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	885.7	
A　施工幅員　=2　2.5m以上4.0m未満		

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	245.1	
A　土質　=1　土砂 B　施工方法　=1　標準		
C　土留方式の種類　=1　土留なし D　障害の有無　=1　障害なし		
E　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S4638　施工　第0-0041号内訳表

無筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要　1　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S4638　施工　第0-0042号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要　1　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

舗装版切断　　SZD321

施 工 内 訳 表

施工　第0-0043号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　全ての費用　　1　m　当り

代表機労材規格		金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ		
その他(機械)			
特殊作業員			
土木一般世話役			
普通作業員			
その他(労務)			
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン	レギュラー　スタンド		
その他(材料)			
積算単価			
小計		704.5	
A　舗装版種別	=1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1　15cm以下		
E　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0044号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cmを超え30cm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格		金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深３０ｃｍ級　Ｂ径７５ｃｍ		
その他(機械)			
特殊作業員			
土木一般世話役			
普通作業員			
その他(労務)			
ブレード（コンクリートカッタ）	径３０インチ（７５ｃｍ）		
ブレード（コンクリートカッタ）	径２２インチ（５６ｃｍ）		
ブレード（コンクリートカッタ）	径１４インチ（３５ｃｍ）		
ガソリン	レギュラー　スタンド		
その他(材料)			
積算単価			
小計		1,503	
A　舗装版種別	=1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=2　15cmを超え30cm以下		
E　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1　全ての費用		

舗装版切断　SZD321

施 工 内 訳 表

施工　第0-0045号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格		金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ		
その他(機械)			
特殊作業員			
土木一般世話役			
普通作業員			
その他(労務)			
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン	レギュラー　スタンド		
その他(材料)			
積算単価			
小計		1,279	
A　舗装版種別	=2　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	=1　15cm以下		
E　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0046号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	218.1	
A　舗装版種別　=1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 B　障害等の有無　=1　障害等なし		
C　騒音振動対策　=1　騒音振動対策不要 D　舗装版厚　=1　15cm以下		
F　積込作業の有無　=1　積込作業あり G　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳　=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0047号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料	山積０．４５ｍ３		
油圧ブレーカ賃料（アタッチメント）	バケット容量０．４ｍ３		
その他(機械)			
運転手（特殊）			
普通作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		601.0	
A　舗装版種別	=1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1　障害等なし		
C　騒音振動対策	=1　騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=2　15cmを超え40cm以下		
F　積込作業の有無	=1　積込作業あり		
G　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1　全ての費用		

殻運搬　SZA961

施 工 内 訳 表

施工　第0-0048号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,178	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.2	運搬距離［ｋｍ］		

殻運搬　SZA961

施 工 内 訳 表

施工　第0-0049号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格	金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級		
運転手（一般）		
軽油		
積算単価		
小計	1,458	
A　殻発生作業　=2　ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし B　積込工法区分　=1　機械積込		
C　DID区間の有無　=1　DID区間なし E　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳　=1　全ての費用 G　運搬距離［ｋｍ］　=3.2　運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0050号内訳表

舗装版破砕　3.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級			
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,528	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.2	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0051号内訳表

舗装版破砕　3.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,468	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=2	機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.2	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0052号内訳表

コンクリート（無筋）　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0053号内訳表

コンクリート（鉄筋）　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0054号内訳表

アスファルト　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0055号内訳表

舗装版切断汚泥　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	44,000	4,400,000	T8230
計	100	ｍ３		4,400,000	
小計	1	ｍ３		44,000	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0056号内訳表

車道部下層路盤　仕上り厚２００ｍｍ　1.6m以下　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	7.200	人	24,300	174,960	RA010 1 3.6*2 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	25.800	ｍ３	2,200	56,760	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	29.000	%	174,960	50,738	#01
計	100	ｍ２		282,458	
小計	1	ｍ２		2,824	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W≦１．６			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D 路盤厚さ（mm）	=200	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数＝200.000／１５０＝2層					

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0057号内訳表

全仕上り厚２００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1.6m超え　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			886.5	
A　全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0058号内訳表

歩道部路盤　仕上り厚１００ｍｍ　1.6m以下　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 1 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	12.900	ｍ３	2,200	28,380	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	ｍ２		147,790	
小計	1	ｍ２		1,477	
A 路盤種別	=1	歩道部路盤			
B 施工幅	=1	W≦１．６			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D 路盤厚さ（mm）	=100	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数＝100.000／１５０＝1層					

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0059号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1.6m超え　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			974.0	
A　全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0060号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　乗入部　1.6m超え　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,425	
A　全仕上り厚(mm)	=370	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2	2層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0061号内訳表

全仕上り厚５２０ｍｍ　3層施工　全ての費用　乗入部　1.6m超え　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,537	
A　全仕上り厚(mm)	=520	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=3	3層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0062号内訳表

車道部上層路盤　仕上り厚１５０ｍｍ　1.6m以下　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010　1 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整砕石 Ｍ－４０	19.350	ｍ３	3,650	70,627	TCD20 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	ｍ２		190,037	
小計	1	ｍ２		1,900	
A　路盤種別 B　施工幅 C　路盤材規格	=4 =1 =3	車道部上層路盤 W≦１．６ 粒調砕石Ｍ４０～０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=150	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝150.000／１５０＝1層					

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0063号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1.6m超え　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,029	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0064号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,878	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代　表　機　労　材　規　格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0065号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ		
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）		
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,924	
A　平均幅員	=3　1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12　耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0066号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ		
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ		
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）		
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,823	
A　平均幅員	=4　3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12　耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0067号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,803	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 ４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0068号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ		
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）		
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,850	
A　平均幅員	=3　1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1　ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12　耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5　ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0069号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,750	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0070号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ		
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ		
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）		
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,432	
A　平均幅員	=4　3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24　エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0071号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　民地部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,487	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　民地部

当り

代　表　機　労　材　規　格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0072号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,511	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 ４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0073号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
土木一般世話役			
その他(労務)			
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）		
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		1,748	
A　平均幅員	=3　1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26　エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1　夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 ４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0074号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
境界杭設置工　設置手間 コンクリート製　根巻き基礎なし	1.000	本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） １２０mm×１２０mm×長９００mm	1.000	本	1,560	1,560	T1680
小計	1	本		6,838	
A　施工区分 B　施工規模 C　時間的制約の有無	=2 =3 =3	コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満 ≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無 E　境界杭計上の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 境界杭計上あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界鋲設置　　SF571　　施工　第0-0075号内訳表

金属製　　施工規模　１０枚未満　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
境界鋲設置工　設置手間 金属製	1.000	枚	1,495	1,495	RGJ64 1150*1.3
境界鋲（真鍮製） ５×５cm　(3文字入り)	1.000	個	846	846	T7888
小計	1	枚		2,341	
A　施工規模 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=3 =3 =1	施工規模　１０枚未満 ≪条件不要≫ 夜間作業（２０時～６時）なし			
D　境界鋲計上の有無 E　使用境界鋲種別	=1 =1	境界鋲計上あり ５×５cm　（３文字入り）			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*	1.00*1.00=1.300				

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0076号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個以上３０個未満　　1　　個　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,194	2,194	RGJ48 2090*1.05
小計	1	個		2,194	
A　作業区分 B　規格仕様区分 C　施工規模	=1 =6 =2	設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個以上３０個未満			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無	=3 =1	≪条件不要≫ 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050					

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0077号内訳表

交通誘導警備員Ａ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	53.000	人・日	19,200	1,017,600	SA063　施工　第0-0078号内訳表
小計	1	式		1,017,600	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=53 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0078号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0079号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	53.000	人・日	17,500	927,500	SA063　施工　第0-0080号内訳表
小計	1	式		927,500	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=53 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0080号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

運搬費（準備費配下用）　SA053

施 工 内 訳 表

施工　第0-0081号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費用	1.000	式	800	800	TTA02
小計	1	式		800	
A　運搬費用（千円／式）	=0.8	運搬費用（千円／式）			

施 工 内 訳 表

処分費（準備費配下用）　S0024　施工　第0-0082号内訳表

根　０．２ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
木くず処理費 根	0.200	t	25,000	5,000	T2769 Ｓコードを使用すること
小計	1	式		5,000	
A　数量 B　廃材種別 C　単位	=0.2　数量 =1　根 =1　t				