

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08006-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8下期【地域6(茂木南部)】統合管理業務委託. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	前金払30%以内(維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり(1) 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊道路維持管理業務＊＊						X1000
道路維持			1 式		2,793,316	Y0SZZ
巡視・巡回工			1 式		118,638	Y0R37
道路巡回工			1 式		118,638	Y0R37200
通常巡回			1 式		39,950	Y0R372005TG
道路パトロール 長期休暇時	1		式	39,950	39,950	G0100 0 科目 第0001号内訳表
緊急巡回			1 式		78,688	Y0R372005R8
道路パトロール 異常気象時	1		式	78,688	78,688	G0110 0 科目 第0002号内訳表
舗装維持工			1 式		634,518	Y0R37

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装修繕工			1 式		634,518	Y0R37200
舗装修繕			1 式		634,518	Y0R372005TG
舗装修繕			1 式		634,518	G0140 0
道路付属物修繕工	1		式	634,518	634,518	科目 第0003号内訳表
付属物修繕工			1 式		888,372	Y0R37
ガードレール補修			1 式		888,372	Y0R37200
ガードレール修繕			1 式		727,380	Y0R372005TG
ガードレール修繕	1		式	727,380	727,380	G0150 0
道路照明修繕			1 式		160,992	科目 第0004号内訳表
道路照明灯修繕 照明灯	1		式	160,992	160,992	Y0R372005TG
			1 式		160,992	G0160 0
	1		式	160,992	160,992	科目 第0005号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物補修工			1 式		385,820	Y0R37
排水構造物修繕工			1 式		304,020	Y0R37200
側溝構造物修繕工			1 式		304,020	Y0R372005TG
側溝修繕			1 式		304,020	G0170 0
交通安全施設工	1		式	304,020	304,020	科目 第0006号内訳表
交通安全施設修繕工			1 式		81,800	Y0R37200
交通安全施設修繕工			1 式		81,800	Y0R372005TG
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15 c m 全ての費用	200		m	409	81,800	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0029号内訳表
道路清掃工			1 式		440,583	Y0R37
路面清掃工			1 式		78,060	Y0R37200

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃			1 式		78,060	YOR372005TG
路面清掃（歩道等・人力） 歩道（草の処理）普通	200	m 2		390.3	78,060	SZD555 0 A=9 施工 第0-0030号内訳表
排水施設清掃工			1 式		86,580	YOR37200
側溝清掃			1 式		86,580	YOR372005TG
側溝清掃	1	式		86,580	86,580	G0180 0 科目 第0007号内訳表
植栽維持工			1 式		275,943	YOR37200
伐採			1 式		275,943	YOR372005TG
立木伐採	1	式		275,943	275,943	G0190 0 科目 第0008号内訳表
除草工			1 式		26,229	YOR37

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路除草工			1 式		26, 229	Y0R37200
除草			1 式		26, 229	Y0R372005TG
除草（道路除草） 肩掛け式 飛び石防護あり	300	m 2		87. 43	26, 229	SZD521 0 A=1, B=1 施工 第0-0031号内訳表
応急処理工			1 式		173, 256	Y0R37
応急処理事業工			1 式		173, 256	Y0R37200
応急作業			1 式		173, 256	Y0R372005TG
応急作業	1	式		173, 256	173, 256	G0200 0 科目 第0009号内訳表
仮設工			1 式		125, 900	Y0R61
交通誘導警備員			1 式		125, 900	Y0R61200

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員			1 式		125,900	Y0R612005EP
交通誘導員	1		式	125,900	125,900	G0210 0 科目 第0010号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					2,793,316	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $766485=2793316*0.2744$ << $0.2744=(0.1960*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……2,793,316 率参照額……3,513,771 率……0.1960			1 式		766,485	
＊＊共通仮設費計＊＊					766,485	
＊＊純工事費＊＊					3,559,801	
現場管理費 算定式…… $2265813=3559801*0.6365$ << $0.6365=(0.5304*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……3,559,801 率参照額……4,477,948 率……0.5304			1 式		2,265,813	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

[illegible]

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊河川砂防施設等維持管理業務＊＊						X2000
河川・砂防施設等維持			1 式		450,495	Y08ZZ
巡視・巡回工			1 式		19,672	Y0810
異常気象時巡回			1 式		19,672	Y0810230
異常気象時巡回			1 式		19,672	Y081023048D
河川・砂防施設等パトロール 異常気象時	1		式	19,672	19,672	G0220 0
土工			1 式		226,400	科目 第0011号内訳表 Y0700
土砂掘削工			1 式		61,250	Y0700200
土砂掘削			1 式		61,250	Y0700200A00

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準)	50	m 3	1,225	61,250	SZA101 0 A=1, B=5, E=7 施工 第0-0032号内訳表
残土処理工		1 式		165,150	Y0700200
残土処理		1 式		165,150	Y0700200A00
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.0km以下	50	m 3	3,303	165,150	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=1, G=10.0 施工 第0-0033号内訳表
除草工		1 式		51,450	Y0811
堤防除草工		1 式		51,450	Y081123P
除草		1 式		51,450	Y081123P48E
除草(堤防除草) 人力	500	m 2	102.9	51,450	SZC151 0 A=6 施工 第0-0034号内訳表
応急処理工		1 式		106,090	Y0817

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
応急処理作業工		1 式		106,090	Y0817242
応急作業		1 式		106,090	Y081724249K
土のう工 仕拵・積立・撤去	10	袋	1,037	10,370	SB741 0 A=1, B=2 施工 第0-0035号内訳表
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	10	袋	4,973	49,730	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1100 施工 第0-0036号内訳表
倒木処理	1	式	45,990	45,990	G0230 0 科目 第0012号内訳表
障害物処理工		1 式		46,883	Y0817
障害物回収運搬処理工		1 式		46,883	Y0817242
障害物除去		1 式		46,883	Y081724249K
不法投棄物処理	1	式	46,883	46,883	G0240 0 科目 第0013号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					450,495	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $123615=450495*0.2744$ << $0.2744=(0.1960*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……450,495 率参照額……3,513,771 率……0.1960			1 式		123,615	
＊＊共通仮設費計＊＊					123,615	
＊＊純工事費＊＊					574,110	
現場管理費 算定式…… $365421=574110*0.6365$ << $0.6365=(0.5304*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……574,110 率参照額……4,477,948 率……0.5304			1 式		365,421	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0015

[illegible]

＊ 附帯工事費 ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 道路除排雪業務 ＊ ＊						X3000
道路維持			1 式		269,603	Y0TZZ
冬期対策施設工			1 式		269,603	Y0R58
除雪工			1 式		269,603	Y0R58200
除雪（平日昼間）			1 式		107,749	Y0R582005PV
凍結防止剤運搬 運搬距離20.5km以下 積載質量2.95t/回	1		回	58,928	58,928	V1000 0 施工 第0-0038号内訳表
雪道巡回工 持込	0.5		時間.	8,355	4,177	SE295 0 A=1, B=0 施工 第0-0041号内訳表
凍結防止剤人力散布	1		時間.	18,736	18,736	S1106 0 A=2 施工 第0-0042号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ガソリン・コンベア式 1.0～1.5m3、タンクトラック2t級 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	1		時間.	9,925	9,925	SE284 0 A=2, B=3, C=4 施工 第0-0044号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.5	時間.	20,849	10,424	SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, F=0, G=0, H=0, I=1, J=2 施工 第0-0045号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 トラクターショベル(山積0.8m3)、その他 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.5	時間.	11,119	5,559	SE271 0 A=1, B=22, C=8, D=0, F=2, H=0, I=0, J=2, K=2 施工 第0-0046号内訳表
除雪（平日夜間）		1 式		61,032	YOR582005PV A=6
雪道巡回工 持込	1	時間.	12,047	12,047	SE295 0 A=1, B=0 施工 第0-0047号内訳表
凍結防止剤人力散布	0.5	時間.	27,151	13,575	S1106 0 A=2 施工 第0-0048号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ガリソン・コンベア式 1.0～1.5m3、ダンプトラック2t級 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	1	時間.	14,226	14,226	SE284 0 A=2, B=3, C=4 施工 第0-0050号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.5	時間.	27,190	13,595	SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, F=0, G=0, H=0, I=1, J=2 施工 第0-0051号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 トラクターショベル(山積0.8m3)、その他 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.5	時間.	15,179	7,589	SE271 0 A=1, B=22, C=8, D=0, F=2, H=0, I=0, J=2, K=2 施工 第0-0052号内訳表
除雪（休日昼間）		1 式		46,879	YOR582005PV A=7

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工 持込	1	時間.	8,849	8,849	SE295 0 A=1, B=0 施工 第0-0053号内訳表
凍結防止剤人力散布	0.5	時間.	20,844	10,422	S1106 0 A=2 施工 第0-0054号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ガリソン・コンバア式 1.0～1.5m3、ダンプトラック2t級 貸与の場合、G, Vコート内に使用しないこと	1	時間.	10,911	10,911	SE284 0 A=2, B=3, C=4 施工 第0-0056号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G, Vコート内に使用しないこと	0.5	時間.	21,884	10,942	SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, F=0, G=0, H=0, I=1, J=2 施工 第0-0057号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 トラクターショベル(山積0.8m3)、その他 貸与の場合、G, Vコート内に使用しないこと	0.5	時間.	11,511	5,755	SE271 0 A=1, B=22, C=8, D=0, F=2, H=0, I=0, J=2, K=2 施工 第0-0058号内訳表
除雪（休日夜間）		1 式		53,943	YOR582005PV A=8
雪道巡回工 持込	1	時間.	10,305	10,305	SE295 0 A=1, B=0 施工 第0-0059号内訳表
凍結防止剤人力散布	0.5	時間.	24,363	12,181	S1106 0 A=2 施工 第0-0060号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ガリソン・コンバア式 1.0～1.5m3、ダンプトラック2t級 貸与の場合、G, Vコート内に使用しないこと	1	時間.	12,696	12,696	SE284 0 A=2, B=3, C=4 施工 第0-0062号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.5	時間.	24,431	12,215	SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, F=0, G=0, H=0, I=1, J=2 施工 第0-0063号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 トラクターショベル(山積0.8m3)、その他 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.5	時間.	13,093	6,546	SE271 0 A=1, B=22, C=8, D=0, F=2, H=0, I=0, J=2, K=2 施工 第0-0064号内訳表
無償貸与機械評価額					Y0T3729K
		1 式		0	
無償貸与機械評価額					Y0T3729K4LR
		1 式		0	
＊支給品データ＊					#0020
		1 式		357	
無償貸与機械評価額 凍結防止剤散布装置 乾式・ガソリン・コンバース式 1.0～1.5m3	0.1	時間.	3,578	357	W0001 999

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
					269,603	支給品 357
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式……74077=269960*0.2744 <<0.2744 =(0.1960 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……269,960 率参照額……3,513,771 率……0.1960			1 式		74,077	
＊＊共通仮設費計＊＊					74,077	
＊＊純工事費＊＊						
					343,680	
現場管理費 算定式……218979=344037*0.6365 <<0.6365 =(0.5304*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……344,037 率参照額……4,477,948 率……0.5304			1 式		218,979	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0021

[illegible]

科目内訳表

長期休暇時 1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パトロール 昼間作業 ライトバン 1500cc	5	時.	7,990	39,950	V0010 0 施工 第0-0001号内訳表
計	1	式		39,950	

道路パトロール

G0110

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0023

異常気象時

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パトロール 昼間作業 ライトバン 1500cc	4	時.	7,990	31,960	V0010 0 施工 第0-0001号内訳表
パトロール 夜間作業 ライトバン 1500cc	4	時.	11,682	46,728	V0020 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	式		78,688	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm 全ての費用	30	m ²	2,458	73,740	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1 施工 第0-0003号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm 全ての費用	30	m ²	2,504	75,120	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1 施工 第0-0004号内訳表
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm 全ての費用	30	m ²	2,393	71,790	SZD027 0 A=1, B=30, C=1, D=1, E=26, F=1, H=1, I=1 施工 第0-0005号内訳表
加熱合材補修工 日当り施工量 1 t 未満	3.0	t	137,956	413,868	SD741 0 A=1, B=10800 施工 第0-0006号内訳表
計	1	式		634,518	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白)					SF261 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=2, H=1, I=1
施工規模 5 0 ~ 1 0 0 m未満	60	m	10, 703	642, 180	施工 第0-0007号内訳表
ガードレール撤去工 G r - A, B, C - 4 E 土中建込					SF267 0 A=2, B=1, C=1
	60	m	1, 420	85, 200	施工 第0-0008号内訳表
計	1	式		727, 380	

科目内訳表

照明灯

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人.	32,600	32,600	RA125 0
普通作業員	1	人.	24,300	24,300	RA010 0
電工	3	人.	29,400	88,200	RA405 0
高所作業車 ブーム型 作業床高9.7m 労務費別途	1	日.	15,892	15,892	V0660 0 施工 第0-0009号内訳表
計	1	式		160,992	

G0170

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	5	m	18,510	92,550	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=8 施工 第0-0010号内訳表
蓋版据付（蓋版材料別途） 40kgを超え170kg／枚以下	5	枚	1,000	5,000	S4622 0 A=3, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0011号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	3	m ³	37,650	112,950	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0012号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m ²	9,352	93,520	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0013号内訳表
計	1	式		304,020	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 コンクリート蓋	40	m	1,307	52,280	SZD559 0 A=2 施工 第0-0014号内訳表
管渠清掃工（組合せ作業） 管径300mm 堆積率50%未満 清掃延長20m	20	m	1,715	34,300	SD637 0 A=300, B=1, C=20, D=4, E=3, F=1, G=1, H=1, I=0 施工 第0-0015号内訳表
計	1	式		86,580	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3	人.	32,600	97,800	RA125 0
普通作業員	6	人.	24,300	145,800	RA010 0
ダンプトラック運転 2t積 運転手別途	3	日.	10,781	32,343	V0200 0
計	1	式		275,943	施工 第0-0019号内訳表

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					RA125 0
	1	人.	32,600	32,600	
普通作業員					RA010 0
	3	人.	24,300	72,900	
バックホリ運転 山積 0.13m3 運転手別途					V0100 0
	2	日.	13,951	27,902	施工 第0-0021号内訳表
バックホリ運転 山積 0.28m3 運転手別途					V0120 0
	1	日.	18,292	18,292	施工 第0-0023号内訳表
ダンプトラック運転 2t積 運転手別途					V0200 0
	2	日.	10,781	21,562	施工 第0-0019号内訳表
計	1	式		173,256	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	2	人.	19,200	38,400	RA226 0
交通誘導警備員B	5	人.	17,500	87,500	RA227 0
計	1	式		125,900	

科目内訳表

異常気象時 1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パトロール 昼間作業 ライトバン 1500cc	1	時.	7,990	7,990	V0010 0 施工 第0-0001号内訳表
パトロール 夜間作業 ライトバン 1500cc	1	時.	11,682	11,682	V0020 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	式		19,672	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人.	32,600	16,300	RA125 0
普通作業員	1	人.	24,300	24,300	RA010 0
ダンプトラック運転 2t積 運転手別途	0.5	日.	10,781	5,390	V0200 0
計	1	式		45,990	施工 第0-0019号内訳表

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人.	32,600	6,520	RA125 0
普通作業員	0.5	人.	24,300	12,150	RA010 0
バックホリ運転 山積 0.8m3 運転手別途	0.5	日.	41,796	20,898	V0160 0 施工 第0-0025号内訳表
ダンプトラック運転 10t積 運転手別途	0.2	日.	36,577	7,315	V0240 0 施工 第0-0027号内訳表
計	1	式		46,883	