

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****09002-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R9上期【地域2(真岡南部)】統合管理業務委託.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	前金払30%以内(維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり(1) 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊道路維持管理業務＊＊						X1000
道路維持			1 式		4,724,534	Y0SZZ
巡視・巡回工			1 式		228,680	Y0R37
道路巡回工			1 式		228,680	Y0R37200
通常巡回			1 式		31,960	Y0R372005TG
道路パトロール 長期休暇時	1		式	31,960	31,960	G0100 0 科目 第0001号内訳表
緊急巡回			1 式		196,720	Y0R372005R8
道路パトロール 異常気象時	1		式	196,720	196,720	G0110 0 科目 第0002号内訳表
舗装維持工			1 式		1,152,618	Y0R37

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装修繕工			1 式		1, 152, 618	Y0R37200
舗装修繕			1 式		1, 152, 618	Y0R372005TG
舗装修繕			1 式		1, 152, 618	G0140 0
道路付属物修繕工	1		式	1, 152, 618	1, 152, 618	科目 第0003号内訳表
付属物修繕工			1 式		992, 200	Y0R37
ガードレール補修			1 式		992, 200	Y0R37200
ガードレール修繕			1 式		481, 240	Y0R372005TG
道路照明修繕	1		式	481, 240	481, 240	G0150 0
道路照明灯修繕			1 式		510, 960	科目 第0004号内訳表
照明灯	1		式	510, 960	510, 960	Y0R372005TG
						G0160 0
						科目 第0005号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物補修工			1 式		927,370	Y0R37
排水構造物修繕工			1 式		681,970	Y0R37200
側溝構造物修繕工			1 式		681,970	Y0R372005TG
側溝修繕			1 式		681,970	G0170 0
交通安全施設工	1		式	681,970	681,970	科目 第0006号内訳表
交通安全施設修繕工			1 式		245,400	Y0R37200
交通安全施設修繕工			1 式		245,400	Y0R372005TG
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15 c m 全ての費用	600		m	409	245,400	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0025号内訳表
道路清掃工			1 式		753,564	Y0R37
路面清掃工			1 式		156,120	Y0R37200

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃			1 式		156,120	YOR372005TG
路面清掃（歩道等・人力） 歩道（草の処理）普通	400	m 2		390.3	156,120	SZD555 0 A=9 施工 第0-0026号内訳表
排水施設清掃工			1 式		229,520	YOR37200
側溝清掃			1 式		229,520	YOR372005TG
側溝清掃	1	式		229,520	229,520	G0180 0 科目 第0007号内訳表
植栽維持工			1 式		367,924	YOR37200
伐採			1 式		367,924	YOR372005TG
立木伐採	1	式		367,924	367,924	G0190 0 科目 第0008号内訳表
除草工			1 式		87,430	YOR37

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路除草工			1 式		87,430	Y0R37200
除草			1 式		87,430	Y0R372005TG
除草（道路除草） 肩掛け式 飛び石防護あり	1,000	m 2		87.43	87,430	SZD521 0 A=1, B=1 施工 第0-0027号内訳表
応急処理工			1 式		348,372	Y0R37
応急処理作業工			1 式		348,372	Y0R37200
応急作業			1 式		348,372	Y0R372005TG
応急作業	1	式		348,372	348,372	G0200 0 科目 第0009号内訳表
仮設工			1 式		234,300	Y0R61
交通誘導警備員			1 式		234,300	Y0R61200

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					4,724,534	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式……1113100=4724534*0.2356 <<0.2356 =(0.1683 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……4,724,534 率参照額……5,397,348 率……0.1683			1 式		1,113,100	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,113,100	
＊＊純工事費＊＊					5,837,634	
現場管理費 算定式……3486235=5837634*0.5972 <<0.5972 =(0.4977*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……5,837,634 率参照額……6,668,962 率……0.4977			1 式		3,486,235	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

[illegible]

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊河川砂防施設等維持管理業務＊＊						X2000
河川・砂防施設等維持			1 式		638,759	Y08ZZ
巡視・巡回工			1 式		114,946	Y0810
異常気象時巡回			1 式		114,946	Y0810230
異常気象時巡回			1 式		114,946	Y081023048D
河川・砂防施設等パトロール 異常気象時	1		式	114,946	114,946	G0220 0 科目 第0011号内訳表
土工			1 式		181,120	Y0700
土砂掘削工			1 式		49,000	Y0700200
土砂掘削			1 式		49,000	Y0700200A00

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準)	40	m 3	1,225	49,000	SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1 施工 第0-0028号内訳表
残土処理工		1 式		132,120	Y0700200
残土処理		1 式		132,120	Y0700200A00
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.0km以下	40	m 3	3,303	132,120	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=1, G=10.0 施工 第0-0029号内訳表
除草工		1 式		20,580	Y0811
堤防除草工		1 式		20,580	Y081123P
除草		1 式		20,580	Y081123P48E
除草(堤防除草) 人力	200	m 2	102.9	20,580	SZC151 0 A=6 施工 第0-0030号内訳表
応急処理工		1 式		322,113	Y0817

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
応急処理作業工		1 式		322, 113	Y0817242
応急作業		1 式		322, 113	Y081724249K
土のう工 仕拵・積立・撤去	20	袋	1, 037	20, 740	SB741 0 A=1, B=2 施工 第0-0031号内訳表
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ - 3 m ≤ H ≤ 2 m	10	袋	4, 973	49, 730	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1100 施工 第0-0032号内訳表
倒木処理	1	式	251, 643	251, 643	G0230 0 科目 第0012号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					638,759	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式……150491=638759*0.2356 <<0.2356 =(0.1683 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……638,759 率参照額……5,397,348 率……0.1683			1 式		150,491	
＊＊共通仮設費計＊＊					150,491	
＊＊純工事費＊＊					789,250	
現場管理費 算定式……471340=789250*0.5972 <<0.5972 =(0.4977*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……789,250 率参照額……6,668,962 率……0.4977			1 式		471,340	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0015

[illegible]

＊ 附帯工事費 ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 道路除排雪業務 ＊ ＊						X3000
道路維持			1 式		34,004	Y0TZZ
冬期対策施設工			1 式		34,004	Y0R58
除雪工			1 式		34,004	Y0R58200
除雪（平日昼間）			1 式		12,787	Y0R582005PV
凍結防止剤運搬 運搬距離20.5km以下 積載質量2.95t/回	0.1	回		58,928	5,892	V1000 0 施工 第0-0034号内訳表
雪道巡回工 持込	0.1	時間		8,355	835	SE295 0 A=1, B=0 施工 第0-0037号内訳表
凍結防止剤人力散布	0.1	時間		18,736	1,873	S1106 0 A=2 施工 第0-0038号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ガリソン・コンベア式 1.0～1.5m3、タンクトラック2t級 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.1	時間		9,925	992	SE284 0 A=2, B=3, C=4 施工 第0-0040号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.1	時間.	20,849	2,084	SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, F=0, G=0, H=0, I=1, J=2 施工 第0-0041号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 トラクターショベル(山積0.8m3)、その他 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.1	時間.	11,119	1,111	SE271 0 A=1, B=22, C=8, D=0, F=2, H=0, I=0, J=2, K=2 施工 第0-0042号内訳表
除雪（平日夜間）		1 式		9,577	YOR582005PV A=6
雪道巡回工 持込	0.1	時間.	12,047	1,204	SE295 0 A=1, B=0 施工 第0-0043号内訳表
凍結防止剤人力散布	0.1	時間.	27,151	2,715	S1106 0 A=2 施工 第0-0044号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ガリソン・コンベア式 1.0～1.5m3、ダンプトラック2t級 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.1	時間.	14,226	1,422	SE284 0 A=2, B=3, C=4 施工 第0-0046号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.1	時間.	27,190	2,719	SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, F=0, G=0, H=0, I=1, J=2 施工 第0-0047号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 トラクターショベル(山積0.8m3)、その他 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.1	時間.	15,179	1,517	SE271 0 A=1, B=22, C=8, D=0, F=2, H=0, I=0, J=2, K=2 施工 第0-0048号内訳表
除雪（休日昼間）		1 式		7,398	YOR582005PV A=7

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工 持込	0.1	時間.	8,849	884	SE295 0 A=1, B=0 施工 第0-0049号内訳表
凍結防止剤人力散布	0.1	時間.	20,844	2,084	S1106 0 A=2 施工 第0-0050号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ガリソン・コンバア式 1.0～1.5m3、ダンプトラック2t級 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.1	時間.	10,911	1,091	SE284 0 A=2, B=3, C=4 施工 第0-0052号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.1	時間.	21,884	2,188	SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, F=0, G=0, H=0, I=1, J=2 施工 第0-0053号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 トラクターショベル(山積0.8m3)、その他 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.1	時間.	11,511	1,151	SE271 0 A=1, B=22, C=8, D=0, F=2, H=0, I=0, J=2, K=2 施工 第0-0054号内訳表
除雪（休日夜間）		1 式		4,242	YOR582005PV A=8
雪道巡回工 持込	0.05	時間.	10,305	515	SE295 0 A=1, B=0 施工 第0-0055号内訳表
凍結防止剤人力散布	0.05	時間.	24,363	1,218	S1106 0 A=2 施工 第0-0056号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ガリソン・コンバア式 1.0～1.5m3、ダンプトラック2t級 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.05	時間.	12,696	634	SE284 0 A=2, B=3, C=4 施工 第0-0058号内訳表

＊ 附帯工事費 ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.05	時間.	24,431	1,221	SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, F=0, G=0, H=0, I=1, J=2 施工 第0-0059号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 トラクターショベル(山積0.8m3)、その他 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	0.05	時間.	13,093	654	SE271 0 A=1, B=22, C=8, D=0, F=2, H=0, I=0, J=2, K=2 施工 第0-0060号内訳表
無償貸与機械評価額					Y0T3729K
		1 式		0	
無償貸与機械評価額					Y0T3729K4LR
		1 式		0	
＊支給品データ＊					#0020
		1 式		51	
無償貸与機械評価額 凍結防止剤散布装置 バッテリー式0.3m3	0.1	時間.	514	51	W0001 999

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
					34,004	支給品 51
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $8023=34055*0.2356$ << $0.2356=(0.1683*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……34,055 率参照額……5,397,348 率……0.1683			1 式		8,023	
＊＊共通仮設費計＊＊					8,023	
＊＊純工事費＊＊					42,027	
現場管理費 算定式…… $25128=42078*0.5972$ << $0.5972=(0.4977*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……42,078 率参照額……6,668,962 率……0.4977			1 式		25,128	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0021

[illegible]

科目内訳表

長期休暇時 1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パトロール 昼間作業 ライトバン 1500cc	4	時.	7,990	31,960	V0010 0 施工 第0-0001号内訳表
計	1	式		31,960	

道路パトロール

G0110

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0023

異常気象時 1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パトロール 昼間作業 ライトバン 1500cc	10	時.	7,990	79,900	V0010 0 施工 第0-0001号内訳表
パトロール 夜間作業 ライトバン 1500cc	10	時.	11,682	116,820	V0020 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	式		196,720	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 5 0 m m 全ての費用	150	m 2	2, 458	368, 700	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1 施工 第0-0003号内訳表
表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 5 0 m m 全ての費用	100	m 2	2, 504	250, 400	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1 施工 第0-0004号内訳表
表層（歩道部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 m m 全ての費用	50	m 2	2, 393	119, 650	SZD027 0 A=1, B=30, C=1, D=1, E=26, F=1, H=1, I=1 施工 第0-0005号内訳表
加熱合材補修工 日当り施工量 1 t 未満	3	t	137, 956	413, 868	SD741 0 A=1, B=10800 施工 第0-0006号内訳表
計	1	式		1, 152, 618	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白)					SF261 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=3, H=1, I=1
施工規模 2 1 ~ 5 0 m未満	40	m	11, 676	467, 040	施工 第0-0007号内訳表
ガードレール撤去工 G r - A, B, C - 4 E 土中建込					SF267 0 A=2, B=1, C=1
	10	m	1, 420	14, 200	施工 第0-0008号内訳表
計	1	式		481, 240	

科目内訳表

照明灯

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5	人.	32,600	163,000	RA125 0
普通作業員	5	人.	24,300	121,500	RA010 0
電工	5	人.	29,400	147,000	RA405 0
高所作業車 ブーム型 作業床高9.7m 労務費別途	5	日.	15,892	79,460	V0660 0 施工 第0-0009号内訳表
計	1	式		510,960	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	20	m	18,510	370,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=8 施工 第0-0010号内訳表
蓋版据付（蓋版材料別途） 40kgを超え170kg／枚以下	30	枚	1,000	30,000	S4622 0 A=3, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0011号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	5	m ³	37,650	188,250	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0012号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m ²	9,352	93,520	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0013号内訳表
計	1	式		681,970	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 コンクリート蓋	110	m	1,307	143,770	SZD559 0 A=2 施工 第0-0014号内訳表
管渠清掃工（組合せ作業） 管径300mm 堆積率50%未満 清掃延長20m	50	m	1,715	85,750	SD637 0 A=300, B=1, C=20, D=4, E=3, F=1, G=1, H=1, I=0 施工 第0-0015号内訳表
計	1	式		229,520	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	4	人.	32,600	130,400	RA125 0
普通作業員	8	人.	24,300	194,400	RA010 0
ダンプトラック運転 2t積 運転手別途	4	日.	10,781	43,124	V0200 0
計	1	式		367,924	施工 第0-0019号内訳表

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3	人.	32,600	97,800	RA125 0
普通作業員	5	人.	24,300	121,500	RA010 0
バックホリ運転 山積 0.13m3 運転手別途	3	日.	13,951	41,853	V0100 0 施工 第0-0021号内訳表
バックホリ運転 山積 0.28m3 運転手別途	3	日.	18,292	54,876	V0120 0 施工 第0-0023号内訳表
ダンプトラック運転 2t積 運転手別途	3	日.	10,781	32,343	V0200 0 施工 第0-0019号内訳表
計	1	式		348,372	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	4	人.	19,200	76,800	RA226 0
交通誘導警備員B	9	人.	17,500	157,500	RA227 0
計	1	式		234,300	

科目内訳表

異常気象時

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パトロール 昼間作業 ライトバン 1500cc	10	時.	7,990	79,900	V0010 0 施工 第0-0001号内訳表
パトロール 夜間作業 ライトバン 1500cc	3	時.	11,682	35,046	V0020 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	式		114,946	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3	人.	32,600	97,800	RA125 0
普通作業員	5	人.	24,300	121,500	RA010 0
ダンプトラック運転 2t積 運転手別途	3	日.	10,781	32,343	V0200 0 施工 第0-0019号内訳表
計	1	式		251,643	