

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****70414-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 益子公園線_その1.ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	47,377,000	本工事費	43,070,000		
		計	43,070,000	4,307,000	47,377,000
法定福利費概算額	1,560,000				
労務費調査水準	22,153,112				

＊本工事費＊内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良					1 式			19,923,576		Y0HZZ	
道路土工					1 式			2,876,179		Y0H1Y	
掘削工					1 式			103,111		Y0H1Y200	
掘削					1 式			103,111		Y0H1Y200A00	
掘削 土砂 オープンカット		293	m 3		331			96,983		SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0027号内訳表	
掘削 軟岩 オープンカット		4	m 3		1,532			6,128		SZA101 0 A=3, B=1, D=1, E=9, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0028号内訳表	
路床盛土工					1 式			230,201		Y0H1Y257	
路床盛土					1 式			230,201		Y0H1Y257A07	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	34	m 3	6,545	222,530	SZA117 0 A=1 施工 第0-0029号内訳表	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	21	m 3	365.3	7,671	SZA117 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0030号内訳表	
路肩盛土工		1 式		202,895	YOH1Y257	
路肩盛土		1 式		202,895	YOH1Y257A07	
路床盛土 2.5m未満	31	m 3	6,545	202,895	SZA117 0 A=1 施工 第0-0029号内訳表	
歩道盛土工		1 式		340,340	YOH1Y257	
歩道盛土		1 式		340,340	YOH1Y257A07	
路床盛土 2.5m未満	52	m 3	6,545	340,340	SZA117 0 A=1 施工 第0-0029号内訳表	
法面整形工		1 式		24,761	YOH1Y258	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形（盛土部）			1 式		24,761	Y0H1Y258409
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	55	m 2		450.2	24,761	SZA301 0 A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0031号内訳表
防草コンクリート			1 式		1,825,365	Y0H1Y2MV
防草コンクリート			1 式		1,825,365	Y0H1Y2MV6YL
防草工（1）	133.0	m		6,684	888,972	G0010 科目 第0001号内訳表
防草工(3) 盛土部	14.2	m		15,747	223,607	G0100 0 科目 第0002号内訳表
防草工(4) 盛土部	19.8	m		20,058	397,148	G0110 0 科目 第0003号内訳表
防草工(5) 盛土部	14.7	m		21,472	315,638	G0120 0 科目 第0004号内訳表
残土処理工			1 式		149,506	Y0H1Y205

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬			1 式		149,506	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下	255	m 3	586.3	149,506	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1.3 施工 第0-0032号内訳表	
地盤改良工			1 式		732,727	Y0H01
置換工			1 式		732,727	Y0H0125A
置換			1 式		732,727	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	55	m 3	2,793	153,615	S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0033号内訳表	
路床置換工（有効層）	191	m 3	3,032	579,112	S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0035号内訳表	
擁壁工			1 式		5,421,448	Y0H1S
作業土工			1 式		786,514	Y0H1S20B

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り			1 式		105,738	Y0H1S20B40R
床掘り 土砂 標準	433	m 3	244.2		105,738	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0036号内訳表
埋戻し			1 式		680,776	Y0H1S20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	344	m 3	1,979		680,776	SZA181 0 A=3, D=1 施工 第0-0037号内訳表
プレキャスト擁壁工			1 式		4,634,934	Y0H1S20S
プレキャスト擁壁			1 式		4,634,934	Y0H1S20SA1C
L型擁壁 H=1400 q=3.5kN/m2	129.5	m	35,791		4,634,934	G0130 0 科目 第0005号内訳表
カルバート工			1 式		1,247,053	Y0H20
プレキャストカルバート工			1 式		1,247,053	Y0H2025G

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックス		1 式		1,247,053	Y0H2025G674
ボックスカルバート T-25 300×300	23.5	m	36,447	856,504	G0140 0 科目 第0006号内訳表
ボックスカルバート T-25 400×400	8.1	m	48,216	390,549	G0150 0 科目 第0007号内訳表
排水構造物工		1 式		8,842,255	Y0H25
作業土工		1 式		869,287	Y0H25200
床掘り		1 式		237,085	Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	74	m 3	2,193	162,282	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0038号内訳表
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	13	m 3	287.8	3,741	SZA161 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0039号内訳表
床掘り 土砂 標準	291	m 3	244.2	71,062	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0036号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し			1 式		632,202	Y0H252005F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	49	m 3		3,936	192,864	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0040号内訳表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	222	m 3		1,979	439,338	SZA181 0 A=3, D=1 施工 第0-0037号内訳表
側溝工			1 式		5,887,031	Y0H25201
プレキャストU型側溝			1 式		451,010	Y0H2520143G
U型水路設置工 300×300	11.5	m		10,362	119,163	S4630 0 A=1, B=5850, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=0.50, K=2 施工 第0-0041号内訳表
U型水路設置工 400×400	25.1	m		13,221	331,847	G0230 0 科目 第0008号内訳表
管（函）渠型側溝			1 式		5,436,021	Y4519360000
管（函）渠型側溝 300×300 標準部 縁石加工有 固定スリット 縦横断型 防草タイプ	159.3	m		19,438	3,096,473	G0250 0 科目 第0009号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	管（函）渠型側溝 300×300 集水部 縁石加工有 防草タイプ 固定スリット 縦横断型	20.0	m	38,928		778,560	G0260	0	科目 第0010号内訳表		
	管（函）渠型側溝 300×300 標準部 縁石一体H20 固定スリット 縦横断型	9.5	m	24,258		230,451	G0320	0	科目 第0011号内訳表		
	管（函）渠型側溝 300×300 標準部 縁石加工無 防草タイプ 固定スリット 縦横断型	59.1	m	19,838		1,172,425	G0270	0	科目 第0012号内訳表		
	管（函）渠型側溝 300×300 集水部 縁石加工無 防草タイプ 固定スリット 縦横断型	4.0	m	39,528		158,112	G0280	0	科目 第0013号内訳表		
管渠工					1 式	828,360	Y0H25202				
暗渠排水管					1 式	828,360	Y0H25202B1Y				
暗渠排水管 VU φ 300		65.0	m	12,744		828,360	G0240		科目 第0014号内訳表		
集水枿・マンホール工					1 式	1,257,577	Y0H25203				
現場打ち集水枿					1 式	750,235	Y0H25203B1R				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝(1) 700×700×1230	1	箇所	177,790	177,790	G0160 0 科目 第0015号内訳表
現場打ち集水桝(7) 800×800×1910	1	箇所	254,576	254,576	G0170 0 科目 第0016号内訳表
現場打ち集水桝(8) 800×800×2000	1	箇所	266,976	266,976	G0180 0 科目 第0017号内訳表
現場打ち集水桝(9) 500×500×700	1	箇所	50,893	50,893	G0190 0 科目 第0018号内訳表
プレキャスト街渠桝		1 式		507,342	Y0H252035NQ
管（函）渠型側溝 300×300 桝部 縁石加工有 泥溜有 固定スリット 縦横断型 防草タイプ	4.0	m	83,252	333,008	G0290 0 科目 第0019号内訳表
管（函）渠型側溝 300×400 桝部 縁石加工有 泥溜有 固定スリット 縦横断型 防草タイプ	1.0	m	87,872	87,872	G0300 0 科目 第0020号内訳表
管（函）渠型側溝 300×300 桝部 縁石加工無 泥溜有 固定スリット 縦横断型 防草タイプ	1.0	m	86,462	86,462	G0310 0 科目 第0021号内訳表
構造物撤去工		1 式		803,914	Y0H09

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工			1 式		472,111	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		94,600	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	11	m 3		8,600	94,600	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0042号内訳表
舗装版切断			1 式		176,608	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	250.9	m		703.9	176,608	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0043号内訳表
舗装版破碎			1 式		200,903	Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	922	m 2		217.9	200,903	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0044号内訳表
運搬処理工			1 式		331,803	Y0H092H0
殻運搬			1 式		201,893	Y0H092H0A0K

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	11	m 3		1,903	20,933	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=9.3 施工 第0-0045号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 11.5km以下 全ての費用	46	m 3		3,825	175,950	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=9.3 施工 第0-0046号内訳表
舗装版切断運搬費 (汚泥) 2 t 車 片道 2 5 k mまで	0.3	m 3		16,700	5,010	T8232 0
殻処分			1 式		129,910	Y0H092H0A0L
# 処分費 (直接工事費用) #			1 式		129,910	#0042
処分費 コンクリート (無筋) グループコード内には使用しないこと。	11	m 3		2,200	24,200	S0020 0 A=2 施工 第0-0047号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	46	m 3		2,000	92,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0048号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.3	m 3		45,700	13,710	S0020 0 A=5 施工 第0-0049号内訳表
舗装			1 式		2,914,684	Y0IZZ

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装工										Y0I24	
					1 式			271,544			
アスファルト舗装工										Y0I24212	
					1 式			271,544			
下層路盤（車道・路肩部）										Y0I24212A1J	
					1 式			271,544			
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用		364		m 2		746		271,544		SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0050号内訳表	
道路付属施設工										Y0I28	
					1 式			88,140			
境界工										Y0I2821B	
					1 式			61,542			
境界杭										Y0I2821B43V	
					1 式			61,542			
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 1 0 本未満		9		本		6,838		61,542		SF563 0 A=2, B=3, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0051号内訳表	
道路付属物工										Y0I2821C	
					1 式			26,598			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標			1 式		15,522	Y0I2821C43W
道路付属物撤去工 視線誘導標撤去 土中建込用 施工規模 10本以上30本未満	13		本	1,194	15,522	SF575 0 A=1, B=2, C=3, D=1 施工 第0-0052号内訳表
車線分離標			1 式		11,076	Y0I2821C50U
道路付属物撤去工 車線分離標撤去 固定式（貼付式） 施工規模 10本未満	6		本	1,846	11,076	SF585 0 A=3, B=3, C=3, D=1 施工 第0-0053号内訳表
仮設工			1 式		2,555,000	Y0I36
交通管理工			1 式		2,555,000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		2,555,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	2,555,000	2,555,000	S0914 0 A=73, B=2, C=2 施工 第0-0054号内訳表

＊本工事費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					22,838,260	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
技術管理費			1 式		204,000	Z0006
地盤の平板載荷試験 50kN以内	1		箇所	204,000	204,000	F0010 0
現場環境改善費			1 式		302,000	Z0010
算定式……302021=22708350*0.0133 対象額……22,708,350 率……0.0133					302,021	
共通仮設費（率分） 算定式……3080881=22838260*0.1349 <<0.1349 =(0.1124 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……22,838,260 率……0.1124			1 式		3,080,881	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,586,881	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					26,425,141	
現場管理費	算定式……9259369=26425141*0.3504 <<0.3504 =(0.3185*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……26,425,141 率……0.3185		1 式		9,259,369	
うち法定福利費事業主分	算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……		1 式			
＊＊工事原価＊＊					35,684,510	
うち安全衛生経費	算定式……		1 式			
一般管理費等	算定式……7375988=35684510*0.2067 <<率の補正 0.2067 = 0.2067 * 1.00 >> 対象額……35,684,510 率……0.2067		1 式	前払補正係数1.0000	7,375,988	
契約保証費	算定式……14273=35684510*0.0004 対象額……35,684,510 率……0.0004		1 式		14,273	
＊＊一般管理費等計＊＊					7,390,261	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊							43,070,000			
＊＊工事価格計＊＊							43,070,000			
消費税・地方消費税額 算定式……4307000=43070000*0.10 対象額……43,070,000 率……0.1000			1	式			4,307,000			
＊＊請負工事費＊＊							47,377,000			

防草工 (1)

G0010

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0019

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正					SZA169 0
	4.5	m 2	486	2,187	施工 第0-0001号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	4.5	m 2	726.4	3,268	SZA301 0 A=1, B=1, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0002号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	9.0	m 2	1,363	12,267	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0003号内訳表
溶接金網 (防草コンクリート)					S0126 0
	10.0	m 2	1,203	12,030	施工 第0-0004号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.7	m 3	35,560	24,892	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0005号内訳表
コテ仕上げ					S1822 0
	5.0	m 2	1,758	8,790	施工 第0-0006号内訳表
養生 (防草コンクリート)					S1824 0
	0.7	m 3	4,872	3,410	施工 第0-0007号内訳表
小計	10	m		66,844	
計	1	m		6,684	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正					SZA169 0
	4.5	m 2	486	2,187	施工 第0-0001号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	17.2	m 2	726.4	12,494	SZA301 0 A=1, B=1, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0002号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	21.1	m 2	1,363	28,759	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0003号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）					S0126 0
	21.0	m 2	1,203	25,263	施工 第0-0004号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.5	m 3	35,560	53,340	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0005号内訳表
コテ仕上げ					S1822 0
	16.0	m 2	1,758	28,128	施工 第0-0006号内訳表
養生（防草コンクリート）					S1824 0
	1.5	m 3	4,872	7,308	施工 第0-0007号内訳表
小計	10.0	m		157,479	
計	1	m		15,747	

防草工(4)

G0110

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0021

盛土部

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正					SZA169 0
	4.5	m 2	486	2,187	施工 第0-0001号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	22.1	m 2	726.4	16,053	SZA301 0 A=1, B=1, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0002号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	26.3	m 2	1,363	35,846	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0003号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）					S0126 0
	26.5	m 2	1,203	31,879	施工 第0-0004号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.9	m 3	35,560	67,564	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0005号内訳表
コテ仕上げ					S1822 0
	21.5	m 2	1,758	37,797	施工 第0-0006号内訳表
養生（防草コンクリート）					S1824 0
	1.9	m 3	4,872	9,256	施工 第0-0007号内訳表
小計	10.0	m		200,582	
計	1	m		20,058	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正					SZA169 0
	4.5	m 2	486	2,187	施工 第0-0001号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	24.1	m 2	726.4	17,506	SZA301 0 A=1, B=1, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0002号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	28.3	m 2	1,363	38,572	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0003号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）					S0126 0
	28.5	m 2	1,203	34,285	施工 第0-0004号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	2.0	m 3	35,560	71,120	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0005号内訳表
コテ仕上げ					S1822 0
	23.5	m 2	1,758	41,313	施工 第0-0006号内訳表
養生（防草コンクリート）					S1824 0
	2.0	m 3	4,872	9,744	施工 第0-0007号内訳表
小計	10.0	m		214,727	
計	1	m		21,472	

L型擁壁

H=1400

G0130
q=3.5kN/m2

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0023

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	10.0	m	35,160	351,600	SZA531 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0008号内訳表
基面整正	13.0	m 2	486	6,318	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表
小計	10.0	m		357,918	
計	1	m		35,791	

ボックスカルバート

G0140

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0024

T-25 300×300		10.0	m	当り		
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用						SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=1
		10.0	m	36,030	360,300	施工 第0-0009号内訳表
基面整正						SZA169 0
		8.6	m 2	486	4,179	施工 第0-0001号内訳表
小計		10.0	m		364,479	
計		1	m		36,447	

ボックスカルバート

G0150

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0025

T-25 400×400		10.0	m	当り		
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用						SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=1
	10.0	m	47,730	477,300	施工 第0-0010号内訳表	
基面整正						SZA169 0
	10.0	m 2	486	4,860	施工 第0-0001号内訳表	
小計						
	10.0	m		482,160		
計						
	1	m		48,216		

U型水路設置工

G0230

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0026

400×400		10.0	m			当り
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
U型側溝据付 L = 2 0 0 0 使用	10.0	m	12,935	129,350	S4630 0 A=1, B=8400, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=0.59, K=2 施工 第0-0011号内訳表	
基面整正	5.9	m 2	486	2,867	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表	
小計	10.0	m		132,217		
計	1	m		13,221		

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

G0250

固定スリット 縦横断型

300×300 標準部 縁石加工有

栃木県 県土整備部

管（函）渠型側溝

科目内訳表

頁0-0028

G0260

科目 第0010号内訳表

300×300 集水部 縁石加工有

固定スリット 縦横断型

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300×300 集水部 縁石加工有 固定スリット 縦横断型 全ての費用	10.0	m	38,700	387,000	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0013号内訳表
基面整正	4.7	m 2	486	2,284	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表
小計	10.0	m		389,284	
計	1	m		38,928	

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

10.0 m 当り

栃木県 県土整備部

管（函）渠型側溝

科目内訳表

頁0-0030

300×300 標準部 縁石加工無		G0270 固定スリット 縦横断型		科目 第0012号内訳表		10.0	m	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
管（函）渠型側溝 据付 300×300 標準部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型 全ての費用		10.0		m	19,610	196,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0015号内訳表	
基面整正		4.7		m 2	486	2,284	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表	
小計		10.0		m		198,384		
計		1		m		19,838		
</								

管（函）渠型側溝

頁0-0031

G0280

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

10.0

m

当り

300×300 集水部 縁石加工無

固定スリット 縦横断型

	施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管（函）渠型側溝 据付 300×300 集水部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型 全ての費用	10.0	m	39,300	393,000	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0016号内訳表
	基面整正	4.7	m ²	486	2,284	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表
	小計	10.0	m		395,284	
	計	1	m		39,528	

暗渠排水管

G0240

科目内訳表

科目 第0014号内訳表

頁0-0032

VU φ 300						10	m	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
暗渠排水管 据付 直管 全ての費用		10	m	8,042	80,420	SZA589 0 A=1, B=1, C=2, E=1	施工 第0-0017号内訳表	
基面整正		8.5	m 2	486	4,131	SZA169 0	施工 第0-0001号内訳表	
フィルター材 碎石各種 全ての費用		4.4	m 3	9,749	42,895	SZA593 0 B=7, C=1, D=1	施工 第0-0018号内訳表	
小計		10	m		127,446			
計		1	m		12,744			

現場打ち集水桝(1)

G0160

科目内訳表

科目 第0015号内訳表

頁0-0033

700×700×1230						1	箇所	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0.97m3を超え1.03m3以下		1		箇所	136,300	136,300	SZA633 0 B=26, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0019号内訳表	
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目普通，受枠含 歩道用 T－2 7 0 0×7 0 0		1		枚	31,900	31,900	S4618 0 A=1, B=3, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表	
足掛金物（現場打用） 両足用 巾3 0 0 mm		3		本	2,970	8,910	T5341 0	
基面整正		1.4		m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表	
計		1		箇所		177,790		

現場打ち集水桝(7)

G0170

科目内訳表

科目 第0016号内訳表

頁0-0034

800×800×1910						1	箇所	当り
施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 1. 70m3を超え1. 80m3以下		1		箇所	238, 900	238, 900	SZA633 0 B=36, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2	施工 第0-0021号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用 巾3 0 0 mm		5		本	2, 970	14, 850	T5341 0	
基面整正		1. 7		m 2	486	826	SZA169 0	施工 第0-0001号内訳表
計		1		箇所		254, 576		

$$\frac{800 \times 800 \times 2000}{}$$

科目内訳表

頁0-0035

1 箇所 当り

栃木県 県土整備部

$$\underline{500 \times 500 \times 700}$$

科目内訳表

頁0-0036

1 箇所 当り

栃木県 県土整備部

科目内訳表

科目 第0019号内訳表

10.0 m 当り

栃木県 県土整備部

科目内訳表

科目 第0020号内訳表

10.0 m 当り

栃木県 県土整備部

管（函）渠型側溝

科目内訳表

G0310

科目 第0021号内訳表

300×300 柵部 縁石加工無 泥溜有 固定スリット 縦横断型

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300×300 柵部 縁石加工無 泥溜有 固定スリット 縦横断型 全ての費用	10.0	m	86,210	862,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0026号内訳表
基面整正	5.2	m 2	486	2,527	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表
小計	10.0	m		864,627	
計	1	m		86,462	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

法面整形 盛土部			SZA301	施 工 内 訳 表		施工 第0-0002号内訳表		頁0-0041	
				法面締固めあり	全ての費用	1		m 2	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0. 8 m 3				
普通作業員									
運転手 (特殊)									
土木一般世話役									
軽油									
積算単価									
小計					726. 4				
A	整形箇所	=1	盛土部						
B	法面締固めの有無	=1	法面締固めあり						
C	現場制約の有無	=2	現場制約なし						
D	土質	=2	埴質土、砂及び砂質土、粘性土						
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F	費用の内訳	=1	全ての費用						

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,363	
A 砕石の厚さ =2 7.5cmを超え12.5cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径6．0×100×100	100.000	m 2	717	71,700	TB116
計	100	m 2		120,300	
小計	1	m 2		1,203	

普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			(W／C指定なし)	
積算単価				
小計			35, 560	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	4.800	人	33,600	161,280	RA175
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA010
計	100	m ²		175,860	
小計	1	m ²		1,758	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	m 3		487,200	
小計	1	m 3		4,872	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
コンクリート擁壁 ★		43,700 円／個
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	35,160	
A プレキャスト擁壁高さ =2 1.0mを超え2.0m以下		
B 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
C 均しコンクリートの有無 =1 均しコンクリートあり		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート ★				36,000 円／個
積算単価				
小計			36,030	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=1	0<B≤1.25 0<H≤1.25		
D 基礎材種別	=1	基礎碎石+均しコンクリート		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート ★				59,400 円／個
積算単価				
小計			47,730	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=1	0<B≤1.25 0<H≤1.25		
D 基礎材種別	=1	基礎碎石+均しコンクリート		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
U型側溝材料	10.000	m	8,400	84,000	
再生クラッシュラン R C－4 0	0.708	m 3	2,200	1,557	TCF04 基礎碎石 0.59*1.2
計	10	m		129,357	
小計	1	m		12,935	
A 作業区分 B 側溝単価（円／m） C 側溝本体の長さ	=1 =8400 =2	設置（側溝材料費計上） 側溝単価（円／m） L＝2 0 0 0 使用			
D 2 m換算個当り質量 E 時間的制約の有無 F 夜間作業の有無	=1 =1 =1	1 0 0 0 k g／個以下 無し 夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
G 法面小段面 H 法面縦排水 I 基礎碎石施工の有無	=1 =1 =1	法面小段面部作業でない 法面縦排水でない 基礎碎石施工する			
J 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3） K 基礎碎石規格	=0.59 =2	1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3） R C－4 0			
;設計単価＝標準単価＊K 1＊K 2＊ ;標準単価＝4,380.000 ;L=1000を使用する K 1＝		K 3＊K 4＊K 5＊K 6			
;L=4000を使用する K 2＝ ;法面小段面補正係数 K 3＝ ;法面縦排水補正係数 K 4＝					
;基礎碎石施工補正係数 K 5＝ ;再利用撤去補正係数 K 6＝					
標準単価 補正なし					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		14, 500 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	19, 210	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		33,900 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	38,700	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			24,030	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=5	縁石一体 H=20		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		14, 900 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	19, 610	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		34, 500 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	39, 300	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管★				7,150 円／m
積算単価				
小計			8,042	
A 作業区分	=1	据付		
B 管種別	=1	直管		
C 呼び径	=2	200～400mm		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

フィルター材		SZA593	施 工 内 訳 表		施工 第0-0018号内訳表	頁0-0057	
砕石各種			全ての費用		1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金	額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒音・C付・排2 0 1 4山0. 5 m 3							
その他(機械)							
普通作業員							
運転手（特殊）							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
砕石 ★						3, 300	
軽油						円／m 3	
その他(材料)							
積算単価							
小計					9, 749		
B	フィルター材の種類	=7	砕石各種				
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
D	費用の内訳	=1	全ての費用				

08-*****70414-40

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			136, 300	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=26	0.97m3を超え1.03m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

0-0059

S4618

施工 第0-0020号内訳表

步道用T-2 700×700

1 枚 当り

08-*****70414-40

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			238, 900	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=36	1. 70m3を超え1. 80m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			251, 300	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=37	1.80m3を超え1.90m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0. 8 m 3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				(W／C指定なし)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			50, 500	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=4	0.26m3を超え0.28m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		78,000 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	83,000	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		82,600 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	87,620	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		81,200 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	86,210	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

掘削土砂

SZ A101

施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

掘削
軟岩

SZA101

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0067

オープンカット

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			超低騒音・排ガス3次山積0.8m3	
大型ブレーカ〔油圧式〕			1300kg級	
その他(機械)				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,532	
A 土質	=3	軟岩		
B 施工方法	=1	オープンカット		
D 障害の有無	=1	障害なし		
E 施工数量	=9	1,000m3未満		
G 破砕片除去の有無	=1	破砕片除去なし		
H 集積押土の有無	=1	集積押土なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

路床盛土
2.5m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0068

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6, 545	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	365.3	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

SZA301

法面締固めなし

1 m 2 当り

[illegible]

土砂等運搬標準

SZ A105

施工内訳表

施工 第0-0032号内訳表

1 m 3 当り

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1.5km以下

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m ³	126.9	12,690	SZA109 施工 第0-0034号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m ³	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m ³		279,390	
小計	1	m ³		2,793	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=1	障害なし			

整地 敷均し(ルーズ)			SZA109 標準(10,000m3未満)	施工 第0-0034号内訳表		1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額	備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0. 8 m 3			
運転手 (特殊)								
軽油								
積算単価								
小計					126.9			
A	作業区分	=2	敷均し(ルーズ)					
B	施工数量	=1	標準(10,000m3未満)					
C	障害の有無	=1	障害なし					
					</			

路床置換工（有効層）

S1801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

0-0074

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3	365.3	36,530	SZA117 施工 第0-0030号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		303,230	
小計	1	m 3		3,032	
B 路床材種別	=2	再生クラッシャーラン R C 1 0 0			
C 施工幅員	=3	4.0m以上			
D 施工数量	=1	20,000m3未満			
E 障害の有無	=1	障害なし			

床掘り 土砂		SZA161	施 工 内 訳 表		施工 第0-0036号内訳表	頁0-0075	
標準			1	m 3	当り		
代 表 機 労 材 規 格				金 額	備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料				山積0. 8 m 3			
運転手 (特殊)							
軽油							
積算単価							
小計				244. 2			
A	土質	=1	土砂				
B	施工方法	=1	標準				
C	土留方式の種類	=1	土留なし				
D	障害の有無	=1	障害なし				
E	豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ			

埋戻し

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表 1 m 3 当り

頁0-0076

最大埋戻幅1m以上4m未満

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量0. 5～0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量6 0～8 0 k g	
普通作業員				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 979	
A 施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2, 193	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=5	小規模		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3				
運転手 (特殊)				
軽油				
積算単価				
小計			287.8	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=2	平均施工幅1m以上2m未満		
C 土留方式の種類	=1	土留なし		
D 障害の有無	=1	障害なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

埋戻し
土砂

SZA181

小規模

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0079

全ての費用

1

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕				
質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 936	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
U型側溝材料	10.000	m	5,850	58,500	
再生クラッシュラン R C－40	0.600	m ³	2,200	1,320	TCF04 基礎碎石 0.5*1.2
計	10	m		103,620	
小計	1	m		10,362	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝単価（円／m）	=5850	側溝単価（円／m）			
C 側溝本体の長さ	=2	L＝2000使用			
D 2m換算個当り質量	=1	1000kg／個以下			
E 時間的制約の有無	=1	無し			
F 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
G 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
J 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=0.5	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）			
K 基礎碎石規格	=2	R C－40			
;設計単価＝標準単価＊K1＊K2＊		K3＊K4＊K5＊K6			
;標準単価＝4,380.000					
;L=1000を使用する K1＝		1.00			
;L=4000を使用する K2＝		1.00			
;法面小段面補正係数 K3＝		1.00			
;法面縦排水補正係数 K4＝		1.00			
;基礎碎石施工補正係数 K5＝		1.00			
;再利用撤去補正係数 K6＝		1.00			
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0043号内訳表	頁0-0082	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)						径1 8 インチ (4 5 c m)			
ガソリン						レギュラー		スタンド	
その他(材料)									
積算単価									
小計						703.9			
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B アスファルト舗装版厚		=1	15cm以下						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

08-*****70414-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工 第0-0044号内訳表		頁0-0083	
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要		全ての費用		1	m 2	当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額	備 考		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3									
土木一般世話役									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
軽油									
積算単価									
小計						217.9			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	障害等の有無	=1	障害等なし						
C	騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要						
D	舗装版厚	=1	15cm以下						
F	積込作業の有無	=1	積込作業あり						
G	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H	費用の内訳	=1	全ての費用						

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0045号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下

全ての費用

[illegible]

SZA961

11.5km以下

1 m 3 当り

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備	考
---	---

--	--

[illegible]

--	--

[illegible]

3, 825

--	--

$=3$

=3

$$=1$$

$$=1$$

=9.

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	45, 700	4, 570, 000	T8230
計	100	m 3		4, 570, 000	
小計	1	m 3		45, 700	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			746.0	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000		本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 1 2 0 mm×1 2 0 mm×長 9 0 0 mm	1.000		本	1,560	1,560	T1680
小計	1		本		6,838	
A 施工区分	=2	コンクリート製 根巻き基礎なし				
B 施工規模	=3	施工規模 1 0 本未満				
C 時間的制約の有無	=3	《条件不要》				
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし				
E 境界杭計上の有無	=1	境界杭計上あり				
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300						

道路付属物撤去工 視線誘導標撤去
土中建込用

SF575

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

0-0091

施工規模 1 0 本以上 3 0 本未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含 土中建込	1.000		本	1,194	1,194	RGL02 995*1.2
小計	1		本		1,194	
A 施工区分	=1		土中建込用			
B 施工規模	=2		施工規模 1 0 本以上 3 0 本未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.20)*1.00*1.00=1.200						

道路付属物撤去工 車線分離標撤去
固定式（貼付式）

SF585
施工規模 10本未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表
0-0092
1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標撤去工 貼付式 固定式	1.000		本	1,846	1,846	RGL56 1420*1.3
小計	1		本		1,846	
A 施工区分	=3		固定式（貼付式）			
B 施工規模	=3		施工規模 10本未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300						

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

0-0093

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	146.000	人・日	17,500	2,555,000	SA063 施工 第0-0055号内訳表
小計	1	式		2,555,000	
A 必要日数	=73	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			