

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****63648-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8道路改良工事 東大島. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	46,662,000	本工事費	42,420,000		
		計	42,420,000	4,242,000	46,662,000
法定福利費概算額	1,530,000				
労務費調査水準	22,798,153				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		21,952,119	Y0HZZ
道路土工				1 式		923,994	Y0H1Y
掘削工				1 式		24,825	Y0H1Y200
掘削				1 式		24,825	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		75	m 3	331		24,825	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1
路床盛土工				1 式		517,055	施工 第0-0019号内訳表 Y0H1Y257
路床盛土				1 式		517,055	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満		79	m 3	6,545		517,055	SZA117 0 A=1
							施工 第0-0020号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道盛土工			1 式		274,890	Y0H1Y257
歩道盛土			1 式		274,890	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満	42	m 3		6,545	274,890	SZA117 0 A=1
畦畔盛土工			1 式		107,224	施工 第0-0020号内訳表 Y0H1Y257
畦畔盛土			1 式		107,224	Y0H1Y257A07
畦畔盛土工 畦畔のみを設置する場合 バックホウ作業+補助労務	104.0	m		1,031	107,224	V0100 0 施工 第0-0021号内訳表
地盤改良工			1 式		1,360,768	Y0H01
置換工			1 式		1,360,768	Y0H0125A
置換			1 式		1,360,768	Y0H0125A40F
			1 式		1,360,768	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100		104	m	3	2,793		290,472		S18030 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0023号内訳表	
路床置換工（有効層）		353	m	3	3,032		1,070,296		S18010 B=2, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0024号内訳表	
擁壁工				1 式			12,398,734		Y0H1S	
作業土工				1 式			319,090		Y0H1S20B	
床掘り				1 式			44,200		Y0H1S20B40R	
床掘り 土砂 標準		181	m	3	244.2		44,200		SZA1610 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0026号内訳表	
埋戻し				1 式			274,890		Y0H1S20B5F2	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		85	m	3	3,234		274,890		SZA1810 A=4, D=1 施工 第0-0027号内訳表	
場所打擁壁工（構造物単位）				1 式			12,079,644		Y0H1S2HA	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁			1 式		12,079,644	Y0H1S2HA5CU
重力式擁壁(10) 平均高H=1.71m	1		式	6,490,166	6,490,166	G0100 0 科目 第0001号内訳表
重力式擁壁(18) 平均高H=1.70m	1		式	5,589,478	5,589,478	G0110 0 科目 第0002号内訳表
排水構造物工			1 式		7,268,623	Y0H25
作業土工			1 式		67,306	Y0H25200
床掘り（掘削）			1 式		5,860	Y0H25200B08
床掘り 土砂 標準	24	m 3		244.2	5,860	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0026号内訳表
埋戻し			1 式		61,446	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	19	m 3		3,234	61,446	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0027号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝工									Y0H25201	
				1	式			7,201,317		
函渠型側溝（敷調整）									Y0H2520143I	
				1	式			7,050,717		
函渠型側溝工(3)標準部 防草タイプ 300×700 固定スリット 縁石加工無し 蓋別体		3.8	m		38,600		146,680		G0200 0	科目 第0003号内訳表
函渠型側溝工(3)標準部 防草タイプ 300×800 固定スリット 縁石加工無し 蓋別体		36.0	m		47,440		1,707,840		G0210 0	科目 第0004号内訳表
函渠型側溝工(3)集水部 防草タイプ 300×800 固定スリット 縁石加工無し 蓋別体		4.0	m		63,610		254,440		G0215 0	科目 第0005号内訳表
函渠型側溝工(3)標準部 防草タイプ 300×900 固定スリット 縁石加工無し 蓋別体		14.4	m		50,550		727,920		G0220 0	科目 第0006号内訳表
函渠型側溝工(3)集水部 防草タイプ 300×900 固定スリット 縁石加工無し 蓋別体		2.0	m		66,820		133,640		G0225 0	科目 第0007号内訳表
函渠型側溝工(4)標準部 防草タイプ 300×1000 固定スリット 縁石加工有 蓋別体		8.6	m		54,288		466,876		G0230 0	科目 第0008号内訳表
函渠型側溝工(4)標準部 防草タイプ 300×1100 固定スリット 縁石加工有 蓋別体		13.0	m		64,528		838,864		G0240 0	科目 第0009号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	函渠型側溝工(4)集水部 防草タイプ 300×1100 固定スリット 縁石加工有 蓋別体	2.0	m	81,608	163,216	G0245	0	科目	第0010号内訳表		
	函渠型側溝工(4)標準部 防草タイプ 300×1200 固定スリット 縁石加工有 蓋別体	18.0	m	68,548	1,233,864	G0250	0	科目	第0011号内訳表		
	函渠型側溝工(4)集水部 防草タイプ 300×1200 固定スリット 縁石加工有 蓋別体	2.0	m	85,528	171,056	G0255	0	科目	第0012号内訳表		
	函渠型側溝工(4)標準部 防草タイプ 300×1300 固定スリット 縁石加工有 蓋別体	14.2	m	72,368	1,027,625	G0260	0	科目	第0013号内訳表		
	函渠型側溝工(4)集水部 防草タイプ 300×1300 固定スリット 縁石加工有 蓋別体	2.0	m	89,348	178,696	G0265	0	科目	第0014号内訳表		
	敷調整コンクリート		1 式	150,600		Y0H252014T2					
	コンクリート 小型構造物 人力打設 敷調整コンクリート	4	m 3	37,650	150,600	SZB401	0	A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1	施工	第0-0028号内訳表	
舗装			1 式	1,551,132		Y0IZZ					
舗装工			1 式	507,433		Y0I24					

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工				1 式		507,433	Y0I24212
	下層路盤（車道・路肩部）			1 式		375,984	Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	504	m 2	746		375,984	SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0029号内訳表	
下層路盤（歩道部）				1 式		131,449	Y0I24212A1K
	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	135	m 2	973.7		131,449	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0030号内訳表
縁石工				1 式		471,463	Y0I31
	縁石工			1 式		471,463	Y0I31201
歩車道境界ブロック				1 式		471,463	Y0I3120143N
	歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)	59.8	m	7.884		471,463	SZD241 0 A=1, B=7, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0031号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属施設工			1 式		54,704	Y0I28
境界工			1 式		54,704	Y0I2821B
境界杭			1 式		54,704	Y0I2821B43V
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 1 0 本未満	8	本		6,838	54,704	SF563 0 A=2, B=3, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0032号内訳表
仮設工			1 式		517,532	Y0I36
工事用道路工			1 式		172,124	Y0I36200
工事用道路盛土			1 式		172,124	Y0I362005EP
路盤すりつけ工 RC-40	74	m3		2,326	172,124	G0500 0 科目 第0015号内訳表
土留・仮締切工			1 式		30,408	Y0I36203

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう			1 式		30,408	Y0I362035EV
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	6		袋	5,068	30,408	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1200 施工 第0-0033号内訳表
交通管理工			1 式		315,000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		315,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	315,000	315,000	S0914 0 A=18, B=1, C=2 施工 第0-0035号内訳表

＊本工事費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					23,503,251	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
技術管理費			1 式		204,000	Z0006
地盤の平板載荷試験 50kN以内	1		箇所	204,000	204,000	F0200 0
現場環境改善費			1 式		310,000	Z0010
算定式……310242=23503251*0.0132 対象額……23,503,251 率……0.0132					310,242	
共通仮設費（率分） 算定式……2634714=23503251*0.1121 <<0.1121 =(0.1121 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……23,503,251 率……0.1121			1 式		2,634,714	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,148,714	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					26,651,965	
現場管理費	算定式……8483320=26651965*0.3183 <<0.3183 =(0.3183*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……26,651,965 率……0.3183		1 式		8,483,320	
うち法定福利費事業主分	算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……		1 式			
＊＊工事原価＊＊					35,135,285	
うち安全衛生経費	算定式……		1 式			
一般管理費等	算定式……7276517=35135285*0.2071 <<率の補正 0.2071 = 0.2071 * 1.00 >> 対象額……35,135,285 率……0.2071		1 式	前払補正係数1.0000	7,276,517	
契約保証費	算定式……14054=35135285*0.0004 対象額……35,135,285 率……0.0004		1 式		14,054	
＊＊一般管理費等計＊＊					7,290,571	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊							42,420,000			
＊＊工事価格計＊＊							42,420,000			
消費税・地方消費税額 算定式…………4242000=42420000*0.10 対象額…………42,420,000 率…………0.1000			1	式			4,242,000			
＊＊請負工事費＊＊							46,662,000			

重力式擁壁(10)

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0015

平均高H=1.71m						1	式	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 1 8 - 8 - 4 0 高炉		85	m 3	74, 990	6, 374, 150	SZA511 0 A=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1, K=1, L=1, M=2 施工 第0-0001号内訳表		
基面整正		88	m 2	486	42, 768	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表		
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3		0. 168	t	373, 501	62, 748	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0003号内訳表		
円形型枠 φ 200		12. 0	m	875	10, 500	F0300 0		
計		1	式		6, 490, 166			

重力式擁壁(18)

G0110

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0016

平均高H=1.70m						1	式	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 1 8 - 8 - 4 0 高炉		74		m 3	74,990	5,549,260	SZA511 0 A=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1, K=1, L=1, M=2 施工 第0-0001号内訳表	
基面整正		81		m 2	486	39,366	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表	
円形型枠 φ 75		4.0		m	213	852	F0400 0	
計		1		式		5,589,478		

300×700

固定スリット 縁石加工無し 蓋別体

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	38,600	386,000	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		386,000	
計	1	m		38,600	

科目内訳表

300×800

固定スリット 縁石加工無し 蓋別体

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	47,440	474,400	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0007号内訳表
小計	10.0	m		474,400	
計	1	m		47,440	

函渠型側溝工(3)集水部 防草タイプ

G0215

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0019

300×800 固定スリット 縁石加工無し 蓋別体 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	63,610	636,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		636,100	
計	1	m		63,610	

300×900

固定スリット 縁石加工無し 蓋別体

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	50,550	505,500	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0009号内訳表
小計	10.0	m		505,500	
計	1	m		50,550	

函渠型側溝工(3)集水部 防草タイプ

G0225

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0021

300×900

固定スリット 縁石加工無し 蓋別体

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	66,820	668,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0010号内訳表
小計	10.0	m		668,200	
計	1	m		66,820	

300×1000	固定スリット	縁石加工有	蓋別体	10.0	m	当り
施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0		m	54,070	540,700	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0011号内訳表
基面整正	4.5		m ²	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0		m		542,887	
計	1		m		54,288	

300×1100	固定スリット	縁石加工有	蓋別体	10.0	m	当り
施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0		m	64,310	643,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0012号内訳表
基面整正	4.5		m ²	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0		m		645,287	
計	1		m		64,528	

函渠型側溝工(4)集水部 防草タイプ°

G0245

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0024

$$\underline{300 \times 1100}$$

固定スリット 縁石加工有 蓋別体

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	81,390	813,900	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0013号内訳表
基面整正	4.5	m ²	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		816,087	
計	1	m		81,608	

科目内訳表

300×1200 固定スリット 縁石加工有 蓋別体 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	68,330	683,300	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0014号内訳表
基面整正	4.5	m 2	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		685,487	
計	1	m		68,548	

函渠型側溝工(4)集水部 防草タイプ

G0255

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0026

300×1200	固定スリット	縁石加工有	蓋別体	10.0	m	当り
施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0		m	85,310	853,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0015号内訳表
基面整正	4.5		m 2	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0		m		855,287	
計	1		m		85,528	

300×1300 固定スリット 縁石加工有 蓋別体 10.0 m 当り

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	72,150	721,500	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0016号内訳表
基面整正	4.5	m 2	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		723,687	
計	1	m		72,368	

函渠型側溝工(4)集水部 防草タイプ

G0265

科目内訳表

科目 第0014号内訳表

頁0-0028

300×1300 固定スリット 縁石加工有 蓋別体 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	89,130	891,300	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0017号内訳表
基面整正	4.5	m 2	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		893,487	
計	1	m		89,348	

科目内訳表

RC-40						100.0	m3	当り
	施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.0	m 3	126.9	12,690	SZA109 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0018号内訳表		
	再生クラッシュラン R C - 4 0	100.0	m 3	2,200	220,000	TCF04 0		
	小計	100.0	m3		232,690			
	計	1	m3		2,326			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・C付・排2 0 1 4 山0. 4 5 m 3				
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8 - 8 - 4 0） 高炉（W／C 6 0 %以下）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			74,990	
A 擁壁平均高さ	=1	1mを超え2m未満		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石あり		
D 均しコンクリートの有無	=1	均しコンクリートなし		
E 養生工の種類	=1	一般養生		
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し		
G コンクリートセメント種類	=1	高炉		
H コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0		
I 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
K 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
L 生コン運搬距離L（Km）	=1	0 < L（k m） ≤ 1 0		
M 水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

鉄筋加工・組立
一般構造物

SB501
SD345 D13

施 工 内 訳 表

0-0032
施工 第0-0003号内訳表
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502 施工 第0-0004号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0005号内訳表
小計	1	t		373,501	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		223,480	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =5 =0	加工 SD345 D13 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA1259
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA0509
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

管（函）渠型側溝			SZA597	施工		第0-0006号内訳表	頁0-0035	
据付			200mm以上300mm以下	全ての費用		1	m	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3								
その他(機械)								
普通作業員								
土木一般世話役								
運転手（特殊）								
特殊作業員								
その他(労務)								
側溝 ★						33,800 円／m		
軽油								
その他(材料)								
積算単価								
小計				38,600				
A	作業区分	=1	据付					
B	内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下					
C	基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり					
D	費用の内訳	=1	全ての費用					
E	材料費計上方法	=2	計上有り（各種）					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		42, 600 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	47, 440	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		58,700 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	63,610	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り（各種）		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		45,700 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	50,550	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

管（函）渠型側溝			SZA597	施工		第0-0010号内訳表	頁0-0039	
据付			200mm以上300mm以下	全ての費用		1	m	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3								
その他(機械)								
普通作業員								
土木一般世話役								
運転手（特殊）								
特殊作業員								
その他(労務)								
側溝 ★						61,900 円／m		
軽油								
その他(材料)								
積算単価								
小計				66,820				
A	作業区分	=1	据付					
B	内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下					
C	基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり					
D	費用の内訳	=1	全ての費用					
E	材料費計上方法	=2	計上有り（各種）					

管（函）渠型側溝			SZA597	施工 第0-0011号内訳表		頁0-0040	
据付			200mm以上300mm以下	全ての費用		1	m 当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額	備 考	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3							
その他(機械)							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手（特殊）							
特殊作業員							
その他(労務)							
側溝 ★						49, 200 円／m	
軽油							
その他(材料)							
積算単価							
小計					54, 070		
A	作業区分	=1	据付				
B	内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下				
C	基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり				
D	費用の内訳	=1	全ての費用				
E	材料費計上方法	=2	計上有り（各種）				

管（函）渠型側溝			SZA597	施工 第0-0012号内訳表		頁0-0041	
据付			200mm以上300mm以下	全ての費用		1	m 当り
代 表 機 労 材 規 格					金	額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3							
その他(機械)							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手（特殊）							
特殊作業員							
その他(労務)							
側溝 ★						59,400 円／m	
軽油							
その他(材料)							
積算単価							
小計					64,310		
A	作業区分	=1	据付				
B	内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下				
C	基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり				
D	費用の内訳	=1	全ての費用				
E	材料費計上方法	=2	計上有り（各種）				

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		76,400 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	81,390	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		63, 400 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	68, 330	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		80,300 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	85,310	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り（各種）		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		67,200 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	72,150	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		84,100 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	89,130	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り（各種）		

整地 敷均し(ルーズ)			SZA109 標準(10,000m3未満)	施 工 内 訳 表		施工 第0-0018号内訳表	1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0. 8 m 3				
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計					126.9				
A	作業区分		=2	敷均し(ルーズ)					
B	施工数量		=1	標準(10,000m3未満)					
C	障害の有無		=1	障害なし					

SZA101

オーブ^oンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備	考
---	---

[illegible][illegible][illegible]

331.0

--	--

--	--

--	--

栃木県 県土整備部

路床盛土
2.5m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0049

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6, 545	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

特単単価適用日：08年06月10日
0-0050

施 工 内 訳 表

畦畔盛土工
畦畔のみを設置する場合

V0100
バックホウ作業+補助労務

施工 第0-0021号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－28） クローラ型山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準 普通作業員	0.125	日	43,601	5,450	SX060 施工 第0-0022号内訳表
	0.20	人	24,300	4,860	RA010
計	10	m		10,310	
小計	1	m		1,031	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス１次山積０．４５ｍ３	1.540	供用日	5,550	8,547	KQ008
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	49.000	L	146	7,154	TSX24
小計	1	日		43,601	
A 規格	=2	クローラ型山積０．４５ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=2	排出ガス対策型１次基準			
C バックホウ（供用日／日）	=1.54	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=49	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m3	126.9	12,690	SZA109 施工 第0-0018号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m3		279,390	
小計	1	m3		2,793	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=1	障害なし			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3	365.3	36,530	SZA117 施工 第0-0025号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		303,230	
小計	1	m 3		3,032	
B 路床材種別	=2	再生クラッシャーラン R C 1 0 0			
C 施工幅員	=3	4.0m以上			
D 施工数量	=1	20,000m3未満			
E 障害の有無	=1	障害なし			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	365.3	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

床掘り			SZA161		施 工 内 訳 表		施工 第0-0026号内訳表		頁0-0055	
土砂			標準				1		m 3 当り	
代 表 機 労 材 規 格							金 額		備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料										
山積0. 8 m 3										
運転手 (特殊)										
軽油										
積算単価										
小計							244. 2			
A 土質			=1	土砂						
B 施工方法			=1	標準						
C 土留方式の種類			=1	土留なし						
D 障害の有無			=1	障害なし						
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ						

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0056

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
超低・排ガス2014山積0.45m3				
タンパ（ランマ）賃料				
質量60～80kg				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3,234	
A 施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,650	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離 L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			746.0	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	973.7	
A 全仕上り厚(mm) =100 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =1 1層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

歩車道境界ブロック 設置

SZD241

施工内訳表

施工 第0-0031号内訳表

1
m
当り

各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 2 8 m 3				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			5, 050 円／m
軽油				
積算単価				
小計			7, 884	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=7	各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離 L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000		本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 1 2 0 mm×1 2 0 mm×長 9 0 0 mm	1.000		本	1,560	1,560	T1680
小計	1		本		6,838	
A 施工区分	=2		コンクリート製 根巻き基礎なし			
B 施工規模	=3		施工規模 1 0 本未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
E 境界杭計上の有無	=1		境界杭計上あり			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA1259
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA0059
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA0109
大型土のう	10.000	袋	1,200	12,000	KC402
バックホウ運転（機−28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.294	日	46,326	13,619	SX060 施工 第0-0034号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 (労) × 率
計	10	袋		50,680	
小計	1	袋		5,068	
A 作業区分	=1	製作・設置			
B 作業半径	=1	作業半径 5 m以下			
C 設置面高さ H	=1	設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
E 袋詰土区分	=2	流用土			
F 大型土のう単価（円／袋）	=1200	大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=34袋/日					
土木一般世話役 1*10/D=1*10/34=0.294人					
特殊作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人					
バックホ運転 10/D=10/34=0.294日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.280		供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000		L	146	9,198	TSX24
小計	1		日		46,326	
A 規格	=12	クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=63	軽油（L／日）				

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

0-0064

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	18.000	人・日	17,500	315,000	SA063 施工 第0-0036号内訳表
小計	1	式		315,000	
A 必要日数	=18	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

0-0065

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			