

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07038-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 道路改良工事 123号その1（改安道補）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		9,808,603	Y0HZZ
道路土工				1 式		1,048,568	Y0H1Y
掘削工				1 式		91,356	Y0H1Y200
掘削				1 式		91,356	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		276	m 3	331		91,356	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0012号内訳表
歩道盛土工				1 式		45,815	Y0H1Y257
歩道盛土				1 式		45,815	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満		7	m 3		6,545	45,815	SZA117 0 A=1 施工 第0-0013号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工			1 式		911,397	Y0H1Y205
土砂等運搬			1 式		873,201	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 22.5km以下	301	m 3	2,901	873,201	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=22. 1 施工 第0-0014号内訳表	
残土等処分			1 式		38,196	Y0H1Y205A0F
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	301	m 3	126.9	38,196	SZA109 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0015号内訳表	
地盤改良工			1 式		593,277	Y0H01
置換工			1 式		593,277	Y0H0125A
置換			1 式		593,277	Y0H0125A40F
路床置換工(無効層) 再生クラッシャーランRC100 2.5m以上	55	m 3	2,793	153,615	S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0016号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100 2.5m未満	18	m ³	8,499	152,982	S1803 0 A=2, B=3 施工 第0-0017号内訳表
路床置換工（有効層） 再生クラッシャーランRC100 4.0m以上	41	m ³	3,032	124,312	S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0019号内訳表
路床置換工（有効層） 再生クラッシャーランRC100 2.5m以上4.0m未満	12	m ³	3,551	42,612	S1801 0 B=2, C=2 施工 第0-0021号内訳表
路床置換工（有効層） 再生クラッシャーランRC100 2.5m未満	13	m ³	9,212	119,756	S1801 0 B=2, C=1 施工 第0-0023号内訳表
カルバート工		1 式		507,604	Y0H20
作業土工		1 式		13,047	Y0H2020B
床掘り		1 式		6,579	Y0H2020B40R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	3	m ³	2,193	6,579	SZA161 0 A=1, B=5, F=1 施工 第0-0024号内訳表
埋戻し		1 式		6,468	Y0H2020B5F2

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	2	m 3	3, 234	6, 468	SZA181 0 A=4 施工 第0-0025号内訳表
プレキャストカルバート工		1 式		494, 557	Y0H2025G
プレキャストボックス		1 式		494, 557	Y0H2025G674
ボックスカルバート T-25 400×400	3. 1	m	48, 216	149, 469	G0100 0 科目 第0001号内訳表
ボックスカルバート T-25 1500×800	1. 5	m	230, 059	345, 088	G0170 科目 第0002号内訳表
排水構造物工		1 式		6, 125, 018	Y0H25
作業土工		1 式		280, 677	Y0H25200
床掘り		1 式		151, 317	Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	69	m 3	2, 193	151, 317	SZA161 0 A=1, B=5 施工 第0-0024号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し			1 式		129,360	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	40	m 3		3,234	129,360	SZA181 0 A=4 施工 第0-0025号内訳表
側溝工			1 式		4,850,072	Y0H25201
管（函）渠型側溝			1 式		1,818,606	Y4519360000
管（函）渠型側溝 据付 300×400 標準部 固定スリット 縦横断型 縁石加工有 防草タイプ 全ての費用	10.1	m		21,020	212,302	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0026号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 300×400 集水部 固定スリット 縦横断型 縁石加工有 防草タイプ 全ての費用	2.0	m		41,010	82,020	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0027号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 300×400 標準部 縁石加工有 固定スリット 縦横断型 蓋別体防草タイプ 全ての費用	10.0	m		25,940	259,400	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0028号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 300×400 集水部 縁石加工有 固定スリット 縦横断型 蓋別体防草タイプ 全ての費用	2.0	m		42,720	85,440	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0029号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 300×500 標準部 縁石加工有 固定スリット 縦横断型 防草タイプ 全ての費用	22.7	m		22,520	511,204	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0030号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300×500 集水部 縁石加工有 固定スリット 縦横断型 防草タイプ 全ての費用	4.0	m		43,620	174,480	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0031号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 300×500 標準部 縁石加工有 固定スリット 縦横断型 防草タイプ 全ての費用	14.0	m		28,650	401,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0032号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 300×500 集水部 縁石加工有 固定スリット 縦横断型 防草タイプ 全ての費用	2.0	m		46,330	92,660	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0033号内訳表
管（函）渠型側溝			1 式		3,031,466	Y4519360000
U型側溝据付 1 0 0 0 k g／個以下 歩道用改良型 3 0 0 × 5 0 0	10.7	m		12,484	133,578	S4628 0 A=1, B=21, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2 , K=2 施工 第0-0034号内訳表
U型側溝据付 1 0 0 0 を超え 2 0 0 0 k g／個以下 歩道用 3 0 0 × 6 0 0	19.2	m		20,554	394,636	S4628 0 A=1, B=38, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2 , K=2 施工 第0-0035号内訳表
U型側溝据付 1 0 0 0 を超え 2 0 0 0 k g／個以下 歩道用 3 0 0 × 7 0 0	11.6	m		22,554	261,626	S4628 0 A=1, B=39, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2 , K=2 施工 第0-0036号内訳表
敷調整コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	2	m ³		37,650	75,300	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, Q=1, R=1 施工 第0-0037号内訳表
L型側溝据付 5 0 0 700×320×600	54.2	m		22,826	1,237,169	S4128 0 A=1, B=1, C=10200 施工 第0-0038号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管渠工	L型側溝据付 500 700×320/140×600 旧建設省L形Ⅱ型 斜H20左	31.4	m	29,591		929,157		S4128 0 A=1, B=1, C=14300		施工 第0-0040号内訳表	
				1式		289,082		Y0H25202			
ヒューム管（B形管）				1式		289,082		Y0H25202B1T			
				1式		289,082					
ヒューム管（1） 据付 300mm 全ての費用		5.9	m	20,780		122,602		SZA581 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=1, J=1, K=4, L=1, N=1, O=1, P=1		施工 第0-0041号内訳表	
ヒューム管（2） 据付 600mm 全ての費用		4.0	m	41,620		166,480		SZA581 0 A=1, B=8, C=1, D=1, I=1, J=1, K=4, L=1, N=1, O=1, P=2		施工 第0-0042号内訳表	
集水桝・マンホール工				1式		705,187		Y0H25203			
				1式		427,267		Y0H25203B1R			
現場打ち集水桝				1式		427,267					
現場打ち集水桝（1） 500×500×600		1	箇所	73,096		73,096		G0130 0		科目 第0003号内訳表	
現場打ち集水桝（2） 500×500×700		1	箇所	81,893		81,893		G0180		科目 第0004号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝 (3) 500×500×930	1		箇所	88,136	88,136	G0190 科目 第0005号内訳表
現場打ち集水桝 (4) 500×500×850	1		箇所	82,876	82,876	G0200 科目 第0006号内訳表
現場打ち集水桝 (5) 600×600×710	1		箇所	101,266	101,266	G0210 科目 第0007号内訳表
プレキャスト集水桝			1 式		277,920	Y0H252035NJ
管（函）渠型側溝 据付 防草タイプ 桝部 固定スリット用 200mm以上300mm以下 300×500×1000 全ての費用	2.0		m	95,150	190,300	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, E=2 施工 第0-0043号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 防草タイプ 桝部 固定スリット用 200mm以上300mm以下 300×400×1000 全ての費用	1.0		m	87,620	87,620	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0044号内訳表
構造物撤去工			1 式		1,534,136	Y0H09
防護柵撤去工			1 式		11,206	Y0H092HG
防護柵撤去（ガードレール）			1 式		8,016	Y0H092HG509

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr-A, B, C-2B Co建込	4.8	m	1,670	8,016	SF267 0 A=6, B=1, C=1 施工 第0-0045号内訳表
防護柵（横断・転落防止柵）撤去		1 式		3,190	Y0H092HG50B
転落防止柵撤去工 ビーム式 土中建込用 支柱間隔 2m	2.0	m	1,595	3,190	SF286 0 A=2, B=1, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0046号内訳表
構造物取壊し工		1 式		1,175,310	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1 式		503,100	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	45	m 3	11,180	503,100	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0047号内訳表
舗装版切断		1 式		915	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	1.3	m	703.9	915	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0048号内訳表
舗装版破碎		1 式		671,295	Y0H0921DA6G

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,109	m 2	553.9	614,275	SZD301 0 A=1, B=2 施工 第0-0049号内訳表	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策必要 全ての費用	94	m 2	606.6	57,020	SZD311 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1 施工 第0-0050号内訳表	
ブロック舗装撤去工					YOH092HK	
			1 式	6,750		
インターロッキングブロック撤去					YOH092HK50J	
			1 式	6,750		
インターロッキングブロック撤去 撤去 とりこわし					SF250 0 A=3, B=10, F=1, G=1, H=1	
施工規模 1 0 0 m 2 以上	9	m 2	750	6,750	施工 第0-0051号内訳表	
運搬処理工					YOH092HO	
			1 式	340,870		
殻運搬					YOH092HOAOK	
			1 式	72,194		
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	45	m 3	1,399	62,955	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, G=3.5 施工 第0-0052号内訳表	
殻運搬 舗装版破碎 3.5km以下 全ての費用	3	m 3	2,523	7,569	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, G=3.5 施工 第0-0053号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.1	m 3		16,700	1,670	T8232 0
殻運搬（路面切削）		1 式			49,106	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 3.5km以下 全ての費用	56	m 3		876.9	49,106	SZD305 0 A=1, C=1, D=1, E=3.5 施工 第0-0054号内訳表
殻処分		1 式			219,570	Y0H092H0A0L
# 処分費（直接工事費用） #		1 式			219,570	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	45	m 3		2,200	99,000	S0020 0 A=2 施工 第0-0055号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	58	m 3		2,000	116,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0056号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3		45,700	4,570	S0020 0 A=5 施工 第0-0057号内訳表
舗装		1 式			10,898,003	Y0IZZ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工				1 式		7,683,990	Y0I24
アスファルト舗装工				1 式		7,683,990	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）				1 式		539,550	Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚350mm 2層施工 全ての費用	330	m 2	1,635		539,550	SZD0050 A=350, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0058号内訳表	
下層路盤（歩道部）				1 式		696,124	Y0I24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工 全ての費用	471	m 2	973.7		458,612	SZD0060 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0059号内訳表	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚370mm 2層施工 全ての費用	9	m 2	2,424		21,816	SZD0060 A=370, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0060号内訳表	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚520mm 3層施工 全ての費用	61	m 2	3,536		215,696	SZD0060 A=520, B=3, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0061号内訳表	
上層路盤（車道・路肩部）				1 式		276,801	Y0I24212A1L

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	269		m	2	1,029		276,801		SZD009 0 A=2, D=150, E=1 施工 第0-0062号内訳表	
基層（車道・路肩部）				1 式			797,613		Y0I24212A1N	
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	28		m	2	3,878		108,584		SZD021 0 A=1, B=50, C=1, E=12, H=1, I=1, K=1 施工 第0-0063号内訳表	
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	86		m	2	2,924		251,464		SZD021 0 A=3, B=50, C=1, E=12, H=1, I=1, K=1 施工 第0-0064号内訳表	
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	155		m	2	2,823		437,565		SZD021 0 A=4, B=50, C=1, E=12, H=1, I=1, K=1 施工 第0-0065号内訳表	
表層（車道・路肩部）				1 式			3,811,476		Y0I24212A1S	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	1,374		m	2	2,774		3,811,476		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0066号内訳表	
表層（歩道部）				1 式			1,562,426		Y0I24212A1T	
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm 全ての費用	269		m	2	1,748		470,212		SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0067号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置 厚 6 c m							SF250 0 A=2, B=1, D=1, E=30, F=1, G=1, H=1, I=2
	施工規模 1 0 0 m 2 以上	202	m 2		5, 407	1, 092, 214	施工 第0-0068号内訳表
縁石工				1 式		1, 102, 747	Y0I31
作業土工				1 式		64, 194	Y0I31200
床掘り				1 式		35, 088	Y0I3120040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用		16	m 3		2, 193	35, 088	SZA161 0 A=1, B=5 施工 第0-0024号内訳表
埋戻し				1 式		29, 106	Y0I312005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		9	m 3		3, 234	29, 106	SZA181 0 A=4 施工 第0-0025号内訳表
縁石工				1 式		1, 038, 553	Y0I31201
歩車道境界ブロック				1 式		406, 871	Y0I3120143N

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 標準部 H200 B種(180/205×250×600)	44.6	m	5,719	255,067	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0069号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	25.2	m	6,024	151,804	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0070号内訳表
地先境界ブロック		1 式		631,682	Y0I31201430
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	92.5	m	6,829	631,682	SZD245 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=2, G=1, H=4, I=1, K=1, L=1 施工 第0-0071号内訳表
区画線工		1 式		663,473	Y0I33
区画線工		1 式		663,473	Y0I33200
区画線工		1 式		663,473	Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式(手動) 実線 15cm 全ての費用	121	m	519	62,799	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0072号内訳表
区画線設置工 溶融式(手動) 実線 15cm 全ての費用	383	m	433	165,839	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0073号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 4 5 c m 全ての費用	264	m		1,002	264,528	S4600 0 A=1, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0074号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	208.2	m		818	170,307	S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0075号内訳表
道路付属施設工						Y0I28
			1 式		111,646	
境界工						Y0I2821B
			1 式		97,852	
境界杭						Y0I2821B43V
			1 式		97,852	
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 1 0 本未満	8	本		6,838	54,704	SF563 0 A=2, B=3, D=1, E=1 施工 第0-0076号内訳表
境界鉋設置 真鍮製 貼付式	4	本		10,787	43,148	S2824 0 A=1, B=2, C=3 施工 第0-0077号内訳表
道路付属物工						Y0I2821C
			1 式		13,794	
道路鉋						Y0I2821C43X
			1 式		13,794	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物設置工 道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅10cm						SF567 0 A=1, B=6, C=3, E=1
施工規模 10個未満	6		個	2,299	13,794	施工 第0-0078号内訳表
仮設工			1式		1,336,147	Y0I36
防護施設工			1式		14,947	Y0I36217
置き式ガードレール			1式		14,947	Y0I362175GB
仮設防護柵設置工 独立基礎ブロック 支柱間隔2m	3	m		2,650	7,950	F0020 0
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	0.4	t		8,163	3,265	SZA082 0 A=1, B=1, C=13
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	0.4	t		9,331	3,732	SZA084 0 A=1
交通管理工			1式		1,321,200	Y0I36232
交通誘導警備員			1式		1,321,200	Y0I36232Y21

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0020

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					20,706,606	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離9.6 km	1		台	142,000	142,000	SA001 0 A=5, B=9.6, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0085号内訳表
技術管理費			1 式		40,510	Z0006
土粒子の密度試験 1 試料につき3 個	1		件	6,990	6,990	T7481 0
土の含水比試験 1 試料につき3 個	1		件	1,620	1,620	T7482 0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料0.5 kg 未満 1 試料につき1 個	1		件	8,300	8,300	T7484 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の液性限界試験 1 試料につき 6 個	1		件	8,840	8,840	T7488 0
土の塑性限界試験 1 試料につき 3 個	1		件	4,260	4,260	T7489 0
締め固めた土のコーン指数試験	1		件	10,500	10,500	T7515 0
現場環境改善費			1 式		276,000	Z0010
算定式……276574=20487036*0.0135 対象額……20,487,036 率……0.0135					276,574	
共通仮設費（率分） 算定式……3056295=20706606*0.1476 <<0.1476 =(0.1135 * 1.3 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……20,706,606 率……0.1135			1 式		3,056,295	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	38,700	38,700	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	210,000	210,000	T9302 0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					3,763,505	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					24,470,111	
現場管理費	算定式……8523514=24221411*0.3519 <<0.3519 =(0.3199*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……24,221,411 率……0.3199		1 式		8,523,514	
うち法定福利費事業主分	算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					32,993,625	
うち安全衛生経費	算定式……		1 式			
一般管理費等	算定式……6833865=32744925*0.2087 <<率の補正 0.2087 = 0.2087 * 1.00 >> 対象額……32,744,925 率……0.2087		1 式	前払補正係数1.0000	6,833,865	
契約保証費	算定式……13097=32744925*0.0004 対象額……32,744,925 率……0.0004		1 式		13,097	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊一般管理費等計＊＊								6,846,962		
＊＊工事価格＊＊								39,840,000		
＊＊工事価格計＊＊								39,840,000		
消費税・地方消費税額 算定式……3984000=39840000*0.10 対象額……39,840,000 率……0.1000										
＊＊請負工事費＊＊								43,824,000		

ボックスカルバート

G0170

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0026

T-25 1500×800 10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート T-25 1500×800 2.0m/個 全ての費用	10	m	229,000	2,290,000	SZA585 0 A=1, B=3, C=2, D=1, E=1, F=0 施工 第0-0003号内訳表
基面整正	21.8	m 2	486	10,594	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10	m		2,300,594	
計	1	m		230,059	

現場打ち集水桝(1)

G0130

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0027

500×500×600

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所	52,800	52,800	SZA633 0 B=5, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0004号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，細目，受枠含 歩道用 T－2 5 0 0×5 0 0	1	枚	19,903	19,903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0005号内訳表
基面整正	0.81	m 2	486	393	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	箇所		73,096	

科目内訳表

500×500×700

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 28m3を超え0. 30m3以下	1	箇所	52, 800	52, 800	SZA633 0 B=5, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0006号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目普通，受枠含 車道用T－2 5 5 0 0×5 0 0	1	枚	28, 700	28, 700	S4618 0 A=1, B=12, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0007号内訳表
基面整正	0. 81	m 2	486	393	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	箇所		81, 893	

現場打ち集水桝（3）

G0190

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0029

500×500×930

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所	67,840	67,840	SZA633 0 B=11, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0008号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用 細目，受枠含 歩道用 T－2 5 0 0×5 0 0	1	枚	19,903	19,903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0009号内訳表
基面整正	0.81	m 2	486	393	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	箇所		88,136	

現場打ち集水桝（4）

G0200

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0030

500×500×850

1

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 38m3を超え0. 40m3以下	1	箇所	62, 580	62, 580	SZA633 0 B=9, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0010号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，細目，受枠含 歩道用 T－2 5 0 0×5 0 0	1	枚	19, 903	19, 903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0005号内訳表
基面整正	0. 81	m 2	486	393	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1			82, 876	

現場打ち集水桝（5）

G0210

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0031

600×600×710

1

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 38m3を超え0. 40m3以下	1	箇所	62, 580	62, 580	SZA633 0 B=9, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0010号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目普通，受枠含 車道用 T－2 5 6 0 0×6 0 0	1	枚	38, 200	38, 200	S4618 0 A=1, B=13, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0011号内訳表
基面整正	1. 00	m 2	486	486	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1			101, 266	