

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08011-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8舗装工事 那須黒羽茂木線その1.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		794,602	Y0HZZ
道路土工				1 式		511,577	Y0H1Y
掘削工				1 式		86,722	Y0H1Y200
掘削				1 式		86,722	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		262	m 3	331		86,722	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0008号内訳表
残土処理工				1 式		424,855	Y0H1Y205
整地				1 式		33,607	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理		264	m 3	127.3		33,607	SZA109 0 A=1 施工 第0-0009号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬			1 式		391,248	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.5km以下	264	m 3		1,482	391,248	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=7.5 施工 第0-0010号内訳表
構造物撤去工			1 式		283,025	Y0H09
構造物取壊し工			1 式		141,372	Y0H0921D
舗装版切断			1 式		3,660	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	5.2	m		703.9	3,660	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0011号内訳表
舗装版破碎			1 式		137,712	Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	632	m 2		217.9	137,712	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0012号内訳表
運搬処理工			1 式		141,653	Y0H092H0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬			1 式		99,083	Y0H092H0A0K
殻運搬 舗装版破碎 22.0km以下 全ての費用	19	m 3		5,127	97,413	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=18.8 施工 第0-0013号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.1	m 3		16,700	1,670	T8232 0
殻処分			1 式		42,570	Y0H092H0A0L
# 処分費（直接工事費用） #			1 式		42,570	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	19	m 3		2,000	38,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0014号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3		45,700	4,570	S0020 0 A=5 施工 第0-0015号内訳表
舗装			1 式		14,508,173	Y0IZZ
舗装工			1 式		12,005,890	Y0I24

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック舗装工			1 式		12,005,890	Y0I2425Z
フィルター層			1 式		181,120	Y0I2425ZA1J
透水シート 長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0mm 175N/5cm	566	m 2	320		181,120	F0350 0
下層路盤（歩道部）			1 式		1,318,976	Y0I2425ZA1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚300mm 2層施工 全ての費用	592	m 2	2,228		1,318,976	SZD006 0 A=300, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0016号内訳表
上層路盤（歩道部）			1 式		1,379,992	Y0I2425ZA1M
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材 1.4m以上3.0m以下 全ての費用	556	m 2	2,482		1,379,992	SZD009 0 A=1, B=3, C=50, F=2, G=21, I=2, K=1, L=1, M=1 施工 第0-0017号内訳表
インターロッキングブロック舗装			1 式		8,980,722	Y0I2425ZA1W
インターロッキングブロック設置工 歩道部	566	m 2	15,867		8,980,722	G0120 0 科目 第0001号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
視覚障害者誘導用パネル			1 式		145,080	Y0I2425Z4ZC
視覚障害者用誘導ブロック設置工 300×300 警告用・誘導用	12	m 2		12,090	145,080	G0300 0 科目 第0002号内訳表
縁石工			1 式		1,889,783	Y0I31
作業土工			1 式		6,579	Y0I31200
床掘り			1 式		6,579	Y0I3120040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	3	m 3		2,193	6,579	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0018号内訳表
縁石工			1 式		1,883,204	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		274,363	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック（1） 標準部	9.7	m		12,187	118,213	G0200 0 科目 第0003号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック（１） 切下部						G0220 0
	12.5	m		12,492	156,150	科目 第0004号内訳表
地先境界ブロック			1 式		1,608,841	Y0I31201430
地先境界ブロック 設置 B種（150×120×600）	238.1	m		6,757	1,608,841	SZD245 0 A=1, B=2, C=2, D=1, E=2, G=1, H=4, I=1, K=2, L=1
仮設工			1 式		612,500	Y0I36
交通管理工			1 式		612,500	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		612,500	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		612,500	612,500	S0914 0 A=35, B=1
						施工 第0-0020号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					15,302,775	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		219,000	Z0010
算定式…… $219746=15260205*0.0144$ 対象額……15,260,205 率……0.0144					219,746	
共通仮設費（率分） 算定式…… $3016176=15302775*0.1971 \ll 0.1971=(0.1408 * 1.4 * 1.0) * 1.00 \gg$ 対象額……15,302,775 率……0.1408			1 式		3,016,176	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,235,176	
＊＊純工事費＊＊					18,537,951	
現場管理費 算定式…… $7695103=18537951*0.4151 \ll 0.4151=(0.3459*1.2*1.0)*1.00 \gg$ 対象額……18,537,951 率……0.3459			1 式		7,695,103	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					26,233,054	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $5606003=26233054 \times 0.2137$ <<率の補正 0.2137 = 0.2137×1.00 >> 対象額……26,233,054 率……0.2137			前払補正係数1.0000 1 式		5,606,003	
契約保証費 算定式…… $10493=26233054 \times 0.0004$ 対象額……26,233,054 率……0.0004			1 式		10,493	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					5,616,496	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					31,840,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					31,840,000	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……3184000=31840000*0.10 対象額……31,840,000 率……0.1000				1式			3,184,000			
＊＊請負工事費＊＊							35,024,000			

インターロッキングブロック設置工

G0120

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0012

歩道部

100.0 m2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック設置 設置 直線配置 厚8 c m 標準品 施工規模 1 0 0 m 2 以上	100.0	m 2	7,285	728,500	SF250 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0001号内訳表
インターロッキングブロック (控除) ブロック厚8cm 標準品	102.0	m 2	-4,800	-489,600	F0100 0
インターロッキングブロック 高強度透水 t=8cm ショットブラスト仕上 特殊品	102.0	m 2	12,900	1,315,800	F0250 0
透水シート 長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0mm 175N/5cm	100.0	m 2	320	32,000	F0350 0
小計	100.0	m 2		1,586,700	
計	1	m 2		15,867	

科目内訳表

300×300

G0300
警告用・誘導用

科目 第0002号内訳表

100.0

m²

当り

施 工 名 称 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	12,090	1,209,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0002号内訳表
小計	100.0	m ²		1,209,000	
計	1	m ²		12,090	

科目内訳表

標準部

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,719	57,190	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=2 施工 第0-0003号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m 3	37,650	45,180	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.0	m 2	5,285	15,855	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0005号内訳表
基面整正	7.5	m 2	486	3,645	SZA169 0 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		121,870	
計	1	m		12,187	

科目内訳表

切下部 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,024	60,240	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=2 施工 第0-0007号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m 3	37,650	45,180	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.0	m 2	5,285	15,855	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0005号内訳表
基面整正	7.5	m 2	486	3,645	SZA169 0 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		124,920	
計	1	m		12,492	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 設置 T = 8 c m 標準品 直線配置	100.000	m 2	7,200	720,000	REG06 7200*1
砂 クッション用	2.580	m 3	3,300	8,514	TCE36
計	100	m 2		728,514	
小計	1	m 2		7,285	
A 作業区分	=1	設置			
B 施工区分	=2	設置 直線配置 厚8 c m			
C ブロック種類	=1	標準品			
D 敷材料の種類	=1	砂（クッション用）			
E 敷材料の厚さ（c m）	=2	敷材料の厚さ（c m）			
F 施工規模	=1	施工規模 1 0 0 m 2 以上			
G 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正なし 敷材料 100*敷材料の厚さ*(1+補正係数)=100*2.000/100*(1+0.29)=2.580m3					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	7.23%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
ブロック工	6.43%	32,800	ブロック工	29,200	RA040
土木一般世話役	3.70%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	1.30%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他 (労務)	5.60%	630.2	その他 (労務)	0	ER009
特殊ブロック ★	75.74%	828	特殊ブロック 洗出平板 3 0 c m × 3 0 c m × 6 c m	730	TGP30

施 工 内 訳 表

頁0-0018

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 24.26% 材料構成比： 75.74% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,884

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		12,090	積算単価	0	EP001
【補正式】12,090=10,884*{(7.23/100*24,300/25,400+6.43/100*32,800/29,200+3.70/100*32,600/31,000+1.30/100*27,500/28,300)*24.26/(7.23+6.43+3.70+1.30)+(75.74/100*828/730)*75.74/(75.74)+(100-24.26-75.74)/100}					
小計		12,090			
A 作業区分 B ブロック規格	=1 =1	設置 30cm×30cm			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 0 9 m 3	2.18%	4,060	バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 0 9 m 3	3,960	KQ050
特殊作業員	21.69%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	19.42%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	11.85%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	2.94%	175.92	その他(労務)	0	ER009
歩車道境界ブロック B 1 8 0 / 2 0 5 × 2 5 0 × 6 0 0	41.24%	1,330	歩車道境界ブロック B 1 8 0 / 2 0 5 × 2 5 0 × 6 0 0	1,520	TGG14

施 工 内 訳 表

頁0-0020

当り

機械構成比： 2.18% 労務構成比： 55.90% 材料構成比： 41.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,080.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油	0.68%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		5,719	積算単価	0	EP001
【補正式】 $5,719=6,080.5*\{(2.18/100*4,060/3,960)*2.18/(2.18)+(21.69/100*27,500/28,300+19.42/100*24,300/25,400+11.85/100*32,600/31,000)*55.90/(21.69+19.42+11.85)+(41.24/100*1,330/1,520+0.68/100*146/138)*41.92/(41.24+0.68)+(100-2.18-55.90-41.92)/100\}$					
小計		5,719			
A 作業区分 B ブロック規格 C 基礎碎石の有無 D 均し基礎コンクリートの有無 K 生コン運搬距離L (Km)	=1 =2 =2 =2 =2	設置 B種(180/205×250×600) 基礎碎石なし 均し基礎コンクリートなし 10<L (km) ≤ 15			
運搬割増なし					

SZB401

全ての費用

人力打設

標準単価： 36,756

勞務構成比： 41.15%

市場単価構成比： 0.00%

08-*****08011-40

施 工 内 訳 表

頁0-0022

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 36,756

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		37,650			
A 構造物種別	=2	小型構造物			
B 打設工法	=4	人力打設			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント			
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5			
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
P 費用の内訳	=1	全ての費用			
Q 生コン運搬距離L (Km)	=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5			
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
運搬割増しなし					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工	58.78%	31,800	型わく工	30,000	RA165
普通作業員	19.90%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	6.07%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	15.25%	805.82	その他 (労務)	0	ER009
積算単価 【補正式】 5,285=5,104.7*{(58.78/100*31,800/30,000+19.90/100*24,300/25,400+6.07/100*32,600/31,000)*100.00/(58.78+19.90+6.07)+(100-100.00)/100}		5,285	積算単価	0	EP001
小計		5,285			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,104.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 型枠の種類	=1	一般型枠			
B 構造物の種類	=5	均しコンクリート			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
積算単価 【補正式】 $486.0=508*\{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100\}$		486	積算単価	0	EP001
小計		486.0			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	28.39%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	17.32%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	15.81%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他(労務)	3.69%	176.22	その他(労務)	0	ER009
境界ブロック ★	34.79%	2,904	歩車道境界ブロック A 150／170×200×600	1,680	TGG09
積算単価		6,024	積算単価	0	EP001
【補正式】6,024=4,837.3*{(28.39/100*24,300/25,400+17.32/100*32,600/31,000+15.81/100*27,500/28,300)*65.21/(28.39+17.32+15.81)+(34.79/100*2,904/1,680)*34.79/(34.79)+(100-65.21-34.79)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0027

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 65.21% 材料構成比： 34.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,837.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		6,024			
A 作業区分	=1	設置			
B ブロック規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)			
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし			
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし			
K 生コン運搬距離L (Km)	=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5			
運搬割増しなし					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次山積0.8m3	42.72%	20,100	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次山積0.8m3	20,100	MA234
運転手（特殊）	37.91%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	19.37%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $331.0=331.59*\{(42.72/100*20,100/20,100)*42.72/(42.72)+(37.91/100*27,900/28,900)*37.91/(37.91)+(19.37/100*146/138)*19.37/(19.37)+(100-42.72-37.91-19.37)/100\}$		331	積算単価	0	EP001
小計		331.0			
A 土質 B 施工方法 C 押土の有無 D 障害の有無 E 施工数量 I 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =3 =1	土砂 オープンカット 押土なし 障害なし 5,000m3未満 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

当り

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 8 m 3	22.45%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 8 m 3	8,800	KQ012
運転手 (特殊)	52.33%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
軽油	25.22%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $127.3=127.07*\{(22.45/100*9,000/8,800)*22.45/(22.45)+(52.33/100*27,900/28,900)*52.33/(52.33)+(25.22/100*146/138)*25.22/(25.22)+(100-22.45-52.33-25.22)/100\}$		127.3	積算単価	0	EP001
小計		127.3			
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.67%	20,847	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,800	MA405
運転手 (一般)	40.44%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	14.89%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		1,482	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,482=1,400.5*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*146/138)*14.89/(14.89)+(100-44.67-40.44-14.89)/100}					
小計		1,482			
A 土砂等発生現場	=1	標準			
B 積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)			
C 土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=1	DID区間なし			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
G 運搬距離 [k m]	=7.5	運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

7.5km以下

当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,400.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 6.5km超7.5km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+タヤ損耗費=20,100+747=20,847円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm	10.24%	13,000	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm	13,000	MC448
その他(機械)	4.81%	33.69	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.96%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	10.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
普通作業員	8.92%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
その他(労務)	18.67%	129.49	その他(労務)	0	ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0034

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	22.39%	71,500	ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	68,200	TSD05
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	150	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
その他 (材料)	1.32%	9.61	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		703.9	積算単価	0	EP001
【補正式】703.9=700.44*{(10.24/100*13,000/13,000)*15.05/(10.24)+(19.96/100*27,500/28,300+10.88/100*32,600/31,000+8.92/100*24,300/25,400)*58.43/(19.96+10.88+8.92)+(22.39/100*71,500/68,200+2.81/100*150/154)*26.52/(22.39+2.81)+(100-15.05-58.43-26.52)/100}					
小計		703.9			
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

機械構成比：15.05%

労務構成比：58.43%

材料構成比：26.52%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：700.44

当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 13,000円					

舗装版破碎			SZD311			施工 第0-0012号内訳表			頁0-0036		
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要			全ての費用			1 m 2 当り		
機械構成比： 12.85%			労務構成比： 81.24%			材料構成比： 5.91%			市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 217.37					
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3			12.85%	6,630	バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3			6,460	KQ049		
土木一般世話役			29.54%	32,600	土木一般世話役			31,000	RA125		
運転手 (特殊)			27.52%	27,900	運転手 (特殊)			28,900	RA070		
普通作業員			24.18%	24,300	普通作業員			25,400	RA010		
軽油			5.91%	146	軽油 パトロール給油			138	TSX24		
積算単価				217.9	積算単価			0	EP001		
【補正式】 217.9=217.37*{(12.85/100*6,630/6,460)*12.85/(12.85)+(29.54/100*32,600/31,000+27.52/100*27,900/28,900+24.18/100*24,300/25,400)*81.24/(29.54+27.52+24.18)+(5.91/100*146/138)*5.91/(5.91)+(100-12.85-81.24-5.91)/100}											

施 工 内 訳 表

頁0-0037

全ての費用

当り

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 217.37

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		217.9			
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B 障害等の有無	=1	障害等なし			
C 騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要			
D 舗装版厚	=1	15cm以下			
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり			
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
H 費用の内訳	=1	全ての費用			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.05%	20,847	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,800	MA405
運転手 (一般)	39.87%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	16.08%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $5,127=4,846.9*\{(44.05/100*20,847/20,800)*44.05/(44.05)+(39.87/100*26,400/23,600)*39.87/(39.87)+(16.08/100*146/138)*16.08/(16.08)+(100-44.05-39.87-16.08)/100\}$		5,127	積算単価	0	EP001
小計		5,127			
A 殻発生作業 B 積込工法区分 C DID区間の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳 G 運搬距離 [k m]	=3 =3 =1 =1 =1 =18.8	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用 運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

機械構成比：44.05%

労務構成比：39.87%

材料構成比：16.08%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：4,846.9

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 11.5km超22.0km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+ﾀｲﾁ損耗費=20,100+747=20,847円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	45, 700	4, 570, 000	T8230
計	100	m 3		4, 570, 000	
小計	1	m 3		45, 700	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

m 2 当り

1

当り

1,790.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	2.86%	5,680	小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	5,680	MA13E
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t	1.70%	3,620	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t	3,540	KQ870
その他(機械)	0.22%	3.97	その他(機械)	0	EK009
運転手（特殊）	25.87%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	15.17%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	15.03%	24,300	普通作業員	25,400	RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0043

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役	12.46%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	3.42%	60.05	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	21.27%	2,640	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	1.91%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.09%	3.39	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		2,228	積算単価	0	EP001
【補正式】 2,228=1,790.8*{(2.86/100*5,680/5,680+1.70/100*3,620/3,540)*4.78/(2.86+1.70)+(25.87/100*27,900/28,900+15.17/100*27,500/28,300+15.03/100*24,300/25,400+12.46/100*32,600/31,000)*71.95/(25.87+15.17+15.03+12.46)+(21.27/100*2,640/1,200+1.91/100*146/138)*23.27/(21.27+1.91)+(100-4.78-71.95-23.27)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0044

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		2,228			
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=300 =2 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 5,680円 路盤材単価 積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,200.000*(300.000/250)=2,640.000円/m3					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅1. 4～3 m	0.73%	15,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅1. 4～3 m	14,800	KQ683
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t	0.15%	3,620	振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t	3,540	KQ870
タイヤローラ賃料 質量3～4 t	0.13%	3,330	タイヤローラ賃料 質量3～4 t	3,250	KQ605
その他(機械)	0.13%	3.59	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	3.61%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
運転手（特殊）	2.46%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0046

全ての費用 当り

機械構成比： 1.14% 労務構成比： 10.57% 材料構成比： 88.29% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,707.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	2.41%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	0.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	1.21%	31.83	その他(労務)	0	ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生AS安定処理（40）	83.28%	9,875	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（40）	11,200	T1476
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.79%	141	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TG402
軽油	0.20%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0047

当り

機械構成比： 1.14% 労務構成比： 10.57% 材料構成比： 88.29% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,707.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)	0.02%	0.49	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,482	積算単価	0	EP001
【補正式】2,482=2,707.2*{(0.73/100*15,100/14,800+0.15/100*3,620/3,540+0.13/100*3,330/3,250)*1.14/(0.73+0.15+0.13)+(3.61/100*24,300/25,400+2.46/100*27,900/28,900+2.41/100*27,500/28,300+0.88/100*32,600/31,000)*10.57/(3.61+2.46+2.41+0.88)+(83.28/100*9,875/11,200+4.79/100*141/103+0.20/100*146/138)*88.29/(83.28+4.79+0.20)+(100-1.14-10.57-88.29)/100}					
小計		2,482			
A 材料	=1	瀝青安定処理材			
B 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下			
C 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート			
G 材料(瀝青安定処理材)	=21	エコスラグ入り再生A S 安定処理(40)-50			
I 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3			
K アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
M 費用の内訳	=1	全ての費用			
アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(15,800.000+0.000)*(50.000/80)=9,875.000円/t					

床掘り
土砂
機械構成比：18.73%
労務構成比：74.16%
材料構成比：7.11%
市場単価構成比：0.00%

SZA161
小規模
全ての費用

施工 第0-0018号内訳表

1
標準単価：2,247.4

頁0-0048
m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0.28m3	18.73%	8,460	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0.28m3	8,460	MA204
運転手（特殊）	40.26%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
普通作業員	33.90%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
軽油	7.11%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $2,193=2,247.4*\{(18.73/100*8,460/8,460)*18.73/(18.73)+(40.26/100*27,900/28,900+33.90/100*24,300/25,400)*74.16/(40.26+33.90)+(7.11/100*146/138)*7.11/(7.11)+(100-18.73-74.16-7.11)/100\}$		2,193	積算単価	0	EP001
小計		2,193			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

機械構成比：18.73%

労務構成比：74.16%

材料構成比：7.11%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,247.4

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =5 =1 =1	土砂 小規模 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 8,460円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	26.88%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	14.96%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	12.74%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
型わく工	11.84%	31,800	型わく工	30,000	RA165
その他(労務)	6.08%	399.97	その他(労務)	0	ER009
地先境界ブロック B 150×120×600	16.91%	745	地先境界ブロック B 150×120×600	675	TGG24

施 工 内 訳 表

頁0-0051

当り

機械構成比：0.00%		労務構成比：72.50%		材料構成比：27.50%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：6,582.6	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
生コンクリート（18－8－25） （W／C指定なし）		10.59%	21,500	生コンクリート 18－8－25 高炉 W／C60％		19,750		T1101	
積算単価			6,757	積算単価		0		EP001	
【補正式】6,757=6,582.6*{(26.88/100*24,300/25,400+14.96/100*32,600/31,000+12.74/100*27,500/28,300+11.84/100*31,800/30,000)*72.50/(26.88+14.96+12.74+11.84)+(16.91/100*745/675+10.59/100*21,500/19,750)*27.50/(16.91+10.59)+(100-72.50-27.50)/100}									
小計			6,757						
A 作業区分		=1	設置						
B ブロック規格		=2	B種(150×120×600)						
C 基礎碎石の有無		=2	基礎碎石なし						
D 均し基礎コンクリートの有無		=1	均し基礎コンクリートあり						
E 養生工の有無		=2	養生工あり						
G 均し基礎コンクリート種類		=1	高炉						
H 均し基礎コンクリート規格		=4	18－8－25						
I 生コンクリート小型車割増		=1	普通車運搬						
K 生コン運搬距離L（Km）		=2	10＜L（km）≤15						
L 水セメント比		=1	水セメント比指定なし						
運搬割増なし									

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	35.000	人・日	17,500	612,500	SA063 施工 第0-0021号内訳表
小計	1	式		612,500	
A 必要日数	=35	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0053

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			