総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08031-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内	
適用単価世代	0-080810(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	【当初】R8舗装工事 那須黒羽茂木線その３.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	34,738,000
法定福利費概算額	1,220,000
労務費調査水準	14,705,809

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	31,580,000		
計	31,580,000	3,158,000	34,738,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		800,452	Y0HZZ
道路土工		1式		516,119	Y0H1Y
掘削工		1式		88,046	Y0H1Y200
掘削		1式		88,046	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	266	m３	331	88,046	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0007号内訳表
残土処理工		1式		428,073	Y0H1Y205
整地		1式		33,861	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	266	m３	127.3	33,861	SZA109　0 A=1 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬		1式		394,212	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 7.5km以下	266	m３	1,482	394,212	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=7.5 施工　第0-0009号内訳表
構造物撤去工		1式		284,333	Y0H09
構造物取壊し工		1式		142,680	Y0H0921D
舗装版切断		1式		3,660	Y0H0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	5.2	m	703.9	3,660	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0010号内訳表
舗装版破砕		1式		139,020	Y0H0921DA6G
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	638	m２	217.9	139,020	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0011号内訳表
運搬処理工		1式		141,653	Y0H092H0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬		１式		99,083	Y0H092H0A0K
殻運搬 舗装版破砕 22.0km以下 全ての費用	19	ｍ３	5,127	97,413	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=18.8 施工　第0-0012号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.1	ｍ３	16,700	1,670	T8232　0
殻処分		１式		42,570	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		42,570	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	19	ｍ３	2,000	38,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0013号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0014号内訳表
舗装		１式		14,360,176	Y0IZZ
舗装工		１式		12,099,900	Y0I24

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ブロック舗装工		１式		12,099,900	YOI2425Z
フィルター層		１式		183,040	YOI2425ZA1J
透水シート 長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0mm 175N/5cm	572	ｍ２	320	183,040	F0350　0
下層路盤（歩道部）		１式		1,330,116	YOI2425ZA1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３００ｍｍ 2層施工 全ての費用	597	ｍ２	2,228	1,330,116	SZD006　0 A=300,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0015号内訳表
上層路盤（歩道部）		１式		1,389,920	YOI2425ZA1M
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材 1.4m以上3.0m以下 全ての費用	560	ｍ２	2,482	1,389,920	SZD009　0 A=1,B=3,C=50,F=2,G=21,I=2,K=1,L=1,M=1 施工　第0-0016号内訳表
インターロッキングブロック舗装		１式		9,075,924	YOI2425ZA1W
インターロッキングブロック設置工 歩道部	572	ｍ２	15,867	9,075,924	G0120　0 科目　第0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視覚障害者誘導用パネル		１式		120,900	YOI2425Z4ZC
視覚障害者用誘導ブロック設置工 300×300 警告用・誘導用	10	ｍ２	12,090	120,900	G0300　　0 科目　第0002号内訳表
縁石工		１式		1,665,276	YOI31
縁石工		１式		1,665,276	YOI31201
歩車道境界ブロック		１式		28,731	YOI3120143N
歩車道境界ブロック（１） 切下部	2.3	ｍ	12,492	28,731	G0220 科目　第0003号内訳表
地先境界ブロック		１式		1,636,545	YOI31201430
地先境界ブロック 設置 B種(150×120×600)	242.2	ｍ	6,757	1,636,545	SZD245　　0 A=1,B=2,C=2,D=1,E=2,G=1,H=4,I=1,K=2,L=1 施工　第0-0017号内訳表
仮設工		１式		595,000	YOI36

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工		1式		595,000	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		595,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	595,000	595,000	S0914　0 A=34,B=1 施工　第0-0018号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				15,160,628	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		217,000	Z0010
算定式……217700=15118058*0.0144 対象額……15,118,058 率……0.0144				217,700	
共通仮設費（率分） 算定式……2992707=15160628*0.1974 <<0.1974 =(0.1410 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……15,160,628 率……0.1410		1式		2,992,707	
＊＊共通仮設費計＊＊				3,209,707	
＊＊純工事費＊＊				18,370,335	
現場管理費 算定式……7636548=18370335*0.4157 <<0.4157 =(0.3464*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……18,370,335 率……0.3464		1式		7,636,548	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				26,006,883	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5562872=26006883*0.2139　<<率の補正 0.2139 = 0.2139 ＊ 1.00 >> 対象額……26,006,883 率……0.2139		前払補正係数1.0000 1式		5,562,872	
契約保証費 算定式……10402=26006883*0.0004 対象額……26,006,883 率……0.0004		1式		10,402	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,573,274	
＊＊工事価格＊＊				31,580,000	
＊＊工事価格計＊＊				31,580,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方	消費税額 算定式……3158000=31580000*0.10 対象額……31,580,000 率……0.1000		1式		3,158,000	
＊＊請負工事	費＊＊				34,738,000	

科 目 内 訳 表

G0120　　科目　第0001号内訳表

歩道部　　100.0　ｍ２　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキングブロック設置 設置　直線配置　厚８ｃｍ 標準品 施工規模　１００ｍ２以上	100.0	ｍ２	7,285	728,500	SF250　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0001号内訳表
インターロッキングブロック（控除） ブロック厚8cm 標準品	102.0	ｍ２	-4,800	-489,600	F0100　0
インターロッキングブロック 高強度透水　t=8cm ショットブラスト仕上　特殊品	102.0	ｍ２	12,900	1,315,800	F0250　0
透水シート 長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0mm 175N/5cm	100.0	ｍ２	320	32,000	F0350　0
小計	100.0	ｍ２		1,586,700	
計	1	ｍ２		15,867	

科 目 内 訳 表

G0300　　科目　第0002号内訳表

300×300　　警告用・誘導用　　100.0　ｍ２　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	ｍ２	12,090	1,209,000	SZD251　0 A=1,B=1 施工　第0-0002号内訳表
小計	100.0	ｍ２		1,209,000	
計	1	ｍ２		12,090	

科 目 内 訳 表

G0220　　科目　第0003号内訳表

切下部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,024	60,240	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=2 施工　第0-0003号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m３	37,650	45,180	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=2,R=1 施工　第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.0	m２	5,285	15,855	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0005号内訳表
基面整正	7.5	m２	486	3,645	SZA169　0 施工　第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		124,920	
計	1	m		12,492	

施 工 内 訳 表

インターロッキングブロック設置　SF250　施工　第0-0001号内訳表

設置　直線配置　厚８ｃｍ　標準品　施工規模　１００ｍ２以上　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキングブロック工　設置 Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	100.000	ｍ２	7,200	720,000	REG06 7200*1
砂 クッション用	2.580	ｍ３	3,300	8,514	TCE36
計	100	ｍ２		728,514	
小計	1	ｍ２		7,285	
A　作業区分 B　施工区分 C　ブロック種類	=1 =2 =1	設置 設置　直線配置　厚８ｃｍ 標準品			
D　敷材料の種類 E　敷材料の厚さ（ｃｍ） F　施工規模	=1 =2 =1	砂（クッション用） 敷材料の厚さ（ｃｍ） 施工規模　１００ｍ２以上			
G　時間的制約の有無 H　夜間作業の有無	=1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし 敷材料　100*敷材料の厚さ*(1+補正係数)=100*2.000/100*(1+0.29)=2.580m3					

施 工 内 訳 表

特殊ブロック舗装　SZD251　施工　第0-0002号内訳表

設置　30cm×30cm　1　ｍ２　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　24.26%　材料構成比：　75.74%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　10,884

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	7.23%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
ブロック工	6.43%	32,800	ブロック工	29,200	RA040
土木一般世話役	3.70%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	1.30%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他(労務)	5.60%	630.2	その他(労務)	0	ER009
特殊ブロック ★	75.74%	828	特殊ブロック 洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	730	TGP30

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比： 0.00%　労務構成比： 24.26%　材料構成比： 75.74%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 10,884

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		12,090	積算単価	0	EP001
【補正式】12,090=10,884*{(7.23/100*24,300/25,400+6.43/100*32,800/29,200+3.70/100*32,600/31,000+1.30/100*27,500/28,300)*24.26/(7.23+6.43+3.70+1.30)+(75.74/100*828/730)*75.74/(75.74)+(100-24.26-75.74)/100}					
小計		12,090			
A 作業区分	=1	設置			
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	30cm×30cm			

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0003号内訳表

設置　各種(600mm以下、50kg未満)　1　m　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　65.21%　材料構成比：　34.79%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4,837.3

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	28.39%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	17.32%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	15.81%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他(労務)	3.69%	176.22	その他(労務)	0	ER009
境界ブロック ★	34.79%	2,904	歩車道境界ブロック Ａ　１５０／１７０×２００×６００	1,680	TGG09
積算単価		6,024	積算単価	0	EP001

【補正式】6,024=4,837.3*{(28.39/100*24,300/25,400+17.32/100*32,600/31,000+15.81/100*27,500/28,300)*65.21/(28.39+17.32+15.81)+(34.79/100*2,904/1,680)*34.79/(34.79)+(100-65.21-34.79)/100}

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比： 0.00%　労務構成比： 65.21%　材料構成比： 34.79%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 4,837.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		6,024			
A 作業区分 B ﾌﾞﾛｯｸ規格 C 基礎砕石の有無 D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1 =4 =2 =2 =2	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 基礎砕石なし 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし １０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５			
運搬割増しなし					

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0004号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　41.15%　材料構成比：　58.85%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　36,756

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	22.25%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	9.19%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	7.69%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他(労務)	2.02%	729.06	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）	58.85%	21,500	生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　W／C５５％	20,400	T1101
積算単価		37,650	積算単価	0	EP001

【補正式】37,650=36,756*{(22.25/100*24,300/25,400+9.19/100*32,600/31,000+7.69/100*27,500/28,300)*41.15/(22.25+9.19+7.69)+(58.85/100*21,500/20,400)*58.85/(58.85)+(100-41.15-58.85)/100}

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比： 0.00%　労務構成比： 41.15%　材料構成比： 58.85%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 36,756

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		37,650			
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=2 =4 =2 =2 =1 =4	小型構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉セメント １８－８－２５			
M 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 O 豪雪割増 P 費用の内訳 Q 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） R 水セメント比	=1 =1 =1 =2 =1	普通車運搬 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用 １０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５ 水セメント比指定なし			
運搬割増しなし					

施 工 内 訳 表

型枠　SZB431　施工　第0-0005号内訳表

一般型枠　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　1　ｍ２　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　5,104.7

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
型わく工	58.78%	31,800	型わく工	30,000	RA165
普通作業員	19.90%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	6.07%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	15.25%	805.82	その他(労務)	0	ER009
積算単価		5,285	積算単価	0	EP001
【補正式】5,285=5,104.7*{(58.78/100*31,800/30,000+19.90/100*24,300/25,400+6.07/100*32,600/31,000)*100.00/(58.78+19.90+6.07)+(100-100.00)/100}					
小計		5,285			

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比： 0.00%　労務構成比： 100.00%　材料構成比： 0.00%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 5,104.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 型枠の種類	=1	一般型枠			
B 構造物の種類	=5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ			

基面整正　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　ｍ２　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　508

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
積算単価 【補正式】486.0=508*{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100}		486	積算単価	0	EP001
小計		486.0			

施 工 内 訳 表

掘削　　SZA101　　施工　第0-0007号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　当り

機械構成比：　42.72%　労務構成比：　37.91%　材料構成比：　19.37%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　331.59

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３	42.72%	20,100	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３	20,100	MA234
運転手（特殊）	37.91%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	19.37%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】331.0=331.59*{(42.72/100*20,100/20,100)*42.72/(42.72)+(37.91/100*27,900/28,900)*37.91/(37.91)+(19.37/100*146/138)*19.37/(19.37)+(100-42.72-37.91-19.37)/100}		331	積算単価	0	EP001
小計		331.0			
A　土質 B　施工方法 C　押土の有無 D　障害の有無 E　施工数量 I　豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =3 =1	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土なし 障害なし 5,000m3未満 豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比： 42.72%　労務構成比： 37.91%　材料構成比： 19.37%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円					

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　22.45%　　労務構成比：　52.33%　　材料構成比：　25.22%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　127.07

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料 山積０．８ｍ３	22.45%	9,000	バックホウ［クローラ型］賃料 山積０．８ｍ３	8,800	KQ012
運転手（特殊）	52.33%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	25.22%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】127.3=127.07*{(22.45/100*9,000/8,800)*22.45/(22.45)+(52.33/100*27,900/28,900)*52.33/(52.33)+(25.22/100*146/138)*25.22/(25.22)+(100-22.45-52.33-25.22)/100}		127.3	積算単価	0	EP001
小計		127.3			
A　作業区分	=1	残土受入れ地での処理			

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0009号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　7.5km以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　44.67%　労務構成比：　40.44%　材料構成比：　14.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,400.5

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	44.67%	20,847	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む	20,800	MA405
運転手（一般）	40.44%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075
軽油	14.89%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		1,482	積算単価	0	EP001
【補正式】1,482=1,400.5*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*146/138)*14.89/(14.89)+(100-44.67-40.44-14.89)/100}					
小計		1,482			
A　土砂等発生現場 B　積込機種･規格 C　土質 D　DID区間の有無 F　豪雪割増 G　運搬距離［ｋｍ］	=1 =1 =1 =1 =1 =7.5	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間なし 豪雪割増　工種条件と同じ 運搬距離［ｋｍ］			

施 工 内 訳 表

7.5km以下

当り

機械構成比： 44.67%　労務構成比： 40.44%　材料構成比： 14.89%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 1,400.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 6.5km超7.5km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0010号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　15.05%　労務構成比：　58.43%　材料構成比：　26.52%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　700.44

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ	10.24%	13,000	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ	13,000	MC448
その他(機械)	4.81%	33.69	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.96%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	10.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
普通作業員	8.92%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
その他(労務)	18.67%	129.49	その他(労務)	0	ER009

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比： 15.05%　労務構成比： 58.43%　材料構成比： 26.52%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）	22.39%	71,500	ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）	68,200	TSD05
ガソリン レギュラー　スタンド	2.81%	150	ガソリン レギュラー　スタンド	154	TSX32
その他(材料)	1.32%	9.61	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		703.9	積算単価	0	EP001
【補正式】703.9=700.44*{(10.24/100*13,000/13,000)*15.05/(10.24)+(19.96/100*27,500/28,300+10.88/100*32,600/31,000+8.92/100*24,300/25,400)*58.43/(19.96+10.88+8.92)+(22.39/100*71,500/68,200+2.81/100*150/154)*26.52/(22.39+2.81)+(100-15.05-58.43-26.52)/100}					
小計		703.9			
A 舗装版種別 B ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　15.05%　労務構成比：　58.43%　材料構成比：　26.52%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　700.44

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
K1 機械損料補正なし　15欄　13,000円					

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0011号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

機械構成比：　12.85%　労務構成比：　81.24%　材料構成比：　5.91%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　217.37

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．４５ｍ３	12.85%	6,630	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．４５ｍ３	6,460	KQ049
土木一般世話役	29.54%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（特殊）	27.52%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
普通作業員	24.18%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
軽油	5.91%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		217.9	積算単価	0	EP001

【補正式】217.9=217.37*{(12.85/100*6,630/6,460)*12.85/(12.85)+(29.54/100*32,600/31,000+27.52/100*27,900/28,900+24.18/100*24,300/25,400)*81.24/(29.54+27.52+24.18)+(5.91/100*146/138)*5.91/(5.91)+(100-12.85-81.24-5.91)/100}

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比： 12.85%　労務構成比： 81.24%　材料構成比： 5.91%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 217.37

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		217.9			
A 舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
B 障害等の有無	=1	障害等なし			
C 騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要			
D 舗装版厚	=1	15cm以下			
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり			
G 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
H 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0012号内訳表

舗装版破砕　22.0km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　44.05%　労務構成比：　39.87%　材料構成比：　16.08%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4,846.9

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	44.05%	20,847	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む	20,800	MA405
運転手（一般）	39.87%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075
軽油	16.08%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		5,127	積算単価	0	EP001
【補正式】5,127=4,846.9*{(44.05/100*20,847/20,800)*44.05/(44.05)+(39.87/100*26,400/23,600)*39.87/(39.87)+(16.08/100*146/138)*16.08/(16.08)+(100-44.05-39.87-16.08)/100}					
小計		5,127			
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕			
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)			
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　費用の内訳	=1	全ての費用			
G　運搬距離［ｋｍ］	=18.8	運搬距離［ｋｍ］			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　44.05%　労務構成比：　39.87%　材料構成比：　16.08%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4,846.9

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
運搬距離　11.5km超22.0km以下 K1 機械損料補正なし　15欄　20,100円 K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円					

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0013号内訳表

アスファルト　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0014号内訳表

舗装版切断汚泥　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0015号内訳表

全仕上り厚３００ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　4.78%　労務構成比：　71.95%　材料構成比：　23.27%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,790.8

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３	2.86%	5,680	小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３	5,680	MA13E
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 質量３～４ｔ	1.70%	3,620	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 質量３～４ｔ	3,540	KQ870
その他(機械)	0.22%	3.97	その他(機械)	0	EK009
運転手（特殊）	25.87%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	15.17%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	15.03%	24,300	普通作業員	25,400	RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　4.78%　労務構成比：　71.95%　材料構成比：　23.27%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,790.8

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役	12.46%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	3.42%	60.05	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	21.27%	2,640	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	1,200	TCF04
軽油	1.91%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.09%	3.39	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,228	積算単価	0	EP001

【補正式】2,228=1,790.8*{(2.86/100*5,680/5,680+1.70/100*3,620/3,540)*4.78/(2.86+1.70)+(25.87/100*27,900/28,900+15.17/100*27,500/28,300+15.03/100*24,300/25,400+12.46/100*32,600/31,000)*71.95/(25.87+15.17+15.03+12.46)+(21.27/100*2,640/1,200+1.91/100*146/138)*23.27/(21.27+1.91)+(100-4.78-71.95-23.27)/100}

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　4.78%　労務構成比：　71.95%　材料構成比：　23.27%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,790.8

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計		2,228			
A　全仕上り厚(mm) B　施工区分 D　材料 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=300 =2 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし　15欄　5,680円 路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,200.000*(300.000/250)=2,640.000円/m3					

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0016号内訳表

瀝青安定処理材　1.4m以上3.0m以下　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　1.14%　労務構成比：　10.57%　材料構成比：　88.29%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,707.2

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅１．４～３ｍ	0.73%	15,100	アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅１．４～３ｍ	14,800	KQ683
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 質量３～４ｔ	0.15%	3,620	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 質量３～４ｔ	3,540	KQ870
タイヤローラ賃料 質量３～４ｔ	0.13%	3,330	タイヤローラ賃料 質量３～４ｔ	3,250	KQ605
その他(機械)	0.13%	3.59	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	3.61%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
運転手（特殊）	2.46%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　1.14%　労務構成比：　10.57%　材料構成比：　88.29%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,707.2

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員	2.41%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	0.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	1.21%	31.83	その他(労務)	0	ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生ＡＳ安定処理（４０）	83.28%	9,875	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	11,200	T1476
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	4.79%	141	アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	103	TG402
軽油	0.20%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　1.14%　労務構成比：　10.57%　材料構成比：　88.29%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,707.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)	0.02%	0.49	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,482	積算単価	0	EP001
【補正式】2,482=2,707.2*{(0.73/100*15,100/14,800+0.15/100*3,620/3,540+0.13/100*3,330/3,250)*1.14/(0.73+0.15+0.13)+(3.61/100*24,300/25,400+2.46/100*27,900/28,900+2.41/100*27,500/28,300+0.88/100*32,600/31,000)*10.57/(3.61+2.46+2.41+0.88)+(83.28/100*9,875/11,200+4.79/100*141/103+0.20/100*146/138)*88.29/(83.28+4.79+0.20)+(100-1.14-10.57-88.29)/100}					
小計		2,482			
A 材料	=1	瀝青安定処理材			
B 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下			
C 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
F 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
G 材料(瀝青安定処理材)	=21	エコスラグ入り再生ＡＳ安定処理(40)-50			
I 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
K ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
M 費用の内訳	=1	全ての費用			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(15,800.000+0.000)*(50.000/80)=9,875.000円/t					

施 工 内 訳 表

地先境界ブロック　SZD245　施工　第0-0017号内訳表

設置　B種(150×120×600)　1　m　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　72.50%　材料構成比：　27.50%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　6,582.6

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	26.88%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	14.96%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	12.74%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
型わく工	11.84%	31,800	型わく工	30,000	RA165
その他(労務)	6.08%	399.97	その他(労務)	0	ER009
地先境界ブロック Ｂ　１５０×１２０×６００	16.91%	745	地先境界ブロック Ｂ　１５０×１２０×６００	675	TGG24

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比： 0.00%　労務構成比： 72.50%　材料構成比： 27.50%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 6,582.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）	10.59%	21,500	生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０％	19,750	T1101
積算単価		6,757	積算単価	0	EP001
【補正式】6,757=6,582.6*{(26.88/100*24,300/25,400+14.96/100*32,600/31,000+12.74/100*27,500/28,300+11.84/100*31,800/30,000)*72.50/(26.88+14.96+12.74+11.84)+(16.91/100*745/675+10.59/100*21,500/19,750)*27.50/(16.91+10.59)+(100-72.50-27.50)/100}					
小計		6,757			
A 作業区分	=1	設置			
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	B種(150×120×600)			
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし			
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり			
E 養生工の有無	=2	養生工あり			
G 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉			
H 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５			
I 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬			
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=2	１０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５			
L 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
運搬割増しなし					

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	34.000	人・日	17,500	595,000	SA063　施工　第0-0019号内訳表
小計	1	式		595,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=34 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			