

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00729-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 (引継ぎ元：手束 恭平) 下高根沢工区 舗装工事その1 . ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	31,086,000	本工事費	28,260,000		
		計	28,260,000	2,826,000	31,086,000
法定福利費概算額	1,090,000				
労務費調査水準	12,864,968				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		5, 016, 835	Y0HZZ
道路土工				1 式		981, 360	Y0H1Y
掘削工				1 式		981, 360	Y0H1Y200
掘削				1 式		256, 194	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		774	m 3	331	256, 194	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3	施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬				1 式		725, 166	Y0H1Y200A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.0km以下		780	m 3	802. 4	625, 872	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=2. 4	施工 第0-0014号内訳表
整地 残土受入れ地での処理		780	m 3	127. 3	99, 294	SZA109 0 A=1	施工 第0-0015号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤改良工							Y0H01
				1 式		1,880,712	
				1 式		1,880,712	Y0H0125A
置換							Y0H0125A40F
				1 式		1,880,712	
				1 式		1,880,712	
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100							S1803 0 A=2, B=3
	7		m 3	8,499	59,493		施工 第0-0016号内訳表
							S1803 0 A=2, B=1, D=2
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	105		m 3	2,810	295,050		施工 第0-0018号内訳表
							S1801 0 B=2, C=1
	25		m 3	9,212	230,300		施工 第0-0020号内訳表
路床置換工（有効層）							S1801 0 B=2, C=2
	195		m 3	3,551	692,445		施工 第0-0022号内訳表
							S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=2
路床置換工（有効層）	173		m 3	3,488	603,424		施工 第0-0024号内訳表
	排水構造物工						Y0H25
				1 式		1,261,934	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工			1 式		88,899	Y0H25200
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	19	m 3		2,193	41,667	SZA161 0 A=1, B=5 施工 第0-0026号内訳表
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	12	m 3		3,936	47,232	SZA181 0 A=5, B=1 施工 第0-0027号内訳表
側溝工			1 式		1,173,035	Y0H25201
管（函）渠型側溝			1 式		1,173,035	Y4519360000
管（函）渠型側溝（一般部） 据付 300×300 200mm以上300mm以下 防草タイプ 全ての費用	39.2	m		19,610	768,712	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0028号内訳表
管（函）渠型側溝（集水部） 据付 300×300 200mm以上300mm以下 防草タイプ 全ての費用	4.0	m		39,300	157,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0029号内訳表
管（函）渠型暗渠 据付 300×300 防草タイプ	6.2	m		25,034	155,210	G0130 科目 第0001号内訳表
集水枳(4)	1	基		91,913	91,913	G0140 科目 第0002号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工			1 式		892, 829	Y0H09
防護柵撤去工			1 式		38, 280	Y0H092HG
防護柵撤去（ガードパイプ）			1 式		38, 280	Y0H092HG50A
転落防止柵撤去工 ビーム式 土中建込用 支柱間隔 3 m	34. 8	m		1, 100	38, 280	SF286 0 A=2, B=1, C=4, D=1, E=1 施工 第0-0030号内訳表
構造物取壊し工			1 式		406, 123	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		34, 400	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	4	m 3		8, 600	34, 400	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0031号内訳表
舗装版切断			1 式		77, 921	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	110. 7	m		703. 9	77. 921	SZD321 0 A=1, B=1 施工 第0-0032号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎			1 式		144,249	YOH0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	662	m 2		217.9	144,249	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 施工 第0-0033号内訳表
路面切削			1 式		149,553	YOH0921DA6G
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	270	m 2		553.9	149,553	SZD301 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0034号内訳表
運搬処理工			1 式		448,426	YOH092H0
殻運搬			1 式		272,334	YOH092H0A0K
殻運搬 舗装版破碎 11.5km以下 全ての費用	64	m 3		3,825	244,800	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, G=10.2 施工 第0-0035号内訳表
殻運搬（路面切削） DID区間なし 10.5km以下 全ての費用	8	m 3		1,864	14,912	SZD305 0 A=1, C=2, D=1, E=10.2 施工 第0-0036号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.3	m 3		16,700	5,010	T8232 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	4	m 3		1,903	7,612	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=10. 2 施工 第0-0037号内訳表
殻処分			1 式		166,510	Y0H092H0A0L
#処分費（直接工事費用） #			1 式		166,510	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	64	m 3		2,000	128,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0038号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	8	m 3		2,000	16,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0038号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.3	m 3		45,700	13,710	S0020 0 A=5 施工 第0-0039号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	4	m 3		2,200	8,800	S0020 0 A=2 施工 第0-0040号内訳表
現場発生品運搬			1 式		9,582	Y0H092H05CZ
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	0.5	t		9,331	4,665	SZA084 0 A=1, B=1 施工 第0-0041号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	0.5	t		9,835	4,917	SZA082 0 A=1, B=1, C=15, D=1 施工 第0-0042号内訳表
舗装			1 式		8,246,019	Y0IZZ
舗装工			1 式		5,475,265	Y0I24
アスファルト舗装工			1 式		5,475,265	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		453,410	Y0I24212A1J
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚1 5 0 mm	35	m 2		1,554	54,390	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=150 施工 第0-0043号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	503	m 2		746	375,238	SZD005 0 A=150, B=1 施工 第0-0044号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚1 5 0 mm 1層施工 全ての費用 町道部	20	m 2		746	14,920	SZD005 0 A=150, B=1 施工 第0-0044号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚2 0 0 mm 1層施工 全ての費用 町道部	10	m 2		886.2	8,862	SZD005 0 A=200, B=1 施工 第0-0045号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（歩道部）		1 式		133,396	Y0I24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	137	m 2	973.7	133,396	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0046号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		1 式		625,247	Y0I24212A1L
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm	35	m 2	1,900	66,500	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0047号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	510	m 2	1,029	524,790	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0048号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用 町道部	33	m 2	1,029	33,957	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0048号内訳表
基層（車道・路肩部）		1 式		1,405,394	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	29	m 2	3,462	100,398	SZD021 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, K=1 施工 第0-0049号内訳表
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	119	m 2	2,508	298,452	SZD021 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, K=1 施工 第0-0050号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	398		m	2	2,408		958,384		SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, K=1 施工 第0-0051号内訳表	
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用 町道部	20		m	2	2,408		48,160		SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, K=1 施工 第0-0051号内訳表	
表層（車道・路肩部）				1	式		2,618,342		Y0I24212A1S	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	1,030		m	2	2,358		2,428,740		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1 施工 第0-0052号内訳表	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用 すり付け部	44		m	2	2,358		103,752		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1 施工 第0-0052号内訳表	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用 町道部	23		m	2	2,358		54,234		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1 施工 第0-0052号内訳表	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用 町道部	13		m	2	2,432		31,616		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1 施工 第0-0053号内訳表	
表層（歩道部）				1	式		239,476		Y0I24212A1T	
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm 全ての費用	137		m	2	1,748		239,476		SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0054号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
縁石工					1 式			547,974		Y0I31	
縁石工					1 式			547,974		Y0I31201	
	歩車道境界ブロック C種エプロン付 防草タイプ	37.3	m	14,691				547,974		G0150	科目 第0003号内訳表
防草工					1 式			302,379		Y0I32	
防草工					1 式			302,379		Y0I32202	
防草	コンクリート				1 式			302,379		Y0I32202B08	
	防草コンクリート(平場)	37.6	m	8,042				302,379		G0120	科目 第0004号内訳表
防護柵工					1 式			568,809		Y0I26	
防止柵工					1 式			568,809		Y0I2621V	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落（横断）防止柵			1 式		568,809	Y0I2621V45J
転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）土中建込用 支柱間隔 3 m 施工規模 5 0 m未満	38.6	m		14,736	568,809	SF285 0 A=2, B=3, C=4, D=4, E=1, F=3, H=1 施工 第0-0055号内訳表
区画線工			1 式		256,072	Y0I33
区画線工			1 式		256,072	Y0I33200
溶解式区画線			1 式		256,072	Y0I3320043T
区画線設置工(実線・白・15) 溶解式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	304	m		433	131,632	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0056号内訳表
区画線設置工(ゼブラ・白・4 5) 溶解式（手動） ゼブラ 4 5 c m 全ての費用	47	m		1,104	51,888	S4600 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0057号内訳表
区画線設置工(破線・白・1 5) 溶解式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用	11	m		462	5,082	S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0058号内訳表
区画線設置工(実線・黄色・1 5) 溶解式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	130	m		519	67,470	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0059号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属施設工			1 式		80,520	Y0I28
境界工			1 式		41,028	Y0I2821B
境界杭			1 式		41,028	Y0I2821B43V
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 10本未満	6	本		6,838	41,028	SF563 0 A=2, B=3, D=1, E=1 施工 第0-0060号内訳表
道路付属物工			1 式		39,492	Y0I2821C
道路鋸			1 式		39,492	Y0I2821C43X
道路付属物設置工 道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅10cm 施工規模 10個以上30個未満	18	個		2,194	39,492	SF567 0 A=1, B=6, C=2, E=1 施工 第0-0061号内訳表
仮設工			1 式		1,015,000	Y0I36
交通管理工			1 式		1,015,000	Y0I36232

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0015

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					13,262,854	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		162,600	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離14.2 km	1		台	162,600	162,600	SA001 0 A=5, B=14.2, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0064号内訳表
現場環境改善費			1 式		193,000	Z0010
算定式……193825=13096344*0.0148 対象額……13,096,344 率……0.0148					193,825	
共通仮設費 (率分) 算定式……2692359=13262854*0.2030 <<0.2030 =(0.1450 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……13,262,854 率……0.1450			1 式		2,692,359	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,047,959	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					16,310,813	
現場管理費	算定式……6919046=16310813*0.4242 <<0.4242 =(0.3535*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……16,310,813 率……0.3535		1 式		6,919,046	
うち法定福利費事業主分	算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……		1 式			
＊＊工事原価＊＊					23,229,859	
うち安全衛生経費	算定式……		1 式			
一般管理費等	算定式……5029264=23229859*0.2165 <<率の補正 0.2165 = 0.2165 * 1.00 >> 対象額……23,229,859 率……0.2165		1 式	前払補正係数1.0000	5,029,264	
契約保証費	算定式……9291=23229859*0.0004 対象額……23,229,859 率……0.0004		1 式		9,291	
＊＊一般管理費等計＊＊					5,038,555	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊								28,260,000		
＊＊工事価格計＊＊								28,260,000		
消費税・地方消費税額 算定式……2826000=28260000*0.10 対象額……28,260,000 率……0.1000				1	式			2,826,000		
＊＊請負工事費＊＊								31,086,000		

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	22,020	220,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0001号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.52	m 3	37,650	19,578	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0002号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m 2	5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		250,348	
計	1	m		25,034	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧・街渠桧（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 34m3を超え0. 36m3以下	1. 0	箇所	59, 710	59, 710	SZA633 0 B=8, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0004号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 6 0 0×6 0 0	1. 0	枚	32, 203	32, 203	S4620 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0005号内訳表
計	1	基		91, 913	

歩車道境界ブロック

科目内訳表

頁0-0021

G0150
防草タイプ

科目 第0003号内訳表

10.0m 当り

C種エプロン付

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付 材料別途	10.0	m	4,252	42,520	S1810 0 A=2, B=2 施工 第0-0006号内訳表
車道境界ブロック 基礎一体型 防草タイプ C種両R	10.0	m	9,690	96,900	F0100 0
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	5.5	m ²	1,363	7,496	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0007号内訳表
小計	10.0	m		146,916	
計	1	m		14,691	

科目内訳表

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	10.5	m 2	486	5,103	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.74	m 3	35,560	26,314	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0009号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.74	m 3	4,872	3,605	S1824 0 施工 第0-0010号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	10.5	m 2	1,203	12,631	S0126 0 施工 第0-0011号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	10.5	m 2	1,363	14,311	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0007号内訳表
コテ仕上げ	10.5	m 2	1,758	18,459	S1822 0 施工 第0-0012号内訳表
小計	10	m		80,423	
計	1	m		8,042	