

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08210-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8二宮拡幅_舗装その11(現道部_道の駅〜).ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	32,505,000	本工事費	29,550,000		
		計	29,550,000	2,955,000	32,505,000
法定福利費概算額	1,140,000				
労務費調査水準	13,544,287				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
舗装				1 式		13,963,183	Y0IZZ
舗装工				1 式		11,332,208	Y0I24
アスファルト舗装工				1 式		11,332,208	Y0I24212
中間層（車道・路肩部）				1 式		1,368,000	Y0I24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 m m 全ての費用 【レベリング】	480	m 2	2,850		1,368,000	SZD022 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0001号内訳表	
表層（車道・路肩部）				1 式		9,964,208	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 m m 全ての費用	3,072	m 2	2,774		8,521,728	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0002号内訳表	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 m m 全ての費用 【交差点部】	520	m 2	2,774		1,442,480	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0002号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工			1 式		1,783,975	Y0H09
構造物取壊し工			1 式		1,404,690	Y0H0921D
路面切削			1 式		1,404,690	Y0H0921D441
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	2,016	m 2	553.9	1,116,662	SZD301 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0003号内訳表	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用 【交差点部】	520	m 2	553.9	288,028	SZD301 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0003号内訳表	
運搬処理工			1 式		379,285	Y0H092H0
殻運搬			1 式		125,285	Y0H092H0A0K
殻運搬（路面切削） DID区間なし 4.0km以下 全ての費用	127	m 3	986.5	125,285	SZD305 0 A=1, C=1, D=1, E=3.8 施工 第0-0004号内訳表	
殻処分			1 式		254,000	Y0H092H0A0L

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
#処分費（直接工事費用）#			1 式		254,000	#0042
処分費 アスファルト						S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	127	m 3		2,000	254,000	施工 第0-0005号内訳表
道路付属施設工			1 式		250,800	Y0I28
道路付属物工			1 式		250,800	Y0I2821C
道路鋸			1 式		250,800	Y0I2821C43X
道路付属物設置工 道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			1 式		250,800	SF567 0 A=1, B=6, C=1, D=1, E=1
施工規模 3 0 個以上	120	個		2,090	250,800	施工 第0-0006号内訳表
仮設工			1 式		596,200	Y0I36
交通管理工			1 式		596,200	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		596,200	Y0I36232Y21
			1 式		596,200	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	211,200	211,200	S0914 0 A=11, B=1, C=1 施工 第0-0007号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	385,000	385,000	S0914 0 A=11, B=2, C=2 施工 第0-0009号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					13,963,183	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離10.7 km 路面切削機	1		台	142,000	142,000	SA001 0 A=5, B=10.7, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0011号内訳表
現場環境改善費			1 式		201,000	Z0010
算定式……201524=13709183*0.0147 対象額……13,709,183 率……0.0147					201,524	
共通仮設費 (率分) 算定式……2805203=13963183*0.2009 <<0.2009 =(0.1435 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……13,963,183 率……0.1435			1 式		2,805,203	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,148,203	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					17,111,386	
現場管理費 算定式……7198760=17111386*0.4207 <<0.4207 =(0.3506*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……17,111,386 率……0.3506			1 式		7,198,760	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊＊工事原価＊＊					24,310,146	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……5236405=24310146*0.2154 <<率の補正 0.2154 = 0.2154 * 1.00 >> 対象額……24,310,146 率……0.2154			1 式		5,236,405	
契約保証費 算定式……9724=24310146*0.0004 対象額……24,310,146 率……0.0004			1 式		9,724	
＊＊一般管理費等計＊＊					5,246,129	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊								29,550,000		
＊＊工事価格計＊＊								29,550,000		
消費税・地方消費税額 算定式……2955000=29550000*0.10 対象額……29,550,000 率……0.1000				1	式			2,955,000		
＊＊請負工事費＊＊								32,505,000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅1.4～3m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
タイヤローラ賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型（20）（耐流動用）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,850	
A	平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m ³	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型（20）－75	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施 工 内 訳 表

頁0-0011

全ての費用 【レベリング】 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
J	費用の内訳	=1	全ての費用	
K	再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型 (13) (耐流動用)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,774	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=13	耐流動用密粒ギャップA s 改質Ⅱ型 (13)	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0013

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]				
排ガス3次切削幅2. 0 m×深2 3 c m				
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]				
ホッパ容量1. 5 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			553. 9	
A	施工区分・平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)	
B	段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり	
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
D	費用の内訳	=1	全ての費用	

殻運搬（路面切削）			SZD305	施工 第0-0004号内訳表		頁0-0015	
DID区間なし			4.0km以下	全ての費用		1	m 3 当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級							
運転手（一般）							
軽油							
積算単価							
小計				986.5			
A	DID区間の有無		=1	DID区間なし			
C	豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D	費用の内訳		=1	全ての費用			
E	運搬距離 [k m]		=3.8	運搬距離 [k m]			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

道路付属物設置工 道路鋳設置

SF567

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表 0-0017

小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m 施工規模 3 0 個以上 1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋳設置工 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1. 000	個	2, 090	2, 090	RGJ48 2090*1
小 計	1	個		2, 090	
A 作業区分	=1	設置			
B 規格仕様区分	=6	小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			
C 施工規模	=1	施工規模 3 0 個以上			
D 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	11.000	人・日	19,200	211,200	SA063 施工 第0-0008号内訳表
小計	1	式		211,200	
A 必要日数	=11	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表 0-0019
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0020

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	22.000	人・日	17,500	385,000	SA063 施工 第0-0010号内訳表
小計	1	式		385,000	
A 必要日数	=11	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

0-0021

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

貨物自動車運搬費

SA001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

0-0022

20 t 車以上 30 t 車まで

片道運搬距離 10.7 km

路面切削機

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A 運搬車規格	=5	20 t 車以上 30 t 車まで			
B 片道運搬距離 (km)	=10.7	片道運搬距離 (km)			
C その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料 (損料) の有無	=1	被運搬機械賃料 (損料) あり			
F 被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)	=103000	被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)			
G 運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金 A=71,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=10.700/(30*8)=0.0日		小数1位止め			