総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08220-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8二宮拡幅_舗装その12(現道部_～終点).ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	32,076,000
法定福利費概算額	1,120,000
労務費調査水準	13,341,275

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	29,160,000		
計	29,160,000	2,916,000	32,076,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
舗装		１式		13,753,892	YOIZZ
舗装工		１式		10,917,552	YOI24
アスファルト舗装工		１式		10,917,552	YOI24212
中間層（車道・路肩部）		１式		798,000	YOI24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用　【レベリング】	280	ｍ２	2,850	798,000	SZD022　　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0001号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		10,119,552	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	3,648	ｍ２	2,774	10,119,552	SZD023　　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=13,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0002号内訳表
構造物撤去工		１式		1,976,800	YOH09

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物取壊し工		１式		1,550,920	Y0H0921D
路面切削		１式		1,550,920	Y0H0921D441
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	2,800	ｍ２	553.9	1,550,920	SZD301　0 A=1,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0003号内訳表
運搬処理工		１式		425,880	Y0H092H0
殻運搬		１式		145,880	Y0H092H0A0K
殻運搬（路面切削） DID区間なし 4.5km以下 全ての費用	140	ｍ３	1,042	145,880	SZD305　0 A=1,C=1,D=1,E=4.3 施工　第0-0004号内訳表
殻処分		１式		280,000	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		280,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	140	ｍ３	2,000	280,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属施設工		１式		263,340	Y0I28
道路付属物工		１式		263,340	Y0I2821C
道路鋲		１式		263,340	Y0I2821C43X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　３０個以上	126	個	2,090	263,340	SF567　　0 A=1,B=6,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0006号内訳表
仮設工		１式		596,200	Y0I36
交通管理工		１式		596,200	Y0I36232
交通誘導警備員		１式		596,200	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	211,200	211,200	S0914　　0 A=11,B=1,C=1 施工　第0-0007号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	385,000	385,000	S0914　　0 A=11,B=2,C=2 施工　第0-0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				13,753,892	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離７．５ｋｍ 路面切削機	1	台	142,000	142,000	SA001　0 A=5,B=7.5,C=2,D=1,F=103000,G=2 施工　第0-0011号内訳表
現場環境改善費		1式		198,000	Z0010
算定式……198066=13473892*0.0147 対象額……13,473,892 率……0.0147				198,066	
共通仮設費（率分） 算定式……2771409=13753892*0.2015 <<0.2015 =(0.1439 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……13,753,892 率……0.1439		1式		2,771,409	
＊＊共通仮設費計＊＊				3,111,409	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				16,865,301	
現場管理費 算定式……7113783=16865301*0.4218 <<0.4218 =(0.3515*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……16,865,301 率……0.3515		1式		7,113,783	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				23,979,084	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5172288=23979084*0.2157 <<率の補正 0.2157 = 0.2157 ＊ 1.00 >> 対象額……23,979,084 率……0.2157		前払補正係数1.0000 1式		5,172,288	
契約保証費 算定式……9591=23979084*0.0004 対象額……23,979,084 率……0.0004		1式		9,591	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,181,879	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				29,160,000	
＊＊工事価格計＊＊				29,160,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2916000=29160000*0.10 対象額……29,160,000 率……0.1000		1式		2,916,000	
＊＊請負工事費＊＊				32,076,000	

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0001号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　【レベリング】　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ		
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）		
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,850	
A　平均幅員	=3　1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1　ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12　耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5　ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　【レベリング】　当り

代　表　機　労　材　規　格			金　額	備　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0002号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ		
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ		
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン	改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）		
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,774	
A　平均幅員	=4　3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1　ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=13　耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）		
F　瀝青材料種類	=5　ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

路面切削　SZD301　施工　第0-0003号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　段差すりつけの撤去作業あり　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ		
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量１．５ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員			
土木一般世話役			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
その他(労務)			
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		553.9	
A 施工区分･平均切削深さ	=1 全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B 段差すりつけの撤去作業	=2 段差すりつけの撤去作業あり		
C 豪雪割増	=1 豪雪割増　工種条件と同じ		
D 費用の内訳	=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　施工　第0-0004号内訳表

DID区間なし　4.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,042	
A　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　運搬距離［ｋｍ］	=4.3	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0005号内訳表

アスファルト　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　SF567　施工　第0-0006号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　施工規模　３０個以上　1　個　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,090	2,090	RGJ48 2090*1
小計	1	個		2,090	
A　作業区分 B　規格仕様区分 C　施工規模	=1 =6 =1	設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　３０個以上			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無	=1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

交通誘導警備員Ａ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	11.000	人・日	19,200	211,200	SA063　施工　第0-0008号内訳表
小計	1	式		211,200	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=11 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	22.000	人・日	17,500	385,000	SA063　施工　第0-0010号内訳表
小計	1	式		385,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=11 =2 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

貨物自動車運搬費　SA001　施工　第0-0011号内訳表

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　片道運搬距離７．５ｋｍ　路面切削機　1　台　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A　運搬車規格 B　片道運搬距離（ｋｍ） C　その他諸料金の有無	=5 =7.5 =2	２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離（ｋｍ） その他諸料金なし			
D　被運搬機械の賃料（損料）の有無 F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日） G　運搬区分	=1 =103000 =2	被運搬機械賃料（損料）あり 被運搬機械賃料（損料）（円／供用日） 往復運搬			
基本運賃料金　A=71,000円 運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=7.500/(30*8)=0.0日　小数1位止め					