

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****09110-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 当初_舗装工事 つくば益子線その1(快安道補). ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	27,247,000	本工事費	24,770,000		
		計	24,770,000	2,477,000	27,247,000
法定福利費概算額	950,000				
労務費調査水準	11,092,780				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式				2, 329, 021		
道路土工										Y0H1Y	
					1 式				247, 540		
掘削工										Y0H1Y200	
					1 式				137, 140		
掘削										Y0H1Y200A00	
					1 式				137, 140		
掘削 土砂 現場制約あり		20	m 3			6, 318		126, 360		SZA101 0 A=1, B=4, I=1 施工 第0-0014号内訳表	
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）		10	m 3			1, 078		10, 780		SZA125 0 A=1, B=4, C=1 施工 第0-0015号内訳表	
路床盛土工										Y0H1Y257	
					1 式				65, 450		
路床盛土										Y0H1Y257A07	
					1 式				65, 450		

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満						SZA117 0 A=1
	10	m 3		6,545	65,450	施工 第0-0016号内訳表
残土処理工			1 式		44,950	Y0H1Y205
土砂等運搬			1 式		32,950	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.0km以下	10	m 3		3,295	32,950	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=1, G=8.3
残土等処分			1 式		12,000	施工 第0-0017号内訳表 Y0H1Y205A0F
#処分費（直接工事費用） #	1	1 式		12,000	12,000	#0042
残土等処分	10	m 3		1,200	12,000	SZA133 0 A=2
法面工			1 式		2,081,481	施工 第0-0018号内訳表 Y0H1R
防草コンクリート			1 式		2,081,481	Y0H1Y2MV

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
張り	コンクリート				1 式			2,081,481		Y0H1Y2MV6YL	
	防草工 (1-3)									G0110	0
		99.3	m	11,484				1,140,361		科目	第0001号内訳表
	防草工 (3)									G0100	0
		160	m2	5,882				941,120		科目	第0002号内訳表
舗装					1 式			9,106,835		Y0IZZ	
舗装工					1 式			7,121,661		Y0I24	
	舗装準備工				1 式			78,832		Y0I24211	
	不陸整正				1 式			78,832		Y0I24211437	
	不陸整正 補足材料なし									SZD001	0
	副道	457	m 2	172.5				78,832		A=1, E=1, F=1	
アスファルト舗装工										施工	第0-0019号内訳表
					1 式			7,042,829		Y0I24212	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部）			1 式		1,422,078	Y0I24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm 本線	925	m 2	1,029	951,825	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0020号内訳表	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm 副道	457	m 2	1,029	470,253	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0020号内訳表	
基層（車道・路肩部）			1 式		2,147,936	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 本線	892	m 2	2,408	2,147,936	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=23, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0021号内訳表	
中間層（車道・路肩部）			1 式		2,361,391	Y0I24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 本線	859	m 2	2,749	2,361,391	SZD022 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0022号内訳表	
表層（車道・路肩部）			1 式		1,111,424	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 副道	457	m 2	2,432	1,111,424	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0023号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工			1 式		798,244	Y0I31
縁石工			1 式		798,244	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		798,244	Y0I3120143N
縁石(11)	98.5	m		8,104	798,244	G0300 0
区画線工			1 式		121,700	科目 第0003号内訳表 Y0I33
区画線工			1 式		121,700	Y0I33200
溶融式区画線			1 式		86,600	Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式(手動) 実線 15cm 副道	200	m		433	86,600	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0024号内訳表
ペイント式区画線			1 式		35,100	Y0I3320043U

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型 実線 常温式 1 5 c m 本線	200		m	137	27,400	S4600 0 A=2, B=15, C=1, D=1, E=1, I=2, J=1, K=1 施工 第0-0025号内訳表
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型 破線 常温式 1 5 c m 本線	50		m	154	7,700	S4600 0 A=2, B=17, C=1, D=1, E=1, I=2, J=1, K=1 施工 第0-0026号内訳表
道路付属施設工						Y0I28
			1 式		85,230	
道路付属物工						Y0I2821C
			1 式		85,230	
視線誘導標						Y0I2821C43W
			1 式		52,320	
視線誘導標(2) コンクリート建込用(40.0m間隔)	2		本	26,160	52,320	G0200 0 科目 第0004号内訳表
道路鋸						Y0I2821C43X
			1 式		32,910	
道路付属物設置工 道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m 施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満	15		個	2,194	32,910	SF567 0 A=1, B=6, C=2, D=3, E=1 施工 第0-0027号内訳表
仮設工						Y0I36
			1 式		980,000	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理工				1 式			980,000		Y0I36232	
交通誘導警備員				1 式			980,000		Y0I36232Y21	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B				1 式			980,000		S0914 0 A=28, B=2, C=2	
	1			式	980,000		980,000		施工 第0-0028号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					11,435,856	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		173,000	Z0010
算定式……173642=11423856*0.0152 対象額……11,423,856 率……0.0152					173,642	
共通仮設費（率分） 算定式……2393524=11435856*0.2093 <<0.2093 =(0.1495 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……11,435,856 率……0.1495			1 式		2,393,524	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	38,700	38,700	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	210,000	210,000	T9302 0

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※共通仮設費計※※					2,815,224	
※※純工事費※※					14,251,080	
現場管理費 算定式……6096636=14002380*0.4354 <<0.4354 =(0.3628*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……14,002,380 率……0.3628			1 式		6,096,636	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
※※工事原価※※					20,347,716	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……4415753=20099016*0.2197 <<率の補正 0.2197 = 0.2197 * 1.00 >> 対象額……20,099,016 率……0.2197 前払補正係数1.0000			1 式		4,415,753	
契約保証費 算定式……8039=20099016*0.0004 対象額……20,099,016 率……0.0004			1 式		8,039	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					4,423,792	
＊ ＊工事価格＊ ＊					24,770,000	
＊ ＊工事価格計＊ ＊					24,770,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………2477000=24770000*0.10 対象額…………24,770,000 率……………0.1000			1 式		2,477,000	
＊ ＊請負工事費＊ ＊					27,247,000	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.1	m 3	35,560	39,116	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0001号内訳表
養生 (防草コンクリート)	1.1	m 3	4,872	5,359	S1824 0 施工 第0-0002号内訳表
型枠 (防草コンクリート)	0.7	m 2	9,492	6,644	S1823 0 施工 第0-0003号内訳表
溶接金網 (防草コンクリート)	15.2	m 2	1,203	18,285	S0126 0 施工 第0-0004号内訳表
コテ仕上げ	7.9	m 2	1,758	13,888	S1822 0 施工 第0-0005号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	15.2	m 2	1,363	20,717	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0006号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	7.9	m 2	450.2	3,556	SZA301 0 A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0007号内訳表
基面整正	7.3	m 2	486	3,547	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.01	t	373,501	3,735	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0009号内訳表

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	10.0	m		114,847	
計	1	m		11,484	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.70	m 3	35,560	24,892	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0001号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.70	m 3	4,872	3,410	S1824 0 施工 第0-0002号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	10.0	m 2	1,203	12,030	S0126 0 施工 第0-0004号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	10.0	m 2	1,363	13,630	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0006号内訳表
基面整正	10.0	m 2	486	4,860	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m2		58,822	
計	1	m2		5,882	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)	10.0	m	7,884	78,840	SZD241 0 A=1, B=7, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0012号内訳表
あと施工アンカー 本体打ち込み式 M16*60 電気亜鉛めっき	10	本	143	1,430	F0110 0
全ねじボルト W5/8*285	10	本	77	770	F0120 0
小計	10.0	m		81,040	
計	1	m		8,104	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置(手間のみ) 構造物取付用 片面反射体 φ300 ベースプレート式 施工規模 10本未満	1	本	5,160	5,160	SF557 0 A=2, B=5, C=2, F=3, I=3, J=3, K=1, L=16000 施工 第0-0013号内訳表
視線誘導標 H=1000 両面角度付き	1	個	21,000	21,000	F0100 0
計	1	本		26,160	