

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****60910-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080910(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】舗装予防保全業務委託 井頭公園線外その1（道保全単）. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	前金払 3 0 %以内（維持管理） 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 01 補正なし 01 金銭的保証 01 補正なし 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	10,923,000	本工事費	9,930,000		
		計	9,930,000	993,000	10,923,000
法定福利費概算額	460,000				
労務費調査水準	3,773,849				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路維持				1 式		3,890,567	Y0SZZ
舗装工				1 式		3,420,267	Y0R39
アスファルト舗装補修工				1 式		3,420,267	Y0R39207
クラック処理				1 式		2,823,315	Y0R39207491
アスファルト注入工 加熱注入式 kg換算		1,205	kg	2,343	2,823,315	V0100 0	施工 第0-0001号内訳表
パッチング				1 式		596,952	Y0R39207490
加熱合材補修工 日当り施工量 2 t 以上 5 t 未満		9	t	66,328	596,952	SD741 0 A=3, B=19400	施工 第0-0004号内訳表
仮設工				1 式		470,300	Y0R61

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理工				1 式				470,300	Y0R61232	
交通誘導警備員				1 式				470,300	Y0R61232Y21	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1			式	172,800		172,800		S0914 0 A=9, B=1, C=1	施工 第0-0006号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1			式	157,500		157,500		S0914 0 A=9, B=1	施工 第0-0008号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1			式	140,000		140,000		S0914 0 A=4, B=2	施工 第0-0010号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					3,890,567	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $1029444=3890567*0.2646$ << $0.2646=(0.1890*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……3,890,567 率……0.1890			1 式		1,029,444	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,029,444	
＊＊純工事費＊＊					4,920,011	
現場管理費 算定式…… $3084846=4920011*0.6270$ << $0.6270=(0.5225*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……4,920,011 率……0.5225			1 式		3,084,846	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事原価＊＊								8,004,857		
うち安全衛生経費 算定式……………				1	式					
一般管理費等 算定式…………… $1925968=8004857*0.2406$ <<率の補正 $0.2406 = 0.2406 * 1.00$ >> 対象額……………8,004,857 率……………0.2406				1	式			1,925,968		
契約保証費 算定式…………… $3201=8004857*0.0004$ 対象額……………8,004,857 率……………0.0004				1	式			3,201		
＊＊一般管理費等計＊＊								1,929,169		
＊＊工事価格＊＊								9,930,000		
＊＊工事価格計＊＊								9,930,000		
消費税・地方消費税額 算定式…………… $993000=9930000*0.10$ 対象額……………9,930,000 率……………0.1000				1	式			993,000		
＊＊請負工事費＊＊								10,923,000		

施 工 内 訳 表

アスファルト注入工
加熱注入式

V0100

施工 第0-0001号内訳表

100 kg 当り

kg換算

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.68	人	32,600	22,168	RA125 1
特殊作業員	1.37	人	27,500	37,675	RA005 1
普通作業員	1.37	人	24,300	33,291	RA010 1
トラック運転（機－２２） 普通型１．５ｔ積	0.68	日	30,616	20,818	SX135 施工 第0-0002号内訳表 1
ダンプトラック運転（機－２２） オンロード・ディーゼル２ｔ積級	0.68	日	36,790	25,017	SX110 施工 第0-0003号内訳表 1
アスファルト注入材溶解機	0.68	日	14,300	9,724	F0001 1
アスファルト注入材 加熱溶解式	100	kg	614	61,400	F0002
プライマー	2.6	L	1,330	3,458	F0003
雑材料	14	%	148,693	20,817	#01 1
計	100	kg		234,368	
小計	1	kg		2,343	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔普通型〕 １．５ｔ積	1.130	供用日	2,220	2,508	MA421
運転手（一般）	1.000	人	26,400	26,400	RA075
軽油	11.700	L	146	1,708	TSX24
小計	1	日		30,616	
A 規格	=1	普通型１．５ｔ積			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D トラック（供用日／日）	=1.13	トラック（供用日／日）			
E 一般運転手（人／日）	=1	一般運転手（人／日）			
F 軽油（L／日）	=11.7	軽油（L／日）			
G タイヤチェーン損耗費	=2	タイヤチェーン損耗費計上なし			
機械損料補正なし 15欄 2,220円					

ダンプトラック運転（機－２２）
オンロード・ディーゼル２ｔ積級

SX110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0009

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ２ｔ 積級	1.290	供用日	5,520	7,120	MA401
運転手（一般）	1.000	人	26,400	26,400	RA075
軽油	20.800	L	146	3,036	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック ２ｔ 良好	1.290	供用日	182	234	KP105
小計	1	日		36,790	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル ２ｔ 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日）	=1.29	ダンプトラック（供用日／日）			
G 一般運転手（人／日）	=1	一般運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=20.8	軽油（L／日）			
I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.29	タイヤ損耗費（供用日／日）			
機械損料補正なし 15欄 5,520円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.240	人	32,600	7,824	RA1259
特殊作業員	0.530	人	27,500	14,575	RA0059
普通作業員	0.510	人	24,300	12,393	RA0109
振動ローラ運転（機－31） コンバインド型質量2.4～2.6t 排出ガス対策型2次基準	0.280	日	33,404	9,353	SX591 施工 第0-0005号内訳表
アスファルト混合物 ★	1.000	t	19,400	19,400	TG001
諸雑費	8.000	%	34,792	2,783	#09 (労)×率
小計	1	t		66,328	
A 日当り施工量 B アスファルト混合物単価（円／t）	=3 =19400	日当り施工量 2 t 以上 5 t 未満 アスファルト混合物単価（円／t）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 排ガス2次質量2. 4～2. 6 t	1.400	供用日	3,070	4,298	KQ887
特殊作業員	1.000	人	27,500	27,500	RA005
軽油	11.000	L	146	1,606	TSX24
小計	1	日		33,404	
A 規格	=5	コンバインド型質量2. 4～2. 6 t			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型2次基準			
C 振動ローラ（供用日／日）	=1.4	振動ローラ（供用日／日）			
D 特殊作業員（人／日）	=1	特殊作業員（人／日）			
E 軽油（L／日）	=11	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	9.000	人・日	19,200	172,800	SA063 施工 第0-0007号内訳表
小計	1	式		172,800	
A 必要日数	=9	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0013

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	9.000	人・日	17,500	157,500	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		157,500	
A 必要日数	=9	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0015

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	8.000	人・日	17,500	140,000	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		140,000	
A 必要日数	=4	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			