総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08260-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8京泉Ⅱ_橋梁上部その2.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	08　鋼橋架設工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	182,204,000
法定福利費概算額	4,600,000
労務費調査水準	26,894,692

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	165,640,000		
計	165,640,000	16,564,000	182,204,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
鋼橋上部		1式		27,726,487	YOJZZ
工場製作工		1式		73,515,962	YOJKK C=1
桁製作工		1式		43,544,541	YOJ0021Y
製作加工		1式		43,544,541	YOJ0021Y5GV
鋼橋工場製作材料費 主構造	1	式	25,224,873	25,224,873	G8910　0 科目　第0001号内訳表
鋼橋工場製作材料費 副資材	1	式	1,687,140	1,687,140	G8911　0 科目　第0002号内訳表
鋼橋製作費（本体） 連続鈑桁　平均支間長２５．４ｍ 本体加工鋼重９２．７ｔ	1	式	16,632,528	16,632,528	SE325　0 A=2,B=25.4,C=92.7,D=0,E=165,F=64.9,G=119 3,H=16.8,I=0,J=1225,K=135,L=2,M=24,N=0,0 施工　第0-0028号内訳表
鋳造費		1式		27,100,000	YOJ00225

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
大型ゴム支承					YOJ0022545X
		1式		27,100,000	
鋼橋工場製作材料費 支承					G8913　0
	1	式	27,100,000	27,100,000	科目　第0003号内訳表
工場塗装工					YOJ00228
		1式		2,871,421	
前処理					YOJ00228461
		1式		153,832	
塗装前処理 原板ブラストのみ 二次素地調整なし C-5	1,876	m２	82	153,832	SE335　0 A=3,B=3 施工　第0-0029号内訳表
下塗					YOJ00228462
		1式		1,751,442	
工場塗装 下塗り　塗装回数１回 無機ジンクリッチペイント 防食下地　添接部特殊（摩擦接合面）	178	m２	1,960	348,880	SE337　0 A=1,B=2,D=1,E=1 施工　第0-0030号内訳表
工場塗装 下塗り　塗装回数１回 無機ジンクリッチペイント 防食下地　Co接触面　C-5	78	m２	1,960	152,880	SE337　0 A=1,B=2,D=1,E=1 施工　第0-0030号内訳表
工場塗装 下塗り　塗装回数１回 無機ジンクリッチペイント 防食下地　ボルト連結部　F-11	20	m２	1,960	39,200	SE337　0 A=1,B=2,D=1,E=1 施工　第0-0030号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工場塗装 下塗り　塗装回数１回 無機ジンクリッチペイント 防食下地　外面塗装　C-5	273	ｍ２	1,960	535,080	SE337　0 A=1,B=2,D=1,E=1 施工　第0-0030号内訳表
工場塗装 下塗り　塗装回数１回 ミストコート（エポキシ樹脂塗料） 外面塗装　C-5	273	ｍ２	904	246,792	SE337　0 A=1,B=5,D=1,E=1 施工　第0-0031号内訳表
工場塗装 下塗り　塗装回数１回 エポキシ樹脂塗料 外面塗装　C-5	273	ｍ２	1,570	428,610	SE337　0 A=1,B=3,D=1,E=1 施工　第0-0032号内訳表
中塗		１式		293,475	YOJ002285GN
工場塗装 中塗り　塗装回数１回 ふっ素樹脂塗料　赤系 外面塗装　C-5	273	ｍ２	1,075	293,475	SE337　0 A=2,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0033号内訳表
上塗		１式		672,672	YOJ002285GR
工場塗装 上塗り　塗装回数１回 ふっ素樹脂塗料　赤系 外面塗装　C-5	273	ｍ２	2,464	672,672	SE337　0 A=3,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0034号内訳表
＊＊直接工事費（工場製作）＊＊				73,515,962	
間接労務費　算定式……6786071=16632528*0.4080 対象額……16,632,528 率……0.4080		１式		6,786,071	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費（工場製作）＊＊				80,302,033	
工場管理費　算定式……8755622=26136188*0.3350 対象額……26,136,188 率……0.3350		1式		8,755,622	
＊＊工場原価＊＊				89,057,655	
工場製品輸送工		1式		1,383,362	Y0J0I
輸送工		1式		1,383,362	Y0J0I229
輸送		1式		1,279,260	Y0J0I229464
鋼橋工場製作輸送費 鈑桁（鋼床版鈑桁を除く） 運搬距離２０．２ｋｍ	92.7	t	13,800	1,279,260	SE331　0 A=1,B=20.2 施工　第0-0035号内訳表
現場取卸（鋼桁）		1式		104,102	Y0J0I229B0G
現場取卸（鋼桁，門扉） ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	92.7	t	1,123	104,102	SZA921　0 A=1 施工　第0-0036号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼橋架設工					YOJ29
		1式		11,457,343	
地組工					YOJ2922M
		1式		1,000,717	
地組					YOJ2922M46I
		1式		1,000,717	
地組工（鈑桁・ラーメン（鈑桁形式））					SE351　　0
地組質量５８．７ｔ					A=1,B=58.7
	58.7	t	17,048	1,000,717	施工　第0-0037号内訳表
架設工（クレーン架設）					YOJ2922N
		1式		7,673,905	
ベント設備					YOJ2922N46J
		1式		1,563,821	
ベント設置・撤去工					G0500　　0
	1	工事	1,563,821	1,563,821	科目　第0004号内訳表
ベント基礎					YOJ2922N46K
		1式		218,217	
ベント基礎設置・撤去工					G0520　　0
	1	工事	218,217	218,217	科目　第0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
桁架設		1式		5,891,867	YOJ2922N46N
架設工（鈑桁・ラーメン（鈑桁形式）） 移動式クレーン架設 橋体総質量９２．７ｔ	92.7	t	17,685	1,639,399	SE355　0 A=1,B=1,C=92.7,D=15,E=1,F=1 施工　第0-0038号内訳表
クレーン賃料及び機械器具損料	1	式	4,252,468	4,252,468	G0100　0 科目　第0006号内訳表
支承工		1式		1,327,245	YOJ2926E
大型ゴム支承設置		1式		1,327,245	YOJ2926E5JW
ゴム支承据付工 一般支承 支承総質量６．６ｔ	15	基	88,483	1,327,245	SE347　0 A=1,B=6.6,C=15,D=0.063,E=2,F=1 施工　第0-0039号内訳表
現場継手工		1式		1,455,476	YOJ2926F
本締めボルト		1式		1,455,476	YOJ2926F46U
本締め工 トルシアボルト６９６４本	6,964	本	170	1,183,880	SE361　0 A=0,B=6964 施工　第0-0041号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ピンテール処理工					V0100　0
R7橋梁架設工事の積算P2-165	6,964	本	39	271,596	施工　第0-0042号内訳表
橋梁現場塗装工					Y0J2A
		1式		311,020	
現場塗装工					Y0J2A24N
		1式		311,020	
橋梁塗装工　継手部素地調整（新橋） 動力工具処理					S4642　0 A=1,B=1,C=1
高力ボルト連結部塗装（F-11）	20	m２	4,920	98,400	施工　第0-0043号内訳表
橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋） ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料(１層)					S4644　0 A=1,B=1,C=1
高力ボルト連結部塗装（F-11）	20	m２	1,128	22,560	施工　第0-0044号内訳表
橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋） 超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）					S4644　0 A=2,B=1,C=1
高力ボルト連結部塗装（F-11）	20	m２	5,040	100,800	施工　第0-0045号内訳表
橋梁塗装工　継手部中塗り（新橋） ふっ素樹脂塗料　赤系					S4646　0 A=2,B=1,C=4,E=1,F=1
高力ボルト連結部塗装（F-11）	20	m２	1,468	29,360	施工　第0-0046号内訳表
橋梁塗装工　中塗り・上塗り（新橋） ふっ素樹脂塗料　赤系					S4646　0 A=2,B=2,C=4,E=1,F=1
高力ボルト連結部塗装（F-11）	20	m２	2,995	59,900	施工　第0-0047号内訳表
鋼橋足場等設置工					Y0J2F
		1式		2,026,196	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋梁足場工		1式		2,026,196	Y0J2F200
架設足場		1式		2,026,196	Y0J2F2005K1
主体足場（パイプ吊足場）兼用使用 プレートガータ	1	式	1,166,750	1,166,750	S1212　0 A=1,B=2,C=1.7,D=718 施工　第0-0048号内訳表
部分作業床 プレートガータ	1	式	387,720	387,720	S1222　0 A=1,B=1.7,C=718 施工　第0-0050号内訳表
安全通路 プレートガータ	1	式	471,726	471,726	S1220　0 A=1,B=1.7,C=718 施工　第0-0052号内訳表
仮設工		1式		12,548,566	Y0J2G
工事用道路工		1式		3,854,041	Y0J2G200
工事用道路盛土		1式		91,448	Y0J2G2005EP
工事用道路盛土設置撤去工	161	m３	568	91,448	G0300　0 科目　第0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板		１式		225,736	YOJ2G2005ES
敷鉄板設置・撤去	395	ｍ２	424	167,480	SB763　0 A=3 施工　第0-0054号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 供用日数１８日	22	枚	2,648	58,256	SB765　0 A=4,C=18,D=1,F=1 施工　第0-0056号内訳表
土のう		１式		3,536,857	YOJ2G2005EV
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	210	袋	1,809	379,890	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0057号内訳表
大型土のう撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	210	袋	1,001	210,210	SB746　0 A=4,B=3,C=1 施工　第0-0059号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 DID区間なし 仮置き場→現場	263	t	936.7	246,352	SZA082　0 A=1,B=1,C=2,D=1 施工　第0-0061号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 DID区間なし 現場→仮置き場	263	t	936.7	246,352	SZA082　0 A=1,B=1,C=2,D=1 施工　第0-0061号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊	263	t	9,331	2,454,053	SZA084　0 A=1,B=1 施工　第0-0062号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮橋・仮桟橋工		1式		6,476,400	Y0J2G201
仮橋上部		1式		3,170,160	Y0J2G2015FU
上部部材(賃料) PG部材同等品以上 全体1080日　当該供用日数210日	51.0	t	62,160	3,170,160	F0210　0
覆工板設置・撤去［仮橋・仮桟橋］		1式		3,306,240	Y0J2G201B0U
軽量床板(賃料) PLDS-2.0×2.0同等品以上 全体1080日　当該供用日数210日	384	m2	8,610	3,306,240	F0400　0
水替工		1式		1,354,125	Y0J2G205
ポンプ排水		1式		1,354,125	Y0J2G2055G0
締切排水工（常時排水） ０～１２０ｍ３／ｈ未満	1	式	1,354,125	1,354,125	S0390　0 A=2,B=1,C=1,D=45,E=1,F=1 施工　第0-0063号内訳表
交通管理工		1式		864,000	Y0J2G232

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員		1式		864,000	Y0J2G232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	864,000	864,000	S0914　0 A=45,B=1,C=1 施工　第0-0069号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				27,726,487	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		2,558,827	Z0004
重建設機械分解組立輸送費（往復） トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下 桁架設用トラッククレーン120ｔ吊	1	回	1,584,505	1,584,505	SA025　0 A=6,B=9,D=1 施工　第0-0071号内訳表
重建設機械分解組立費 トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下 桁架設用トラッククレーン120ｔ吊	1	回	561,312	561,312	SA025　0 A=3,B=9,D=1 施工　第0-0072号内訳表
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離５．７ｋｍ（×往復） 敷鉄板	35.3	t	11,700	413,010	SA005　0 A=1,B=5.7,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0073号内訳表
現場環境改善費		1式		352,000	Z0010
算定式……352126=27726487*0.0127 対象額……27,726,487 率……0.0127				352,126	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……6124780=27726487*0.2209 <<0.2209 =(0.2209 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……27,726,487 率……0.2209		1式		6,124,780	
＊＊共通仮設費計＊＊				9,035,607	
＊＊純工事費＊＊				36,762,094	
現場管理費 算定式……15032020=36762094*0.4089 <<0.4089 =(0.4089*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……36,762,094 率……0.4089		1式		15,032,020	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊架設工事原価＊＊				51,794,114	
＊＊工事原価＊＊				140,851,769	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一般管理費等					
算定式……24733570=140851769*0.1756 ＜＜率の補正 0.1756 = 0.1756 ＊ 1.00 ＞＞ 対象額……140,851,769 前払補正係数1.0000 率……0.1756		1式		24,733,570	
契約保証費					
算定式……56340=140851769*0.0004 対象額……140,851,769 率……0.0004		1式		56,340	
＊＊一般管理費等計＊＊				24,789,910	
＊＊工事価格＊＊				165,640,000	
＊＊工事価格計＊＊				165,640,000	
消費税・地方消費税額 算定式……16564000=165640000*0.10 対象額……165,640,000 率……0.1000		1式		16,564,000	
＊＊請負工事費＊＊				182,204,000	

G8910

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

主構造　　1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材費（鋼板） SMA490BW 規格エキストラ：38＜ｔ≦50 厚み区分：35＜ｔ≦40	3.0	t	255,445	766,335	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=44500,E=4200,F=-46200 施工　第0-0001号内訳表
鋼材費（鋼板） SMA490BW 規格エキストラ：25＜ｔ≦38 厚み区分：35＜ｔ≦40	0.9	t	251,935	226,741	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=41500,E=4200,F=-46200 施工　第0-0002号内訳表
鋼材費（鋼板） SMA490BW 規格エキストラ：25＜ｔ≦38 厚み区分：30＜ｔ≦35	1.2	t	250,765	300,918	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=41500,E=3200,F=-46200 施工　第0-0003号内訳表
鋼材費（鋼板） SMA490BW 規格エキストラ：25＜ｔ≦38 厚み区分：25＜ｔ≦30	0.5	t	249,595	124,797	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=41500,E=2200,F=-46200 施工　第0-0004号内訳表
鋼材費（鋼板） SMA490BW 規格エキストラ：6≦ｔ≦25 厚み区分：12≦ｔ≦25	9.6	t	244,915	2,351,184	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=38500,E=1200,F=-46200 施工　第0-0005号内訳表
鋼材費（鋼板） SMA490AW 規格エキストラ：6≦ｔ≦50 厚み区分：12≦ｔ≦25	46.5	t	241,405	11,225,332	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=35500,E=1200,F=-46200 施工　第0-0006号内訳表
鋼材費（鋼板） SMA490AW 規格エキストラ：6≦ｔ≦50 厚み区分：6≦ｔ＜12	12.1	t	241,405	2,921,000	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=35500,E=1200,F=-46200 施工　第0-0006号内訳表
鋼材費（鋼板） SMA400BW 規格エキストラ：25＜ｔ≦38 厚み区分：25＜ｔ≦30	0.30	t	241,990	72,597	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=35000,E=2200,F=-46200 施工　第0-0007号内訳表
鋼材費（鋼板） SMA400AW 規格エキストラ：6＜ｔ≦38 厚み区分：12＜ｔ≦25	5.8	t	236,140	1,369,612	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=31000,E=1200,F=-46200 施工　第0-0008号内訳表

科 目 内 訳 表

G8910　　科目　第0001号内訳表

主構造　　1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材費（鋼板） SMA400AW 規格エキストラ：6≦ｔ≦38 厚み区分：6≦ｔ＜12	5.8	t	236,140	1,369,612	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=31000,E=1200,F=-46200 施工　第0-0009号内訳表
鋼材費（鋼板） SMA400AW 規格エキストラ：6≦ｔ≦38 厚み区分：4.5≦ｔ＜6	0.008	t	241,756	1,934	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=31000,E=6000,F=-46200 施工　第0-0010号内訳表
鋼材費（鋼板） SPA-H 規格エキストラ：1.6≦ｔ≦16 厚み区分：t≦4.5	0.2	t	239,065	47,813	SE303　0 A=1,B=1,C=175000,D=33500,E=1200,F=-46200 施工　第0-0011号内訳表
鋼材費（形鋼） 等辺山形鋼(L)　130*130*12 SMA400AW	3.1	t	170,284	527,880	SE307　0 A=1,B=125000,C=31000,D=-46200 施工　第0-0012号内訳表
鋼材費（形鋼） 等辺山形鋼(L)　75*75*9 SMA400AW	0.6	t	150,124	90,074	SE307　0 A=1,B=107000,C=31000,D=-46200 施工　第0-0013号内訳表
鋼材費（形鋼） ＣＴ形鋼(CT)　SMA400AW 規格エキストラ：t≦38 144*204*12*10	2.1	t	222,924	468,140	SE307　0 A=1,B=159000,C=44000,D=-46200 施工　第0-0014号内訳表
鋼材費（形鋼） ＣＴ形鋼(CT)　SMA400AW 規格エキストラ：t≦38 118*176*8*8	1.0	t	227,404	227,404	SE307　0 A=1,B=159000,C=48000,D=-46200 施工　第0-0015号内訳表
スタッド SS400　φ19*150	5,320	本	235	1,250,200	F0200　0
高力ボルト（トルシアボルト） （耐候性）Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２	3.7	t	509,000	1,883,300	T3945　0

鋼橋工場製作材料費

G8910

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

主構造

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	式		25,224,873	

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

副資材　　1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
副資材費 大型材片+小型材片+対斜傾構+横構	92.7	t	18,200	1,687,140	SE323　0 施工　第0-0016号内訳表
計	1	式		1,687,140	

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

支承　　1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
免震支承 A1、A2側	10	基	1,190,000	11,900,000	F0100　0
免震支承 P1側	5	基	3,040,000	15,200,000	F0120　0
計	1	式		27,100,000	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1　工事　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ベント設備設置・撤去 ラフテレーンクレーン ベント総質量１６．３ｔ	16.3	t	56,655	923,476	SE381　0 A=1,B=16.3,C=1 施工　第0-0017号内訳表
ベント設備損料 ベント平均高さ２～３０ｍ以下（足場あり） 供用日数４５日	16.3	t	39,285	640,345	SE383　0 A=45,B=2,C=824 施工　第0-0018号内訳表
計	1	工事		1,563,821	

G0520

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

1　工事　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ベント基礎設置・撤去 ベント基礎延面積４１ｍ２	41	ｍ２	5,037	206,517	SE385　0 A=41 施工　第0-0019号内訳表
ベント基礎損料 ベント質量１６．３ｔ	45	供用日	260	11,700	SE387　0 A=16.3,B=824 施工　第0-0020号内訳表
計	1	工事		218,217	

クレーン賃料及び機械器具損料

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
移動式クレーン運転 トラッククレーン油圧ジブ型１２０ｔ吊 地組・架設	15	日	220,000	3,300,000	SE391　0 A=2 施工　第0-0021号内訳表
移動式クレーン運転 ラフテレーンクレーン油圧ジブ型２５ｔ吊 支承	7	日	53,200	372,400	SE391　0 A=10 施工　第0-0022号内訳表
架設工具損料	45	供用日	10,300	463,500	SE393　0 施工　第0-0023号内訳表
仮締ボルト・ドリフトピン損料 仮締ボルト　φ２２用 ドリフトピン　φ２４．５×１５０ｍｍ	36	供用日	1,748	62,928	SE395　0 A=1,B=6964 施工　第0-0024号内訳表
発動発電機賃料 ディーゼル駆動　２５ｋＶＡ	36	供用日	1,490	53,640	SE397　0 A=1 施工　第0-0025号内訳表
計	1	式		4,252,468	

工事用道路盛土設置撤去工

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

100　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100	ｍ３	237.2	23,720	SZA113　　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0026号内訳表
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	100	ｍ３	331	33,100	SZA101　　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0027号内訳表
小計	100	ｍ３		56,820	
計	1	ｍ３		568	

施 工 内 訳 表

鋼材費（鋼板）　SE303　施工　第0-0001号内訳表

SMA490BW　規格エキストラ：38＜ｔ≦50　厚み区分：35＜ｔ≦40　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.170	t	175,000	204,750	TA001 1*1.17
規格エキストラ ★	1.170	t	44,500	52,065	TAC01 1*1.17
寸法エキストラ ★	1.170	t	4,200	4,914	TAJ01 1*1.17
スクラップ ★	0.136	t	-46,200	-6,284	TSY01 1*0.136 （控除単価）
小計	1	t		255,445	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　寸法エキストラ計上の有無	=1	寸法エキストラ計上あり			
C　鋼板単価（円／ｔ）	=175000	鋼板単価（円／ｔ）			
D　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=44500	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
E　寸法エキストラ単価（円／ｔ）	=4200	寸法エキストラ単価（円／ｔ）			
F　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（鋼板）　SE303　施工　第0-0002号内訳表

SMA490BW　規格エキストラ：25＜ｔ≦38　厚み区分：35＜ｔ≦40　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.170	t	175,000	204,750	TA001 1*1.17
規格エキストラ ★	1.170	t	41,500	48,555	TAC01 1*1.17
寸法エキストラ ★	1.170	t	4,200	4,914	TAJ01 1*1.17
スクラップ ★	0.136	t	-46,200	-6,284	TSY01 1*0.136 （控除単価）
小計	1	t		251,935	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　寸法エキストラ計上の有無	=1	寸法エキストラ計上あり			
C　鋼板単価（円／ｔ）	=175000	鋼板単価（円／ｔ）			
D　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=41500	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
E　寸法エキストラ単価（円／ｔ）	=4200	寸法エキストラ単価（円／ｔ）			
F　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（鋼板）　SE303　施工　第0-0003号内訳表

SMA490BW　規格エキストラ：25＜ｔ≦38　厚み区分：30＜ｔ≦35　1　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.170	t	175,000	204,750	TA001 1*1.17
規格エキストラ ★	1.170	t	41,500	48,555	TAC01 1*1.17
寸法エキストラ ★	1.170	t	3,200	3,744	TAJ01 1*1.17
スクラップ ★	0.136	t	-46,200	-6,284	TSY01 1*0.136 （控除単価）
小計	1	t		250,765	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　寸法エキストラ計上の有無	=1	寸法エキストラ計上あり			
C　鋼板単価（円／ｔ）	=175000	鋼板単価（円／ｔ）			
D　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=41500	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
E　寸法エキストラ単価（円／ｔ）	=3200	寸法エキストラ単価（円／ｔ）			
F　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（鋼板）　SE303　施工　第0-0004号内訳表

SMA490BW　規格エキストラ：25＜ｔ≦38　厚み区分：25＜ｔ≦30　1　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.170	t	175,000	204,750	TA001 1*1.17
規格エキストラ ★	1.170	t	41,500	48,555	TAC01 1*1.17
寸法エキストラ ★	1.170	t	2,200	2,574	TAJ01 1*1.17
スクラップ ★	0.136	t	-46,200	-6,284	TSY01 1*0.136 （控除単価）
小計	1	t		249,595	
A　規格エキストラ計上の有無 B　寸法エキストラ計上の有無 C　鋼板単価（円／ｔ）	=1 =1 =175000	規格エキストラ計上あり 寸法エキストラ計上あり 鋼板単価（円／ｔ）			
D　規格エキストラ単価（円／ｔ） E　寸法エキストラ単価（円／ｔ） F　スクラップ単価（円／ｔ）	=41500 =2200 =-46200	規格エキストラ単価（円／ｔ） 寸法エキストラ単価（円／ｔ） スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（鋼板）　SE303　施工　第0-0005号内訳表

SMA490BW　規格エキストラ：6≦ｔ≦25　厚み区分：12≦ｔ≦25　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.170	t	175,000	204,750	TA001 1*1.17
規格エキストラ ★	1.170	t	38,500	45,045	TAC01 1*1.17
寸法エキストラ ★	1.170	t	1,200	1,404	TAJ01 1*1.17
スクラップ ★	0.136	t	-46,200	-6,284	TSY01 1*0.136 （控除単価）
小計	1	t		244,915	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　寸法エキストラ計上の有無	=1	寸法エキストラ計上あり			
C　鋼板単価（円／ｔ）	=175000	鋼板単価（円／ｔ）			
D　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=38500	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
E　寸法エキストラ単価（円／ｔ）	=1200	寸法エキストラ単価（円／ｔ）			
F　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（鋼板）　SE303　施工　第0-0006号内訳表

SMA490AW　規格エキストラ：6≦ｔ≦50　厚み区分：12≦ｔ≦25　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.170	t	175,000	204,750	TA001 1*1.17
規格エキストラ ★	1.170	t	35,500	41,535	TAC01 1*1.17
寸法エキストラ ★	1.170	t	1,200	1,404	TAJ01 1*1.17
スクラップ ★	0.136	t	-46,200	-6,284	TSY01 1*0.136 （控除単価）
小計	1	t		241,405	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　寸法エキストラ計上の有無	=1	寸法エキストラ計上あり			
C　鋼板単価（円／ｔ）	=175000	鋼板単価（円／ｔ）			
D　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=35500	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
E　寸法エキストラ単価（円／ｔ）	=1200	寸法エキストラ単価（円／ｔ）			
F　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（鋼板）　SE303　施工　第0-0007号内訳表

SMA400BW　規格エキストラ：25＜ｔ≦38　厚み区分：25＜ｔ≦30　1　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.170	t	175,000	204,750	TA001 1*1.17
規格エキストラ ★	1.170	t	35,000	40,950	TAC01 1*1.17
寸法エキストラ ★	1.170	t	2,200	2,574	TAJ01 1*1.17
スクラップ ★	0.136	t	-46,200	-6,284	TSY01 1*0.136 （控除単価）
小計	1	t		241,990	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　寸法エキストラ計上の有無	=1	寸法エキストラ計上あり			
C　鋼板単価（円／ｔ）	=175000	鋼板単価（円／ｔ）			
D　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=35000	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
E　寸法エキストラ単価（円／ｔ）	=2200	寸法エキストラ単価（円／ｔ）			
F　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（鋼板）　SE303　施工　第0-0008号内訳表

SMA400AW　規格エキストラ：6＜ｔ≦38　厚み区分：12＜ｔ≦25　1　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.170	t	175,000	204,750	TA001 1*1.17
規格エキストラ ★	1.170	t	31,000	36,270	TAC01 1*1.17
寸法エキストラ ★	1.170	t	1,200	1,404	TAJ01 1*1.17
スクラップ ★	0.136	t	-46,200	-6,284	TSY01 1*0.136 （控除単価）
小計	1	t		236,140	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　寸法エキストラ計上の有無	=1	寸法エキストラ計上あり			
C　鋼板単価（円／ｔ）	=175000	鋼板単価（円／ｔ）			
D　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=31000	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
E　寸法エキストラ単価（円／ｔ）	=1200	寸法エキストラ単価（円／ｔ）			
F　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（鋼板）　SE303　施工　第0-0009号内訳表

SMA400AW　規格エキストラ：6≦ｔ≦38　厚み区分：6≦ｔ＜12　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.170	t	175,000	204,750	TA001 1*1.17
規格エキストラ ★	1.170	t	31,000	36,270	TAC01 1*1.17
寸法エキストラ ★	1.170	t	1,200	1,404	TAJ01 1*1.17
スクラップ ★	0.136	t	-46,200	-6,284	TSY01 1*0.136 （控除単価）
小計	1	t		236,140	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　寸法エキストラ計上の有無	=1	寸法エキストラ計上あり			
C　鋼板単価（円／ｔ）	=175000	鋼板単価（円／ｔ）			
D　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=31000	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
E　寸法エキストラ単価（円／ｔ）	=1200	寸法エキストラ単価（円／ｔ）			
F　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（鋼板）　SE303　施工　第0-0010号内訳表

SMA400AW　規格エキストラ：6≦ｔ≦38　厚み区分：4.5≦ｔ＜6　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.170	t	175,000	204,750	TA001 1*1.17
規格エキストラ ★	1.170	t	31,000	36,270	TAC01 1*1.17
寸法エキストラ ★	1.170	t	6,000	7,020	TAJ01 1*1.17
スクラップ ★	0.136	t	-46,200	-6,284	TSY01 1*0.136 （控除単価）
小計	1	t		241,756	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　寸法エキストラ計上の有無	=1	寸法エキストラ計上あり			
C　鋼板単価（円／ｔ）	=175000	鋼板単価（円／ｔ）			
D　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=31000	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
E　寸法エキストラ単価（円／ｔ）	=6000	寸法エキストラ単価（円／ｔ）			
F　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（鋼板）　SE303　施工　第0-0011号内訳表

SPA-H　規格エキストラ：1.6≦ｔ≦16　厚み区分：t≦4.5　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.170	t	175,000	204,750	TA001 1*1.17
規格エキストラ ★	1.170	t	33,500	39,195	TAC01 1*1.17
寸法エキストラ ★	1.170	t	1,200	1,404	TAJ01 1*1.17
スクラップ ★	0.136	t	-46,200	-6,284	TSY01 1*0.136 （控除単価）
小計	1	t		239,065	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　寸法エキストラ計上の有無	=1	寸法エキストラ計上あり			
C　鋼板単価（円／ｔ）	=175000	鋼板単価（円／ｔ）			
D　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=33500	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
E　寸法エキストラ単価（円／ｔ）	=1200	寸法エキストラ単価（円／ｔ）			
F　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（形鋼）　SE307　施工　第0-0012号内訳表

等辺山形鋼(L)　130*130*12　SMA400AW　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.120	t	125,000	140,000	TA001 1*1.12
規格エキストラ ★	1.120	t	31,000	34,720	TAC01 1*1.12
スクラップ ★	0.096	t	-46,200	-4,436	TSY01 1*0.096 （控除単価）
小計	1	t		170,284	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　形鋼単価（円／ｔ）	=125000	形鋼単価（円／ｔ）			
C　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=31000	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
D　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（形鋼）　SE307　施工　第0-0013号内訳表

等辺山形鋼(L)　75*75*9　SMA400AW　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.120	t	107,000	119,840	TA001 1*1.12
規格エキストラ ★	1.120	t	31,000	34,720	TAC01 1*1.12
スクラップ ★	0.096	t	-46,200	-4,436	TSY01 1*0.096 （控除単価）
小計	1	t		150,124	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　形鋼単価（円／ｔ）	=107000	形鋼単価（円／ｔ）			
C　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=31000	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
D　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（形鋼）　SE307　施工　第0-0014号内訳表

ＣＴ形鋼(CT)　SMA400AW　規格エキストラ：t≦38　144*204*12*10　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.120	t	159,000	178,080	TA001 1*1.12
規格エキストラ ★	1.120	t	44,000	49,280	TAC01 1*1.12
スクラップ ★	0.096	t	-46,200	-4,436	TSY01 1*0.096 （控除単価）
小計	1	t		222,924	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　形鋼単価（円／ｔ）	=159000	形鋼単価（円／ｔ）			
C　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=44000	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
D　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼材費（形鋼）　SE307　施工　第0-0015号内訳表

ＣＴ形鋼(CT)　SMA400AW　規格エキストラ：t≦38　118*176*8*8　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材 ★	1.120	t	159,000	178,080	TA001 1*1.12
規格エキストラ ★	1.120	t	48,000	53,760	TAC01 1*1.12
スクラップ ★	0.096	t	-46,200	-4,436	TSY01 1*0.096 （控除単価）
小計	1	t		227,404	
A　規格エキストラ計上の有無	=1	規格エキストラ計上あり			
B　形鋼単価（円／ｔ）	=159000	形鋼単価（円／ｔ）			
C　規格エキストラ単価（円／ｔ）	=48000	規格エキストラ単価（円／ｔ）			
D　スクラップ単価（円／ｔ）	=-46200	スクラップ単価（円／ｔ）			

副資材費　　SE323

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

大型材片+小型材片+対斜傾構+横構　　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
副資材費（鋼橋製作用） 溶接材料込み	1.000	t	18,200	18,200	TAK06
小計	1	t		18,200	

施 工 内 訳 表

ベント設備設置・撤去　　SE381　　施工　第0-0017号内訳表

ラフテレーンクレーン　　ベント総質量１６．３ｔ　　1　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	0.244	人	41,900	10,223	RA120　9
橋りょう特殊工	1.220	人	37,600	45,872	RA110　9
諸雑費	1.000	%	56,095	560	#09 （労）×率
小計	1	t		56,655	
A　使用機械 B　ベント総質量　Ｔ（ｔ） C　使用電源	=1 =16.3 =1	ラフテレーンクレーン ベント総質量　Ｔ（ｔ） 発動発電機			
日当り施工量　Dt=T/(0.14*T+1.7)=16.300/(0.14*16.300+1.7)=4.1t/日 橋梁世話役　1/Dt*1=1/4.1*1=0.244人 橋梁特殊工　1/Dt*5=1/4.1*5=1.220人			小数1位止め		

施 工 内 訳 表

ベント設備損料　SE383　施工　第0-0018号内訳表

ベント平均高さ２～３０ｍ以下（足場あり）　供用日数４５日　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ベント設備損料	45.000	t・日	824	37,080	KG010
ベント用足場損料	45.000	t・日	49	2,205	KG010 ベント設備損料×ベント用足場損料率
小計	1	t		39,285	
A　供用日数 B　ベント平均高さ C　ベント設備損料額（円／ｔ・日）	=45 =2 =824	供用日数 ベント平均高さ２～３０ｍ以下（足場あり） ベント設備損料額（円／ｔ・日）			

ベント基礎設置・撤去　　SE385

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

ベント基礎延面積４１ｍ２　　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	0.026	人	41,900	1,089	RA120
橋りょう特殊工	0.105	人	37,600	3,948	RA110
小計	1	ｍ２		5,037	
A　ベント基礎延面積　Ａ（ｍ２）	=41	ベント基礎延面積　Ａ（ｍ２）			
日当り施工量　Da=A/(0.012*A+0.6)=41.0/(0.012*41.0+0.6)=38m2/日　整数止め 橋梁世話役　1/Da*1=1/38*1=0.026人 橋梁特殊工　1/Da*4=1/38*4=0.105人					

ベント基礎損料　　SE387

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

ベント質量１６．３ｔ　　1　　供用日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ベント基礎損料	16.300	ｔ・日	16	260	KG010 ベント設備損料×ベント基礎損料率
小計	1	供用日		260	
A　ベント質量（ｔ） B　ベント設備損料額（円／ｔ・日）	=16.3 =824	ベント質量（ｔ） ベント設備損料額（円／ｔ・日）			

施 工 内 訳 表

移動式クレーン運転　SE391　施工　第0-0021号内訳表

トラッククレーン油圧ジブ型１２０ｔ吊　地組・架設　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 １２０ｔ吊	1.000	日	220,000	220,000	KQ360
小計	1	日		220,000	
A　クレーン規格 B　クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=2 =0	トラッククレーン油圧ジブ型１２０ｔ吊 クレーン賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

移動式クレーン運転　SE391　施工　第0-0022号内訳表

ラフテレーンクレーン油圧ジブ型２５ｔ吊　支承　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	1.000	日	53,200	53,200	KQ4C5
小計	1	日		53,200	
A　クレーン規格 B　クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=10 =0	ラフテレーンクレーン油圧ジブ型２５ｔ吊 クレーン賃料補正係数（標準＝省略）			

架設工具損料　　SE393

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

1　　供用日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
橋梁用架設工具　損料 鋼橋	1.000	供用日	10,300	10,300	KG020
小計	1	供用日		10,300	

施 工 内 訳 表

仮締ボルト・ドリフトピン損料　　SE395　　施工　第0-0024号内訳表

仮締ボルト　φ２２用　　ドリフトピン　φ２４．５×１５０ｍｍ　　1　　供用日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
仮締めボルト損料 径２２用	1.000	供用日	820	820	KG062 53*15.48 ;損料（円・100本当り）×（数量／100本）
ドリフトピン損料 径２４．５×１５０	1.000	供用日	928	928	KG052 120*7.74 ;損料（円・100本当り）×（数量／100本）
小計	1	供用日		1,748	
A　仮締めボルト及びドリフトピン規格 B　本締めボルト総本数（本）	=1 =6964	ボルトφ２２用　ドリフトピンφ２４．５ 本締めボルト総本数（本）			
仮締めﾎﾞﾙﾄ数量　本締ﾎﾞﾙﾄ総本数*1/3*2/3=6,964*1/3*2/3=1,548本　整数止め ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ数量　本締ﾎﾞﾙﾄ総本数*1/3*1/3=6,964*1/3*1/3=774本　整数止め					

発動発電機賃料　　SE397

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

ディーゼル駆動　２５ｋＶＡ　　1　　供用日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 排ガス３次２５ｋＶＡ	1.000	日	1,490	1,490	KQC42
小計	1	供用日		1,490	
A　発動発電機規格	=1	ディーゼル駆動　２５ｋＶＡ			

施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土　　SZA113　　施工　第0-0026号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			237.2	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=1	障害なし		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

鋼橋製作費（本体）　SE325　施工　第0-0028号内訳表

連続鈑桁　平均支間長２５．４ｍ　本体加工鋼重９２．７ｔ　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
製作工（橋梁）	508.640	人	32,700	16,632,528	RA270 7
小計	1	式		16,632,528	
A　橋梁形式	=2	連続鈑桁			
B　平均支間長（m）Ａ＝１～８時入力	=25.4	平均支間長（m）Ａ＝１～８時入力			
C　本体加工鋼重（ｔ）	=92.7	本体加工鋼重（ｔ）			
D　５７０材相当品の鋼重（ｔ）	=0	５７０材相当品の鋼重（ｔ）			
E　大型材片数　Ａ１（Ａ＝１～１０時入力）	=165	大型材片数　Ａ１（Ａ＝１～１０時入力）			
F　大型材片重量（ｔ）Ｅ＞０時入力	=64.9	大型材片重量（ｔ）Ｅ＞０時入力			
G　小型材片数　Ａ２	=1193	小型材片数　Ａ２			
H　小型材片重量（ｔ）Ｇ＞０時入力	=16.8	小型材片重量（ｔ）Ｇ＞０時入力			
I　大型材片板継溶接延長　Ｂ１（m）Ｅ＞０時	=0	大型材片板継溶接延長　Ｂ１（m）Ｅ＞０時			
J　大型材片Ｔ継手溶接延長　Ｂ２（m）Ｅ＞０	=1225	大型材片Ｔ継手溶接延長　Ｂ２（m）Ｅ＞０			
K　本体の全体部材数　C	=135	本体の全体部材数　C			
L　仮組立の簡略化の有無	=2	仮組立の簡略化なし			
M　対傾構部材数：形鋼構造（Ａ＝１，２時）	=24	対傾構部材数：形鋼構造（Ａ＝１，２時）			
N　対傾構部材数：鋼板トラス（Ａ＝１，２時）	=0	対傾構部材数：鋼板トラス（Ａ＝１，２時）			
O　横構部材数：形鋼構造（Ａ＝１，２時入力）	=40	横構部材数：形鋼構造（Ａ＝１，２時入力）			
P　横構部材数：溶接構造（Ａ＝１，２時入力）	=16	横構部材数：溶接構造（Ａ＝１，２時入力）			
Q　（主桁高×主桁間隔）の面積（Ａ＝１，２）	=2	（主桁高×主桁間隔）の面積４～６ｍ２未満			
R　重連による補正率　α（%）標準＝省略	=0	重連による補正率　α（%）標準＝省略			
S　斜橋・曲線橋による補正	=1	斜橋			
T　斜橋・曲線橋による補正率　β（%）	=5	斜橋・曲線橋による補正率　β（%）			
U　桁高変化による補正率　γ（%）標準＝省略	=0	桁高変化による補正率　γ（%）標準＝省略			
X=(大型材片重量/A1)/大型材片標準重量=(64,900*1000/165)/724=0.543　大型材影響係数　K1=0.67*0.543+0.33=0.693					
X=(小型材片重量/A2)/小型材片標準重量=(16,800*1000/1,193)/18.6=0.757　小型材影響係数　K2=0.86*0.757+0.14=0.791					
加工組立工数　Y1=A1*a1*K1+A2*a2*K2=165*1.47*0.693+1,193*0.23*0.791=385.40人　小数2位止め					
溶接工数　Y2=B1*b1/10+B2*b2/10=0.000*0.78/10+1,225.000*0.37/10=45.33人　小数2位止め					
570材相当品による影響割増　K=1					
X=(加工鋼重/C)/部材標準重量=(92,700*1000/135)/918=0.748　部材影響係数　K4=0.82*0.748+0.18=0.793					
仮組立工数　Y3=C*c*K4*(1+ε)=135*0.38*0.793*(1+(0.00))=40.70人　小数2位止め					
対傾構及び横構組立工数　Y4=(C1*c1(形鋼)+C1*c1(鋼板ﾄﾗｽ))*K5+(C2*c2(形鋼)+C2*c2(溶接))*K5					
=(24*0.81+0*1.17)*1.00+(40*0.32+16*0.39)*1.00=38.48人　小数2位止め					

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作工 ((Y1+Y2)*K+Y3+Y4)*(1+α)*(1+β)*(1+γ)*(1+δ)=((385.40+45.33)*1.00+40.70+38.48)*1.00*1.05*1.00*(1+(-0.05))=508.64人 小数2位止					

施 工 内 訳 表

塗装前処理　SE335　施工　第0-0029号内訳表
原板ブラストのみ　二次素地調整なし　C-5　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プライマー	100.000	ｍ２	82	8,200	E0001 工場管理費対象外
計	100	ｍ２		8,200	
小計	1	ｍ２		82	
A　原板ブラスト・プライマーの種類 B　二次素地調整区分	=3 =3	原板ブラストのみ 二次素地調整なし			

施 工 内 訳 表

工場塗装　SE337　施工　第0-0030号内訳表

下塗り　塗装回数１回　無機ジンクリッチペイント　防食下地　添接部特殊（摩擦接合面）　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ジンクリッチ　ペイント 無機厚膜	60.000	ｋｇ	2,060	123,600	TF220　9
ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	7.059	L	1,070	7,553	TFA50　9
橋りょう塗装工	1.400	人	37,000	51,800	RA115
諸雑費	10.000	%	131,153	13,115	#09 （材）×率
計	100	ｍ２		196,068	
小計	1	ｍ２		1,960	
A　塗装種別	=1	下塗り			
B　塗装種類（下塗り）Ａ＝１時選択	=2	無機ジンクリッチペイント			
D　塗装回数（回）	=1	塗装回数（回）			
E　構造区分	=1	構造区分による補正なし			
塗料　塗料標準使用量*塗装回数=60*1=60.000kg 塗料用ｼﾝﾅｰ　塗料標準使用量*0.10/比重*塗装回数=60*0.10/0.85*1=7.059L 橋梁塗装工　1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.0)*1=1.400人					

施 工 内 訳 表

工場塗装　　SE337　　施工　第0-0031号内訳表

下塗り　塗装回数１回　　ミストコート（エポキシ樹脂塗料）　　外面塗装　C-5　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	16.000	ｋｇ	1,650	26,400	TF240　9
エポキシ樹脂塗料用シンナー	8.471	L	1,030	8,725	TFA70　9
橋りょう塗装工	1.400	人	37,000	51,800	RA115
諸雑費	10.000	%	35,125	3,512	#09 （材）×率
計	100	ｍ２		90,437	
小計	1	ｍ２		904	
A　塗装種別	=1	下塗り			
B　塗装種類（下塗り）Ａ＝１時選択	=5	ミストコート（エポキシ樹脂塗料）			
D　塗装回数（回）	=1	塗装回数（回）			
E　構造区分	=1	構造区分による補正なし			
塗料　塗料標準使用量*塗装回数=16*1=16.000kg 塗料用ｼﾝﾅｰ　塗料標準使用量*0.45/比重*塗装回数=16*0.45/0.85*1=8.471L 橋梁塗装工　1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.0)*1=1.400人					

0-0058

施 工 内 訳 表

工場塗装　　SE337　　施工　第0-0032号内訳表

下塗り　塗装回数１回　　エポキシ樹脂塗料　　外面塗装　C-5　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	54.000	ｋｇ	1,650	89,100	TF240　9
エポキシ樹脂塗料用シンナー	6.353	L	1,030	6,543	TFA70　9
橋りょう塗装工	1.400	人	37,000	51,800	RA115
諸雑費	10.000	%	95,643	9,564	#09 （材）×率
計	100	ｍ２		157,007	
小計	1	ｍ２		1,570	
A　塗装種別	=1	下塗り			
B　塗装種類（下塗り）Ａ＝１時選択	=3	エポキシ樹脂塗料			
D　塗装回数（回）	=1	塗装回数（回）			
E　構造区分	=1	構造区分による補正なし			
塗料　塗料標準使用量*塗装回数=54*1=54.000kg 塗料用ｼﾝﾅｰ　塗料標準使用量*0.10/比重*塗装回数=54*0.10/0.85*1=6.353L 橋梁塗装工　1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.0)*1=1.400人					

08-******08260-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

工場塗装　　SE337　　施工　第0-0033号内訳表

中塗り　塗装回数１回　　ふっ素樹脂塗料　赤系　　外面塗装　C-5　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ふっ素樹脂塗料 中塗り用　赤系	17.000	ｋｇ	2,860	48,620	TF830　9
ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	2.000	L	1,030	2,060	TFA45　9
橋りょう塗装工	1.400	人	37,000	51,800	RA115
諸雑費	10.000	%	50,680	5,068	#09 （材）×率
計	100	ｍ２		107,548	
小計	1	ｍ２		1,075	
A　塗装種別	=2	中塗り			
C　塗装種類（中・上塗り）Ａ＝２，３時選択	=1	ふっ素樹脂塗料　赤系			
D　塗装回数（回）	=1	塗装回数（回）			
E　構造区分	=1	構造区分による補正なし			
塗料　塗料標準使用量*塗装回数=17*1=17.000kg 塗料用ｼﾝﾅｰ　塗料標準使用量*0.10/比重*塗装回数=17*0.10/0.85*1=2.000L 橋梁塗装工　1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.0)*1=1.400人					

0-0060

施 工 内 訳 表

工場塗装　　SE337　　施工　第0-0034号内訳表

上塗り　塗装回数１回　　ふっ素樹脂塗料　赤系　　外面塗装　C-5　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ふっ素樹脂塗料 上塗り用　赤系	14.000	ｋｇ	12,500	175,000	TF780　9
ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	1.647	L	1,170	1,926	TFA47　9
橋りょう塗装工	1.400	人	37,000	51,800	RA115
諸雑費	10.000	%	176,926	17,692	#09 （材）×率
計	100	ｍ２		246,418	
小計	1	ｍ２		2,464	
A　塗装種別	=3	上塗り			
C　塗装種類（中・上塗り）Ａ＝２，３時選択	=1	ふっ素樹脂塗料　赤系			
D　塗装回数（回）	=1	塗装回数（回）			
E　構造区分	=1	構造区分による補正なし			
塗料　塗料標準使用量*塗装回数=14*1=14.000kg 塗料用ｼﾝﾅｰ　塗料標準使用量*0.10/比重*塗装回数=14*0.10/0.85*1=1.647L 橋梁塗装工　1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.0)*1=1.400人					

08-******08260-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

鋼橋工場製作輸送費　　SE331　　施工　第0-0035号内訳表

鈑桁（鋼床版鈑桁を除く）　　運搬距離２０．２ｋｍ　　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼橋工場製作輸送費	1.000	t	13,800	13,800	E0001
小計	1	t		13,800	
A　橋種 B　運搬距離（ｋｍ）	=1 =20.2	鈑桁（鋼床版鈑桁を除く） 運搬距離（ｋｍ）			
鋼橋工場製作輸送費　35.07*20+13,051=13,800円　有効3桁					

現場取卸（鋼桁，門扉）　SZA921

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊　　1　t　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　１６ｔ吊				
とび工				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
積算単価				
小計			1,123	
A ｸﾚｰﾝ規格	=1	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊		
B ｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

施 工 内 訳 表

地組工（鈑桁・ラーメン（鈑桁形式））　SE351　　施工　第0-0037号内訳表

地組質量５８．７ｔ　　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.072	人	41,900	3,016	RA120 9
橋りょう特殊工	0.360	人	37,600	13,536	RA110 9
諸雑費	3.000	%	16,552	496	#09 （労）×率
小計	1	t		17,048	
A 桁形式 B 地組質量 G（t）	=1 =58.7	鈑桁・ラーメン（鈑桁形式） 地組質量 G（t）			
日当り施工量 Dg=G/(0.029*(G+87))=58.700/(0.029*(58.700+87))=13.9t/日 小数1位止め 橋梁世話役 1/Dg*1=1/13.9*1=0.072人 橋梁特殊工 1/Dg*5=1/13.9*5=0.360人					

施 工 内 訳 表

架設工（鈑桁・ラーメン（鈑桁形式））　SE355　　施工　第0-0038号内訳表

移動式クレーン架設　　橋体総質量９２．７ｔ　　10　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	0.699	人	41,900	29,288	RA120　9
橋りょう特殊工	3.497	人	37,600	131,487	RA110　9
諸雑費	10.000	%	160,775	16,077	#09 （労）×率
計	10	t		176,852	
小計	1	t		17,685	
A　架設工法	=1	移動式クレーン架設			
B　桁形式	=1	鈑桁・ラーメン（鈑桁形式）			
C　橋体総質量　W（ｔ）	=92.7	橋体総質量　W（ｔ）			
D　主桁架設回数　ｎ（回）	=15	主桁架設回数　ｎ（回）			
E　一部材質量（主桁質量／主桁架設回数）	=1	一部材質量１０ｔ以下			
F　使用電源	=1	発動発電機			
一部材質量による係数　a=1.0 日当り架設質量　Dw=W/(0.24*a*(n+12))=92.700/(0.24*1.0*(15+12))=14.3t/日　小数1位止め 橋梁世話役　10/Dw*1=10/14.3*1=0.699人					
橋梁特殊工　10/Dw*5=10/14.3*5=3.497人					

施 工 内 訳 表

ゴム支承据付工　　SE347　　施工　第0-0039号内訳表

一般支承　　支承総質量６．６ｔ　　１　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.357	人	41,900	14,958	RA120 9
橋りょう特殊工	1.071	人	37,600	40,269	RA110 9
普通作業員	0.357	人	24,300	8,675	RA010 9
無収縮モルタル	0.063	ｍ３	288,750	18,191	SE659 施工　第0-0040号内訳表
諸雑費	10.000	%	63,902	6,390	#09 （労）×率
小計	1	基		88,483	
A　支承の種別	=1	一般支承			
B　支承総質量　アンカーボルト含む（ｔ）	=6.6	支承総質量　アンカーボルト含む（ｔ）			
C　支承設置数（基）	=15	支承設置数（基）			
D　無収縮モルタル設計量（ｍ３／基）無＝０	=0.063	無収縮モルタル設計量（ｍ３／基）無＝０			
E　平均橋台橋脚高さ	=2	平均橋台橋脚高さ２ｍ以上			
F　使用電源	=1	発動発電機			
１基当り支承質量　支承総質量/支承設置数=6.600/15.000=0.440t 日当り施工量　Dn=1/(0.082*0.440+0.324)=2.8基/日　小数1位止め 橋梁世話役　1/Dn*1=1/2.8*1=0.357人					
橋梁特殊工　1/Dn*3=1/2.8*3=1.071人 普通作業員　1/Dn*1=1/2.8*1=0.357人					

無収縮モルタル　　SE659

施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号内訳表

1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
無収縮モルタル材 セメント系　プレミックスタイプ	1,875.000	ｋｇ	154	288,750	TCB12
小計	1	ｍ３		288,750	

本締め工　　SE361

施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号内訳表

トルシアボルト６９６４本　　100　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	0.071	人	41,900	2,974	RA120　9
橋りょう特殊工	0.357	人	37,600	13,423	RA110　9
諸雑費	4.000	%	16,397	655	#09 （労）×率
計	100	本		17,052	
小計	1	本		170	
A　高力ボルト本数（本） B　トルシアボルト本数（本）	=0 =6964	高力ボルト本数（本） トルシアボルト本数（本）			
本締めﾎﾞﾙﾄ総本数　Q=高力ﾎﾞﾙﾄ+ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ=0+6,964=6,964本 日当り施工量　Dq=Q/(0.41*Q/1000+2.13)=6,964/(0.41*6,964/1000+2.13)=1,400本/日　整数2位止め 橋梁世話役　100/Dq*1=100/1,400*1=0.071人 橋梁特殊工　100/Dq*5=100/1,400*5=0.357人					

特単単価適用日：08年08月10日

0-0068

ピンテール処理工　　V0100

施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号内訳表

R7橋梁架設工事の積算P2-165　　3600　　本　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
橋りょう特殊工	3.0	人	37,600	112,800	RA110　1
諸雑費	25	%	112,800	28,200	#01
計	3,600	本		141,000	
小計	1	本		39	

08-******08260-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

橋梁塗装工　継手部素地調整（新橋）　S4642　施工　第0-0043号内訳表

動力工具処理　高力ボルト連結部塗装（F-11）　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　昼間　制約：無	100.000	ｍ２	4,920	492,000	T3G50
計	100	ｍ２		492,000	
小計	1	ｍ２		4,920	
A　素地調整区分 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=1 =1 =1	動力工具処理 無し 夜間作業（２０時～６時）なし			

施 工 内 訳 表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）　S4644　施工　第0-0044号内訳表

ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料(１層)　高力ボルト連結部塗装（Ｆ-11）　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　昼間　制約：無	100.000	ｍ２	1,128	112,800	T3G62 784*1.44
計	100	ｍ２		112,800	
小計	1	ｍ２		1,128	
A　塗料区分 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=1 =1 =1	ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料(１層) 無し 夜間作業（２０時～６時）なし			
標準単価　補正係数　Ｋｎ：1.44					

施 工 内 訳 表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）　S4644　施工　第0-0045号内訳表

超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）　高力ボルト連結部塗装（Ｆ-11）　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　昼間　制約：無	100.000	ｍ２	5,040	504,000	T3G65 3500*1.44
計	100	ｍ２		504,000	
小計	1	ｍ２		5,040	
A　塗料区分 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層） 無し 夜間作業（２０時～６時）なし			
標準単価　補正係数　Ｋｎ：1.44					

施 工 内 訳 表

橋梁塗装工　継手部中塗り（新橋）　S4646　施工　第0-0046号内訳表

ふっ素樹脂塗料　赤系　高力ボルト連結部塗装（Ｆ-11）　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　昼間　制約：無	100.000	ｍ２	1,468	146,800	T3G92 1020*1.44
計	100	ｍ２		146,800	
小計	1	ｍ２		1,468	
A　塗装区分 B　作業内容 C　塗料区分	=2 =1 =4	新橋継手部現場塗装 中塗り ふっ素樹脂塗料　赤系			
E　時間的制約の有無 F　夜間作業の有無	=1 =1	無し 夜間作業（２０時～６時）なし			
標準単価　補正係数　Ｋｎ：1.44					

施 工 内 訳 表

橋梁塗装工　中塗り・上塗り（新橋）　S4646　施工　第0-0047号内訳表
ふっ素樹脂塗料　赤系　高力ボルト連結部塗装（Ｆ-11）　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　昼間　制約：無	100.000	ｍ２	2,995	299,500	T3H10 2080*1.44
計	100	ｍ２		299,500	
小計	1	ｍ２		2,995	
A　塗装区分 B　作業内容 C　塗料区分	=2 =2 =4	新橋継手部現場塗装 上塗り ふっ素樹脂塗料　赤系			
E　時間的制約の有無 F　夜間作業の有無	=1 =1	無し 夜間作業（２０時～６時）なし			
標準単価　補正係数　Ｋｎ：1.44					

主体足場（パイプ吊足場）兼用使用　　S1212

施 工 内 訳 表

施工　第0-0048号内訳表

プレートガータ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主体足場（パイプ吊り足場） プレートガーダ 設置＋賃料	718.000	ｍ２	1,625	1,166,750	SE407　施工　第0-0049号内訳表
小計	1	式		1,166,750	
A　橋梁の種類	=1	プレートガータ			
B　作業区分	=2	設置＋賃料			
C　供用月数Ｔ１（月）Ｂ＝１～３，６時入力	=1.7	供用月数Ｔ１（月）Ｂ＝１～３，６時入力			
D　橋面積Ａ（ｍ２）	=718	橋面積Ａ（ｍ２）			

主体足場（パイプ吊り足場）　SE407

施 工 内 訳 表

施工　第0-0049号内訳表

プレートガーダ　設置＋賃料　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主体足場工	1.000	ｍ２	1,625	1,625	E0001
小計	1	ｍ２		1,625	
A　足場の種類	=1	パイプ吊り足場			
B　橋梁の種類	=1	プレートガーダ			
C　作業区分	=2	設置＋賃料			
D　供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力	=1.7	供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力			
橋梁特殊工単価　y=37,600円 賃料係数　L1=201　L2=108 設置歩掛係数　N1=0.033					
撤去歩掛係数　N2=0.000 主体足場工　L1+L2*T1+(N1+N2)*y=201+108*1.7+(0.033+0.000)*37,600=1,625円　整数止め					

部分作業床　　S1222

施 工 内 訳 表

施工　第0-0050号内訳表

プレートガータ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
部分作業床 プレートガーダ 供用月数１．７月	718.000	ｍ２	540	387,720	SE419　施工　第0-0051号内訳表
小計	1	式		387,720	
A　橋梁の種類 B　供用月数Ｔ４（月） C　橋面積Ａ（ｍ２）	=1 =1.7 =718	プレートガータ 供用月数Ｔ４（月） 橋面積Ａ（ｍ２）			

施 工 内 訳 表

部分作業床　　SE419　　施工　第0-0051号内訳表

プレートガーダ　　供用月数１．７月　　1　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
部分作業床工	1.000	ｍ２	540	540	E0001
小計	1	ｍ２		540	
A　橋梁の種類 B　供用月数　Ｔ４（月）	=1 =1.7	プレートガーダ 供用月数　Ｔ４（月）			
橋梁特殊工単価　y=37,600円 賃料係数　L1=78　L2=73 設置歩掛係数　N1=0.005					
撤去歩掛係数　N2=0.004 部分作業床工　L1+L2*T4+(N1+N2)*y=78+73*1.7+(0.005+0.004)*37,600=540円　整数止め					

安全通路　　S1220

施 工 内 訳 表

施工　第0-0052号内訳表

プレートガータ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
安全通路 プレートガーダ 供用月数１．７月	718.000	ｍ２	657	471,726	SE415　施工　第0-0053号内訳表
小計	1	式		471,726	
A　橋梁の種類 B　供用月数Ｔ３（月） C　橋面積Ａ（ｍ２）	=1 =1.7 =718	プレートガータ 供用月数Ｔ３（月） 橋面積Ａ（ｍ２）			

施 工 内 訳 表

安全通路　　SE415　　施工　第0-0053号内訳表

プレートガーダ　　供用月数１．７月　　1　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
安全通路工	1.000	ｍ２	657	657	E0001
小計	1	ｍ２		657	
A　橋梁の種類 B　供用月数　Ｔ３（月）	=1 =1.7	プレートガーダ 供用月数　Ｔ３（月）			
橋梁特殊工単価　y=37,600円 賃料係数　L1=37　L2=33 設置歩掛係数　N1=0.009					
撤去歩掛係数　N2=0.006 安全通路工　L1+L2*T3+(N1+N2)*y=37+33*1.7+(0.009+0.006)*37,600=657円　整数止め					

敷鉄板設置・撤去　　SB763

施 工 内 訳 表

施工　第0-0054号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	55,874	16,482	SX060　施工　第0-0055号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,058	420	#09 （労＋機）×率
計	100	ｍ２		42,478	
小計	1	ｍ２		424	
A　作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量　D1=656m2/日 撤去日当り施工量　D2=701m2/日 土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

08-******08260-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0055号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=119	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

敷鉄板賃料　　SB765　　施工　第0-0056号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数１８日　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,548	1,548	E0001
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費 １５２４×６０９６	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		2,648	
A　敷鉄板規格 B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ C　供用日数（日）	=4 =0 =18	鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ 供用日数（日）			
D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=1 =1	継続工事なし 整備費計上あり			
基準賃料　86*18=1,548円　整数止め [比較1]賃料+整備費=1,548+1,100=2,648円 [比較2]賃料計上限度額=213,000*0.9=191,700円					
[比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

施 工 内 訳 表

大型土のう設置（再設置含む）　SB746　　施工　第0-0057号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125　9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005　9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.130	日	54,654	7,105	SX060　施工　第0-0058号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 （労）×率
計	10	袋		18,098	
小計	1	袋		1,809	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=77袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0058号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230	供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000	L	146	14,454	TSX24
小計	1	日		54,654	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=99	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう撤去　　SB746　　施工　第0-0059号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA125　9
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA005　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.087	日	54,746	4,762	SX060　施工　第0-0060号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 （労）×率
計	10	袋		10,010	
小計	1	袋		1,001	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=4 =3 =1	撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=115袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員　1*10/D=1*10/115=0.087人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/115=0.087日					

08-******08260-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0060号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210	供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000	L	146	14,746	TSX24
小計	1	日		54,746	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.21	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=101	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SZA082　施工　第0-0061号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊　DID区間なし　仮置き場→現場　1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			936.7	
A ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C 片道運搬距離(km)	=2	2.0km以下		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　SZA084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0062号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊

1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,331	
A　ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

締切排水工（常時排水）　S0390　施工　第0-0063号内訳表

０～１２０ｍ３／ｈ未満　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ポンプ運転 排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 全揚程　１０ｍ　常時排水	45.000	日	28,042	1,261,890	SB705　施工　第0-0064号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	92,235	92,235	SB709　施工　第0-0067号内訳表
小計	1	式		1,354,125	
A　排水方法	=2	常時排水			
B　排水量（／ｈ）	=1	０～１２０未満			
C　締切現場数（箇所）	=1	締切現場数（箇所）			
D　水替日数（日）	=45	水替日数（日）			
E　全揚程	=1	全揚程　１０ｍ			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

ポンプ運転　　SB705　　施工　第0-0064号内訳表

排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満　　全揚程　１０ｍ　常時排水　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－３０） 口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	1.000	日	503	503	SX777 施工　第0-0065号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－１６） ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	1.000	日	22,048	22,048	SX805 施工　第0-0066号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,226	816	#09 （労＋機）×率
小計	1	日		28,042	
A　排水量	=1	排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満			
B　全揚程	=1	全揚程　１０ｍ			
C　排水方法	=2	常時排水			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　SX777　施工　第0-0065号内訳表

口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工事用水中ポンプ賃料 口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ	1.100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A　規格	=7	口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ			
B　電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C　工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1.1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D　電力量（ｋＷｈ／日）	=0	電力量（ｋＷｈ／日）			
E　電力料（円／ｋＷｈ）	=0	電力料（円／ｋＷｈ）			

施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１６）　SX805　施工　第0-0066号内訳表

ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100	供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000	L	146	20,002	TSX24
小計	1	日		22,048	
A　規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ			
B　機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）			
C　発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）			
D　燃料（Ｌ／日）	=137	燃料（Ｌ／日）			

ポンプ設置・撤去　　SB709

施 工 内 訳 表

施工　第0-0067号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.500	日	49,170	24,585	SX060　施工　第0-0068号内訳表
小計	1	箇所		92,235	

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0068号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470	供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000	L	146	6,570	TSX24
小計	1	日		49,170	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=45	軽油（Ｌ／日）			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0069号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	45.000	人・日	19,200	864,000	SA063　施工　第0-0070号内訳表
小計	1	式		864,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=45 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0070号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

施 工 内 訳 表

重建設機械分解組立輸送費（往復）　SA025　施工　第0-0071号内訳表

トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下　桁架設用トラッククレーン120ｔ吊　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	4.300	人	27,500	118,250	RA005 69
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４７０ｔ吊	1.500	日	135,000	202,500	KQ4D1 69
運搬費等率	394.000	%	320,750	1,263,755	#06 （労＋機）×率
小計	1	回		1,584,505	
A　作業区分	=6	分解組立＋輸送（往復）			
B　機械質量区分	=9	トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下			
C　クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準＝省略）			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

重建設機械分解組立費　　SA025　　施工　第0-0072号内訳表

トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下　　桁架設用トラッククレーン120ｔ吊　　1　　回　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員	4.300	人	27,500	118,250	RA005　69
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４７０ｔ吊	1.500	日	135,000	202,500	KQ4D1　69
諸雑費	75.000	%	320,750	240,562	#09 （労＋機）×率
小計	1	回		561,312	
A　作業区分	=3	分解組立			
B　機械質量区分	=9	トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下			
C　クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準＝省略）			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0073号内訳表

製品長１２m以内　　運搬距離５．７ｋｍ（×往復）　　敷鉄板　　1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		11,700	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=5.7	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,350円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t　整数止め					