総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09172-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	薄層舗装工事　芳賀茂木線.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	9,603,000
法定福利費概算額	330,000
労務費調査水準	3,631,637

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	8,730,000		
計	8,730,000	873,000	9,603,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		3,743,956	Y0RZZ
舗装工		1式		3,296,796	Y0R2Z
オーバーレイ工		1式		3,296,796	Y0R2Z23J
表層（車道・路肩部）		1式		3,296,796	Y0R2Z23JA1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	2,138	ｍ２	1,542	3,296,796	SZD023　　0 A=4,B=30,C=1,D=1,E=26,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0001号内訳表
区画線工		1式		307,160	Y0R63
区画線工		1式		307,160	Y0R63200
溶融式区画線		1式		307,160	Y0R6320043T

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	560	m	433	242,480	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0002号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 全ての費用	140	m	462	64,680	S4600　0 A=1,B=5,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0003号内訳表
仮設工		1式		140,000	Y0R81
交通管理工		1式		140,000	Y0R81232
交通誘導警備員		1式		140,000	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	35,000	35,000	S0914　0 A=2,B=1,C=2 施工　第0-0004号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	105,000	105,000	S0914　0 A=3,B=2,C=2 施工　第0-0006号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				3,743,956	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		71,000	Z0010
算定式……71135=3743956*0.0190 対象額……3,743,956 率……0.0190				71,135	
共通仮設費（率分） 算定式……895928=3743956*0.2393 <<0.2393 =(0.1709 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……3,743,956 率……0.1709		1式		895,928	
＊＊共通仮設費計＊＊				966,928	
＊＊純工事費＊＊				4,710,884	
現場管理費 算定式……2308333=4710884*0.4900 <<0.4900 =(0.4083*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……4,710,884 率……0.4083		1式		2,308,333	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				7,019,217	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……1709881=7019217*0.2436　<<率の補正 0.2436 = 0.2436 ＊ 1.00 >> 対象額……7,019,217　前払補正係数1.0000 率……0.2436		1式		1,709,881	
契約保証費 算定式……2807=7019217*0.0004 対象額……7,019,217 率……0.0004		1式		2,807	
＊＊一般管理費等計＊＊				1,712,688	
＊＊工事価格＊＊				8,730,000	
＊＊工事価格計＊＊				8,730,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方消費税額 算定式……873000=8730000*0.10 対象額……8,730,000 率……0.1000		1式		873,000	
＊＊請負工事費＊＊				9,603,000	