総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09120-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	当初_道路改良工事 つくば益子線その２(快安道補).ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	72,545,000
法定福利費概算額	2,390,000
労務費調査水準	33,688,569

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	65,950,000		
計	65,950,000	6,595,000	72,545,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		18,289,602	YOHZZ
道路土工		1式		1,472,127	YOH1Y
掘削工（ＩＣＴ）		1式		183,136	YOH1Y2MC
掘削（ＩＣＴ）		1式		131,364	YOH1Y2MCC79
掘削（ＩＣＴ・1000m3未満） オープンカット(バックホウ掘削)	356	ｍ３	369	131,364	S7000　0 A=1,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0018号内訳表
掘削		1式		51,772	YOH1Y2MCA00
掘削 土砂 現場制約あり	7	ｍ３	6,318	44,226	SZA101　0 A=1,B=4,I=1 施工　第0-0020号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	7	ｍ３	1,078	7,546	SZA125　0 A=1,B=4,C=1 施工　第0-0021号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路肩盛土		1式		85,085	Y0H1Y257
路肩盛土		1式		85,085	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満	13	m３	6,545	85,085	SZA117　0 A=1 施工　第0-0022号内訳表
残土処理工		1式		1,203,906	Y0H1Y205
土砂等運搬		1式		1,203,906	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 10.0km以下	629	m３	1,914	1,203,906	SZA105　0 A=1,B=3,C=1,D=1,F=1,G=8.3 施工　第0-0023号内訳表
地盤改良工		1式		1,112,342	Y0H01
置換工		1式		1,112,342	Y0H0125A
置換		1式		1,112,342	Y0H0125A40F

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床置換工（有効層） 副道	82	ｍ３	9,212	755,384	S1801　0 B=2,C=1 施工　第0-0024号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ 副道	42	ｍ３	8,499	356,958	S1803　0 A=2,B=3 施工　第0-0025号内訳表
法面工		１式		5,767,000	Y0H1R
防草コンクリート		１式		5,767,000	Y0H1Y2MV
防草工(1-1) 平均SL=0.31m 交差点隅切り部	28.7	m	6,255	179,518	G0110　0 科目　第0001号内訳表
防草工(1-2) 平均SL=1.08m 本線～副道	103.1	m	10,036	1,034,711	G0120　0 科目　第0002号内訳表
防草工(1-3)　交差点南側 平均SL=2.2m 副道～水路	26.5	m	22,057	584,510	G0130　0 科目　第0003号内訳表
防草工(1-3)　交差点北側 平均SL=1.08m 副道～水路	222.5	m	13,658	3,038,905	G0140　0 科目　第0004号内訳表
防草工(3) 平場部	158	m2	5,882	929,356	G0100　0 科目　第0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
擁壁工		１式		7,600,665	Y0H1S
作業土工		１式		427,096	Y0H1S20B
埋戻し		１式		427,096	Y0H1S20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	25	ｍ３	3,234	80,850	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0027号内訳表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 良質土	74	ｍ３	1,979	146,446	SZA181　0 A=3,D=1 施工　第0-0028号内訳表
盛土材	74	ｍ３	2,700	199,800	T1045　0
作業土工（ＩＣＴ）		１式		133,889	Y0H1S2MW
床掘り（ＩＣＴ）		１式		133,889	Y0H1S2MW6YM
床掘り（ＩＣＴ） 土留無し 障害なし	309	ｍ３	433.3	133,889	SZA176　0 A=1,B=1 施工　第0-0029号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
場所打擁壁工（構造物単位）		1式		7,039,680	Y0H1S2HA
重力式擁壁		1式		7,039,680	Y0H1S2HA5CU
重力式擁壁 平均高H=1.19m	1	式	7,039,680	7,039,680	G0400　0 科目　第0006号内訳表
排水構造物工		1式		1,570,368	Y0H25
作業土工		1式		64,680	Y0H25200
埋戻し		1式		64,680	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m３	3,234	64,680	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0027号内訳表
作業土工（ＩＣＴ）		1式		51,898	Y0H252MW
床掘り（ＩＣＴ）		1式		51,898	Y0H252MW6YM

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
作業土工(床掘工(平均施工幅1m未満))(ICT)	22	m３	2,359	51,898	S7040　0 A=1 施工　第0-0030号内訳表
側溝工		1式		1,438,880	Y0H25201
管（函）渠型側溝　移設		1式		1,438,880	Y4519360000
管渠型側溝(1)　移設 300×300	211.6	m	6,800	1,438,880	G0500　0 科目　第0007号内訳表
集水桝・マンホール工		1式		14,910	Y0H25203
現場打ち集水桝　移設		1式		14,910	Y0H25203B1R
集水桝 移設 500×500×880	1	基	14,910	14,910	G0530　0 科目　第0008号内訳表
構造物撤去工		1式		767,100	Y0H09
運搬処理工		1式		767,100	Y0H092H0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬		1式		4,700	Y0H092H0A0K
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	2	m３	2,350	4,700	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=8.8 施工　第0-0032号内訳表
殻処分		1式		762,400	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		762,400	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	2	m３	3,800	7,600	S0020　0 A=1 施工　第0-0033号内訳表
残土等処分	629	m３	1,200	754,800	SZA133　0 A=2 施工　第0-0034号内訳表
舗装		1式		16,440,882	Y0IZZ
舗装工		1式		12,091,326	Y0I24
アスファルト舗装工		1式		11,357,440	Y0I24212

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部）					YOI24212A1J
		１式		827,490	
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚２５０ｍｍ 本線	150	ｍ２	2,966	444,900	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=250 施工　第0-0035号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚１５０ｍｍ 副道	126	ｍ２	1,554	195,804	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=150 施工　第0-0036号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 平場舗装	61	ｍ２	886.2	54,058	SZD005　0 A=200,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0037号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚２００ｍｍ 平場舗装	47	ｍ２	2,824	132,728	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=200 施工　第0-0038号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）					YOI24212A1L
		１式		544,071	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 本線	173	ｍ２	1,029	178,017	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0039号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚１５０ｍｍ 副道	126	ｍ２	1,900	239,400	S1808　0 A=4,B=1,C=3,D=150 施工　第0-0040号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１００ｍｍ 平場舗装	61	ｍ２	794.2	48,446	SZD009　0 A=2,D=100,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0041号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚１００ｍｍ 平場舗装	47	ｍ２	1,664	78,208	S1808　0 A=4,B=1,C=3,D=100 施工　第0-0042号内訳表
基層（車道・路肩部）		１式		1,794,828	YOI24212A1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 本線	480	ｍ２	2,408	1,155,840	SZD021　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=23,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0043号内訳表
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 本線	183	ｍ２	2,508	458,964	SZD021　0 A=3,B=50,C=1,D=2,E=23,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0044号内訳表
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 本線	52	ｍ２	3,462	180,024	SZD021　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=23,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0045号内訳表
中間層（車道・路肩部）		１式		6,737,799	YOI24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 本線	2,451	ｍ２	2,749	6,737,799	SZD022　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0046号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		1,453,252	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 副道	237	ｍ２	2,432	576,384	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0047号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 副道	126	ｍ２	3,487	439,362	SZD023　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0048号内訳表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 平場舗装	91	ｍ２	2,432	221,312	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0047号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 平場舗装	62	ｍ２	3,487	216,194	SZD023　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0048号内訳表
アスファルト舗装工（ＩＣＴ）		１式		733,886	YOI242MF
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）		１式		35,568	YOI242MFC87
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 平場舗装	45	ｍ２	790.4	35,568	SZD007　0 A=200,B=1,D=4 施工　第0-0049号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）		１式		698,318	YOI242MFC88
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 本線	480	ｍ２	930.2	446,496	SZD011　0 A=150,B=1,D=6 施工　第0-0050号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 副道	237	ｍ２	930.2	220,457	SZD011　0 A=150,B=1,D=6 施工　第0-0050号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 平場舗装	45	ｍ２	697	31,365	SZD011　0 A=100,B=1,D=6 施工　第0-0051号内訳表
縁石工		１式		2,497,756	YOI31
縁石工		１式		2,497,756	YOI31201
歩車道境界ブロック		１式		2,497,756	YOI3120143N
縁石(10) 防草ﾀｲﾌﾟ	103.0	m	14,958	1,540,674	G0300　0 科目　第0009号内訳表
縁石(11) 防草Co部	15.1	m	8,104	122,370	G0310　0 科目　第0010号内訳表
縁石(11) 重量式擁壁部	103.0	m	8,104	834,712	G0310　0 科目　第0010号内訳表
区画線工		１式		217,030	YOI33
区画線工		１式		217,030	YOI33200

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線		1式		153,850	YOI3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 副道	250	m	433	108,250	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0052号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 本線	60.0	m	760	45,600	S4600　0 A=1,B=13,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1,K=1 施工　第0-0053号内訳表
ペイント式区画線		1式		63,180	YOI3320043U
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型　実線　常温式　１５ｃｍ 本線	360	m	137	49,320	S4600　0 A=2,B=15,C=1,D=1,E=1,I=2,J=1,K=1 施工　第0-0054号内訳表
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型　破線　常温式　１５ｃｍ 本線	90	m	154	13,860	S4600　0 A=2,B=17,C=1,D=1,E=1,I=2,J=1,K=1 施工　第0-0055号内訳表
道路付属施設工		1式		199,770	YOI28
道路付属物工		1式		199,770	YOI2821C
視線誘導標		1式		130,800	YOI2821C43W

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標(2) コンクリート建込用(40.0m間隔)	5	本	26,160	130,800	G0200　0 科目　第0011号内訳表
道路鋲		1式		68,970	Y0I2821C43X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　幅１０ｃｍ 施工規模　３０個以上	33	個	2,090	68,970	SF567　0 A=1,B=6,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0056号内訳表
仮設工		1式		1,435,000	Y0I36
交通管理工		1式		1,435,000	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		1,435,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	1,435,000	1,435,000	S0914　0 A=82,B=1,C=2 施工　第0-0057号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				34,730,484	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		1,221,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1	式	598,000	598,000	SA130　0 A=1 施工　第0-0059号内訳表
システム初期費（ＩＣＴ） モータグレーダ	1	式	623,000	623,000	SA130　0 A=3 施工　第0-0060号内訳表
現場環境改善費		1式		414,000	Z0010
算定式……414410=33968084*0.0122 対象額……33,968,084 率……0.0122				414,410	
共通仮設費（率分） 算定式……4501070=34730484*0.1296 <<0.1296 =(0.1080 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……34,730,484 率……0.1080		1式		4,501,070	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				6,384,770	
＊＊純工事費＊＊				41,115,254	
現場管理費 算定式……14004968=40866554*0.3427 <<0.3427 =(0.3115*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……40,866,554 率……0.3115		1式		14,004,968	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				55,120,222	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……10809689=54871522*0.1970　<<率の補正 0.1970 = 0.1970 ＊ 1.00 >> 対象額……54,871,522　前払補正係数1.0000 率……0.1970		1式		10,809,689	
契約保証費 算定式……21948=54871522*0.0004 対象額……54,871,522 率……0.0004		1式		21,948	
＊＊一般管理費等計＊＊				10,831,637	
＊＊工事価格＊＊				65,950,000	
＊＊工事価格計＊＊				65,950,000	
消費税・地方消費税額 算定式……6595000=65950000*0.10 対象額……65,950,000 率……0.1000		1式		6,595,000	
＊＊請負工事費＊＊				72,545,000	

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

G0110

平均SL=0.31m　　交差点隅切り部　　10.0　m　当り

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.57	ｍ３	35,560	20,269	SZB401　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0001号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.57	ｍ３	4,872	2,777	S1824　0 施工　第0-0002号内訳表
型枠（防草コンクリート）	0.70	ｍ２	9,492	6,644	S1823　0 施工　第0-0003号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	8.10	ｍ２	1,203	9,744	S0126　0 施工　第0-0004号内訳表
コテ仕上げ	3.10	ｍ２	1,758	5,449	S1822　0 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	7.60	ｍ２	1,363	10,358	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0006号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	3.10	ｍ２	450.2	1,395	SZA301　0 A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表
基面整正	4.50	ｍ２	486	2,187	SZA169　0 施工　第0-0008号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.01	ｔ	373,501	3,735	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0009号内訳表

科目内訳表

科目　第0001号内訳表

G0110

平均SL=0.31m　　交差点隅切り部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	10.0	m		62,558	
計	1	m		6,255	

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

G0120

平均SL=1.08m　　本線～副道　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.86	m３	35,560	30,581	SZB401　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0001号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.86	m３	4,872	4,189	S1824　0 施工　第0-0002号内訳表
型枠（防草コンクリート）	0.70	m２	9,492	6,644	S1823　0 施工　第0-0003号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	12.3	m２	1,203	14,796	S0126　0 施工　第0-0004号内訳表
コテ仕上げ	10.8	m２	1,758	18,986	S1822　0 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	11.8	m２	1,363	16,083	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0006号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	10.8	m２	450.2	4,862	SZA301　0 A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表
基面整正	1.0	m２	486	486	SZA169　0 施工　第0-0008号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.01	t	373,501	3,735	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0009号内訳表

科目内訳表

科目　第0002号内訳表

G0120

平均SL=1.08m　　本線～副道　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	10.0	m		100,362	
計	1	m		10,036	

科 目 内 訳 表

G0130　　科目　第0003号内訳表

平均SL=2.2m　　副道～水路　　10.0　m　当り

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	2.05	m３	35,560	72,898	SZB401　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0001号内訳表
養生（防草コンクリート）	2.05	m３	4,872	9,987	S1824　0 施工　第0-0002号内訳表
型枠（防草コンクリート）	0.70	m２	9,492	6,644	S1823　0 施工　第0-0003号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	29.3	m２	1,203	35,247	S0126　0 施工　第0-0004号内訳表
コテ仕上げ	22.0	m２	1,758	38,676	S1822　0 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	29.3	m２	1,363	39,935	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0006号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	22.0	m２	450.2	9,904	SZA301　0 A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表
基面整正	7.3	m２	486	3,547	SZA169　0 施工　第0-0008号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.01	t	373,501	3,735	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0009号内訳表

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

G0130

平均SL=2.2m　　副道～水路　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	10.0	m		220,573	
計	1	m		22,057	

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

G0140

平均SL=1.08m　　副道～水路　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.28	m３	35,560	45,516	SZB401　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0001号内訳表
養生（防草コンクリート）	1.28	m３	4,872	6,236	S1824　0 施工　第0-0002号内訳表
型枠（防草コンクリート）	0.70	m２	9,492	6,644	S1823　0 施工　第0-0003号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	18.3	m２	1,203	22,014	S0126　0 施工　第0-0004号内訳表
コテ仕上げ	10.8	m２	1,758	18,986	S1822　0 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	18.3	m２	1,363	24,942	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0006号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	10.8	m２	450.2	4,862	SZA301　0 A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表
基面整正	7.5	m２	486	3,645	SZA169　0 施工　第0-0008号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.01	t	373,501	3,735	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0009号内訳表

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

G0140

平均SL=1.08m　　副道～水路　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	10.0	m		136,580	
計	1	m		13,658	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

平場部　　10.0　m2　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.70	m３	35,560	24,892	SZB401　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0001号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.70	m３	4,872	3,410	S1824　0 施工　第0-0002号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	10.0	m２	1,203	12,030	S0126　0 施工　第0-0004号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	10.0	m２	1,363	13,630	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0006号内訳表
基面整正	10.0	m２	486	4,860	SZA169　0 施工　第0-0008号内訳表
小計	10.0	m2		58,822	
計	1	m2		5,882	

G0400

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

平均高H=1.19m　　1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
重力式擁壁 1mを超え2m未満 １８－８－４０　高炉	93	m３	74,990	6,974,070	SZA511　0 A=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,M=2 施工　第0-0012号内訳表
基面整正	135	m２	486	65,610	SZA169　0 施工　第0-0008号内訳表
計	1	式		7,039,680	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

300×300　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付･撤去 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	6,582	65,820	SZA597　0 A=3,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0013号内訳表
基面整正	4.5	m２	486	2,187	SZA169　0 施工　第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		68,007	
計	1	m		6,800	

G0530

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

500×500×880　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 全ての費用	1	基	14,910	14,910	SZA601　0 A=3,B=6,C=2,D=1 施工　第0-0014号内訳表
計	1	基		14,910	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

防草ﾀｲﾌﾟ　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック布設工 C種基礎コンクリート両面勾配付 材料別途	10.0	m	4,252	42,520	S1810　0 A=2,B=1 施工　第0-0015号内訳表
車道境界ブロック基礎一体型　防草タイプ B（180/200）×H400×L2000　両エプロン	10.0	m	9,690	96,900	F0200　0
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	5.5	m２	1,363	7,496	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0006号内訳表
基面整正	5.5	m２	486	2,673	SZA169　0 施工　第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		149,589	
計	1	m		14,958	

G0310

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)	10.0	m	7,884	78,840	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0016号内訳表
あと施工アンカー 本体打ち込み式 M16*60 電気亜鉛めっき	10	本	143	1,430	F0110　0
全ねじボルト W5/8*285	10	本	77	770	F0120　0
小計	10.0	m		81,040	
計	1	m		8,104	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

コンクリート建込用(40.0m間隔)　　1　本　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
視線誘導標設置（手間のみ） 構造物取付用　片面反射体 φ３００　　ベースプレート式 施工規模　１０本未満	1	本	5,160	5,160	SF557　0 A=2,B=5,C=2,F=3,I=3,J=3,K=1,L=16000 施工　第0-0017号内訳表
視線誘導標 H=1000 両面角度付き	1	本	21,000	21,000	F0100　0
計	1	本		26,160	