

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****04145-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080410(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】堤防管理業務委託 与良川その2 (.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払不可（維持管理） 14 河川維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	3,905,000	本工事費	3,550,000		
		計	3,550,000	355,000	3,905,000
法定福利費概算額	220,000				
労務費調査水準	1,776,680				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本 工 事＊＊									X1000	
河川維持									Y08ZZ	
除草工				1 式				1, 831, 629	Y0811	
堤防除草工				1 式				1, 831, 629	Y081123P	
除草				1 式				1, 831, 629	Y081123P48E	
除草（堤防除草） ハットガ`ト`式(刈幅150cm)				1 式				1, 831, 629	SZC151 0 A=4	
	171, 984		m 2		10. 65		1, 831, 629		施工 第0-0001号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					1,831,629	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $165762=1831629*0.0905$ <<0.0905 $= (0.0905 * 1.0 * 1.0) * 1.00$ >> 対象額……1,831,629 率……0.0905			1 式		165,762	
＊＊共通仮設費計＊＊					165,762	
＊＊純工事費＊＊					1,997,391	
現場管理費 算定式…… $845895=1997391*0.4235$ <<0.4235 $= (0.4235*1.0*1.0)*1.00$ >> 対象額……1,997,391 率……0.4235			1 式		845,895	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					2,843,286	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $714517=2843286*0.2513$ <<率の補正 $0.2513 = 0.2513 * 1.00$ >> 対象額……………2,843,286 率……………0.2513 前払補正係数1.0000			1 式		714,517	
契約保証費 算定式…………… $1137=2843286*0.0004$ 対象額……………2,843,286 率……………0.0004			1 式		1,137	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					715,654	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					3,550,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					3,550,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $355000=3550000*0.10$ 対象額……………3,550,000 率……………0.1000			1 式		355,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					3,905,000	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
草刈機 [ハンドガイド式・笹／ヨシ等用] 簡易搭乗型刈幅150cm		
その他(機械)		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	10.65	
A 除草機種 =4 ハンドガイド式(刈幅150cm)		
D 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		