

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08403-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080410(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】舗装工事 栃木小山線その1（快安道補）. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 02 補正あり 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	96,767,000	本工事費	87,970,000		
		計	87,970,000	8,797,000	96,767,000
法定福利費概算額	3,400,000				
労務費調査水準	42,684,973				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工	事＊＊								X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式			7,033,956			
道路土工										Y0H1Y	
					1 式			471,858			
路肩盛土工										Y0H1Y257	
					1 式			471,858			
路肩盛土										Y0H1Y257A07	
					1 式			471,858			
路床盛土 2.5m未満										SZA117 0 A=1	
		60	m 3	6,544				392,640		施工 第0-0029号内訳表	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満										SZA117 0 A=2	
		90	m 3	880.2				79,218		施工 第0-0030号内訳表	
不足土										Y0H1Y257	
					1 式			0			
不足土										Y0H1Y257A07	
					1 式			0			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不足土 他現場発生土砂流用無代	60	m 3		0	0	F0100 0
地盤改良工			1 式		240,996	Y0H01
置換工			1 式		240,996	Y0H0125A
置換（有効層）			1 式		190,764	Y0H0125A40F
路床置換工（有効層）	21	m 3		9,084	190,764	S1801 0 B=2, C=1
置換（無効層）			1 式		50,232	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	6	m 3		8,372	50,232	S1803 0 A=2, B=3
カルバート工			1 式		135,150	Y0H20
プレキャストカルバート工			1 式		135,150	Y0H2025G

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックス			1 式		135,150	Y0H2025G674
ボックスカルバート設置工 300×300	5.0	m		27,030	135,150	G0350 0 科目 第0001号内訳表
排水構造物工			1 式		4,895,276	Y0H25
作業土工			1 式		372,234	Y0H25200
床掘り（掘削）			1 式		98,940	Y0H25200B08
小規模土工（掘削）（ICT）	34	m 3		2,910	98,940	S7020 0 A=2, B=1 施工 第0-0034号内訳表
床掘り			1 式		139,776	Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	64	m 3		2,184	139,776	SZA161 0 A=1, B=5, E=1 施工 第0-0024号内訳表
埋戻し			1 式		133,518	Y0H252005F2

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝工	埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	34	m	3		3,927		133,518		SZA181 0 A=5, B=1, D=1 施工 第0-0025号内訳表	
				1	式			4,427,142		Y0H25201	
管（函）渠型側溝				1	式			4,427,142		Y4519360000	
管（函）渠型側溝設置工 300×300 標準部		9.3	m			18,200		169,260		G0400 0 科目 第0002号内訳表	
管（函）渠型側溝設置工 300×300 集水部		2.0	m			36,180		72,360		G0405 0 科目 第0003号内訳表	
管（函）渠型側溝設置工 蓋別体 300×400 標準部		24.0	m			24,420		586,080		G0409 科目 第0004号内訳表	
管（函）渠型側溝設置工 蓋別体 300×400 集水部		4.0	m			39,890		159,560		G0414 科目 第0005号内訳表	
管（函）渠型側溝設置工 蓋別体 300×400 標準部 縁石加工なし		40.7	m			24,420		993,894		G0410 科目 第0006号内訳表	
管（函）渠型側溝設置工 蓋別体 300×400 集水部 縁石加工なし		6.0	m			39,890		239,340		G0415 科目 第0007号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝設置工 蓋別体 300×500 標準部	16.0	m	26,940	431,040	G0420 0 科目 第0008号内訳表
管（函）渠型側溝設置工 蓋別体 300×500 集水部	2.0	m	43,310	86,620	G0425 0 科目 第0009号内訳表
管（函）渠型側溝設置工 蓋別体 300×600 標準部	40.1	m	31,360	1,257,536	G0430 0 科目 第0010号内訳表
管（函）渠型側溝設置工 蓋別体 300×600 集水部	4.0	m	47,430	189,720	G0435 0 科目 第0011号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.6	m ³	30,700	18,420	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0036号内訳表
管（函）渠型側溝設置（据付・撤去）	34.0	m	6,568	223,312	G0440 科目 第0012号内訳表
集水桝・マンホール工		1 式		95,900	Y0H25203
現場打ち集水桝		1 式		95,900	Y0H25203B1R
接続桝設置工 0.50×0.50×0.80	1	個	95,900	95,900	G0500 0 科目 第0013号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工		1 式		1,290,676	Y0H09
構造物取壊し工		1 式		364,679	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1 式		1,706	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	0.2	m 3	8,530	1,706	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0037号内訳表
舗装版切断		1 式		75,967	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	108	m	703.4	75,967	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0038号内訳表
舗装版破碎		1 式		287,006	Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	1,322	m 2	217.1	287,006	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0039号内訳表
縁石撤去工		1 式		201,176	Y0H092HL

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去			1 式		201,176	Y0H092HL50L
歩車道境界ブロック（撤去） エプロン付き	73.6	m		2,064	151,910	G0220 科目 第0014号内訳表
歩車道境界ブロック（撤去） エプロンなし	34.0	m		1,449	49,266	G0225 科目 第0015号内訳表
運搬処理工			1 式		724,821	Y0H092H0
殻運搬			1 式		351,181	Y0H092H0A0K
殻運搬 舗装版破碎 5.5km以下 全ての費用	180	m 3		1,936	348,480	SZA961 0 A=3, B=2, C=2, F=1, G=4.9 施工 第0-0040号内訳表
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	0.2	m 3		1,388	277	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, F=1, G=4.9 施工 第0-0041号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道10kmまで	0.3	m 3		8,080	2,424	T8231 0
殻処分			1 式		373,640	Y0H092H0A0L

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など #処分費（直接工事費用）#	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		1 式		373,640	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	180	m 3	2,000	360,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0042号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	0.2	m 3	2,200	440	S0020 0 A=2 施工 第0-0043号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.3	m 3	44,000	13,200	S0020 0 A=5 施工 第0-0044号内訳表
舗装		1 式		36,971,171	Y0IZZ
舗装工		1 式		29,038,460	Y0I24
舗装準備工		1 式		227,251	Y0I24211
不陸整正		1 式		227,251	Y0I24211437
不陸整正 補足材料なし					SZD001 0 A=1, E=1, F=1
全ての費用	1,322	m 2	171.9	227,251	施工 第0-0045号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工 本線			1 式		23,341,510	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		211,980	Y0I24212A1J
路盤工（人力施工・下層路盤） 車道部上層路盤 仕上り厚 2 5 0 mm	60	m 2		3,533	211,980	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=250 施工 第0-0046号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）			1 式		4,111,472	Y0I24212A1L
上層路盤（車道・路肩部）（I C T） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	4,437	m 2		910.1	4,038,113	SZD011 0 A=150, B=1, D=6 施工 第0-0047号内訳表
路盤工（人力施工・上層路盤） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm	39	m 2		1,881	73,359	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0048号内訳表
基層（車道・路肩部）			1 式		8,729,061	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	4,437	m 2		1,941	8,612,217	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=23, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0049号内訳表
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	39	m 2		2,996	116,844	SZD021 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=23, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0050号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中間層（車道・路肩部）		1 式		10,255,377	Y0I24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	4,437	m 2	2,282	10,125,234	SZD022 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0051号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm 全ての費用	39	m 2	3,337	130,143	SZD022 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0052号内訳表
表層（車道・路肩部）		1 式		33,620	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm 全ての費用	10	m 2	3,362	33,620	SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0053号内訳表
アスファルト舗装工 副道		1 式		3,997,779	Y0I24212
上層路盤（車道・路肩部）		1 式		1,265,039	Y0I24212A1L
上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 全仕上り厚150mm 1層施工	1,390	m 2	910.1	1,265,039	SZD011 0 A=150, B=1, D=6 施工 第0-0047号内訳表
表層（車道・路肩部）		1 式		2,732,740	Y0I24212A1S

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,390		m	2	1,966		2,732,740		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0054号内訳表	
アスファルト舗装工 歩道				1	式		589,186		Y0I24212	
表層（歩道部）				1	式		589,186		Y0I24212A1T	
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 全ての費用	403		m	2	1,462		589,186		SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0055号内訳表	
アスファルト舗装工 市取り付け				1	式		882,734		Y0I24212	
表層（車道・路肩部）				1	式		882,734		Y0I24212A1S	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	449		m	2	1,966		882,734		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0054号内訳表	
縁石工				1	式		4,500,935		Y0I31	
縁石工				1	式		4,500,935		Y0I31201	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック			1 式		4,500,935	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック(1) 中央分離帯(別体部)	65.4	m		8,841	578,201	G0200 0 科目 第0016号内訳表
歩車道境界ブロック(2) 中央分離帯(片面R)	199.2	m		16,552	3,297,158	G0202 科目 第0017号内訳表
歩車道境界ブロック(3) 現場打ち(交差点部)	20.5	m		12,847	263,363	G0205 科目 第0018号内訳表
歩車道境界ブロック 再利用 エプロン付	73.6	m		4,252	312,947	G0230 科目 第0019号内訳表
歩車道境界ブロック 再利用 エプロンなし	34.0	m		1,449	49,266	G0240 科目 第0020号内訳表
防護柵工			1 式		2,118,509	Y0I26
路側防護柵工			1 式		988,240	Y0I26219
ガードパイプ			1 式		988,240	Y0I2621943S
			1 式		988,240	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ガードパイプ設置工 G p - C p - 2 E 土中建込 塗装品									SF290 0 A=3, B=3, C=1, D=1, E=3, G=1, H=1	
施工規模 2 0 ～ 5 0 m未満	44. 0		m		22, 460		988, 240		施工 第0-0056号内訳表	
置き式ガードレール				1 式			699, 069		Y0I2621V	
置き式ガードレール				1 式			699, 069		Y0I2621VA2G	
仮設防護柵設置工（置き式ガードレール） 独立基礎ブロック 支柱間隔2. 0m 機・労のみ	158. 0		m		2, 650		418, 700		F0200 0	
仮設防護柵撤去工（置き式ガードレール） 独立基礎ブロック 支柱間隔2. 0m 機・労のみ	120. 0		m		2, 230		267, 600		F0300 0	
現場発生産品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベース4～4. 5t積、2. 9t吊 DID区間なし	12. 9		t		989. 9		12, 769		SZA082 0 A=2, B=1, C=2, D=1	
車止めポスト工				1 式			431, 200		Y0I32204	
車止めポスト				1 式			431, 200		Y0I322044DP	
車止め設置工	8		本		53, 900		431, 200		G0700	
									科目 第0021号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工				1 式		230,953	Y0I33
区画線工				1 式		230,953	Y0I33200
溶融式区画線 本線部（SEP2）				1 式		37,461	Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	47.6	m	787		37,461	S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0058号内訳表	
ペイント式区画線 本線部（SEP2）				1 式		18,330	Y0I3320043U
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型 実線 常温式 1 5 c m 全ての費用	45	m	150		6,750	S4600 0 A=2, B=15, C=1, D=1, E=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0059号内訳表	
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型 破線 加熱式 1 5 c m 全ての費用	60	m	193		11,580	S4600 0 A=2, B=16, C=1, D=1, E=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0060号内訳表	
ペイント式区画線				1 式		120,412	Y0I3320043U
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型 実線 加熱式 1 5 c m 全ての費用	400	m	171		68,400	S4600 0 A=2, B=14, C=1, D=1, E=1, I=1, J=1 施工 第0-0061号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型 破線 加熱式 1 5 c m 全ての費用	220		m		193		42,460		S4600 0 A=2, B=16, C=1, D=1, E=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0060号内訳表	
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型 実線 加熱式 1 5 c m 全ての費用	48		m		199		9,552		S4600 0 A=2, B=14, C=1, D=1, E=3, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0062号内訳表	
区画線消去 本線部 (STEP1～STP3)				1 式			54,750		Y0I332004DX	
区画線消去工 削取り式 全ての費用	15		m		730		10,950		S4602 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1 施工 第0-0063号内訳表	
区画線消去工 削取り式 全ての費用	60		m		730		43,800		S4602 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1 施工 第0-0063号内訳表	
道路付属施設工				1 式			84,814		Y0I28	
道路付属物工				1 式			21,684		Y0I2821C	
道路鋏				1 式			21,684		Y0I2821C43X	
道路付属物撤去工 道路鋏撤去 貼付式 施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満	15		個		464		6,960		SF583 0 A=2, B=2, D=1 施工 第0-0064号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物設置工 道路鋳設置 小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m 手間のみ 施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満	15	個		104	1,560	SF567 0 A=2, B=6, C=2, D=3, E=1, F=2090 施工 第0-0065号内訳表
道路付属物設置工 道路鋳設置 小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m 施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満	6	個		2,194	13,164	SF567 0 A=1, B=6, C=2, D=3, E=1 施工 第0-0066号内訳表
照明工						Y0I2821E
			1 式		63,130	
照明柱						Y0I2821E5LX
			1 式		63,130	
照明移設						G0600
	1	基		63,130	63,130	科目 第0022号内訳表
仮設工						Y0I36
			1 式		997,500	
交通管理工						Y0I36232
			1 式		997,500	
交通誘導警備員						Y0I36232Y21
			1 式		997,500	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		997,500	997,500	S0914 0 A=19, B=3, C=2 施工 第0-0067号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					44,005,127	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
技術管理費			1 式		623,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） モータグレーダ	1		式	623,000	623,000	SA130 0 A=3 施工 第0-0069号内訳表
現場環境改善費			1 式		506,000	Z0010
算定式……506125=43631487*0.0116 対象額……43,631,487 率……0.0116					506,125	
共通仮設費（率分） 算定式……8360974=44005127*0.1900 <<0.1900 =(0.1131 * 1.4 * 1.2) * 1.00 >> 対象額……44,005,127 率……0.1131			1 式		8,360,974	
＊＊共通仮設費計＊＊					9,489,974	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					53,495,101	
現場管理費	算定式……20392332=53495101*0.3812 <<0.3812 =(0.2888*1.2*1.1)*1.00>>					
	対象額……53,495,101					
	率……0.2888		1 式		20,392,332	
うち法定福利費事業主分	算定式……					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……					
			1 式			
＊＊工事原価＊＊					73,887,433	
うち安全衛生経費	算定式……					
			1 式			
一般管理費等	算定式……14053389=73887433*0.1902 <<率の補正 0.1902 = 0.1902 * 1.00 >>					
	対象額……73,887,433			前払補正係数1.0000		
	率……0.1902		1 式		14,053,389	
契約保証費	算定式……29554=73887433*0.0004					
	対象額……73,887,433					
	率……0.0004		1 式		29,554	
＊＊一般管理費等計＊＊					14,082,943	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					87,970,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					87,970,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………8797000=87970000*0.10 対象額…………87,970,000 率……………0.1000			1 式		8,797,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					96,767,000	

ボックスカルバート設置工

G0350

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0022

300×300

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	27,030	270,300	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=1 施工 第0-0001号内訳表
小計	10.0	m		270,300	
計	1	m		27,030	

管（函）渠型側溝設置工

G0400

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0023

300×300 標準部						
10.0 m 当り						
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0		m	18,200	182,000	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=8 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0		m		182,000	
計	1		m		18,200	

管（函）渠型側溝設置工

G0405

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0024

300×300 集水部 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	36,180	361,800	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=8 施工 第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		361,800	
計	1	m		36,180	

管（函）渠型側溝設置工

G0409

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0025

蓋別体 300×400 標準部						
10.0 m 当り						
施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0		m	24,420	244,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=4, H=2, I=1, J=9 施工 第0-0004号内訳表
小計	10.0		m		244,200	
計	1		m		24,420	

管（函）渠型側溝設置工

G0414

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0026

蓋別体 300×400 集水部 10.0 m 当り

施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0		m	39,890	398,900	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=5, H=2, I=1, J=9 施工 第0-0005号内訳表
小計	10.0		m		398,900	
計	1		m		39,890	

管（函）渠型側溝設置工

科目内訳表

頁0-0027

蓋別体 300×400 標準部

G0410 縁石加工なし

科目 第0006号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	24,420	244,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=4, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		244,200	
計	1	m		24,420	

管（函）渠型側溝設置工

科目内訳表

頁0-0028

蓋別体 300×400 集水部

G0415 縁石加工なし

科目 第0007号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	39,890	398,900	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=5, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0007号内訳表
小計	10.0	m		398,900	
計	1	m		39,890	

管（函）渠型側溝設置工

G0420

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0029

蓋別体 300×500 標準部 10.0 m 当り

施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0		m	26,940	269,400	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=4, H=2, I=1, J=10 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0		m		269,400	
計	1		m		26,940	

管（函）渠型側溝設置工

G0425

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0030

蓋別体 300×500 集水部

10.0 m 当り

[illegible]

管（函）渠型側溝設置工

G0430

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0031

10.0 m 当り

蓋別体 300×600 標準部

[illegible]

管（函）渠型側溝設置工

G0435

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0032

蓋別体 300×600 集水部

10.0

m

当り

[illegible]

管(函)渠型側溝設置(据付・撤去)
G0440

科目内訳表

科目 第0012号内訳表
10.0 m 当り
頁0-0033

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付・撤去 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	6,568	65,680	SZA597 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0012号内訳表
小計	10.0	m		65,680	
計	1	m		6,568	

接続桧設置工

G0500

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

頁0-0034

0.50×0.50×0.80

1 個 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧・街渠桧（本体） 18－8－25 高炉 0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所	67,200	67,200	SZA633 0 B=11, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0013号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目普通，受枠含 車道用T－25 500×500	1	枚	28,700	28,700	S4618 0 A=1, B=12, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0014号内訳表
計	1	個		95,900	

歩車道境界ブロック（撤去）

G0220

科目内訳表

科目 第0014号内訳表

頁0-0035

10.0 m 当り					
施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック撤去工 C種エプロン付	10.0	m	2,064	20,640	S1810 0 A=3, B=2 施工 第0-0015号内訳表
小計	10.0	m		20,640	
計	1	m		2,064	

歩車道境界ブロック（撤去）

G0225

科目内訳表

科目 第0015号内訳表

頁0-0036

エプロンなし		10.0	m	当り		
施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考	
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10.0	m	1,449	14,490	SZD231 0 A=2 施工 第0-0016号内訳表	
小計	10.0	m		14,490		
計	1	m		1,449		

歩車道境界ブロック(1)

G0200

科目内訳表

科目 第0016号内訳表

頁0-0037

中央分離帯(別体部)

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600)	10.0	m	8,841	88,410	SZD241 0 A=1, B=3, C=2, D=1, E=1, G=1, H=4, I=1, K=1, L=1, M=1 施工 第0-0017号内訳表
小計	10.0	m		88,410	
計	1	m		8,841	

歩車道境界ブロック(2)

G0202

科目内訳表

科目 第0017号内訳表

頁0-0038

中央分離帯(片面R)

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付	10.0	m	16,552	165,520	S1810 0 A=1, B=2 施工 第0-0018号内訳表
小計	10.0	m		165,520	
計	1	m		16,552	

歩車道境界ブロック(3)

G0205

科目内訳表

科目 第0018号内訳表

頁0-0039

現場打ち(交差点部)

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600)	10.0	m	7,169	71,690	SZD241 0 A=1, B=3, C=2, D=2, K=1, M=2 施工 第0-0019号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.75	m 3	37,650	28,237	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0020号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.0	m 2	5,285	21,140	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0021号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	5.5	m 2	1,347	7,408	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0022号内訳表
小計	10.0	m		128,475	
計	1	m		12,847	

科目内訳表

エプロン付 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付 材料別途	10.0	m	4,252	42,520	S1810 0 A=2, B=2 施工 第0-0023号内訳表
小計	10.0	m		42,520	
計	1	m		4,252	

エプロンなし		10.0	m	当り		
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10.0		m	1,449	14,490	SZD231 0 A=2 施工 第0-0016号内訳表
小計	10.0		m		14,490	
計	1		m		1,449	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型ボラード設置工 設置手間のみ	1	本	16,500	16,500	F0400 0
H型ボラード (材料)	1	本	37,400	37,400	F0500 0
計	1	本		53,900	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	0.6	m 3	2,184	1,310	SZA161 0 A=1, B=5, E=1 施工 第0-0024号内訳表
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	0.1	m 3	3,927	392	SZA181 0 A=5, B=1, D=1 施工 第0-0025号内訳表
道路照明灯撤去 8～12m 350kg以下	1	基	15,576	15,576	S3502 0 A=2, B=1 施工 第0-0026号内訳表
道路照明灯建柱 8～12m 350kg以下	1	基	31,152	31,152	S3502 0 A=1, B=1 施工 第0-0027号内訳表
接地移設 D種設置	1	極	14,700	14,700	S3514 0 A=4, B=4, C=1 施工 第0-0028号内訳表
計	1	基		63,130	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート ★				18,000 円／個
積算単価				
小計			27,030	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=1	0<B≤1.25 0<H≤1.25		
D 基礎材種別	=1	基礎碎石+均しコンクリート		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			18,200	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			36,180	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 蓋別体 固定スリット 縦断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			24,420	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=4	標準部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=1	縦断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 蓋別体 固定スリット用 縦断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			39,890	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=5	集水部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=1	縦断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 蓋別体 固定スリット 縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			24,420	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=4	標準部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 蓋別体 固定スリット用 縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			39,890	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=5	集水部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 蓋別体 固定スリット 縦断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			26,940	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=4	標準部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=1	縦断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 蓋別体 固定スリット用 縦断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			43, 310	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=5	集水部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=1	縦断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 蓋別体 固定スリット 縦横断型 300×600				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			31,360	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=4	標準部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=17	300×600×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 蓋別体 固定スリット用 縦横断型 300×600				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			47,430	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=5	集水部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=17	300×600×2000		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		0 円/m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	6, 568	
A 作業区分 =3 据付・撤去		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0. 8 m 3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				(W／C指定なし)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			67,200	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=11	0.40m3を超え0.43m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

施工内訳表

0-0057

グレーチング蓋版据付

S4618

施工 第0-0014号内訳表

枚

当り

集水ます用，網目普通，受枠含

車道用 T-25 500×500

[illegible]

歩車道境界ブロック撤去工
C種エプロン付

S1810

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

0-0058

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 2*0.5 1
ブロック工	1.500	人	32,800	49,200	RA040 3*0.5 1
普通作業員	3.500	人	24,300	85,050	RA010 7*0.5 1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	1.000	日	39,600	39,600	KQ305 2*0.5 1
計	100	m		206,450	
小計	1	m		2,064	
A 作業区分 B ブロック型式	=3 =2	撤去 C種エプロン付			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 山積0. 2 2 m 3		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	1,449	
A 再利用区分 =2 再利用		

歩車道境界ブロック
設置

SZD241
C種(180/210×300×600)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0060

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き山積0. 0 9 m 3				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
型わく工				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック C 1 8 0 / 2 1 0 × 3 0 0 × 6 0 0				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
軽油				
積算単価				
小計			8, 841	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=3	C種(180/210×300×600)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=1	均し基礎コンクリートあり		
E 養生工の有無	=1	養生工なし		
G 均し基礎コンクリート種類	=1	高炉		
H 均し基礎コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
I 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
K 生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
L 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		
M ブロック規格	=1	C種(180/210×300×600)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.000	人	32,600	65,200	RA125 2*1 1
ブロック工	3.000	人	32,800	98,400	RA040 3*1 1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 7*1 1
歩車道境界ブロック基礎一体型 C種片面R＋片側エプロン	100.000	m	12,300	1,230,000	T1688
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	2.000	日	39,600	79,200	KQ305 2*1 1
諸雑費	3.000	%	412,900	12,387	#01 運転費・損耗費等
計	100	m		1,655,287	
小計	1	m		16,552	
A 作業区分 B ブロック型式	=1 =2	設置（材料費込） C種エプロン付			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き山積0. 0 9 m 3				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック C種両面R 1 8 0 mm×3 0 0 mm×長6 0 0 mm				
軽油				
積算単価				
小計			7,169	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=3	C種(180/210×300×600)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
M ブロック規格	=2	C種両面R(180/210×300×600)		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,650	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

施工 第0-0021号内訳表

1 m 2 当り

施 工 内 訳 表

SZB431

均しコンクリート

型枠

一般型枠

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		山積0.8m3
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン		RC-40
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,347	
A 砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下
C 砕石の種類	=4	再生クラッシャラン RC-40
D 費用の内訳	=1	全ての費用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.000	人	32,600	65,200	RA125 2*1 1
ブロック工	3.000	人	32,800	98,400	RA040 3*1 1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 7*1 1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	2.000	日	39,600	79,200	KQ305 2*1 1
諸雑費	3.000	%	412,900	12,387	#01 運転費・損耗費等
計	100	m		425,287	
小計	1	m		4,252	
A 作業区分 B ブロック型式	=2 =2	設置（材料費別途） C種エプロン付			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,184	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=5	小規模		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕				
質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 927	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	2.500	人	29,400	73,500	RA405 5*0.5
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010 4*0.5
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	0.850	日	39,600	33,660	KQ305 1.7*0.5
計	10	基		155,760	
小計	1	基		15,576	
A 設置撤去の別 B 作業種別・規格	=2 =1	撤去 8～12m	350kg以下		

道路照明灯建柱

8 ～ 1 2 m 3 5 0 k g 以下

S3502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

0-0070

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	5.000	人	29,400	147,000	RA405 5*1
普通作業員	4.000	人	24,300	97,200	RA010 4*1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9 t 吊	1.700	日	39,600	67,320	KQ305 1.7*1
計	10	基		311,520	
小計	1	基		31,152	
A 設置撤去の別 B 作業種別・規格	=1 =1	設置 8 ～ 1 2 m	3 5 0 k g 以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.500	人	29,400	14,700	RA405 0.25*2
小計	1	極		14,700	
A 設置撤去の別	=4	移設			
B 作業種別	=4	D種設置			
C 銅板または設置棒の使用箇所	=1	床掘箇所から3 m以内			

路床盛土
2.5m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0072

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,544	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0073

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
運転手 (特殊)		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	880.2	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

路床置換工（有効層）

S1801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

0-0074

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	100.000	m 3	6,544	654,400	SZA117 施工 第0-0029号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m 3		908,400	
小計	1	m 3		9,084	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーラン R C 1 0 0 2.5m未満			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	m 3	5,832	583,200	SZA181 施工 第0-0033号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m 3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m 3		837,200	
小計	1	m 3		8,372	
A 路床材種別 B 施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランRC100 狭小幅員（幅2.5m未満）			

施工内訳表

施工 第0-0033号内訳表

1 m 3 当り

埋戻し
土砂

SZA181

現場制約あり

[illegible]

小規模土工（掘削）（ICT）

S7020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表 0-0077
10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転（機－３３）	0.625	日	46,573	29,108	S9114 施工 第0-0035号内訳表
計	10	m 3		29,108	
小計	1	m 3		2,910	
A 作業の内容	=2	標準以外			
B 積込方法	=1	地山の掘削積込			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

小型バックホウ運転（機－ 3 3）

S9114

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表 1 日 当り 0-0078

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1. 000	人	27, 900	27, 900	RA070
軽油	24. 000	L	138	3, 312	TSX24
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次山積0. 1 3 m 3	1. 330	供用日	6, 080	8, 086	MA125
I C T建設機械経費損料加算額 バックホウ（I C T施工対応型） 土工 1, 000m3未満	1. 330	供用日	5, 470	7, 275	K0601
小計	1	日		46, 573	
A 規格	=1	クローラ型・標準山積0. 1 3 m 3			
B 排出ガス対策型区分	=1	排出ガス対策型2次基準			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F バックホウ（供用日／日）	=1. 33	バックホウ（供用日／日）			
G 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=24	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 6, 080円					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			30,700	
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法	=4	人力打設		
E 養生工の種類	=1	養生無し		
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,530	8,530	T3G00 8530*1
小計	1	m 3		8,530	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0038号内訳表	頁0-0081
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額	備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深 2 0 c m級	B径 5 6 c m	
その他(機械)								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
ブレード (コンクリートカッタ)						径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン						レギュラー	スタンド	
その他(材料)								
積算単価								
小計						703. 4		
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版					
B	アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下					
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F	費用の内訳	=1	全ての費用					

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工	第0-0039号内訳表	頁0-0082	
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要	全ての費用				1	m 2 当り
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3									
土木一般世話役									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
軽油									
積算単価									
小計						217. 1			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	障害等の有無	=1	障害等なし						
C	騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要						
D	舗装版厚	=1	15cm以下						
F	積込作業の有無	=1	積込作業あり						
G	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H	費用の内訳	=1	全ての費用						

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			1, 936	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=2	機械積込 (対策不要厚15cm超) 又は (対策必要)		
C DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=4. 9	運搬距離 [k m]		

SZA961

全ての費用

5.7km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

1,388

A	殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
---	-------	----	--------------------

B	積込工法区分	=1	機械積込
---	--------	----	------

C	DID区間の有無	=1	DID区間なし
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=4.9	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			171.9	
A 補足材料の有無	=1	補足材料なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	7.800	人	24,300	189,540	RA010 3.9*2 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整碎石 M-40	32.250	m 3	3,550	114,487	TCD20 100×仕上厚×1.29
諸雑費	26.000	%	189,540	49,280	#01
計	100	m 2		353,307	
小計	1	m 2		3,533	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1.6			
C 路盤材規格	=3	粒調碎石M40～0			
D 路盤厚さ（mm）	=250	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=250.000／150=2層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ICT建設機械経費賃料加算額				
モータグレーダ				
モータグレーダ賃料				
ブレード幅3.1m				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				
M-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			910.1	
A 全仕上り厚(mm)				
=150				
全仕上り厚(mm)				
B 施工区分				
=1				
1層施工				
D 材料				
=6				
粒度調整碎石 M-40				

路盤工（人力施工・上層路盤）
車道部上層路盤

S1808
仕上り厚 1 5 0 m m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表
0-0091
100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整碎石 M-40	19.350	m 3	3,550	68,692	TCD20 100×仕上厚×1.29
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	m 2		188,102	
小計	1	m 2		1,881	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1.6			
C 路盤材規格	=3	粒調碎石M40～0			
D 路盤厚さ（mm）	=150	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=150.000／150=1層					

基層（車道・路肩部）
3.0m超

SZD021
平均仕上り厚50mm

施工内訳表

施工 第0-0049号内訳表
頁0-0092
1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,941	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=23	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0093

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（2 0）	
アスファルト乳剤			P K－3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 996	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=23	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施 工 内 訳 表

頁0-0095

全ての費用 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,282	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0097

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン			改質Ⅱ型（2 0）（耐流動用）	
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤			P KM－T	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 337	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度 A s 改質Ⅱ型（2 0）－7 5	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0099

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン			改質Ⅱ型（1 3）（耐流動用）	
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤			P KM－T	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 362	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=13	耐流動用密粒ギャップA s 改質Ⅱ型（1 3）	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0101

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,966	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0103

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕 賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,462	
A 平均幅員	=3	1.4m以上		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0105

全ての費用

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

ガードパイプ設置工

SF290

施工 第0-0056号内訳表

G p - C p - 2 E 土中建込 塗装品

施工規模 2 0 ~ 5 0 m未満

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ設置工 (塗装) 土中建込 C p - 2 E	1. 000	m	20, 160	20, 160	RJ406 16800*1. 2
ガードパイプ G P - C P - 2 E 塗装 白	1. 000	m	-13, 700	-13, 700	TGE16 (控除単価)
ガードパイプ GP-CP- 2 E 塗装 景観色	1. 000	m	16, 000	16, 000	T1G35 (景観色)
小計	1	m		22, 460	
A 作業区分	=3	設置 (景観色)			
B ガードパイプ規格	=3	G p - C p - 2 E 土中建込 塗装品			
C 支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
D 曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
E 施工規模	=3	施工規模 2 0 ~ 5 0 m未満			
G 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
H 曲線部の有無	=1	曲線部 (半径 3 0 m以下) なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*K3=(1+0. 20)*1. 00*1. 00*1. 00=1. 200					

SZA082

DID区間なし

備 考

989. 9

栃木県 県土整備部

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	615	615,000	T3A72 615*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	235	133,950	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	485	12,125	T4A11 1
軽油	100.000	L	138	13,800	TSX24 1
雑材料	5.000	%	164,375	8,218	#01
計	1,000	m		787,593	
小計	1	m		787	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0109

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[ペイント式（車載式）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	103	103, 000	T3A78 103*1
路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温型 白 比重1. 5	50. 000	L	700	35, 000	T4A00 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	39. 000	k g	180	7, 020	T4A13 1
軽油	33. 000	L	138	4, 554	TSX24 1
雑材料	3. 000	%	46, 574	1, 397	#01
計	1, 000	m		150, 971	
小計	1	m		150	
A 施工区分	=2	ペイント式（車載式）			
B 規格・仕様	=15	溶剤型 実線 常温式 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[ペイント式（車載式）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	124	124, 000	T3A81 124*1
路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱型 白 比重1. 7	70. 000	L	740	51, 800	T4A03 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0mm） 色ー 比重ー	59. 000	k g	180	10, 620	T4A13 1
軽油	40. 000	L	138	5, 520	TSX24 1
雑材料	3. 000	%	67, 940	2, 038	#01
計	1, 000	m		193, 978	
小計	1	m		193	
A 施工区分 B 規格・仕様 C 時間的制約の有無	=2 =16 =1	ペイント式（車載式） 溶剤型 破線 加熱式 1 5 c m 無し			
D 夜間作業の有無 E 色 I 施工区間	=1 =1 =1	夜間作業（2 0時～6時） なし 白 供用区間			
J 豪雪割増 K 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[ペイント式（車載式）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000		m	103	103, 000	T3A78 103*1
路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱型 白 比重1. 7	70. 000		L	740	51, 800	T4A03 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0mm） 色ー 比重ー	59. 000		k g	180	10, 620	T4A13 1
軽油	33. 000		L	138	4, 554	TSX24 1
雑材料	3. 000		%	66, 974	2, 009	#01
計	1, 000		m		171, 983	
小計	1		m		171	
A 施工区分 B 規格・仕様 C 時間的制約の有無	=2 =14 =1	ペイント式（車載式） 溶剤型 実線 加熱式 1 5 c m 無し				
D 夜間作業の有無 E 色 I 施工区間	=1 =1 =1	夜間作業（2 0時～6時） なし 白 供用区間				
J 豪雪割増 K 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				
標準単価 補正なし						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[ペイント式（車載式）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	103	103, 000	T3A78 103*1
路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱型 黄(鉛・クロムフリー) 比重1. 7	70. 000	L	1, 120	78, 400	T4A05 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	59. 000	k g	180	10, 620	T4A13 1
軽油	33. 000	L	138	4, 554	TSX24 1
雑材料	3. 000	%	93, 574	2, 807	#01
計	1, 000	m		199, 381	
小計	1	m		199	
A 施工区分 B 規格・仕様 C 時間的制約の有無	=2 =14 =1	ペイント式（車載式） 溶剤型 実線 加熱式 1 5 c m 無し			
D 夜間作業の有無 E 色 I 施工区間	=1 =3 =1	夜間作業（2 0時～6時） なし 黄（鉛・クロムフリー） 供用区間			
J 豪雪割増 K 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
標準単価 補正なし					

区画線消去工 削取り式		S4602	施 工 内 訳 表			施工 第0-0063号内訳表	0-0114
			全ての費用			1000	m 当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
区画線消去工 削取り式 15cm換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間		1, 000. 000	m	717	717, 000	T3A96	
軽油		62. 000	L	138	8, 556	TSX24	
ガソリン レギュラー スタンド		35. 000	L	146	5, 110	TSX32	
計		1, 000	m		730, 666		
小計		1	m		730		
A 施工区分		=1	削取り式				
B 時間的制約の有無		=1	無し				
C 夜間作業の有無		=1	夜間作業（2 0 時～6 時） なし				
E 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
F 費用の内訳		=1	全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋸撤去工 貼付式	1.000		個	464	464	RGL24 387*1.2
小計	1		個		464	
A 施工区分	=2		貼付式			
B 施工規模	=2		施工規模 10個以上30個未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.20)*1.00*1.00=1.200						

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工 道路鋳設置

SF567

施工 第0-0065号内訳表

小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m 手間のみ

施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋳設置工 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1. 000	個	2, 194	2, 194	RGJ48 2090*1. 05
道路鋳	1. 000	個	-2, 090	-2, 090	2090*-1 (控除単価)
小 計	1	個		104	
A 作業区分	=2	設置（手間のみ）			
B 規格仕様区分	=6	小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			
C 施工規模	=2	施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満			
D 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
F 道路鋳材料控除単価（円／個）A = 2 時入力=2090		道路鋳材料控除単価（円／個）A = 2 時入力			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 05)*1. 00*1. 00=1. 050					

道路付属物設置工 道路鋳設置

SF567

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

0-0117

小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m

施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋳設置工 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1. 000	個	2, 194	2, 194	RGJ48 2090*1. 05
小 計	1	個		2, 194	
A 作業区分	=1	設置			
B 規格仕様区分	=6	小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			
C 施工規模	=2	施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満			
D 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 05)*1. 00*1. 00=1. 050					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	57.000	人・日	17,500	997,500	SA063 施工 第0-0068号内訳表
小計	1	式		997,500	
A 必要日数	=19	必要日数			
B 配置人数	=3	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

0-0119

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） モータグレーダ	1.000	式	623,000	623,000	TTA84
小計	1	式		623,000	
A 対象機械	=3	モータグレーダ			